

2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央
和自治区、县级补助资金项目桂平市大藤峡实验小学
连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

工程

招标工程量清单

招 标 人：桂平市教育局

(单位盖章)

造价咨询人：广西易通工程咨询有限公司

(单位盖章)

2025年10月15日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央
和自治区、县级补助资金项目桂平市大藤峡实验小学
连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

工程

招标工程量清单

招标人：桂平市教育局
(单位盖章)

造价咨询人：广西易通工程咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字盖专用章)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年10月15日

复核时间：2025年10月15日

总 说 明

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程为2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼,建设单位为桂平市教育局,本工程位于金田镇。金田起义纪念小学教学楼:地上四层,层高3.9米,建筑高度15.6米,占地面积251.60m²,总建筑面积1006.40m²,含土建,装饰、电气、给排水、智能化等;大藤峡实验小学连廊:一层、层高4.45米,含土建,装饰、电气、给排水等。

二、本次工程计价范围:

图纸范围内土建,装饰、电气、给排水、智能化等。

三、编制依据:

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013);
- (2) 《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(GB50854~GB50862-2013)
- (3) 2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额;
- (4) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套费用定额;
- (5) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标字【2023】7号);
- (6) 桂建标[2016]17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西自治区建设工程计价依据调整的通知》。
- (7) 桂造价[2016]7号《关于营改增后价格信息发布工作调整的通知》。
- (8) 桂造价[2018]14号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。
- (9) 自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号)。
- (10) 现行的有关文件以及招标文件、施工设计图纸和补充资料。
- (11) 本次材料价格按2025年第8期《贵港市建设工程造价信息》中计算,其中砂石、水泥、混凝土砖按照桂平城区同期信息价计算,无信息价的采用市场询价。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼-土建		
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼-安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼-一体化消防泵站土建		
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼--体化消防泵站设备		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	桂平市大藤峡实验小学连廊-土建		
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	桂平市大藤峡实验小学连廊-安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼-土建					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
1	010101004001	挖基坑(沟槽)土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m	m³	2059.33			
2	010103001001	回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:符合设计要求	m³	1919.88			
3	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:开挖余土 2.运距:1km	m³	139.45			
4	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m3·km 1.运距:暂按增加4km	m³·km	557.80			
5	桂010104002001	基础钎插 1.钎插深度:深度 5m以内	孔	68			
	4.	砌筑工程					
6	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆种类、强度等级:MU5.0预拌混合砂浆	m³	163.50			
7	010402001001	加气混凝土砌块墙 1.衬砌75厚加气混凝土砌块,耐火极限≥2.5h 2.部位:消防栓	m³	0.21			
8	010401014001	砌砖暗沟 1.70厚C10混凝土 2.砖砌体:页岩标准砖 240×115×53 3.20厚1:2.5水泥砂浆粉面 4.预制C25细石钢筋混凝土盖板 5.沟截面尺寸:260*150mm	m	67.50			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	垫层 1.混凝土种类:C15 2.混凝土强度等级:泵商砼	m³	23.87			
10	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:C30 2.混凝土强度等级:泵商砼	m³	51.34			
11	010501004001	满堂基础 1.混凝土种类:C30 2.混凝土强度等级:泵商砼	m³	39.07			
12	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:C35	m³	28.21			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称: 2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:泵商砼					
13	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类:C30 2. 混凝土强度等级:泵商砼	m³	48.82			
14	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:商品砼	m³	8.62			
15	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:泵商砼	m³	17.60			
16	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:C20 2. 混凝土强度等级:商品砼	m³	3.70			
17	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:商品砼	m³	2.92			
18	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:泵商砼	m³	0.68			
19	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:泵商砼	m³	126.13			
20	010505001002	有梁斜板10°~30° 1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:泵商砼	m³	51.24			
21	010505007001	天沟 1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:泵商砼	m³	13.59			
22	010505008001	空调板 1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:商品砼	m³	0.36			
23	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:泵商砼 3. 梯板厚度:130mm	m²	50.40			
24	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:泵商砼 3. 梯板厚度:100mm	m²	30.00			
25	010507001001	散水 1. 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2. 60厚C10商品混凝土	m²	56.12			
26	010507001002	坡道 1. 详13ZJ301 4/19 2. 100厚C15商品混凝土垫层 3. 20厚1:2预拌水泥砂浆面层, 15宽 水泥金刚砂或铁屑水泥防滑条, 横向 中距90凸出坡面4	m²	4.14			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称: 2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
27	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:商品砼	m³	3.49			
28	010507005002	窗台压顶 1. 混凝土种类:C20细石 2. 混凝土强度等级:商品砼	m³	1.47			
29	010514002001	讲台 1. 60mmC20细石预制钢筋混凝土板 2. M5砂浆砌砖支座	个	8			
30	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.645			
31	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	21.153			
32	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	27.103			
33	桂010515011001	砌体加固筋	t	1.077			
34	桂010516004001	电渣压力焊接≤Φ14	个	902			
35	010516003001	机械连接 1. 连接方式:套筒直形螺纹钢筋接头 ≤Φ32	个	209			
36	桂010515012001	植筋 1. 钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋Φ6	根	1856			
	8.	屋面及防水工程					
37	010901001001	瓦屋面 1. 筒板瓦(板瓦盖六留四), 1:1:4 水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀, 卧 瓦最薄处20厚 2. 30厚1:3水泥砂浆, 满铺 Φ6@500X500双向钢筋网	m²	296.78			
38	010902001001	屋面卷材防水 1. 两道1.5厚单面自粘合成高分子防 水卷材(湿铺法), 遇墙上翻 ≥400mm不上人屋面 2. 部位: 不上人屋面	m²	368.27			
39	010902002001	屋面涂膜防水 1. 一道2.0mm厚改性沥青涂膜, 遇墙 上翻≥400mm 2. 部位: 不上人屋面	m²	368.27			
40	010902002002	屋面涂膜防水 1. 2厚聚合物水泥防水涂料 2. 部位: 雨蓬、空调板	m²	54.87			
41	010904002001	楼面涂膜防水-楼03 1. 2厚聚合物水泥防水涂料 2. 部位: 用于走道、楼梯间层间楼面	m²	194.27			
42	010904002002	楼(地)面涂膜防水-地01、楼01 1. 1.2厚聚氨酯防潮层(另计) 2. 部位: 用于首层教室、架空走廊、 走道、教师辅导室、楼梯间	m²	627.82			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
43	010903002001	外墙面涂膜防水 1. 1.5厚聚氨酯涂料	m ²	1034.27			
44	010903004001	外墙变形缝 1. 详参21ZJ111 7/A2 2. 缝宽: 100mm 3. 厚度: 1.2mm铝合金板	m	31.20			
45	010904004001	楼(地)面变形缝 1. 详参21ZJ111 7/A5 2. 缝宽: 100mm 3. 厚度: 5mm铝合金板	m	9.20			
	9.	保温、隔热、防腐工程					
46	011001001001	保温隔热屋面 1. 100厚绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板 (燃烧等级B1级)有保温层 2. 部位: 不上人屋面	m ²	261.42			
47	011001001002	保温隔热屋面 1. 最薄处30厚1:8轻骨料混凝土找坡 层, 坡度2% 2. 部位: 不上人屋面	m ²	261.42			
48	011001003001	保温隔热墙面 1. 5厚耐碱玻纤网布抗裂砂浆 2. 刷墙体处30厚无机保温砂浆、梁处 30厚无机保温砂浆, 满挂镀锌铁丝网 (规格20X20X0.7)(另列)	m ²	632.44			
	10.	楼地面装饰工程					
49	010501001002	地面垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	22.90			
50	011101006001	平面砂浆找平层 1. 20厚1: 2.5预拌水泥砂浆找平 2. 部位: 不上人屋面	m ²	261.42			
51	011101006002	平面砂浆找平层 1. 15厚(最薄处) 1:2.5预拌水泥砂 浆找坡抹平 2. 部位: 雨蓬、空调板	m ²	261.42			
52	011101006003	平面砂浆找平层 1. 10厚1:2.5预拌防水砂浆找平层 (掺5%防水剂)抹平压光 2. 部位: 雨蓬、空调板	m ²	54.87			
53	011102003001	块料地面-地01 1. 800*800*10厚亚光耐磨地砖铺实拍 平, 水泥浆擦缝 2. 30厚1:3预拌干硬性水泥砂浆结合 层找坡 3. 1.2厚聚氨酯防潮层(另计) 4. 100厚C15混凝土(另计) 5. 部位: 用于首层教室、架空走廊、 走道、教师辅导室、楼梯间	m ²	229.00			
54	011102003002	块料楼面-楼01	m ²	398.82			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 800*800*10厚亚光耐磨地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚1:3预拌干硬性水泥砂浆结合层 3. 15厚1:2.5预拌水泥砂浆找平层 4. 3厚隔音涂料 5. 素水泥砂浆结合层一遍 6. 部位: 教室、教师辅导室					
55	011102003003	块料楼面-楼03 1. 800*800mm亚光耐磨地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚1:4预拌干硬性水泥砂浆, 撒素水泥 3. 2厚聚合物水泥防水涂料, 沿墙上翻至建筑完成面以上300mm (另计) 3. 20mm厚1:2.5预拌水泥砂浆找坡层, 1%向地漏找坡 4. 部位: 走道	m²	194.27			
56	011101001001	水泥砂浆楼面-楼04 1. 20厚1:2预拌水泥砂浆找平压光 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 部位: 电井	m²	7.68			
57	011106002001	块料楼梯面层-楼3 1. 800*800mm亚光耐磨地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚1:4预拌干硬性水泥砂浆, 撒素水泥 3. 2厚聚合物水泥防水涂料, 沿墙上翻至建筑完成面以上300mm (另计) 3. 20mm厚1:2.5预拌水泥砂浆找坡层, 1%向地漏找坡 4. 部位: 二层以上楼梯平台、梯段	m²	76.08			
58	011108003001	无障碍楼梯提示盲道 1. 300*300mm提示盲道砖铺实, 水泥砂浆擦缝 2. 20厚1:3预拌水泥砂浆 3. 素水泥砂浆一遍 4. 在楼梯起步及平台处加设提示盲道, 做法参13ZJ301-92、93页	m²	4.32			
59	011105003001	块料踢脚线H=120mm-踢01 1. 4厚釉面砖, 水泥砂浆擦缝 2. 3厚1:1预拌水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 17厚1:3预拌水泥砂浆 4. 基层表面清扫干净	m²	70.07			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
60	桂011204007001	外墙面墙裙 1. 面层材料品种、规格、颜色:4厚300*600深色釉面砖, 水泥砂浆擦缝	m²	44.92			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 3厚1:1预拌水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 10厚1:2.5预拌防水砂浆找平层(掺5%防水剂) 4. 满挂镀锌铁丝网(规格20X20X0.7)(另计) 5. 1.5厚聚氨酯涂料(另计) 6. 10厚1:2.5预拌水泥砂浆找平					
61	011201001001	内墙面一般抹灰-内墙01 1. 5厚1: 0.5: 3预拌水泥石灰砂浆抹灰 2. 15厚1:1:6预拌水泥石灰砂浆抹灰 3. 刷专用界面剂一遍 4. 部位: 教室、教师辅导室	m²	577.04			
62	011201001002	内墙面一般抹灰-内墙03 1. 20厚1:2.5水泥砂浆(强度M10, 砂浆保水率≥90%)找平 2. 刷素水泥浆一遍(内掺水重5%108胶) 3. 部位: 水电井	m²	80.75			
63	011201001003	内墙面一般抹灰-内墙04 1. 基层墙体, 刷界面处理剂 2. 10厚1: 1: 6水泥石灰砂浆 3. 5厚1: 0.5: 3抗裂水泥石灰砂浆 4. 满挂12.7mm*12.7mm*0.7mm热镀锌钢丝网(另计) 5. 部位: 楼梯间	m²	308.82			
64	011201001004	外墙面一般抹灰 1. 10厚1:2.5防水砂浆找平层(掺5%防水剂) 2. 满挂镀锌铁丝网(规格20X20X0.7)(另计) 3. 1.5厚聚氨酯涂料(另计) 4. 10厚1:2.5水泥砂浆找平	m²	843.45			
65	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1. 10厚1:2.5预拌防水砂浆找平层(掺5%防水剂) 2. 满挂镀锌铁丝网(规格20X20X0.7)(另计) 3. 1.5厚聚氨酯涂料(另计) 4. 10厚1:2.5预拌水泥砂浆找平	m²	144.80			
66	010607005001	砌块墙钢丝网加固 1. 不同材料交接处挂200宽钢丝网, 外墙内侧、内墙部位 2. 楼梯间、人流通道满挂 3. 满挂镀锌铁丝网(规格20X20X0.7)	m²	1784.71			
	12.	天棚工程					
67	011301001001	天棚抹灰顶-01 1. 钢筋混凝土板打磨平整	m²	1329.94			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称: 2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 部位: 用于教室、架空走廊、走道、教师辅导室、楼梯间					
	13.	门窗工程					
68	010801004001	丙级实木防火门 1. 专业厂家定制, 消防部门认可的合格产品 2. 含制作、安装、运输、普通五金件(除防火锁、闭门器、防火铰链、顺位器外)	m²	5.88			
69	桂010811001001	防火锁 1. 符合消防部门要求的合格产品, 符合图纸要求	把	4			
70	桂010811001002	防火铰链 1. 符合消防部门要求的合格产品, 符合图纸要求	副	12.00			
71	桂010811001003	闭门器 1. 符合消防部门要求的合格产品, 符合图纸要求	套	4			
72	010801001001	钢木门M1227 1. 含制作、安装、运输、普通五金件 2. 含观察窗200*300	樘	20			
73	010807001001	90系列铝合金推拉窗>2m2 1. 框、扇材质及质量: 90系列铝合金, 壁厚1.8mm 2. 玻璃品种、厚度: Low-E 6+9A+6	m²	152.88			
74	010807001002	90系列铝合金固定窗>2m2 1. 框、扇材质及质量: 90系列铝合金, 壁厚1.8mm 2. 玻璃品种、厚度: Low-E 6+9A+6	m²	16.80			
75	010807001003	50系列铝合金平开窗≤2m2 1. 框、扇材质及质量: 90系列铝合金, 壁厚1.8mm 2. 玻璃品种、厚度: Low-E 6+9A+6	m²	1.04			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
76	011406003001	内墙满刮腻子-内墙01、04、05 1. 满刮腻子2厚(满刮2遍) 部位: 用于教室、教师辅导室、走道、架空、楼梯间、电梯机房	m²	1518.30			
77	011406003002	天棚面满刮腻子-顶01 1. 满刮腻子2厚(满刮2遍) 部位: 用于教室、架空走廊、走道、教师辅导室、楼梯间	m²	1329.94			
78	011407001001	内墙面喷(刷)涂料-内墙01、05 1. 乳胶漆2遍 2. 部位: 用于教室、教师辅导室、走道、架空	m²	1209.48			
79	011407001002	水性外墙面喷真石漆(外墙01、02、03)	m²	688.21			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷涂 料二遍 2. 国产、非弹性、一底一中一面, 保 质8-10年					
80	011407001003	外墙水性弹性外墙涂料 1. 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷涂 料二遍 2. 国产, 一底二涂, 平涂、保质10年 3. 含基层、腻子找平、抗碱底漆、面 漆等全部工艺	m ²	323.57			
	15.	其他装饰工程					
81	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板h=1100mm 1. 做法详22J403-1 2-7/A1 2. 楼梯栏杆主立杆为 Φ60*3.5@840mm, 次立杆为 Φ38*2.5@110mm 3. 楼梯栏杆扶手为 Φ60*3.5	m	56.33			
82	011503005001	金属靠墙扶手 1. 做法详12J926 F1 2. 扶手: 不锈钢管 Φ60×1.5 304材 质 3. 连接墙: 不锈钢管 Φ50×1.5@1000mm, 304材质	m	63.69			
83	011503001002	坡道栏杆扶手h=900mm 1. 做法详13ZJ301 7/17 2. 扶手: 不锈钢管 Φ40×3 304材质 3. 立杆: 不锈钢管 Φ25*1.5@135mm 304材质	m	3.60			
84	011508004001	质量责任标牌 1. 规格800*600 2. 25厚黑色大理石机刻责任标牌	块	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
85	桂011701001001	外脚手架 1. 搭设高度:15.75米 2. 脚手架材质: 钢管 3. 脚手架高度: 24米以内	m ²	1213.85			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
86	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架3.6m以上	m ²	705.83			
87	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设方式:扣件式 2. 搭设高度:3.9m以内 3. 脚手架材质:钢管	m ²	826.21			
88	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	1006.40			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
89	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	46.74			
90	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	69.03			
91	011702001003	满堂基础无梁式胶合板模板 木支撑	m ²	24.80			
92	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=3.9]	m ²	544.63			
93	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.7]	m ²	35.36			
94	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际高度=3.9]	m ²	104.08			
95	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	143.91			
96	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	39.94			
97	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	37.66			
98	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=3.9]	m ²	1242.20			
99	011702014002	有梁斜板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.7]	m ²	447.91			
100	011702023001	悬挑板直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	3.65			
101	011702022001	天沟、檐沟	m ²	125.59			
102	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	80.40			
103	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	158.20			
	011703	垂直运输					
104	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架 2. 建筑物檐口高度、层数: 15.75m、4层	m ²	1006.40			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
105	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 履带式挖掘机进出场费斗容量(1m ³ 以内)	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
106	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	419.11			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼-安装					
		分部分项工程					
		一、动力及照明系统					
107	030404017001	配电总箱ALZ 非标金属箱体 1. 含箱内元器件 2. 电气元器件详见系统图 3. 安装方式:箱体中心距地1.5m明装	台	1			
108	030404017002	配电箱1-4AL 非标金属箱体 1. 含箱内元器件 2. 电气元器件详见系统图 3. 安装方式:箱体中心距地1.5m明装	台	4			
109	030404017003	配电箱1-4AKL 非标金属箱体 1. 含箱内元器件 2. 电气元器件详见系统图 3. 安装方式:箱体中心距地1.5m明装	台	4			
110	030404017004	配电箱AL1 非标 1. 含箱内元器件 2. 电气元器件详见系统图 3. 安装方式:箱体中心距地1.8m暗装	台	12			
111	030404017005	配电箱ALG 非标金属箱体 1. 含箱内元器件 2. 电气元器件详见系统图 3. 安装方式:箱体中心距地1.5m明装	台	1			
112	030404017006	配电箱ALEZ 非标金属箱体 1. 含箱内元器件 2. 电气元器件详见系统图 3. 安装方式:箱体中心距地1.5m明装	台	1			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
113	030412005001	细管径直管型双管护眼LED灯 2×21W, 4200lm, Ra>80, 2700K 1. 含接线盒 2. 安装方式:距地2.8m吊管安装	套	72			
114	030412005002	细管径直管型双管护眼LED灯 2×40W, 4200lm, Ra>80, 2700K 1. 含接线盒 2. 安装方式:距地2.8m吊管安装	套	4			
115	030412005003	细管径直管型黑板双管LED灯 2×21W, 4200lm, Ra>80, 2700K 1. 含接线盒 2. 安装方式:黑板前750mm, 距地2.4m 吊管安装	套	16			
116	030412001001	(自带蓄电池型)LED吸顶灯 1×12W 1200lm Ra>80 4500K 1. 含接线盒 2. 安装方式:吸顶安装	套	42			
117	030412001002	(自带蓄电池型)井道照明灯 1×35W 3500lm Ra>80 4500K 1. 含接线盒 2. 安装方式:底边距地2.6m壁装 3. 应急时间大于30min	套	4			
118	030412004001	自带蓄电池(A型,大型)楼层标志 灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K 1. 含接线盒 2. 安装方式:底距地2.5m壁挂 3. 持续供电时间1小时	套	8			
119	030412004002	自带蓄电池(A型)消防应急照明灯 DC36V, 2×5W, 2X500lm, 2700K 1. 含接线盒 2. 安装方式:底边距地2.5m 3. 持续供电时间1小时	套	30			
120	030412004003	自带蓄电池(A型,大型)单向疏散 指示灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K 1. 含接线盒 2. 安装方式:底边距地0.3m 3. 持续供电时间1小时	套	20			
121	030412004004	自带蓄电池(A型,大型)疏散出口 标志灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K 1. 含接线盒 2. 安装方式:底边距地2.5m 3. 持续供电时间1小时	套	2			
122	030412004005	自带蓄电池(A型,大型)双面单向 不可调疏散指示灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K 1. 含接线盒 2. 安装方式:底边距地1.3m 3. 持续供电时间1小时	套	6			
123	030412004006	自带蓄电池(A型,大型)安全出口 标志灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K	套	6			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 含接线盒 2. 安装方式:底边距地2.5m 3. 持续供电时间1小时					
124	030404033001	风扇 ~220V, 80W 1. 安装方式:吸顶安装	台	40			
125	030404036001	电铃 1. 规格:型号由甲方定 220V 2. 安装方式:底边距地3m侧墙安装	个	8			
126	030404034001	暗装单极跷板开关 10A~250V 1. 含开关盒 2. 安装方式:底边距地1.3m暗装	套	8			
127	030404034002	暗装双极跷板开关 10A~250V 1. 含开关盒 2. 安装方式:底边距地1.3m暗装	套	16			
128	030404035001	安全型五孔插座 V5908410A 1. 含接线盒 2. 安装方式:底边距地0.3m暗装	套	40			
129	030404035002	安全型空调插座 V5968216A 1. 含接线盒 2. 安装方式:底边距地2.5m暗装	套	20			
130	030404035003	安全型投影仪插座 V5908410A 1. 含接线盒 2. 安装方式:吸顶安装	套	16			
131	030404035004	安全型电视插座 V5908410A 1. 含接线盒 2. 安装方式:底边距地1.8m暗装	套	16			
132	030404035005	安全型电动屏幕插座 V5908410A (三 孔插座带开关) 1. 含接线盒 2. 安装方式:底边距地2.4m暗装	套	8			
133	030404035006	安全型电井插座 V5908410A (三孔插 座带开关) 1. 含接线盒 2. 安装方式:底边距地1.0m暗装	套	4			
134	030904003001	编码型消火栓按钮 JBF-3332A 1. 安装方式:消火栓箱内安装	个	8			
135	030411003001	耐火型普通强电桥架 CT-300×150 (δ=1.5mm) 1. 含桥架盖板、连接件、螺栓、扣 锁、三通、弯头等配件 2. 符合国家相关规范及验收标准	m	15.60			
136	030411003002	防火型普通强电桥架 CT-150×50 (δ=1.2mm) 1. 含桥架盖板、连接件、螺栓、扣 锁、三通、弯头等配件 2. 符合国家相关规范及验收标准	m	99.00			
137	030411003003	防火型普通强电桥架 CT-100×50 (δ=1.0mm)	m	11.70			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 含桥架盖板、连接件、螺栓、扣 锁、三通、弯头等配件 2. 符合国家相关规范及验收标准					
138	040503003001	桥架支架 1. 材料: 综合型钢	kg	132.24			
139	桂031211003001	桥架支架手工除轻锈	kg	132.24			
140	031201003001	桥架支架刷油 1. 先刷红丹防锈漆两道, 再调和漆两 道	kg	132.24			
141	030411001001	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC32 1. 配置形式: 暗配 2. 厚度符合国家相关规范及验收标准	m	78.98			
142	030411001002	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC15 1. 配置形式: 暗配 2. 厚度符合国家相关规范及验收标准	m	367.47			
143	030411001003	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙 暗配 刚性阻燃塑料管 PC20 1. 配置形式: 暗配	m	617.70			
144	030411001004	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙 暗配 刚性阻燃塑料管 PC16 1. 配置形式: 暗配	m	827.57			
145	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径 (≤20mm)	m	664.83			
146	桂031002004001	桥架侧向(单向)抗震支架 热镀锌 钢 底宽300mm 抗震支架已综合考虑所有相关配件 抗震支架用钢强度等级为Q235	副	1.00			
147	030408001001	电力电缆敷设 普通敷设 WDZ- YJY-0.6/1kV-5×6mm ² 1. 具有3C认证, IS09000认证	m	51.78			
148	030411004001	管内穿线 动力线 WDZ- BYJ-0.45/0.75kv-16mm ² 1. 具有3C认证, IS09000认证	m	20.05			
149	030411004002	管内穿线 动力线 WDZ- BYJ-0.45/0.75kv-10mm ² 1. 具有3C认证, IS09000认证	m	126.48			
150	030411004003	管内穿线 动力线 WDZ- BYJ-0.45/0.75kv-4.0mm ² 1. 具有3C认证, IS09000认证	m	3114.82			
151	030411004004	管内穿线 照明线 WDZ- BYJ-0.45/0.75kv-2.5mm ² 1. 具有3C认证, IS09000认证	m	2700.88			
152	030411004005	管内穿线 照明线 WDN- BYJ-0.45/0.75kv-2.5mm ² 1. 具有3C认证, IS09000认证	m	663.19			
		二、防雷及接地装置系统					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
153	030409002001	接地母线 1. 利用基础梁底部大于Φ16不少于两根的主筋相互连接做水平接地极	m	105.80			
154	030409003001	避雷引下线 1. 利用结构柱(剪力墙)内Φ16≤主筋两根或Φ10≤主筋<Φ16不少于四根作引下线	m	140.80			
155	030409005001	避雷网 热镀锌圆钢Φ12 沿女儿墙敷设 1. 沿坡屋面、屋面屋脊、挑檐、构架、女儿墙外沿等装设接闪带、接闪杆作为接闪器。 2. 屋面上不同标高段的接闪带应可靠连接。	m	82.08			
156	030409005002	避雷网 热镀锌圆钢Φ12 沿隔热板敷设 1. 沿坡屋面隔热板等装设接闪带、接闪杆作为接闪器。	m	84.49			
157	030409008001	总等电位端子箱 1. 安装方式:底边距地0.5m墙壁暗装 2. 成套定制,含铁皮、喷塑,内置端子板、扁钢支架 3. 作法参照图集《15D501-1》及《15D502》	台	4			
158	030409008002	接地测试板 1. 安装方式:底边距地0.5m墙壁暗装 2. 成套定制,不锈钢材质 3. 作法参照图集《15D501-1》及《15D502》	块	4			
159	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
		三、光伏发电系统					
160	031006005001	太阳能集热装置 1. 单晶硅组件450W,尺寸2094×1038×35(mm)	m²	30.43			
161	桂030405006001	逆变器 11.5kW 1. 逆变器11.5kW,防护等级IP65 2. 自带防雷隔离保护	台	1			
162	030404017007	光伏配电箱 1. 安装方式:底边距地1.8m暗装	台	1			
163	030411004006	电缆PV1-F-1x4	m	25.14			
164	030408001002	电力电缆敷设 普通敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-5×10mm²	m	13.63			
165	030413001001	光伏组件支架制作安装 40×40铝型材立柱、40×40L铝型材、40×40B斜梁 含底座连接件及螺栓	kg	94.27			
166	010501006001	预制钢筋砼条基础 混凝土等级:C30	m³	0.65			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		钢筋等级: HRB335 含螺栓、模板制作安装					
		四、智能化系统					
167	030502010001	综合布线光缆配线架	个	1			
168	030502003001	弱电分接箱	个	4			
169	030501012001	24口网络交换机 1. 规格型号: 甲方自选	台	1			
170	030502004001	电视插座 1. 安装方式: 底边距地0.3m暗装	个	8			
171	030502004002	单口网络插座 1. 安装方式: 底边距地0.3m暗装	个	43			
172	030904007001	扬声器 1. 规格型号: 甲方自选, 36V 2. 安装方式: 底边距地3.0m侧墙安装	个	8			
173	030502004003	电话插座 1. 安装方式: 底边距地0.3m暗装	个	8			
174	030904008001	消防电源模块	个	1			
175	030411003004	防火型普通弱电桥架CT-150×50 1. 含桥架盖板、连接件、螺栓、扣 锁、三通、弯头等配件 2. 符合国家相关规范及验收标准	m	15.60			
176	030411003005	防火型普通弱电桥架CT-50×50 1. 含桥架盖板、连接件、螺栓、扣 锁、三通、弯头等配件 2. 符合国家相关规范及验收标准	m	100.00			
177	040503003002	桥架支架 1. 材料: 综合型钢	kg	111.41			
178	桂031211003002	桥架支架手工除轻锈	kg	111.41			
179	031201003002	桥架支架刷油 1. 先刷红丹防锈漆两道, 再调和漆两 道	kg	111.41			
180	030411001005	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC15 1. 厚度符合国家相关规范及验收标准	m	16.67			
181	030411001006	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙 暗配 刚性阻燃塑料管 PC25 1. 配置形式: 暗配	m	147.29			
182	030411001007	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙 暗配 刚性阻燃塑料管 PC20 1. 配置形式: 暗配	m	415.36			
183	030413002002	凿(压)槽及恢复 公称管径 (≤20mm)	m	111.00			
184	030411004007	2芯皮线光纤	m	23.40			
185	030411004008	管内穿放 网络线 Cat5e	m	956.10			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
186	030411004009	管内穿线 多芯软导线 ZR-RVVP-3×1.5mm ²	m	160.56			
		五、给排水系统					
187	031001006001	PVC-U雨水塑料管(粘接连接) dn110 1. 含管件安装及管道灌水试验、通球试验	m	63.20			
188	031001006002	PVC-U雨水塑料管(粘接连接) dn75 1. 含管件安装及管道灌水试验、通球试验	m	35.70			
189	031001006003	PVC-U承插塑料空调冷凝排水管(承插粘接) dn50 1. 含管件安装及管道灌水试验、通球试验	m	62.40			
190	桂031004021001	PVC塑料地漏 DN50 1. 含存水弯	个	9			
191	桂031004023001	侧入式雨水斗 DN100	个	4			
		六、消火栓系统					
192	030901002001	消火栓热镀锌钢管(卡箍连接) DN100 PN=1.6MPa 1. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	168.76			
193	030901002002	消火栓热镀锌钢管(卡箍连接) DN65 PN=1.6MPa 1. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	8.80			
194	040503003003	管道支架 1. 材料: 综合型钢	kg	86.60			
195	桂031211003003	管道支架手工除轻锈	kg	86.60			
196	031201003003	管道支架刷油 1. 先刷红丹防锈漆两道, 再调和漆两道	kg	86.60			
197	031006015001	304不锈钢消防水箱 有效容积18m ³ 1. 含检修人孔(带锁)、防虫网、爬梯、通气管、放空管、溢流管等 2. 水箱消毒冲洗及基础支架等全套配件	个	1			
198	031003003001	蝶阀(法兰连接) DN100 PN=1.6MPa	个	4			
199	031003001001	铜质自动排气阀(螺纹连接) DN15 1. 含截止阀	个	1			
200	030901013001	灭火器放置箱 MF/ABC4 1. 箱内含2具MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 安装方式: 放置式	套	8			
201	030901010001	减压稳压型室内消火栓 1. 箱体尺寸: 700×1000×240mm (SNW-65型) 2. 消火栓: 减压稳压型消火栓	套	6			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 箱内配DN65减压消火栓一个, DN19水枪一支, DN65, L=30m有内衬里带一条, 消防卷盘(JPS1.0-19/30)一套, 4. 消防按钮一个, 水龙带接扣、挂架等 5. 消火栓箱门均选用全钢型箱门					
202	030901010002	室内消火栓 1. 箱体尺寸: 700×1000×240mm (SN-65型) 2. 消火栓: 减压稳压型消火栓 3. 箱内配DN65消火栓一个, DN19水枪一支, DN65, L=30m有内衬里带一条, 消防卷盘(JPS1.0-19/30)一套, 4. 消防按钮一个, 水龙带接扣、挂架等 5. 消火栓箱门均选用全钢型箱门	套	2			
203	桂031002004002	水系统侧向(单向)抗震支架 热镀锌钢 DN100 抗震支架已综合考虑所有相关配件 抗震支架用钢强度等级为Q235	副	2.00			
204	030901010003	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	8			
		七、通风空调工程					
205	030702004001	固定式挡烟垂壁 1. 防火材质: 无机纤维织物	m	22.40			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼一体化消防泵站土建					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
206	010101002001	挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m	m³	1065.80			
207	010103002002	余土弃置 1.废弃料品种:开挖余土 2.运距:1km	m³	1065.80			
208	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m3·km 运距: 暂按增加4km	m³·km	4263.20			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
209	010404001001	垫层 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C15	m³	13.76			
210	010501006002	设备基础 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C30 P6	m³	101.25			
211	010515001004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	7.594			
212	010516003002	机械连接	个	88			
	15.	其他装饰工程					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
213	011702001004	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m²	62.60			
214	011702001005	满堂基础无梁式胶合板模板 木支撑	m²	70.83			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
215	桂011708002002	混凝土泵送	m³	116.67			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼-一体化消防泵站设备					
		分部分项工程					
		一、一体化消防泵房					
216	03B001	一体化消防给水泵站 有效容积108立方米 1.单级立式室内消火栓泵: XBD6.0/15G-FLG, Q=15L/s, H=60m, N=18.5Kw (室内消火栓系统一用一备) 2.潜水排水泵: JYWQ80-50-13-1600-7.5, Q=50m³/h, H=13m, N=7.5Kw 3.室内消火栓控制柜: 提供检测报告及CCCF机械应急装置	座	1			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4. 水泵房设置一台DN350无动力风帽、一台DN350轴流风机。高出覆土完成面500mm 5. 成套给水设备的外侧喷涂NST耐腐蚀涂层,表面耐腐蚀等级达到10级 6. 成套一体化泵站必须具备相应的3C认证,并在CCCF网上可查 7. 含配套的水锤消除器、可曲挠橡胶软接头、压力表、阀门、水表、压力表及接线灯所有配件的制作安装及其他工作内容					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		桂平市大藤峡实验小学连廊-土建					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称: 2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
217	010101004002	挖基坑(沟槽)土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m	m ³	372.03			
218	010103001002	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:符合设计要求	m ³	296.81			
219	010103002003	余土弃置 1. 废弃料品种:开挖余土 2. 运距:1km	m ³	75.22			
220	桂010103003003	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 运距: 暂按增加4km	m ³ ·km	300.88			
221	桂010104002002	基础钎插 1. 钎插深度:深度 5m以内	孔	90			
	4.	砌筑工程					
222	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级:MU5.0预拌混合砂浆	m ³	4.62			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
223	010501001003	垫层 1. 混凝土种类:C20 2. 混凝土强度等级:泵商砼	m ³	41.64			
224	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类:C30 2. 混凝土强度等级:泵商砼	m ³	48.73			
225	010502003001	圆形柱 1. 混凝土种类:C30 2. 混凝土强度等级:泵商砼	m ³	18.10			
226	010502001003	矩形柱 1. 混凝土种类:C30 2. 混凝土强度等级:泵商砼	m ³	4.81			
227	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:商品砼	m ³	2.41			
228	010505001003	有梁板 1. 混凝土种类:C30 2. 混凝土强度等级:泵商砼	m ³	141.04			
229	010505001004	有梁斜板10°~30° 1. 混凝土种类:C30 2. 混凝土强度等级:泵商砼	m ³	22.75			
230	010506001003	直形楼梯 1. 混凝土种类:C30 2. 混凝土强度等级:泵商砼	m ²	15.85			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 梯板厚度:120mm					
231	010515001005	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.364			
232	010515001006	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	9.160			
233	010515001007	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	18.268			
234	桂010516004002	电渣压力焊接≤Φ14	个	220			
	8.	屋面及防水工程					
235	010904002003	楼(地)面涂膜防水 1. 上层 1.5mm聚合物水泥防水浆料 +下层 1.5mm环保型单组分聚氨酯防 水涂膜(四周沿墙柱上翻至装饰完成 面层≥250高; 门口部位向外四周延 伸≥500) 2. 刷基层处理剂一遍	m²	617.27			
	10.	楼地面装饰工程					
236	011102003004	块料地面 1. 水泥花砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 25厚DS M20/WS M20地面砂浆结合 层 3. 上层 1.5mm聚合物水泥防水浆料 +下层 1.5mm环保型单组分聚氨酯防 水涂膜(四周沿墙柱上翻至装饰完成 面层≥250高; 门口部位向外四周延 伸≥500)(另计) 4. 刷基层处理剂一遍(另计) 5. 1.5mm单面覆膜聚氨酯橡胶隔声垫 (Lnxw(dB)≈65) 6. 3-5厚1:1水泥细砂浆加水重20%建 筑胶镶贴	m²	617.27			
237	011106001001	石材楼梯面层 1. 20厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 30厚WPM20/DPM20干硬性水泥砂浆 3. 做法详见: LT-6 1-1剖面展开图	m²	12.76			
238	011106001002	舞台及看台面层 1. 20厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 30厚WPM20/DPM20干硬性水泥砂浆	m²	348.41			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
239	011201001005	内墙面一般抹灰-内墙2 1. 10厚DP M5/WP M5抹灰砂浆分两次 抹压 2. 5厚DP M10/WP M10抹灰砂浆抹平	m²	113.73			
240	011201001006	外墙面一般抹灰 1. 10厚DP M5/WP M5抹灰砂浆分两次 抹压 2. 5厚DP M10/WP M10抹灰砂浆抹平	m²	113.73			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称: 2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
241	011202001002	柱、梁面一般抹灰-内墙2 1. 10厚DP M5/WP M5抹灰砂浆分两次抹压 2. 5厚DP M10/WP M10抹灰砂浆抹平	m ²	105.13			
	12.	天棚工程					
242	011506003001	玻璃雨篷 1. 钢化夹层玻璃8mm+1.52PVB+8mm 2. 含龙骨安装	m ²	15.21			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
243	011406003003	内墙满刮腻子 1. 满刮腻子一遍分道施工, 细砂纸磨平	m ²	332.59			
244	011407001004	内墙面喷(刷)涂料 1. 面层有机内墙涂料二遍(耐洗刷次数≥5000次)	m ²	332.59			
245	011406003004	天棚满刮腻子-顶棚D2 1. 钢筋砼板底面清理干净 2. 3厚柔韧型腻子两遍, 分道刮平	m ²	569.90			
246	011407001005	天棚喷(刷)涂料-顶棚D2 1. 乳胶漆一底二道面	m ²	569.90			
	15.	其他装饰工程					
247	011503001003	楼梯钢护栏 1. 扶手: 方钢30*25*1.2 2. 立柱: 方钢30*30*1.8mm@1000mm, 立杆方钢30*25*1.2@100mm 3. 详见图纸大样节点3	m	21.32			
248	011503001004	平台钢护栏h=1200mm 1. 扶手: 方钢30*25*1.2 2. 立柱: 方钢30*30*1.8mm@1000mm, 立杆方钢30*25*1.2@100mm 3. 详见图纸大样节点3	m	33.68			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
249	桂011701001002	外脚手架 1. 搭设高度: 4.45米 2. 脚手架材质: 钢管	m ²	197.27			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称: 2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 脚手架高度: 24米以内					
250	桂011701011002	楼板现浇混凝土运输道	m²	400.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
251	011702001006	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m²	19.36			
252	011702001007	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	84.24			
253	011702004001	圆形柱 木模板 木支撑[实际高度=4.45]	m²	117.31			
254	011702002003	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.45]	m²	36.39			
255	011702008002	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m²	42.43			
256	011702014003	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.45]	m²	1412.26			
257	011702024002	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m²	12.76			
	011703	垂直运输					
258	011703001002	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架 2. 建筑物檐口高度、层数: 4.45m、1层	m²	400.00			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
259	桂011708002003	混凝土泵送	m³	282.95			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		桂平市大藤峡实验小学连廊-安装					
		分部分项工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称: 2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		一、动力及照明系统					
260	030404017008	配电箱AL1 非标金属箱体 1. 含箱内元器件 2. 电气元器件详见系统图 3. 安装方式:箱体中心距地1.8m暗装	台	1			
261	030412005004	单管荧光灯 1×21W, 2100lm, Ra>80, 2700K 1. 含接线盒 2. 安装方式:吸顶安装	套	4			
262	030404034003	暗装双极跷板开关 10A~250V 1. 含开关盒 2. 安装方式:壁上暗装底边距地1.3m	套	1			
263	030404035007	安全型五孔插座 1. 含接线盒 2. 安装方式:底边距地0.3m暗装	套	2			
264	030411001008	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙 暗配 刚性阻燃塑料管 PC25 1. 配置形式:暗配	m	35.75			
265	030411001009	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙 暗配 刚性阻燃塑料管 PC20 1. 配置形式:暗配	m	35.75			
266	030411004010	管内穿线 动力线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kv-4.0mm² 1. 具有3C认证, IS09000认证	m	42.16			
267	030411004011	管内穿线 照明线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kv-2.5mm² 1. 具有3C认证, IS09000认证	m	116.26			
		二、防雷及接地装置系统					
268	030409002002	接地母线 基础地梁底层主筋 1. 利用基础梁底部大于Φ16不少于两根的主筋相互连接做水平接地极	m	143.99			
269	030409003002	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 1. 利用结构柱(剪力墙)内Φ16≤主筋两根或Φ10≤主筋<Φ16不少于四根作引下线	m	38.70			
270	030409005003	避雷网 热镀锌圆钢Φ12 沿女儿墙敷设 1. 沿坡屋面、屋面屋脊、挑檐、构架、女儿墙外沿等装设接闪带、接闪杆作为接闪器。 2. 屋面上不同标高段的接闪带应可靠连接。	m	52.82			
		三、给排水系统					
271	031001006004	PVC-U雨水塑料管(粘接连接) dn110 1. 含管件安装及管道灌水试验、通球试验	m	41.67			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第26页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
272	桂031004023002	侧入式雨水斗DN100	个	6			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助
资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学
楼

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率3%	含税金额 (元)
		桂平市金田镇太平天国 金田起义纪念小学教学 楼-土建				
一		2024建筑装饰装修工程 简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		桂平市金田镇太平天国 金田起义纪念小学教学 楼-安装				
一		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控 仪表工程简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合计				
		桂平市金田镇太平天国 金田起义纪念小学教学 楼——体化消防泵站土 建				
一		2024建筑装饰装修工程 简易计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		桂平市大藤峡实验小学 连廊-土建				
一		2024建筑装饰装修工程 简易计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率3%	含税金额(元)
	桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼-土建			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	3953. 53	118. 61	4072. 14
	桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	555. 39	16. 66	572. 05
5	计日工			
6	总承包服务费			
	桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼-一体化消防泵站土建			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	274. 73	8. 24	282. 97
	桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼-一体化消防泵站设备			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	290. 00	8. 70	298. 70

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目
桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼

编号:

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，供投标人在投标报价中确定总承包服务费时参考。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含材料设备增值税, 但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	型钢（综合）	t		5.00	3925.00				
2	型钢(综合)	kg		5.00	3.93				
3	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		5.00	3744.00				
4	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		5.00	3774.00				
5	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		5.00	3547.00				
6	圆钢HPB300 φ 10以内（综合）	t		5.00	3743.00				
7	水泥(综合)	kg		5.00	0.35				
8	水泥（综合）	kg		5.00	0.35				
9	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	352.00				
10	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	352.00				
11	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		5.00	0.39				
12	机制砂	m³		5.00	158.00				
13	碎石（5~20）mm	m³		5.00	124.00				
14	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	488.00				
15	页岩标准砖 240×115×53	块		5.00	0.49				
16	多孔页岩砖 240×180×90	千块		5.00	1161.00				
17	蒸压加气砼砌块 600×200×120	m³		5.00	273.00				
18	湿拌砌筑砂浆 WM M5	m³		5.00	366.00				
19	湿拌砌筑砂浆 WM M10	m³		5.00	384.00				
20	湿拌砌筑砂浆 WM M15	m³		5.00	393.00				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
21	湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M5	m³		5.00	370.00				
22	湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M10	m³		5.00	381.00				
23	预拌砌筑砂浆 YQ5	m³		5.00	366.00				
24	湿拌地面砂浆 WS M15	m³		5.00	391.00				
25	湿拌砌筑砂浆 WM M5	m³		5.00	366.00				
26	湿拌地面砂浆 WS M20	m³		5.00	401.00				
27	预拌内墙抹灰砂浆 YMn5	m³		5.00	370.00				
28	预拌内墙抹灰砂浆 YMn20	m³		5.00	401.00				
29	预拌外墙抹灰砂浆 YMw15	m³		5.00	370.00				
30	预拌外墙抹灰砂浆 YMw20	m³		5.00	401.00				
31	预拌地面砂浆 YD20	m³		5.00	401.00				
32	周转圆木	m³		5.00	954.00				
33	一等杉木板枋材（综合）	m³		5.00	1501.00				
34	周转板枋材	m³		5.00	993.00				
35	周转枋材	m³		5.00	993.00				
36	周转枋材	m³		5.00	993.00				
37	周转板材	m³		5.00	993.00				
38	周转板材	m³		5.00	993.00				
39	90系列铝合金推拉窗>2m2, 壁厚1.8mm	m²		5.00	344.00				
40	50系列铝合金平开窗≤2m2 , 壁厚1.8mm	m²		5.00	470.00				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
41	90系列铝合金固定窗>2m2 ,壁厚1.8mm	m²		5.00	340.00				
42	预拌普通混凝土 C10	m³		5.00	345.00				
43	预拌普通混凝土 C10[商品砼]	m³		5.00	345.00				
44	预拌普通混凝土 C15	m³		5.00	356.00				
45	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		5.00	356.00				
46	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		5.00	356.00				
47	预拌普通混凝土 C20	m³		5.00	365.00				
48	预拌普通混凝土 C20-细石[商品砼]	m³		5.00	390.00				
49	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		5.00	365.00				
50	预拌普通混凝土 C25	m³		5.00	376.00				
51	预拌普通混凝土 C25	m³		5.00	376.00				
52	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		5.00	376.00				
53	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		5.00	376.00				
54	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		5.00	376.00				
55	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		5.00	376.00				
56	预拌普通混凝土 C30	m³		5.00	383.00				
57	预拌普通混凝土 C35	m³		5.00	398.00				
58	预拌防水混凝土 C30 P8以内	m³		5.00	408.00				
59	电缆PV1-F-1x4	m		5.00	18.00				
60	电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV-5×10mm²	m		5.00	70.16				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼

编号:

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数调整法)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼

编号:

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
1	型钢（综合）				
2	型钢(综合)				
3	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）				
4	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）				
5	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）				
6	圆钢HPB300 Φ 10以内（综合）				
7	水泥(综合)				
8	水泥（综合）				
9	砌筑水泥 M32.5				
10	砌筑水泥 M32.5				
11	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa				
12	机制砂				
13	碎石（5~20）mm				
14	页岩标准砖 240×115×53				
15	页岩标准砖 240×115×53				
16	多孔页岩砖 240×180×90				
17	蒸压加气砼砌块 600×200×120				
18	湿拌砌筑砂浆 WM M5				
19	湿拌砌筑砂浆 WM M10				
20	湿拌砌筑砂浆 WM M15				
21	湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M5				
22	湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M10				
23	预拌砌筑砂浆 YQ5				
24	湿拌地面砂浆 WS M15				
25	湿拌砌筑砂浆 WM M5				
26	湿拌地面砂浆 WS M20				
27	预拌内墙抹灰砂浆 YMn5				
28	预拌内墙抹灰砂浆 YMn20				
29	预拌外墙抹灰砂浆 YMw15				
30	预拌外墙抹灰砂浆 YMw20				
31	预拌地面砂浆 YD20				

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数调整法)

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪念小学教学楼

编号:

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
32	周转圆木				
33	一等杉木板枋材（综合）				
34	周转板枋材				
35	周转枋材				
36	周转枋材				
37	周转板材				
38	周转板材				
39	90系列铝合金推拉窗>2m2,壁厚1.8mm				
40	50系列铝合金平开窗≤2m2，壁厚1.8mm				
41	90系列铝合金固定窗>2m2，壁厚1.8mm				
42	预拌普通混凝土 C10				
43	预拌普通混凝土 C10[商品砼]				
44	预拌普通混凝土 C15				
45	预拌普通混凝土 C15[商品砼]				
46	预拌普通混凝土 C15[商品砼]				
47	预拌普通混凝土 C20				
48	预拌普通混凝土 C20-细石[商品砼]				
49	预拌普通混凝土 C20[商品砼]				
50	预拌普通混凝土 C25				
51	预拌普通混凝土 C25				
52	预拌普通混凝土 C25[商品砼]				
53	预拌普通混凝土 C25[商品砼]				
54	预拌普通混凝土 C25[商品砼]				
55	预拌普通混凝土 C25[商品砼]				
56	预拌普通混凝土 C30				
57	预拌普通混凝土 C35				
58	预拌防水混凝土 C30 P8以内				
59	电缆PV1-F-1x4				
60	电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV-5×10mm²				
61	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5×6mm²				
62	合计				

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级
补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪
念小学教学楼

第1页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010000102	型钢（综合）	t		
3	010000103	型钢(综合)	kg		
4	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		
5	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		
6	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
7	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
8	010307003	铁丝 Φ4	kg		
9	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
11	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
12	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
13	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
14	010501001	钢丝绳（综合）	kg		
15	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
16	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
17	010903008	圆钢HPB300 Φ14	kg		
18	010903015	圆钢HPB300 Φ10～14	kg		
19	011101002.1	方钢30*30*1.8	t		
20	011301001.1	钢30*25*1.2	t		
21	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
22	012103001	等边角钢(综合)	kg		
23	012105002	镀锌角钢(综合)	kg		
24	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
25	020101001	橡胶板	kg		
26	020101002	橡胶板 2mm	m²		
27	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8～6mm	kg		
28	020901009	塑料薄膜（养护）	m²		
29	020901009	塑料薄膜（养护）	m²		
30	021107001	聚苯乙烯板	m³		
31	021107001.1	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板	m³		
32	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
33	022705003	棉丝	kg		
34	022705004	棉纱头	kg		
35	022706004	白布0.9m	m²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级
补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪
念小学教学楼

第2页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
36	022706004	白布 0.9m	m²		
37	022706010	破布	kg		
38	022903001	麻丝	kg		
39	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
40	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
41	030112001	木螺钉	百个		
42	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
43	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
44	030125001	螺栓（综合）	kg		
45	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
46	030126015	螺栓 M8×18~25	套		
47	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
48	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
49	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
50	030143001	对拉螺栓	kg		
51	030143001	对拉螺栓	kg		
52	030152005	花篮螺栓 M16×250	套		
53	030156001	膨胀螺栓	套		
54	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
55	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
56	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
57	030156021	膨胀螺栓 M10~16	套		
58	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
59	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
60	030168001	镀锌锁紧螺母 15~20	个		
61	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
62	030171102	螺母	kg		
63	030177001	钢垫圈	kg		
64	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
65	030183001	铁钉（综合）	kg		
66	030192000	圆钉（综合）	kg		
67	030311004	防火铰链	副		
68	030311111	不锈钢合页	副		
69	030312001	闭门器（明装）	套		
70	030316018	防火锁	把		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级
补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪
念小学教学楼

第3页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
71	031301006	砂轮片 Φ400	片		
72	031301006.4	砂轮片 Φ400	片		
73	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
74	031302004	尼龙砂轮片 Φ400	片		
75	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
76	031311001	电焊条（综合）	kg		
77	031311001.1	电焊条（综合）	kg		
78	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
79	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
80	031311008	低碳钢电焊条	kg		
81	031321001	焊锡丝 综合	kg		
82	031321003	焊锡	kg		
83	031321006	焊锡条	kg		
84	031324001	不锈钢焊丝	kg		
85	031330001	焊剂	kg		
86	031332001	焊锡膏	kg		
87	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
88	031337001	冲击钻头（综合）	根		
89	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
90	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
91	031337012	冲击钻头 Φ16	个		
92	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
93	031345001	钢锯条	根		
94	031345001.3	钢锯条	根		
95	031345007	钢割片	片		
96	031346001	钢丝刷子	把		
97	031347001	砂纸	张		
98	031347002	砂纸（木）	张		
99	031347003	水砂纸	张		
100	031347004	铁砂布	张		
101	032104003.1	Φ1.2@20*20钢丝网	m²		
102	032116004	预埋铁件	kg		
103	032116017	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个		
104	032120001	PVC管专用弹簧	根		
105	032122001	拉环	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级
补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪
念小学教学楼

第4页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
106	032304005	直形螺纹套筒连接件 Φ32	套		
107	040101002	水泥(综合)	kg		
108	040101002	水泥（综合）	kg		
109	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
110	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
111	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
112	040301004.1	机制砂	m³		
113	040302007	金刚砂	kg		
114	040502003	碎石（5~20）mm	m³		
115	040701001	陶粒	m³		
116	040908002	抗裂砂浆	kg		
117	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
118	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
119	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
120	041504010	蒸压加气砼砌块 600×200×120	m³		
121	041703002.1	筒板瓦310×310×15	块		
122	041703004.1	筒板瓦305×270×15	块		
123	041703007.1	筒板瓦 260×75×15	块		
124	041703008.1	筒板瓦295×265×15	块		
125	041703009.1	筒板瓦 285×180×15	块		
126	042701007	预制混凝土块	m³		
127	042903008	预制混凝土小型构件	m³		
128	042903009	预制混凝土盖板	m³		
129	043001001	湿拌砌筑砂浆 WM M5	m³		
130	043001003	湿拌砌筑砂浆 WM M10	m³		
131	043001004	湿拌砌筑砂浆 WM M15	m³		
132	043002001	湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M5	m³		
133	043002003	湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M10	m³		
134	043004001	预拌砌筑砂浆 YQ5	m³		
135	043004001	湿拌地面砂浆 WS M15	m³		
136	043004001.1	湿拌砌筑砂浆 WM M5	m³		
137	043004002	湿拌地面砂浆 WS M20	m³		
138	043005001	预拌内墙抹灰砂浆 YMn5	m³		
139	043005005	预拌内墙抹灰砂浆 YMn20	m³		
140	043005009	预拌外墙抹灰砂浆 YMw15	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级
补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪
念小学教学楼

第5页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
141	043005010	预拌外墙抹灰砂浆 YMw20	m³		
142	043006003	预拌地面砂浆 YD20	m³		
143	050101001	木材（综合）	m³		
144	050101001	木材(综合)	m³		
145	050102005	周转圆木	m³		
146	050301001	一等杉木板枋材（综合）	m³		
147	050306001	周转板枋材	m³		
148	050306002	周转枋材	m³		
149	050306002	周转枋材	m³		
150	050306003	周转板材	m³		
151	050306003	周转板材	m³		
152	051101001	空心木板 125×250×25	块		
153	051101002	空心木板 250×350×25	块		
154	052502007	垫木	m³		
155	053501002	竹篾	百根		
156	060901003.1	钢化夹层玻璃8mm+1.52PVB+8mm	m²		
157	070103014.1	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
158	070501002.1	300*300mm提示盲道砖	m²		
159	070501007.1	800*800*10厚亚光耐磨地砖	m²		
160	070501007.2	800*800mm亚光耐磨地砖	m²		
161	070501012	陶瓷梯级砖	m²		
162	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
163	080301001.1	20厚荔枝面芝麻灰花岗岩	m²		
164	080301001.2	20厚荔枝面芝麻灰花岗岩	m²		
165	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
166	110101001.1	丙级实木防火门	m²		
167	110105001.1	成品装饰单开木门及门套 1.2m×2.7m（实木）	樘		
168	110915001.1	90系列铝合金推拉窗>2m2,壁厚1.8mm	m²		
169	110916001.1	50系列铝合金平开窗≤2m2,壁厚1.8mm	m²		
170	110917001.1	90系列铝合金固定窗>2m2,壁厚1.8mm	m²		
171	122310001.1	不锈钢管弯头 Φ60 304材质	个		
172	130102001	调和漆(综合)	kg		
173	130102001.3	调和漆(综合)	kg		
174	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
175	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级
补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪
念小学教学楼

第6页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
176	130301001	乳胶漆	kg		
177	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
178	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
179	130311003.1	柔韧型腻子	kg		
180	130507001	防锈漆	kg		
181	130507001	防锈漆	kg		
182	130507001.1	防锈漆	kg		
183	130507003	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
184	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
185	130519001	沥青绝缘漆	kg		
186	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
187	130527201	聚合物改性沥青防水涂料	kg		
188	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
189	130705002	铅油	kg		
190	130904001	银粉漆	kg		
191	133102001	普通乳化沥青（水乳型）	kg		
192	133309002	高分子膜基改性沥青自粘防水卷材 1.5mm	m²		
193	133504001	防水粉	kg		
194	133508002	嵌缝膏	kg		
195	133508006	冷底子油	kg		
196	133901001	防腐油	kg		
197	133902001	聚合物纤维	kg		
198	134101001	嵌缝料	kg		
199	134101001	嵌缝料	kg		
200	140101001	清油	kg		
201	140501002	溶剂汽油 200#	kg		
202	140501003	油漆溶剂油	kg		
203	140501003	油漆溶剂油	kg		
204	140501003	油漆溶剂油	kg		
205	140702001	机油（综合）	kg		
206	140901001	电力复合酯	kg		
207	140901002	电力复合酯 一级	kg		
208	143124001	漂白粉	kg		
209	143303001	硬酯酸 一级	kg		
210	143305003	二甲苯	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级
补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪
念小学教学楼

第7页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
211	143306006	酒精	kg		
212	143309001	丙酮	kg		
213	143520001	隔离剂	kg		
214	143520001	隔离剂	kg		
215	143901001	乙炔气	m³		
216	143901002a	乙炔气（带气瓶）	kg		
217	143906001	氧气	m³		
218	143908001	氩气	m³		
219	144101001	植筋结构胶	kg		
220	144101005	建筑胶	kg		
221	144101012	硅酮结构胶 100mL 单组分	支		
222	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
223	144113002	玻璃胶 310g	支		
224	144114002	密封胶 KS型	kg		
225	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
226	144114009	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
227	144116003	胶合剂	kg		
228	144116005	粘合剂	kg		
229	144116014	氯丁胶粘合剂	kg		
230	144116023	界面处理剂	t		
231	144301001	胶带	m		
232	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
233	144309001	塑料粘胶带	卷		
234	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
235	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
236	150118001	石棉橡胶垫	kg		
237	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
238	151304009.1	1.5mm单面覆膜聚氨酯橡胶隔声垫	m²		
239	152302005.1	无机保温砂浆	m³		
240	170102004	焊接钢管 DN32	kg		
241	170508003.1	不锈钢管 φ60×3.5 304 材质	m		
242	170508017.1	不锈钢管 φ38×2.5 304 材质	m		
243	170508017.2	不锈钢管 φ25×1.5 304 材质	m		
244	170508025.1	不锈钢管 φ50×1.5 304材质	m		
245	170508029.1	不锈钢管 φ60×3.5 304材质	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级
补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪
念小学教学楼

第8页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
246	170508029.2	不锈钢管 φ60×1.5 304材质	m		
247	170508029.3	不锈钢管 φ40×3 304材质	m		
248	170902002.1	方钢30*25*1.2	m		
249	172513000	塑料软管	kg		
250	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
251	180314001	钢制弯头 DN15	个		
252	180320001	钢制丝堵 DN15	个		
253	181510001	钢制管箍 DN15	个		
254	181510004	钢制管箍 DN32	个		
255	181514004	镀锌活接头 DN32	个		
256	182501005	塑料管卡 de50	个		
257	182501007	塑料管卡 de75	个		
258	182501008	塑料管卡 de110	个		
259	182511000	接地卡子(综合)	个		
260	182529008	U型管卡子DN80	个		
261	182529009	U型管卡子DN100	个		
262	200108009	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		
263	200305000	不锈钢法兰座	个		
264	203305000	垫胶	kg		
265	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
266	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
267	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
268	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
269	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
270	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
271	290622001	阻燃管接头 FST15	个		
272	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
273	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
274	290628002	塑料护口 15~20	个		
275	290628003	塑料护口 15~50	个		
276	290628004	塑料护口（钢管用）15~20	个		
277	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
278	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
279	290901001	瓷管头 Φ10~16×25	个		
280	290901002	瓷接头（双）	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级
补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪
念小学教学楼

第9页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
281	290905002	铜接线端子 DT-4mm2	个		
282	290905003	铜接线端子 DT-6mm2	个		
283	290905005	铜接线端子 DT-16mm2	个		
284	291111001	开关盒	个		
285	291112001	接线盒	个		
286	291126000	灯具金属吊盒	个		
287	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
288	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
289	332101002.1	铝合金板变形缝盖板1.2mm	m²		
290	332101004	铝合金板变形缝盖板5.0mm	m²		
291	340105003	钨棒	kg		
292	340702001	防尘面罩	套		
293	340703001	护目镜	套		
294	341101001	水	m³		
295	341101001	水	m³		
296	341101001.10	水	m³		
297	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
298	341508001	其他材料费	元		
299	341508001	其他材料费	元		
300	341508001.5	其他材料费	元		
301	341508006	其他材料费	元		
302	341509001	校验材料费	元		
303	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
304	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
305	350104002	复合木模板面板	m²		
306	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
307	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
308	350302001	回转扣件	个		
309	350302002	对接扣件	个		
310	350302003	直角扣件	个		
311	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
312	350306001	木脚手板（松杂）	m³		
313	350307002	竹脚手板	m²		
314	350309001	挡脚板（综合）	m		
315	351101001	钢凿	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级
补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪
念小学教学楼

第10页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
316	360901001.1	水泥花砖	m²		
317	370501003	枕木	m³		
318	370905001	钢垫板	kg		
319	370905010	钢垫板 1~2mm	kg		
320	390101001	脚手架钢管（租赁）	t·天		
321	390101002	扣件综合（租赁）	100套·天		
322	390101004	底座（租赁）	100个·天		
323	390101005	钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天）	100m²·天		
324	390101006	工字钢（综合）（租赁·天）	t·天		
325	554304000Z	交流变压器	台		
326	B-C.1	Low-E 6+9A+6与5厚浮法白玻璃补差 材料费	m²		
327	B-C.2	质量责任标牌 材料费	块		
328	B-C.3	外墙面喷涂料 材料费	m²		
329	B-C.4	水性外墙面喷真石漆	m²		
330	B-C.6	3厚隔音涂料 材料费	m²		
331		◆商品砼◆			
332	043104001	预拌普通混凝土 C10	m³		
333	043104001.1	预拌普通混凝土 C10[商品砼]	m³		
334	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
335	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
336	043104002.2	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
337	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³		
338	043104003.1	预拌普通混凝土 C20-细石[商品砼]	m³		
339	043104003.2	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
340	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
341	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
342	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
343	043104004.3	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
344	043104004.4	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
345	043104004.5	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
346	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
347	043104006	预拌普通混凝土 C35	m³		
348	043111003	预拌防水混凝土 C30 P8以内	m³		
349		◆配合比◆			
350	800102004	水泥砂浆 1：2.5	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级
补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪
念小学教学楼

第11页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
351	800102005	水泥砂浆 1：3	m³		
352	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2.5	m³		
353	801101001	素水泥浆	m³		
354	801101001	素水泥浆	m³		
355	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m³		
356	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m³		
357		◆主材◆			
358	010000103.3	型钢（综合）	kg		
359	170014000.1	消火栓热镀锌钢管（卡箍连接）DN100 PN=1.6MPa	m		
360	170014000.2	消火栓热镀锌钢管（卡箍连接）DN65 PN=1.6MPa	m		
361	172500000.1	性阻燃塑料管 PC25	m		
362	172500000.1	刚性阻燃塑料管 PC16	m		
363	172500000.2	PVC-U雨水塑料管（粘接连接）dn110	m		
364	172500000.2	刚性阻燃塑料管 PC20	m		
365	172500000.3	刚性阻燃塑料管 PC20	m		
366	172500000.3	PVC-U雨水塑料管（粘接连接）dn110	m		
367	172500000.4	刚性阻燃塑料管 PC20	m		
368	172500000.5	刚性阻燃塑料管 PC25	m		
369	172500000.6	PVC-U雨水塑料管（粘接连接）dn75	m		
370	172504000.2	PVC-U承插塑料空调冷凝排水管（承插粘接）dn50	m		
371	180002000.1	沟槽管件 DN100 PN=1.6MPa	个		
372	180002000.2	沟槽管件 DN65 PN=1.6MPa	个		
373	180003000.1	沟槽卡箍 DN100 PN=1.6MPa	套		
374	180003000.2	沟槽卡箍 DN65 PN=1.6MPa	套		
375	180904000	承插塑料管件	个		
376	182706000.1	桥架侧向（单向）抗震支架 热镀锌钢 底宽300mm	个		
377	182706000.2	水系统侧向（单向）抗震支架 热镀锌钢 DN100	个		
378	194110000.12	闸阀DN100	个		
379	213318000.1	地漏	个		
380	213331000.1	雨水斗	个		
381	226113000.1	自动排气阀	个		
382	230303000.1	室内消火栓	套		
383	230303000.2	减压稳压型室内消火栓	套		
384	230702000.1	灭火器放置箱 MF/ABC4（含灭火器）	个		
385	234101000.1	编码型消火栓按钮	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级
补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪
念小学教学楼

第12页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
386	234301000.1	扬声器	只		
387	261502001.1	电铃	个		
388	270503001.1	避雷网 热镀锌圆钢Φ12	m		
389	270503001.2	避雷网 热镀锌圆钢Φ12	m		
390	270605000.1	接地测试板	块		
391	290206001.1	支撑架	kg		
392	290206001.2	支撑架	kg		
393	291115002.1	综合布线光缆配线架	个		
394	291115002.4	弱电分接箱	个		
395	301101000.1	电视插座	个		
396	301302000.1	网络插座	个		
397	331104000.1	304不锈钢消防水箱 有效容积18m³	个		
398	500103001.1	风扇	台		
399	520101014.1	太阳能集热器	台		
400	550117001.1	光伏配电箱	台		
401	550117001.2	配电箱AL1 非标	台		
402	550117001.2	配电箱AL1 非标金属箱体	台		
403	550117001.3	配电箱1-4AKL 非标金属箱体	台		
404	550117001.4	配电箱1-4AL 非标金属箱体	台		
405	550117001.5	公共照明配电总箱ALG	台		
406	550117001.13	应急照明配电总箱ALEZ	台		
407	550117001.15	配电总箱ALZ	台		
408	550910000.1	总等电位端子箱	个		
409	550911000.1	消防电源模块	台		
410	B-Z.1	一体化消防给水泵站 有效容积108立方米 主材费	元		
411	B4-0509.1	逆变器	台		
412	B5-0082.1	24口网络交换机	台		
413	Z010000103.1	型钢(综合)	kg		
414	Z130105001.1	酚醛调和漆（各色）	kg		
415	Z130105001.2	酚醛调和漆（各色）	kg		
416	Z130507011.1	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
417	Z170303000.1	镀锌钢管 SC15	m		
418	Z170303000.2	镀锌钢管 SC32	m		
419	Z170303000.3	配管SC16	m		
420	Z250001001.1	（自带蓄电池型）LED吸顶灯 1×12W 1200lm Ra>80 4500K	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级
补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪
念小学教学楼

第13页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
421	Z250001001.1	单管荧光灯 1×21W, 2100lm, Ra>80, 2700K	套		
422	Z250001001.2	(自带蓄电池型) 井道照明灯 1×35W 3500lm Ra>80 4500K	套		
423	Z250001001.3	自带蓄电池 (A型, 大型) 楼层标志灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K	套		
424	Z250001001.4	自带蓄电池 (A型) 消防应急照明灯 DC36V, 2×5W, 2X500lm, 2700K	套		
425	Z250001001.5	自带蓄电池 (A型, 大型) 双面单向不可调疏散指示灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K	套		
426	Z250001001.6	细管径直管型双管护眼LED灯 2×21W, 4200lm, Ra>80, 2700K	套		
427	Z250001001.7	细管径直管型双管护眼LED灯 2×40W, 4200lm, Ra>80, 2700K	套		
428	Z250001001.8	细管径直管型黑板双管LED灯 2×21W, 4200lm, Ra>80, 2700K	套		
429	Z250001001.9	自带蓄电池 (A型, 大型) 单向疏散指示灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K	套		
430	Z250001001.10	自带蓄电池 (A型, 大型) 疏散出口标志灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K	套		
431	Z250001001.11	自带蓄电池 (A型, 大型) 安全出口标志灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K	套		
432	Z260501001.1	暗装单极跷板开关 10A~250V	个		
433	Z260501001.2	暗装双极跷板开关 10A~250V	个		
434	Z260501001.2	暗装双极跷板开关	个		
435	Z264101001.1	安全型电视插座 V5908410A	套		
436	Z264101001.1	普通插座(安全型)	套		
437	Z264101001.2	安全型电动屏幕插座 V5908410A (三孔插座带开关)	套		
438	Z264101001.3	安全型电井插座 V5908410A (三孔插座带开关)	套		
439	Z264101001.4	安全型空调插座 V5968216A	套		
440	Z264101001.5	安全型五孔插座 V5908410A	套		
441	Z264101001.6	安全型投影仪插座 V5908410A	套		
442	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kv-4.0mm²	m		
443	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kv-10mm²	m		
444	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kv-4.0mm²	m		
445	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kv-2.5mm²	m		
446	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kv-16mm²	m		
447	Z280301000.4	铜芯塑料绝缘导线 WDZN-BYJ-0.45/0.75kv-2.5mm²	m		
448	Z280301000.5	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kv-2.5mm²	m		
449	Z281100000.1	电缆PV1-F-1x4	m		
450	Z281100000.2	电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV-5×10mm²	m		
451	Z281100000.3	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5×6mm²	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级
补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪
念小学教学楼

第14页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
452	Z2811340014.1	挡烟垂壁 无机纤维织物	m²		
453	Z2811340023.1	配线ZR-RVVP-3x1.5	m		
454	Z282500000.1	2芯皮线光纤	m		
455	Z282500000.2	SP监控系统视频线Cat5e	m		
456	Z290101000.1	耐火型普通强电桥架CT-300×150（δ=1.5mm）	m		
457	Z290101000.2	防火型普通强电桥架CT-150×50（δ=1.2mm）	m		
458	Z290101000.3	防火型普通弱电桥架CT-50×50	m		
459	Z290101000.4	防火型普通弱电桥架CT-150×50	m		
460	Z290101000.5	防火型普通强电桥架CT-100×50（δ=1.0mm）	m		
461	Z301303001.1	电话插座（单口）	个		
462		◆机械台班组成◆			
463	000301001.5	机械台班人工费	元		
464	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
465	002401001	机械台班人工费	元		
466	140301004	汽油92#	kg		
467	140301004	汽油92#	kg		
468	140301004	国V汽油 92#	kg		
469	140304001	轻柴油0#	kg		
470	140304001	轻柴油0#	kg		
471	140304001	轻柴油 0#	kg		
472	341103001	电	kW·h		
473	341103001	电	kW·h		
474	341103001.9	电	kW.h		
475	994701001.3	其他机械费	元		
476	994701003	停滞费	元		
477	994701004	折旧费	元		
478	994701004.10	折旧费	元		
479	994701005	检修费	元		
480	994701005.10	大修理费	元		
481	994701006	维护费	元		
482	994701006.12	经常修理费	元		
483	994701007	安拆及场外运输费	元		
484	994701008	其他费	元		
485		◆机械◆			
486	341509003	其他机械费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级
补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪
念小学教学楼

第15页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
487	980502011	手持式万用表	台班		
488	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
489	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
490	981701001	对讲机 C15	台班		
491	983701003	笔记本电脑	台班		
492	984117001	TPFRC电容分压器交直流高压测量系统	台班		
493	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班		
494	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
495	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
496	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
497	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
498	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
499	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
500	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
501	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
502	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
503	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
504	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
505	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
506	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
507	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
508	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
509	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
510	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
511	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
512	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
513	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
514	990916002	电动单筒慢速卷扬机 牵引力20kN	台班		
515	990916003	电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力30kN]	台班		
516	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
517	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
518	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
519	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
520	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
521	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级
补助资金项目桂平市大藤峡实验小学连廊、桂平市金田镇太平天国金田起义纪
念小学教学楼

第16页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
522	991920002	管子切断机 管径150mm	台班		
523	991922001	抛光机	台班		
524	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
525	991924001	管子套丝机 Φ159mm	台班		
526	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
527	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
528	991930001	滚槽机	台班		
529	991941001	直行螺纹车丝机	台班		
530	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
531	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
532	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
533	992301003.1	砂轮切割机 Φ400	台班		
534	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
535	992314001	角向磨光机	台班		
536	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
537	992501001.1	交流电弧焊机 容量21kV.A	台班		
538	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
539	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
540	992510001	电渣焊机 电流1000A	台班		
541	993913001	高压试验变压器全套装置 YDJ	台班		
542	994301001	电动空气压缩机 排气量0.3m³/min	台班		
543	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
544	994508001	电锤 功率 520W	台班		
545	994701001	其他机械费	元		
546	994901001	卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m	台·月		
547		合 计			