

一、磋商函

致：贵港市覃塘区大岭乡初级中学（采购人）

1. 我方已仔细研究了贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目（项目名称）采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）贰佰捌拾玖万贰仟贰佰贰拾肆元肆角整（¥2892224.40元）的磋商总报价，工期120日历天，按合同约定实施和完成磋商范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到达到国家质量验收规范合格标准。

2. 我方承诺按采购文件明确的“合同条款及格式”履行权利义务，执行采购文件提出的“技术标准和要求”以及其他内容。

3. 我方承诺在磋商有效期内（磋商截止时间后的 60 天内）不补充、修改、替换或者撤回本磋商文件。

4. 随同本磋商函递交磋商保证金一份，金额为人民币（大写） / 元（¥ / 元）。

5. 如我方中标（成交）：

（1）我方承诺在收到中标（成交）通知书后，在中标（成交）通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。


（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6. 我方在此声明，所递交的磋商文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7. 响应竞争性磋商文件要求（其他补充说明）。

供应商名称（盖单位章）： 广西德峰建筑工程有限公司

法定代表人（CA电子签章或签字）： 林宏宾

地址：贵港市港北区金港大道948号东城新城小区7幢2号

传真：0775-4528336

电话：0775-4528336

电子邮件：356550752@qq.com

日期：2025 年 07 月 17 日

磋商函附录

序号	内 容
1	施工企业资质等级：市政公用工程施工总承包二级
2	项目经理姓名：黄慧惠 注册建造师证书专业、等级：市政公用工程、二级
3	磋商总报价 ￥2892224.40元 (大写人民币)：贰佰捌拾玖万贰仟贰佰贰拾肆元肆角整
4	工期：120天（日历日）
5	质量等级：达到国家质量验收规范合格标准
6	其 他：响应竞争性磋商文件要求

磋商供应商(盖单位章)：广西德峰建筑工程有限公司

法定代表人(CA 电子签章或签字)：林宝宏

日 期：2025 年 07 月 17 日

贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目 工程

投 标 总 价

投 标



人：广西德峰建筑工程有限公司

(单位盖章)



2025年07月17日

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2016J02

封-3

贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目 工程

投 标 总 价

招 标 人：贵港市覃塘区大岭乡初级中学

工 程 名 称：贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

投 标 总 价(小写)：2892224.40元

(大写)：贰佰捌拾玖万贰仟贰佰贰拾肆元肆角整

投标人：广西德峰建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

时间：2025年07月17日

总 说 明

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第1页 共1页

一、编制依据:

1、(《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB20500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计算规范(GB50584~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》修订本。

2、2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》

2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》

2013年《广西壮族自治区建筑装装修工程费用定额》

2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》

2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》

2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》

《关于颁布2013年广西壮族自治区建装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价的通知》(桂建标[2013]41号)

《关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的通知》(桂建标[2013]47号)及有关配套费率、人工和机械台班费用调整规定。

3、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号)。

4、自治区住房城乡建设厅关于颁布2018年《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率》的通知(桂建标[2018]19号)。

5、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标(2018)年19号)。

6、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标(2023)年7号)

7、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]10号)。

8、广西壮族自治区住房和城乡建设厅《自治区住房城乡建设厅关于营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号)。

9、材料价格参照《贵港市建设工程造价信息》2025年第04期发布的中档含税信息价,信息价没有的材料根据市场价格询价取定。



单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
场地平整			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	113910.81	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	14384.91	
2.1	其中:安全文明施工费	11065.31	
3	其他项目费用合计	257.56	
4	建筑安装工程费=1+2+3	128553.28	
运动场			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	2556115.32	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	80317.14	
2.1	其中:安全文明施工费	61782.42	
3	其他项目费用合计	5275.69	
4	建筑安装工程费=1+2+3	2641708.15	
电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	101648.90	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	3480.60	
2.1	其中:安全文明施工费	2531.35	
3	其他项目清单计价合计	579.49	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	8604.14	
5.1	其中:增值税	3314.71	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	114313.13	
绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	7332.12	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	302.45	
2.1	其中:安全文明施工费	201.63	
3	其他项目费用合计	15.27	
4	建筑安装工程费=1+2+3	7649.84	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	2779007.15	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	98485.10	
2.1	其中:安全文明施工费	75580.71	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
场地平整					113910.81		
		分部分项工程				113910.81	
	1.	土石方工程				113910.81	
1	041001001001	拆除原有硬化 厚度10cm	m²	750.92	9.13	6855.90	
2	041001001001	拆除原有硬化 厚度15cm	m²	382.00	13.43	5130.26	
3	011103004001	原跑道塑胶面层铲除 清扫洗刷	m²	655.40	5.26	3447.40	
4	011601001001	拆除原有砖砌沙池	m³	12.15	141.25	1716.19	
5	011605001001	原有广场砖拆除	m²	1353.50	11.53	15605.86	
6	011601001	拆除旧水沟	m³	17.72	216.03	3828.05	
7	010101001001	平整场地	m²	8504.10	1.13	9609.63	
8	040101001001	挖一般土方 装车	m³	1891.49	4.56	8625.19	
9	桂040103003001	土方运输1km	m³	1891.49	9.57	18101.56	
10	桂040103003002	土方运输每增1km 暂定增运4km	m³	7565.96	3.04	23000.52	
11	040103002001	废渣弃置	m³	513.86	7.59	3900.20	
12	桂040103003003	石方运输1km	m³	513.86	13.46	6916.56	
13	桂040103003004	石方运输每增1km 暂定增运4km	m³	2055.44	3.49	7173.49	
		单价措施项目					
运动场					2556115.32		
		分部分项工程				2553374.04	
		足球场				285046.03	
14	040202011001	120厚级配碎石层 120厚级配碎石层，碎石粒径≤40，压实 度不小于96%。 部位：足球场	m²	1232.80	31.79	39190.71	
15	040202015001	150厚级配碎石稳定层 150厚级配碎石稳定层，压实度不小于 98%，水泥含量5%。 部位：足球场	m²	1232.80	48.13	59334.66	
16	050102012001	人造草坪层 绒长50mm，内填石英砂，环保橡胶颗粒	m²	1232.80	143.34	176709.55	
17	040205006001	球场标线	m²	17.01	48.20	819.88	
18	050307019001	足球门 球门一副，含网	套	1	4000.00	4000.00	
19	040501004001	排水盲管 Φ100盲管 砂砾石回填	m	107.20	46.56	4991.23	
		新建塑胶跑道				22164.71	
20	040202011002	100厚级配碎石	m²	74.82	28.10	2102.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
21	040203007001	150mm厚C25混凝土	m ²	74.82	86.19	6448.74	
22	桂010507008001	基层打磨	m ²	74.82	7.16	535.71	
23	040402017001	变形缝 硬化层5*5M切割, 沥青填缝, 缝宽20mm。	m	29.93	14.90	445.96	
24	011103004001	混合型塑胶跑道 1. 基础防水处理 2. 跑道底层 3. 跑道面层 4. 13mm厚塑胶合成材料面层 (最薄处12厚)	m ²	74.82	168.83	12631.86	
		修复原有塑胶跑道				358945.68	
25	桂010507008002	基层打磨	m ²	1936.78	7.16	13867.34	
26	040402017002	变形缝 硬化层5*5M切割, 沥青填缝, 缝宽20mm。	m	804.64	14.90	11989.14	
27	011103004002	混合型塑胶跑道 1、基础防水处理 2、跑道底层 3、跑道面层 13mm厚塑胶合成材料面层 (最薄处12厚)	m ²	1936.78	169.00	327315.82	
28	040205006002	塑胶跑道标线	m ²	119.73	48.22	5773.38	
		新增建混凝土道路				81966.35	
29	040202011003	100厚级配碎石	m ²	625.00	28.10	17562.50	
30	040203007002	18CM厚C30混凝土	m ²	625.00	100.09	62556.25	
31	040402017002	变形缝 硬化层5*5M切割, 沥青填缝, 缝宽20mm。	m	124.00	14.90	1847.60	
		新建沥青跑道				150784.29	
32	040202011003	100厚级配碎石	m ²	280.50	28.10	7882.05	
33	040203007002	20CM厚C25混凝土	m ²	280.50	105.37	29556.29	
34	桂010507008003	基层打磨	m ²	881.50	7.16	6311.54	
35	040203003001	透层、粘层	m ²	1162.00	5.20	6042.40	
36	040203002001	6cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土面层	m ²	1162.00	83.61	97154.82	
37	040203002001	6cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土运输 暂定运距5km	m ³	69.72	32.08	2236.62	
38	040205006003	沥青跑道标线	m ²	33.20	48.21	1600.57	
		运动场场内外硬化				826569.63	
39	040203007003	运动场场外硬化 1、100mm级配碎石 2、150mmC25混凝土, 表面拍浆抹平。 3、含塑料薄膜保护层	m ²	2110.40	130.88	276209.15	
40	040203007004	运动场场内硬化 1、100mm级配碎石 2、150mmC25混凝土, 表面拍浆抹平。 3、含塑料薄膜保护层	m ²	1724.70	129.64	223590.11	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
41	桂010507008004	基层打磨	m ²	1724.70	7.16	12348.85	
42	040402017003	变形缝 硬化层5*5M切割, 沥青填缝, 缝宽20mm。	m	1559.76	14.90	23240.42	
43	011103004003	混合型塑胶跑道 1、基础防水处理 2、跑道底层 3、跑道面层 13mm厚塑胶合成材料面层(最薄处12厚)	m ²	1724.70	168.83	291181.10	
		新增运动场场内外硬化				249203.69	
44	040402017003	变形缝 硬化层5*5M切割, 沥青填缝, 缝宽20mm。	m	830.00	14.90	12367.00	
45	040203007004	场地硬化 1、100mm级配碎石 2、120mmC25混凝土, 表面拍浆抹平。 3、含塑料薄膜保护层	m ²	2075.00	112.95	234371.25	
46	040203007004	场地硬化 模板	m ²	34.70	71.05	2465.44	
		跳远沙池				56147.26	
47	040101003001	挖基坑土方 装车	m ³	20.15	20.00	403.00	
48	040101003001	挖基坑土方 不装车	m ³	22.07	19.70	434.78	
49	040203007005	助跑道硬化 1、100mm级配碎石 2、150mmC25混凝土, 表面拍浆抹平。 3、含塑料薄膜保护层	m ²	135.00	135.65	18312.75	
50	010501003001	沙池基础 C20混凝土	m ³	1.98	536.96	1063.18	
51	桂010901008001	干铺土工布	m ²	33.60	16.01	537.94	
52	040103001001	回填中砂	m ³	23.20	235.40	5461.28	
53	040103001002	回填沙砾层	m ³	1.00	561.88	561.88	
54	010402001001	砌块墙	m ³	3.97	505.93	2008.54	
55	011201001001	墙面一般抹灰	m ²	14.40	48.80	702.72	
56	031001006001	110排水管	m	10.00	29.59	295.90	
57	桂010507008005	基层打磨	m ²	135.00	7.16	966.60	
58	040402017004	变形缝 硬化层5*5M切割, 沥青填缝, 缝宽20mm。	m	54.00	14.90	804.60	
59	011103004004	混合型塑胶面层 1、基础防水处理 2、跑道底层 3、跑道面层 13mm厚塑胶合成材料面层	m ²	139.96	168.83	23629.45	
60	040205006004	白色防水漆标志线	m ²	8.70	48.21	419.43	
61	010103001001	回填方	m ³	22.07	4.80	105.94	
62	桂040103003001	土方运输1km	m ³	20.15	9.60	193.44	
63	桂040103003002	土方运输每增1km 暂定增运4km	m ³	80.60	3.05	245.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		跳高沙池				10154.98	
64	040101003001	挖基坑土方 装车	m ³	18.28	19.98	365.23	
65	040101003001	挖基坑土方 不装车	m ³	12.05	19.76	238.11	
66	010501003002	沙池基础 C20混凝土	m ³	1.66	536.88	891.22	
67	桂010901008002	干铺土工布	m ²	25.20	16.01	403.45	
68	040103001003	回填中砂	m ³	17.40	235.40	4095.96	
69	040103001004	回填沙砾层	m ³	3.00	140.46	421.38	
70	010402001002	砌块墙	m ³	3.33	505.93	1684.75	
71	011201001002	墙面一般抹灰	m ²	12.00	48.80	585.60	
72	031001006002	110排水管	m	10.00	29.59	295.90	
73	011103004005	混合型塑胶面层 1、基础防水处理 2、跑道底层 3、跑道面层 13mm厚塑胶合成材料面层	m ²	4.16	168.83	702.33	
74	010103001002	回填方	m ³	12.05	6.02	72.54	
75	桂040103003003	土方运输1km	m ³	18.28	9.60	175.49	
76	桂040103003004	土方运输每增1km 暂定增运4km	m ³	73.12	3.05	223.02	
		单双杠沙池				28803.62	
77	040101003003	挖基坑土方 装车	m ³	25.88	19.69	509.58	
78	040101003001	挖基坑土方 不装车	m ³	12.05	19.76	238.11	
79	010501003003	沙池基础 C20混凝土	m ³	3.26	536.95	1750.46	
80	桂010901008003	干铺土工布	m ²	88.20	16.01	1412.08	
81	040103001005	回填中砂	m ³	60.90	284.43	17321.79	
82	040103001006	回填沙砾层	m ³	10.50	140.46	1474.83	
83	010402001003	砌块墙	m ³	6.53	505.94	3303.79	
84	011201001003	墙面一般抹灰	m ²	24.00	48.80	1171.20	
85	031001006003	110排水管	m	10.00	29.59	295.90	
86	011103004006	混合型塑胶面层 1、基础防水处理 2、跑道底层 3、跑道面层 13mm厚塑胶合成材料面层	m ²	8.16	168.83	1377.65	
87	010103001002	回填方	m ³	25.88	7.20	186.34	
88	桂040103003005	土方运输1km	m ³				
89	桂040103003006	土方运输每增1km 暂定增运4km	m ³				
		运动器械				34171.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
90	010101004001	挖基坑土方 装车	m ³	3.75	20.21	75.79	
91	010101004001	挖基坑土方 不装车	m ³	7.63	19.87	151.61	
92	010103001002	回填方	m ³	7.63	17.56	133.98	
93	桂040103003007	土方运输1km	m ³	3.75	8.43	31.61	
94	桂040103003008	土方运输每增1km 暂定增运4km	m ³	15.00	2.68	40.20	
95	011503001001	成品单杠1.8 高度1.8米	套	1	706.62	706.62	
96	011503001002	成品单杠2.0 高度2.0米	套	1	706.62	706.62	
97	011503001003	成品双杠 高度1.5米	套	2	927.67	1855.34	
98	011503001004	云梯 高度2.2米	套	1	2739.00	2739.00	
99	011503001005	双肩肋木 高度2.2米	套	1	1401.85	1401.85	
100	011503001006	压腿杆	m	24.00	466.55	11197.20	
101	011503001001	单人腹肌板 规格: 150*60*58cm	套	2	369.44	738.88	
102	011503001001	肩关节训练器 规格: 106*103*165cm	套	2	625.24	1250.48	
103	011503001001	地理单人漫步机 规格: 96*52*139cm	套	2	532.22	1064.44	
104	011503001001	上肢牵引器 规格: 114*50*227cm	套	2	671.74	1343.48	
105	011503001001	跑步机 规格: 120*85*105cm	套	2	799.65	1599.30	
106	011503001001	单人平步机 规格: 95*63*135cm	套	2	683.37	1366.74	
107	011503001001	乒乓球桌 规格: 274*152.5*76cm	张	10	776.88	7768.80	
		新建台阶				19458.66	
108	010507004001	台阶 混凝土预制块路缘石500*220*100	m ²	46.08	422.28	19458.66	
		运动场外广场砖				156094.05	
109	040204002001	预制混凝土人行道板砖 60厚400*400彩色人行道板砖(1:1水泥砂浆填缝) 40厚1:5水泥中砂 100厚C25混凝土 100厚混合碎石 素土夯实, 夯实度90%	m ²	987.00	158.15	156094.05	
		围墙				165277.39	
110	011604002001	围墙改造1 1. 墙面清理干净 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚干分类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	576.80	68.10	39280.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4.刮柔性耐水腻子两遍 5.作彩色宣传画(以体育为主)					
111	010901001001	成品灰色树脂瓦 1.围墙顶面铺3mm成品灰色树脂瓦	m ²	238.96	50.08	11967.12	
112	010602001001	围墙钢屋架 1.30*30*1.2镀锌方通三角支架,平均间隔1.0m/个,底座30*30*1.0镀锌方通拉结,30*20*1.2镀锌方通通长。	t	1.620	10058.76	16295.19	
113	011604002002	围墙改造2 1.墙面清理干净 2.刮柔性耐水腻子两遍 3.作彩色宣传画(以体育为主)	m ²	150.00	6.81	1021.50	
114	011207001001	墙面彩绘	m ²	726.80	123.48	89745.26	
115	010901001002	成品灰色树脂瓦 1.围墙顶面铺3mm成品灰色树脂瓦	m ²	58.00	50.08	2904.64	
116	010602001002	围墙钢屋架 1.30*30*1.2镀锌方通三角支架,平均间隔1.0m/个,底座30*30*1.0镀锌方通拉结,30*20*1.2镀锌方通通长。	t	0.390	10419.49	4063.60	
		排水沟				8249.82	
117	桂011702064001	80厚成品C25混凝土格栅盖板 规格:300*800*80mm	块	23	109.65	2521.95	
118	桂011702064002	80厚成品C25混凝土格栅盖板 规格:200*500*80mm	块	65	68.22	4434.30	
119	040201022001	原有排水沟清淤	m	270.00	3.81	1028.70	
120	桂040103003009	土方运输1km	m ³	12.15	9.60	116.64	
121	桂040103003010	土方运输每增1km 暂定增运4km	m ³	48.60	3.05	148.23	
		新增排水沟				90322.08	
122	040101002	挖沟槽土方 装车	m ³	28.92	20.99	628.02	
123	040101002	挖沟槽土方 不装车	m ³	26.94	20.60	554.96	
124	010103001002	回填方	m ³	26.94	27.56	742.47	
125	040103002001	余方弃置 运输1km	m ³	35.00	8.43	302.64	
126	040103002001	余方弃置 暂定增运4km	m ³	143.60	2.68	384.85	
127	040201022001	排水沟 1.100mm厚C20素混凝土 2.M7.5砂浆砌标准烧结砖 3.50厚C20混凝土压顶 4.20厚1:2.5防水砂浆抹灰 5.盖板规格:300*540*30mm球墨铸铁格栅盖板	m	86.00	514.14	44216.04	
128	040201022002	原有排水沟清淤	m	115.00	5.22	600.30	
129	桂011702064002	旧水沟换新球墨铸铁格栅盖板 规格:300*540*30mm	块	384	111.70	42892.80	
		排水涵管				6193.32	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
130	040203007006	破除路面 实际厚度30cm	m ²	4.80	74.63	358.22	
131	040103002001	废渣弃置	m ³	1.44	7.61	10.96	
132	桂040103003011	石方运输1km	m ³	1.44	11.85	17.06	
133	桂040103003012	石方运输每增1km 暂定增运4km	m ³	5.76	3.51	20.22	
134	010101003001	挖沟槽土方 不装车	m ³	31.25	19.65	614.06	
135	010101003001	挖沟槽土方 装车	m ³	6.31	19.89	125.51	
136	010103001003	回填方	m ³	31.25	4.80	150.00	
137	040103002001	土方运输1km	m ³	6.31	8.43	53.19	
138	040103002001	土方增运4km	m ³	25.24	2.68	67.64	
139	010103001004	100厚C20混凝土	m ³	2.04	46.57	95.00	
140	040501001001	DN400 II级钢筋砼排水管	m	34.00	137.69	4681.46	
		挡土墙				3820.54	
141	040205006005	挡土墙 20厚1:2.5水泥砂浆抹光 M7.5水泥砂浆砌筑标准砖 C20砼基础 素土回填压实 素土夯实	m	22.00	149.67	3292.74	
142	010101003001	挖沟槽土方 不装车	m ³	10.82	20.59	222.78	
143	010101003001	挖沟槽土方 装车	m ³	3.78	21.08	79.68	
144	010103001003	回填方	m ³	3.78	4.80	18.14	
145	040103002001	土方运输1km	m ³	10.82	8.43	91.21	
146	040103002001	土方增运4km	m ³	43.28	2.68	115.99	
		单价措施项目				2741.28	
147	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m ³ 以外	台·次	1	1443.62	1443.62	
148	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw 以内	台·次	1	1297.66	1297.66	
	011708	混凝土运输及泵送工程					
电气工程						101648.90	
		分部分项工程				101648.90	
		球场灯				101648.90	
149	040101002001	挖沟槽土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:一米以内	m ³	19.37	30.60	592.72	
150	040101002002	挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:一米以内	m ³	45.67	29.56	1350.01	
151	040103001001	回填方	m ³	45.67	1.84	84.03	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
152	桂040103003001	土方运输1km	m ³	19.37	9.33	180.72	
153	桂040103003002	土方运输每增1km 暂定增运4km	m ³	77.48	2.96	229.34	
154	030404017001	配电箱AL1 落地配电箱 含基础	台	1	1335.02	1335.02	
155	010501002001	灯座基础 C30混凝土 Φ12圆钢 预埋Φ50塑料管 横铁Φ6	座	15	437.51	6562.65	
156	010501002001	新增太阳能灯座基础 C25混凝土, C15混凝土压顶 4Φ16圆钢, 2Φ12圆钢接地 横铁Φ6	座	16	212.64	3402.24	
157	030408003001	电缆保护管 1. 材质、规格:CPVC40塑料管 2. 敷设方式:埋地敷设	m	409.00	12.48	5104.32	
158	030408001001	电力电缆 WDZ-YJV-4*10 含电力电缆头制作、安装	m	50.00	56.47	2823.50	
159	030408001002	电力电缆 ZR-YJV-3*6 含电力电缆头制作、安装	m	376.60	31.27	11776.28	
160	桂030413007001	手孔井(电缆井) 150厚C20混凝土底板 页岩标准砖 240×115×53 200厚C20混凝土压顶 20厚1:2.5防水砂浆抹灰 10#镀锌槽钢包边, 单层钢筋网格150*150 钢筋混凝土板	座	3	2211.96	6635.88	
161	030412008001	球场照明灯 杆高10米 LED 2*400W 总光通量≥90000LM, RA≥80 IP65	套	15	2495.17	37427.55	
162	030412007006	太阳能单臂路灯 1*80W LED灯 白光, 高度6m	套	16	1416.79	22668.64	
163	030409001001	接地极 角钢L50*5*2500	根	15	98.40	1476.00	
		单价措施项目					
绿化工程						7332.12	
		分部分项工程				7332.12	
		球场移植树				7332.12	
164	桂050101016001	苗木起挖	株	54	33.67	1818.18	
165	桂050101017001	苗木迁移运输 运距1km	株	54	14.43	779.22	
166	050102001001	栽植乔木 原有树木移植 养护周期:一年	株	54	38.51	2079.54	


表-08

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第1页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
场地平整											
		分部分项工程									
	1.	土石方工程									
1	041001001001	拆除原有硬化 厚度10cm	m²	750.92	9.13	0.38		5.99	1.66	0.83	
	C1-0409换	拆除原有硬化 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=10]	100m²	7.5092	912.05	38.49		598.55	165.63	82.82	
2	041001001001	拆除原有硬化 厚度15cm	m²	382.00	13.43	0.56		8.82	2.44	1.22	
	C1-0409	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm	100m²	3.8200	1343.71	56.46		882.08	244.02	122.01	
3	011103004001	原跑道塑胶面层铲除 清扫洗刷	m²	655.40	5.26	3.67	0.01		0.95	0.48	
	07010098	塑胶拆除	100m²	6.5540	326.85	228.29			59.36	29.68	
	C2-0129	清扫洗刷（扫刷）路面	100m²	6.5540	200.22	138.82	1.43		36.09	18.05	
4	011601001001	拆除原有砖砌沙池	m³	12.15	141.25	54.95	1.40	42.71	25.39	12.69	
	C1-0433	拆除混凝土构筑物 风镐拆除 砖砌体	10m³	1.215	1412.50	549.48	13.98	427.05	253.90	126.95	
5	011605001001	原有广场砖拆除	m²	1353.50	11.53	5.20	0.08	2.79	2.08	1.04	
	C1-0419	拆除人行道 风镐拆除 石质块料面层 含砂浆结合层	100m²	13.5350	1152.76	520.46	8.22	278.79	207.81	103.90	
6	011601001	拆除旧水沟	m³	17.72	216.03	74.84	2.43	74.30	38.78	19.39	
	C1-0433	拆除混凝土构筑物 风镐拆除 砖砌体	10m³	1.101	1412.50	549.48	13.98	427.05	253.90	126.95	
	C1-0435	拆除混凝土构筑物 风镐拆除 混凝土	10m³	0.671	3387.47	1074.87	41.34	1261.44	607.44	303.72	
7	010101001001	平整场地	m²	8504.10	1.13	0.17		0.77	0.11	0.05	
	C1-0103换	机械平整场地	1000m²	8.50410	798.18	83.00		579.33	79.48	33.12	
	C1-0104	机械原土碾压	1000m²	8.50410	326.87	83.65		187.59	32.55	13.56	



工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第2页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
8	040101001001	挖一般土方 装车	m³	1891.49	4.56	0.52	0.04	3.23	0.45	0.19	
	C1-0013换	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000m³	1.89149	4563.57	517.82	43.02	3232.29	450.01	187.51	
9	桂040103003001	土方运输1km	m³	1891.49	9.57			7.94	0.95	0.40	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m³	1.89149	9562.81			7935.29	952.23	396.76	
10	桂040103003002	土方运输每增1km 暂定增运4km	m³	7565.96	3.04			2.52	0.30	0.13	
	C1-0147换	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m³	7.56596	3033.85			2517.51	302.10	125.88	
11	040103002001	废渣弃置	m³	513.86	7.59	0.91		5.39	0.76	0.31	
	C1-0097换	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.51386	7589.07	908.17		5389.29	755.70	314.87	
12	桂040103003003	石方运输1km	m³	513.86	13.46			11.17	1.34	0.56	
	C1-0150换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000m³	0.51386	13455.03			11165.08	1339.81	558.25	
13	桂040103003004	石方运输每增1km 暂定增运4km	m³	2051.44	3.49			2.90	0.35	0.14	
	C1-0153换	自卸汽车运石方(每增加1km运距) 12t	1000m³	2.05144	3492.59			2898.17	347.78	144.91	
运动场											
		分部分项工程									
		足球场									
14	040202011001	120厚级配碎石层 120厚级配碎石层,碎石粒径≤40,压实度不小于96%。 部位:足球场	m²	1232.80	31.79	1.83	20.21	5.83	1.99	1.00	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=12]	100m²	12.3280	3177.66	182.79	2021.21	582.61	199.00	99.50	
15	040202015001	150厚级配碎石稳定层 150厚级配碎石稳定层,压实度不小于98%,水泥含量5%。	m²	1232.80	48.13	2.15	35.52	5.91	2.10	1.05	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第3页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		部位:足球场									
	C2-0027换	现场路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量5% 厚20cm[实际厚度=15]	100m²	12.3280	4812.21	215.37	3551.70	590.64	209.56	104.78	
16	050102012001	人造草坪层 绒长50mm, 内填石英砂, 环保橡胶颗粒	m²	1232.80	143.34	10.00	133.34				
	B-换	人造草坪层	m²	1232.80	143.34	10.00	133.34				
17	040205006001	球场标线	m²	17.01	48.20	8.96	25.77	6.17	3.93	1.97	
	C2-0200换	普通标线 热熔涂料 标线	10m²	1.701	482.12	89.65	257.69	61.71	39.35	19.68	
18	050307019001	足球门 球门一副, 含网	套	1	4000.00		4000.00				
	B-换	足球门	套	1	4000.00		4000.00				
19	040501004001	排水盲管 Φ100盲管 砂砾石回填	m	107.20	46.56	11.05	29.30	0.41	2.96	1.48	
	C5-0150换	承插塑料排水管安装(粘结连接) 公称外径(mm)以内 100	100m	1.0720	3494.24	1099.34	1864.39		285.83	142.91	
	C1-0306换	机械换填 天然砂砾石	10m³	0.881	1412.12	6.60	1296.70	49.68	12.38	5.63	
		新建塑胶跑道									
20	040202011002	100厚级配碎石	m²	74.82	28.10	1.63	16.84	5.88	1.95	0.98	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	0.7482	2810.04	163.00	1684.20	588.07	195.28	97.64	
21	040203007001	150mm厚C25混凝土	m²	74.82	86.19	10.93	66.31	1.57	3.25	1.62	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25_1}	10m³	1.122	4791.70	329.80	4186.53	5.17	87.09	43.55	
	C3-0102换	混凝土基础 模板	10m²	1.122	710.45	364.78	163.12	14.10	98.51	49.25	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{碎石 GD40 商品普通砼 C25_1}{泵车60M}	100m³	0.1138	2417.17	335.80	713.72	839.06	305.46	152.73	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第4页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
22	桂010507008001	基层打磨	m²	74.82	7.16	4.45	0.15	0.44	1.27	0.64	
	A10-93换	混凝土面打磨{换:素水泥浆}	100m²	0.7482	716.09	445.23	15.41	43.85	127.16	63.58	
23	040402017001	变形缝 硬化层5*5M切割,沥青填缝,缝宽20mm。	m	29.93	14.90	6.06	5.48	0.41	1.68	0.84	
	C1-0444换	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	0.2993	1204.65	537.28	365.49	41.19	150.40	75.20	
	C2-0121换	伸缝 沥青玛蹄脂	10m²	0.060	1430.94	344.59	910.28		89.59	44.80	
24	011103004001	混合型塑胶跑道 1.基础防水处理 2.跑道底层 3.跑道面层 4.13mm厚塑胶合成材料面层(最薄处12厚)	m²	74.82	168.83	26.97	141.86				
	B-	混合型塑胶跑道	m²	74.82	168.83	26.97	141.86				
		修复原有塑胶跑道									
25	桂010507008002	基层打磨	m²	1936.78	7.16	4.45	0.15	0.44	1.27	0.64	
	A10-93换	混凝土面打磨{换:素水泥浆}	100m²	19.3678	716.09	445.23	15.41	43.85	127.16	63.58	
26	040402017002	变形缝 硬化层5*5M切割,沥青填缝,缝宽20mm。	m	804.64	14.90	6.06	5.48	0.41	1.68	0.84	
	C1-0444换	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	8.0464	1204.65	537.28	365.49	41.19	150.40	75.20	
	C2-0121换	伸缝 沥青玛蹄脂	10m²	1.614	1430.94	344.59	910.28		89.59	44.80	
27	011103004002	混合型塑胶跑道 1、基础防水处理 2、跑道底层 3、跑道面层 13mm厚塑胶合成材料面层(最薄处12厚)	m²	1936.78	169.00	27.00	142.00				
	B-换	混合型塑胶跑道	m²	1936.78	169.00	27.00	142.00				
28	040205006002	塑胶跑道标线	m²	119.73	48.22	8.97	25.77	6.17	3.94	1.97	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第5页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C2-0200换	普通标线 热熔涂料 标线	10m²	11.973	482.12	89.65	257.69	61.71	39.35	19.68	
		新增建混凝土道路									
29	040202011003	100厚级配碎石	m³	625.00	28.10	1.63	16.84	5.88	1.95	0.98	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	6.2500	2810.04	163.00	1684.20	588.07	195.28	97.64	
30	040203007002	18CM厚C30混凝土	m³	625.00	100.09	10.41	80.24	1.77	3.17	1.58	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C30}	10m³	11.250	4896.19	329.80	4287.97	5.17	87.09	43.55	
	C3-0102换	混凝土基础 模板	10m²	6.606	710.45	364.78	163.12	14.10	98.51	49.25	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{预拌普通混凝土 C30}{泵车60M}	100m³	1.1412	2432.61	335.80	728.71	839.06	305.46	152.73	
31	040402017002	变形缝 硬化层5*5M切割, 沥青填缝, 缝宽20mm。	m	124.00	14.90	6.06	5.48	0.41	1.68	0.84	
	C1-0444换	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	1.2400	1204.65	537.28	365.49	41.19	150.40	75.20	
	C2-0121换	伸缝 沥青玛蹄脂	10m	0.248	1430.94	344.59	910.28		89.59	44.80	
		新建沥青跑道									
32	040202011003	100厚级配碎石	m³	280.50	28.10	1.63	16.84	5.88	1.95	0.98	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	2.8050	2810.04	163.00	1684.20	588.07	195.28	97.64	
33	040203007002	20CM厚C25混凝土	m³	280.50	105.37	9.66	86.24	1.90	3.00	1.50	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25_1}	10m³	5.610	4791.70	329.80	4186.53	5.17	87.09	43.55	
	C3-0102换	混凝土基础 模板	10m²	1.832	710.45	364.78	163.12	14.10	98.51	49.25	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{碎石 GD40 商品普通砼 C25_1}{泵车60M}	100m³	0.5691	2417.17	335.80	713.72	839.06	305.46	152.73	
34	桂010507008003	基层打磨	m²	881.50	7.16	4.45	0.15	0.44	1.27	0.64	
	A10-93换	混凝土面打磨{换:素水泥浆}	100m²	8.8150	716.09	445.23	15.41	43.85	127.16	63.58	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第6页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
35	040203003001	透层、粘层	m²	1162.00	5.20	0.56	3.17	0.79	0.35	0.18	
	C2-0066换	乳化沥青稀浆封层 ES-1 型	1000m²	1.16200	5202.79	558.27	3173.88	792.36	351.16	175.58	
36	040203002001	6cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土面层	m²	1162.00	83.61	1.59	71.01	5.72	1.90	0.95	
	C2-0103换	沥青混凝土 细粒式	10m³	6.972	12878.91	179.29	11668.67	421.52	156.21	78.11	
	C2-0097换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚5cm[实际厚度=6]	100m²	11.6200	632.95	51.07	99.75	319.26	96.29	48.14	
37	040203002001	6cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土运输 暂定运距5km	m³	69.72	32.08			22.41	5.83	2.91	
	C2-0111换	自卸汽车运输沥青混合料 装载质量12t以内 1km内[实际运距=5]	100m³	0.6972	3209.10			2241.46	582.78	291.39	
38	040205006003	沥青跑道标线	m²	33.20	48.21	8.97	25.77	6.17	3.93	1.97	
	C2-0200换	普通标线 热熔涂料 标线	10m²	3.320	482.12	89.65	257.69	61.71	39.35	19.68	
		运动场场内外硬化									
39	040203007003	运动场场外硬化 1、100mm级配碎石 2、150mmC25混凝土,表面拍浆抹平。 3、含塑料薄膜保护层	m²	2110.40	130.88	29.35	84.23	1.47	8.01	4.01	
	C1-0173换	垫层 碎石 干铺	10m³	21.104	2664.27	649.61	1675.81	5.68	170.38	85.19	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25_1}	10m³	31.656	4791.70	329.80	4186.53	5.17	87.09	43.55	
	C3-0102换	混凝土基础 模板	10m²	8.363	710.45	364.78	163.12	14.10	98.51	49.25	
	C3-0408	滑板面层 塑料薄膜层	100m²	21.1040	2587.21	1595.14	294.60		414.74	207.37	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{碎石 GD40 商品普通砼 C25_1}{泵车60M}	100m³	3.2112	2417.17	335.80	713.72	839.06	305.46	152.73	
40	040203007004	运动场场内硬化 1、100mm级配碎石 2、150mmC25混凝土,表面拍浆抹平。 3、含塑料薄膜保护层	m²	1724.70	129.64	28.71	83.95	1.44	7.84	3.92	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第7页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0173换	垫层 碎石 干铺	10m³	17.247	2664.27	649.61	1675.81	5.68	170.38	85.19	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25_1}	10m³	25.871	4791.70	329.80	4186.53	5.17	87.09	43.55	
	C3-0102换	混凝土基础 模板	10m²	3.790	710.45	364.78	163.12	14.10	98.51	49.25	
	C3-0408	滑板面层 塑料薄膜层	100m²	17.2470	2587.21	1595.14	294.60		414.74	207.37	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{碎石 GD40 商品普通砼 C25_1}{泵车60M}	100m³	2.6244	2417.17	335.80	713.72	839.06	305.46	152.73	
41	桂010507008004	基层打磨	m²	1724.70	7.16	4.45	0.15	0.44	1.27	0.64	
	A10-93换	混凝土面打磨{换:素水泥浆}	100m²	17.2470	716.09	445.23	15.41	43.85	127.16	63.58	
42	040402017003	变形缝 硬化层5*5M切割, 沥青填缝, 缝宽20mm。	m	1559.76	14.90	6.06	5.48	0.41	1.68	0.84	
	C1-0444换	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	15.5976	1204.65	537.28	365.49	41.19	150.40	75.20	
	C2-0121换	伸缝 沥青玛蹄脂	10m²	3.120	1430.94	344.59	910.28		89.59	44.80	
43	011103004003	混合型塑胶跑道 1、基础防水处理 2、跑道底层 3、跑道面层 13mm厚塑胶合成材料面层(最薄处12mm)	m²	1724.70	168.83	26.97	141.86				
	B-	混合型塑胶跑道	m²	1724.70	168.83	26.97	141.86				
		新增运动场场内外硬化									
44	040402017003	变形缝 硬化层5*5M切割, 沥青填缝, 缝宽20mm。	m	830.00	14.90	6.06	5.48	0.41	1.68	0.84	
	C1-0444换	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	8.3000	1204.65	537.28	365.49	41.19	150.40	75.20	
	C2-0121换	伸缝 沥青玛蹄脂	10m²	1.660	1430.94	344.59	910.28		89.59	44.80	
45	040203007004	场地硬化 1、100mm级配碎石 2、120mmC25混凝土, 表面拍浆抹平。	m²	2075.00	112.95	26.81	70.81	1.14	7.27	3.63	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第8页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		3、含塑料薄膜保护层									
	C1-0173换	垫层 碎石 干铺	10m³	20.750	2664.27	649.61	1675.81	5.68	170.38	85.19	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25_1}	10m³	24.900	4791.70	329.80	4186.53	5.17	87.09	43.55	
	C3-0408	滑板面层 塑料薄膜层	100m²	20.7500	2587.21	1595.14	294.60		414.74	207.37	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{碎石 GD40 商品普通砼 C25_1}{泵车60M}	100m³	2.5259	2417.17	335.80	713.72	839.06	305.46	152.73	
46	040203007004	场地硬化 模板	m²	34.70	71.05	36.48	16.31	1.41	9.85	4.93	
	C3-0102换	混凝土基础 模板	10m²	3.470	710.45	364.78	163.12	14.10	98.51	49.25	
		跳远沙池									
47	040101003001	挖基坑土方 装车	m³	20.15	20.00	13.98		2.62	1.99	0.83	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100m³	0.0202	16247.72	13482.47			1617.90	674.12	
	C1-0013换	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000m³	0.01814	4136.14	519.32		2912.88	411.86	171.61	
48	040101003001	挖基坑土方 不装车	m³	22.07	19.70	13.97		2.38	1.96	0.82	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100m³	0.0221	16247.72	13482.47			1617.90	674.12	
	C1-0010换	挖掘机挖土方 不装车 三类土	1000m³	0.01986	3808.44	519.69		2640.58	379.23	158.01	
49	040203007005	助跑道硬化 1、100mm级配碎石 2、150mmC25混凝土,表面拍浆抹平。 3、含塑料薄膜保护层	m²	135.00	135.65	31.80	85.33	1.56	8.67	4.34	
	C1-0173换	垫层 碎石 干铺	10m³	1.350	2664.27	649.61	1675.81	5.68	170.38	85.19	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25_1}	10m³	2.025	4791.70	329.80	4186.53	5.17	87.09	43.55	
	C3-0102换	混凝土基础 模板	10m²	1.440	710.45	364.78	163.12	14.10	98.51	49.25	
	C3-0408	滑板面层 塑料薄膜层	100m²	1.3500	2587.21	1595.14	294.60		414.74	207.37	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第9页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{碎石 GD40 商品普通砼 C25_1}{泵车60M}	100m³	0.2054	2417.17	335.80	713.72	839.06	305.46	152.73	
50	010501003001	沙池基础 C20混凝土	m³	1.98	536.96	45.56	415.57	30.52	19.78	9.89	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20_2}	10m³	0.198	5125.72	421.45	4084.80	220.01	166.78	83.39	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{碎石 GD40 商品普通砼 C20_2}{泵车60M}	100m³	0.0201	2401.73	335.80	698.73	839.06	305.46	152.73	
51	桂010901008001	干铺土工布	m²	33.60	16.01	5.65	7.69		1.47	0.73	
	C1-0316换	铺土工布	100m²	0.3360	1600.66	565.07	768.59		146.92	73.46	
52	040103001001	回填中砂	m³	23.20	235.40	0.55	223.71	2.93	0.90	0.45	
	C1-0305换	机械换填 砂	10m³	1.920	2844.32	6.59	2703.17	35.36	10.91	5.45	
53	040103001002	回填沙砾层	m³	4.00	140.47	0.66	129.58	4.49	1.13	0.52	
	C1-0306换	机械换填 天然砂砾石	10m³	0.400	1404.62	6.59	1295.74	44.90	11.33	5.15	
54	010402001001	砌块墙	m³	3.97	505.93	143.47	289.01	1.98	37.82	18.91	
	A3-52换	小型空心砌块墙 墙体厚度 19cm{换:水泥砂浆中砂M10 换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20}	10m³	0.397	5059.30	1434.68	2890.13	19.86	378.18	189.09	
55	011201001001	墙面一般抹灰	m²	14.40	48.80	25.96	11.22	0.06	6.76	3.38	
	C1-0286换	抹灰 砖墙墙面	100m²	0.1440	4880.21	2595.62	1122.13	5.78	676.36	338.18	
56	031001006001	110排水管	m	10.00	29.59	7.33	18.18	0.26	1.97	0.99	
	C5-1418换	塑料管安装(对接熔接) 公称管外径(mm以内) 110	10m	1.000	295.94	73.31	181.77	2.63	19.74	9.87	
57	桂010507008005	基层打磨	m²	135.00	7.16	4.45	0.15	0.44	1.27	0.64	
	A10-93换	混凝土面打磨{换:素水泥浆}	100m²	1.3500	716.09	445.23	15.41	43.85	127.16	63.58	
58	040402017004	变形缝 硬化层5*5M切割,沥青填缝,缝宽20mm。	m	54.00	14.90	6.06	5.48	0.41	1.68	0.84	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第10页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0444换	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	0.5400	1204.65	537.28	365.49	41.19	150.40	75.20	
	C2-0121换	伸缝 沥青玛蹄脂	10m²	0.108	1430.94	344.59	910.28		89.59	44.80	
59	011103004004	混合型塑胶面层 1、基础防水处理 2、跑道底层 3、跑道面层 13mm厚塑胶合成材料面层	m²	139.96	168.83	26.97	141.86				
	B-	混合型塑胶跑道	m²	139.96	168.83	26.97	141.86				
60	040205006004	白色防水漆标志线	m²	8.70	48.21	8.97	25.77	6.17	3.93	1.97	
	C2-0200换	普通标线 热熔涂料 标线	10m²	0.870	482.12	89.65	257.69	61.71	39.35	19.68	
61	010103001001	回填方	m³	22.07	4.80	0.50	0.05	3.44	0.47	0.20	
	C1-0105	机械填土碾压	1000m³	0.02207	4809.57	503.70	53.97	3441.19	473.39	197.24	
62	桂040103003001	土方运输1km	m³	20.15	9.60			7.96	0.96	0.40	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m³	0.02015	9597.34			7963.94	955.67	398.20	
63	桂040103003002	土方运输每增1km 暂定增运4km	m³	80.60	3.05			2.53	0.30	0.13	
	C1-0147换	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m³	0.0806	3044.97			2526.73	303.21	126.34	
		跳高沙池									
64	040101003001	挖基坑土方 装车	m³	18.28	19.98	13.96		2.62	1.99	0.83	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100m³	0.0183	16247.72	13482.47			1617.90	674.12	
	C1-0013换	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000m³	0.01645	4136.14	519.32		2912.88	411.86	171.61	
65	040101003001	挖基坑土方 不装车	m³	12.05	19.76	14.01		2.38	1.97	0.82	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100m³	0.0121	16247.72	13482.47			1617.90	674.12	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第11页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0010换	挖掘机挖土方 不装车 三类土	1000m³	0.01085	3808.44	519.69		2640.58	379.23	158.01	
66	010501003002	沙池基础 C20混凝土	m³	1.66	536.88	45.54	415.55	30.49	19.77	9.89	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20_2}	10m³	0.166	5125.72	421.45	4084.80	220.01	166.78	83.39	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{碎石 GD40 商品普通砼 C20_2}{泵车60M}	100m³	0.0168	2401.73	335.80	698.73	839.06	305.46	152.73	
67	桂010901008002	干铺土工布	m²	25.20	16.01	5.65	7.69		1.47	0.73	
	C1-0316换	铺土工布	100m²	0.2520	1600.66	565.07	768.59		146.92	73.46	
68	040103001003	回填中砂	m³	17.40	235.40	0.55	223.71	2.93	0.90	0.45	
	C1-0305换	机械换填 砂	10m³	1.440	2844.32	6.59	2703.17	35.36	10.91	5.45	
69	040103001004	回填沙砾层	m³	3.00	140.46	0.66	129.57	4.49	1.13	0.52	
	C1-0306换	机械换填 天然砂砾石	10m³	0.300	1404.62	6.59	1295.74	44.90	11.33	5.15	
70	010402001002	砌块墙	m³	3.33	505.93	143.47	289.01	1.98	37.82	18.91	
	A3-52换	小型空心砌块墙 墙体厚度 19cm{换:水泥砂浆中砂M10 换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20}	10m³	0.333	5059.30	1434.68	2890.13	19.86	378.18	189.09	
71	011201001002	墙面一般抹灰	m²	12.00	48.80	25.96	11.22	0.06	6.76	3.38	
	C1-0286换	抹灰 砖墙墙面	100m²	0.1200	4880.21	2595.62	1122.13	5.78	676.36	338.18	
72	031001006002	110排水管	m	10.00	29.59	7.33	18.18	0.26	1.97	0.99	
	C5-1418换	塑料管安装(对接熔接) 公称管外径(mm以内) 110	10m	1.000	295.94	73.31	181.77	2.63	19.74	9.87	
73	011103004005	混合型塑胶面层 1、基础防水处理 2、跑道底层 3、跑道面层 13mm厚塑胶合成材料面层	m²	4.16	168.83	26.97	141.86				

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第12页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B-	混合型塑胶跑道	m²	4.16	168.83	26.97	141.86				
74	010103001002	回填方	m³	12.05	6.02	0.63	0.07	4.30	0.59	0.25	
	C1-0105	机械填土碾压	1000m³	0.01505	4809.57	503.70	53.97	3441.19	473.39	197.24	
75	桂040103003003	土方运输1km	m³	18.28	9.60			7.96	0.96	0.40	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m³	0.01828	9597.34			7963.94	955.67	398.20	
76	桂040103003004	土方运输每增1km 暂定增运4km	m³	73.12	3.05			2.53	0.30	0.13	
	C1-0147换	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m³	0.07312	3044.97			2526.73	303.21	126.34	
		单双杠沙池									
78	040101003001	挖基坑土方 不装车	m³	25.88	19.69	13.96		2.38	1.96	0.82	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100m³	0.0259	16247.72	13482.47			1617.90	674.12	
	C1-0010换	挖掘机挖土方 不装车 三类土	1000m³	0.02329	3808.44	519.69		2640.58	379.23	158.01	
79	010501003003	沙池基础 C20混凝土	m³	3.26	536.95	45.55	415.57	30.52	19.78	9.89	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通 C20_2}	10m³	0.326	5125.72	421.45	4084.80	220.01	166.78	83.39	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{碎石 GD40 商品普通 通径 C20_2}{泵车60M}	100m³	0.0331	2401.73	335.80	698.73	839.06	305.46	152.73	
80	桂010901008003	干铺土工布	m²	88.20	16.01	5.65	7.69		1.47	0.73	
	C1-0316换	铺土工布	100m²	0.8820	1600.66	565.07	768.59		146.92	73.46	
81	040103001005	回填中砂	m³	60.90	284.43	0.66	270.32	3.54	1.09	0.54	
	C1-0305换	机械换填 砂	10m³	6.09	2844.32	6.59	2703.17	35.36	10.91	5.45	
82	040103001006	回填沙砾层	m³	10.50	140.46	0.66	129.57	4.49	1.13	0.52	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第13页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0306换	机械换填 天然砂砾石	10m³	1.050	1404.62	6.59	1295.74	44.90	11.33	5.15	
83	010402001003	砌块墙	m³	6.53	505.94	143.47	289.01	1.99	37.82	18.91	
	A3-52换	小型空心砌块墙 墙体厚度 19cm{换:水泥砂浆中砂M10 换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20}	10m³	0.653	5059.30	1434.68	2890.13	19.86	378.18	189.09	
84	011201001003	墙面一般抹灰	m²	24.00	48.80	25.96	11.22	0.06	6.76	3.38	
	C1-0286换	抹灰 砖墙墙面	100m²	0.2400	4880.21	2595.62	1122.13	5.78	676.36	338.18	
85	031001006003	110排水管	m	10.00	29.59	7.33	18.18	0.26	1.97	0.99	
	C5-1418换	塑料管安装(对接熔接) 公称管外径(mm以内) 110	10m	1.000	295.94	73.31	181.77	2.63	19.74	9.87	
86	011103004006	混合型塑胶面层 1、基础防水处理 2、跑道底层 3、跑道面层 13mm厚塑胶合成材料面层	m²	8.16	168.83	26.97	141.86				
	B-	混合型塑胶跑道	m²	8.16	168.83	26.97	141.86				
87	010103001002	回填方	m³	25.88	7.20	0.75	0.08	5.15	0.71	0.30	
	C1-0105	机械填土碾压	1000m³	0.03875	4809.57	503.70	53.97	3441.19	473.39	197.24	
		运动器械									
90	010101004001	挖基坑土方 装车	m³	3.75	20.21	14.14		2.63	2.01	0.84	
	C1-0013换	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000m³	0.00338	4141.09	519.69		2916.61	412.36	171.82	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100m³	0.0038	16259.12	13491.92			1619.03	674.60	
91	010101004001	挖基坑土方 不装车	m³	7.63	19.87	13.91		2.58	1.98	0.82	
	C1-0010换	挖掘机挖土方 不装车 三类土	1000m³	0.00687	4075.25	519.69		2861.98	405.80	169.08	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100m³	0.0076	16259.12	13491.92			1619.03	674.60	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第14页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
92	010103001002	回填方	m³	7.63	17.56	1.84	0.20	12.56	1.73	0.72	
	C1-0105	机械填土碾压	1000m³	0.02786	4809.57	503.70	53.97	3441.19	473.39	197.24	
93	桂040103003007	土方运输1km	m³	3.75	8.43			6.99	0.84	0.35	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m³	0.00375	8425.08			6991.19	838.94	349.56	
94	桂040103003008	土方运输每增1km 暂定增运4km	m³	15.00	2.68			2.22	0.27	0.11	
	C1-0147换	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m³	0.015	2673.04			2218.10	266.17	110.91	
95	011503001001	成品单杠1.8 高度1.8米	套	1	706.62	11.38	659.66	7.60	4.93	2.47	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25_2}	10m³	0.025	5233.55	421.75	4189.07	220.01	166.86	83.43	
	B-换	成品单杠	套	1	569.74		553.15				
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{碎石 GD40 商品普通砼 C25_2}{泵车60M}	100m³	0.0025	2417.17	335.80	713.72	839.06	305.46	152.73	
96	011503001002	成品单杠2.0 高度2.0米	套	1	706.62	11.38	659.66	7.60	4.93	2.47	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25_2}	10m³	0.025	5233.55	421.75	4189.07	220.01	166.86	83.43	
	B-换	成品单杠	套	1	569.74		553.15				
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{碎石 GD40 商品普通砼 C25_2}{泵车60M}	100m³	0.0025	2417.17	335.80	713.72	839.06	305.46	152.73	
97	011503001003	成品双杠 高度1.5米	套	2	927.67	11.40	874.18	7.64	4.95	2.48	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25_2}	10m³	0.050	5233.55	421.75	4189.07	220.01	166.86	83.43	
	B-换	成品双杠	套	2	790.66		767.63				

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第15页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{碎石 GD40 商品普通砼 C25_2}{泵车60M}	100m³	0.0051	2417.17	335.80	713.72	839.06	305.46	152.73	
98	011503001004	云梯 高度2.2米	套	1	2739.00	22.80	2606.29	15.28	9.90	4.95	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25_2}	10m³	0.050	5233.55	421.75	4189.07	220.01	166.86	83.43	
	B-换	云梯	套	2	1232.50		1196.60				
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{碎石 GD40 商品普通砼 C25_2}{泵车60M}	100m³	0.0051	2417.17	335.80	713.72	839.06	305.46	152.73	
99	011503001005	双肩肋木 高度2.2米	套	1	1401.85	22.80	1308.09	15.28	9.90	4.95	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25_2}	10m³	0.050	5233.55	421.75	4189.07	220.01	166.86	83.43	
	B-换	双肩肋木	套	1	1127.85		1095.00				
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{碎石 GD40 商品普通砼 C25_2}{泵车60M}	100m³	0.0051	2417.17	335.80	713.72	839.06	305.46	152.73	
100	011503001006	压腿杆	m	24.00	466.55	53.11	370.48	6.23	15.43	7.71	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25_2}	10m³	0.056	5233.55	421.75	4189.07	220.01	166.86	83.43	
	A14-110换	不锈钢管栏杆 直线型 组合式(圆管)	10m	2.400	4537.67	520.43	3605.38	55.20	149.66	74.83	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{碎石 GD40 商品普通砼 C25_2}{泵车60M}	100m³	0.0057	2417.17	335.80	713.72	839.06	305.46	152.73	
101	011503001001	单人腹肌板 规格:150*60*58cm	套	2	369.44	5.69	345.48	3.80	2.47	1.24	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.025	5129.07	421.75	4087.63	220.01	166.86	83.43	
	B-换	单人腹肌板	套	2	302.32		293.51				
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{碎石 GD40 商品普通砼 C20}{泵车60M}	100m³	0.0025	2401.73	335.80	698.73	839.06	305.46	152.73	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第16页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
102	011503001001	肩关节训练器 规格: 106*103*165cm	套	2	625.24	5.69	593.83	3.80	2.47	1.24	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.025	5129.07	421.75	4087.63	220.01	166.86	83.43	
	B-换	肩关节训练器	套	2	558.12		541.86				
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车 {碎石 GD40 商品普通砼 C20} {泵车60M}	100m³	0.0025	2401.73	335.80	698.73	839.06	305.46	152.73	
103	011503001001	地理单人漫步机 规格: 96*52*139cm	套	2	532.22	5.69	503.52	3.80	2.47	1.24	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.025	5129.07	421.75	4087.63	220.01	166.86	83.43	
	B-换	地理单人漫步机	套	2	465.10		451.55				
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车 {碎石 GD40 商品普通砼 C20} {泵车60M}	100m³	0.0025	2401.73	335.80	698.73	839.06	305.46	152.73	
104	011503001001	上肢牵引器 规格: 114*50*227cm	套	2	671.74	5.69	638.98	3.80	2.47	1.24	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.025	5129.07	421.75	4087.63	220.01	166.86	83.43	
	B-换	上肢牵引器	套	2	604.62		587.01				
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车 {碎石 GD40 商品普通砼 C20} {泵车60M}	100m³	0.0025	2401.73	335.80	698.73	839.06	305.46	152.73	
105	011503001001	跑步机 规格: 120*85*105cm	套	2	799.65	5.69	763.16	3.80	2.47	1.24	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.025	5129.07	421.75	4087.63	220.01	166.86	83.43	
	B-换	跑步机	套	2	732.53		711.19				
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车 {碎石 GD40 商品普通砼 C20} {泵车60M}	100m³	0.0025	2401.73	335.80	698.73	839.06	305.46	152.73	
106	011503001001	单人平步机 规格: 95*63*135cm	套	2	683.37	5.69	650.27	3.80	2.47	1.24	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.025	5129.07	421.75	4087.63	220.01	166.86	83.43	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第17页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B-换	单人平步机	套	2	616.25		598.30				
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{碎石 GD40 商品普通砼 C20}{泵车60M}	100m³	0.0025	2401.73	335.80	698.73	839.06	305.46	152.73	
107	011503001001	乒乓球桌 规格: 274*152.5*76cm	张	10	776.88		754.25				
	B-换	乒乓球桌	张	10	776.88		754.25				
		新建台阶									
108	010507004001	台阶 混凝土预制块路缘石500*220*100	m²	46.08	422.28	76.46	319.61	6.58	10.21	5.10	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25_1}	10m³	0.575	4791.70	329.80	4186.53	5.17	87.09	43.55	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	0.3831	2810.04	163.00	1684.20	588.07	195.28	97.64	
	C2-0151换	混凝土预制块路缘石 断面面积 360cm²以内{换:水泥砂浆 1:2 换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20_1}	100m	0.3480	4411.18	1599.04	2059.88	0.11	415.78	207.89	
	C3-0102换	混凝土基础 模板	10m²	1.857	710.45	364.78	163.12	14.10	98.51	49.25	
	B-	混合型塑胶跑道	m²	74.82	168.83	26.97	141.86				
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{碎石 GD40 商品普通砼 C25_1}{泵车60M}	100m³	0.0583	2417.17	335.80	713.72	839.06	305.46	152.73	
		运动场外广场砖									
109	040204002001	预制混凝土人行道板砖 60厚400*400彩色人行道板砖(1:1水泥砂浆填缝) 40厚1:5水泥中砂 100厚C25混凝土 100厚混合碎石 素土夯实, 夯实度90%	m²	987.00	158.15	27.81	114.63	0.18	7.28	3.64	
	C2-0145换	预制混凝土块料 砂垫层 每块面积 0.1m² 内	100m²	9.8700	9518.29	2098.74	6323.81		545.67	272.84	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	100m²	9.8700	4682.53	452.67	3911.95	3.59	118.63	59.31	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第18页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C2-0131换	人行道块料铺设 垫层 碎石	10m³	9.870	1614.06	229.83	1227.26	14.62	63.56	31.78	
		围墙									
110	011604002001	围墙改造1 1. 墙面清理干净 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚干分类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 刮柔性耐水腻子两遍 5. 作彩色宣传画 (以体育为主)	m²	576.80	68.10	35.96	15.47	0.48	9.47	4.74	
	A10-39换	外墙 水泥砂浆找平层 砖墙 15mm {换:水泥砂浆 1:3}	100m²	5.7680	3679.04	2061.36	656.55	36.00	545.31	272.66	
	A7-185换	聚合物水泥砂浆防水 立面 10mm [实际5] {换:素水泥浆}	100m²	5.7680	1312.79	529.55	526.40	8.69	139.94	69.97	
	A10-69换	墙面钉(挂)网 玻璃纤维网	100m²	5.7680	1138.13	590.51	280.14	2.90	154.29	77.14	
	A13-258换	腻子及其他 刮腻子 外墙 二遍	100m²	5.7680	679.73	414.56	83.69		107.79	53.89	
111	010901001001	成品灰色树脂瓦 1. 围墙顶面铺3mm成品灰色树脂瓦	m²	238.96	50.08	4.79	41.95	0.01	1.25	0.62	
	A7-8换	围墙顶面铺波纹瓦 塑料波纹瓦 铺于钢檩 {换:水泥砂浆 中砂M5}	100m²	2.3896	5009.16	479.37	4195.17	1.27	124.97	62.48	
112	010602001001	围墙钢屋架 1. 30*30*1.2镀锌方通三角支架, 平均间隔1.3m, 底座30*30*1.0镀锌方通拉结, 30*20*1.2镀锌方通通长	t	1.620	10058.76	896.70	6653.33	1342.48	582.18	291.09	
	A6-2换	钢屋架制作 3t以内	t	1.620	8620.40	435.79	6611.11	829.11	328.87	164.44	
	A6-65换	钢屋架安装 3t以内	t	1.620	1323.97	452.02	37.39	445.84	233.44	116.72	
	A6-115换	1类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.1620	1143.80	88.87	48.25	675.33	198.69	99.35	
113	011604002002	围墙改造2 1. 墙面清理干净 2. 刮柔性耐水腻子两遍 3. 作彩色宣传画 (以体育为主)	m²	150.00	6.81	4.15	0.84		1.08	0.54	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第19页 共27页


序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A13-258换	腻子及其他 刮腻子 外墙 二遍	100m²	1.5000	679.73	414.56	83.69		107.79	53.89	
114	011207001001	墙面彩绘	m²	726.80	123.48		119.88				
	B-换	彩绘	m²	726.80	123.48		119.88				
115	010901001002	成品灰色树脂瓦 1. 围墙顶面铺3mm成品灰色树脂瓦	m²	58.00	50.08	4.79	41.95	0.01	1.25	0.62	
	A7-8换	围墙顶面铺波纹瓦 塑料波纹瓦 铺于钢檩(换:水泥砂浆中砂M5)	100m²	0.5800	5009.16	479.37	4195.17	1.27	124.97	62.48	
116	010602001002	围墙钢屋架 1. 30*30*1.2镀锌方通三角支架, 平均间隔1.0m/个, 底座30*30*1.0镀锌方通拉结, 30*20*1.2镀锌方通通长。	t	0.390	10419.49	924.74	6668.54	1555.46	644.85	322.41	
	A6-2换	钢屋架制作 3t以内		0.390	8620.40	435.79	6611.11	829.11	328.87	164.44	
	A6-65换	钢屋架安装 3t以内		0.390	1323.97	452.02	37.39	445.84	233.44	116.72	
	A6-115换	1类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.1620	1143.80	88.87	48.25	675.33	198.69	99.35	
		排水沟									
117	桂011702064001	80厚成品C25混凝土格栅盖板 规格: 300*800*80mm	块	23	109.65	26.97	68.97		7.01	3.51	
	B-换	80厚成品C25混凝土格栅盖板	块	23	109.65	26.97	68.97		7.01	3.51	
118	桂011702064002	80厚成品C25混凝土格栅盖板 规格: 200*500*80mm	块	65	68.22	26.97	28.74		7.01	3.51	
	B-换	80厚成品C25混凝土格栅盖板	块	65	68.22	26.97	28.74		7.01	3.51	
119	040201022001	原有排水沟清淤	m	270.00	3.81	3.16			0.38	0.16	
	C1-0126	人工运淤泥、流砂 运距20m内	100m³	0.1215	8466.15	7025.27			843.03	351.26	
120	桂040103003009	土方运输1km	m³	12.15	9.60			7.96	0.96	0.40	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m³	0.01215	9597.34			7963.94	955.67	398.20	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第20页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
121	桂040103003010	土方运输每增1km 暂定增运4km	m³	48.60	3.05			2.53	0.30	0.13	
	C1-0147换	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m³	0.04860	3044.97			2526.73	303.21	126.34	
		新增排水沟									
122	040101002	挖沟槽土方 装车	m³	29.92	20.99	13.95		3.47	2.09	0.87	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100m³	0.0299	16259.12	13491.92			1619.03	674.60	
	C1-0025换	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m³ 装车 三类土	1000m³	0.02693	5278.91	519.69		3860.79	525.66	219.02	
123	040101002	挖沟槽土方 不装车	m³	26.94	20.60	13.94		3.16	2.05	0.85	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100m³	0.0269	16259.12	13491.92			1619.03	674.60	
	C1-0022换	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m³ 不装车 三类土	1000m³	0.02424	4856.74	519.69		3510.46	483.62	201.51	
124	010103001002	回填方	m³	26.94	27.56	21.61	0.06	1.21	2.74	1.14	
	C1-0102	人工填土夯实	100m³	0.2694	2755.19	2160.94	5.58	120.56	273.78	114.08	
125	040103002001	余方弃置 运输1km	m³	35.90	8.43			6.99	0.84	0.35	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m³	0.03590	8425.08			6991.19	838.94	349.56	
126	040103002001	余方弃置 暂定增运4km	m³	143.60	2.68			2.22	0.27	0.11	
	C1-0147换	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m³	0.14360	2673.04			2218.10	266.17	110.91	
127	040201022001	排水沟 1. 100mm厚C20素混凝土 2. M7.5砂浆砌标准烧结砖 3. 50厚C20混凝土压顶 4. 20厚1:2.5防水砂浆抹灰 5. 盖板规格: 300*540*30mm球墨铸铁格栅盖板	m	36.00	514.14	136.05	308.70	0.98	35.62	17.83	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20}	10m³	0.464	4687.22	329.80	4085.09	5.17	87.09	43.55	



工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第21页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	1.720	710.45	364.78	163.12	14.10	98.51	49.25	
	C1-0203	砌筑排水沟、截水沟 砖砌筑	10m³	0.826	4923.19	1148.31	3177.42	4.48	299.73	149.86	
	C1-0286	抹灰 砖墙墙面 {水泥砂浆 1:2}	100m²	0.6880	4698.82	2597.44	943.47	5.79	676.84	338.42	
	C1-0285	抹灰 地面 {水泥砂浆 1:2}	100m²	0.2580	3023.30	1427.14	943.47	5.79	372.56	186.28	
	C1-0168	压顶 混凝土 {预拌普通混凝土 C30}	10m³	0.103	5284.96	549.67	4359.91	5.09	144.24	72.12	
	B-	球墨铸铁格栅盖板	块	287	111.70	26.97	70.96		7.01	3.51	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车 {预拌普通混凝土 C20} {泵车60M}	100m³	0.0471	2401.73	335.80	698.73	839.06	305.46	152.73	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车 {预拌普通混凝土 C30} {泵车60M}	100m³	0.0105	2432.61	335.80	728.71	839.06	305.46	152.73	
128	040201022002	原有排水沟清淤	m	115.00	5.22	3.65			0.95	0.47	
	C1-0126	人工运淤泥、流砂 运距20m内	100m³	0.0598	10058.08	7025.27			1826.57	913.29	
129	桂011702064002	旧水沟换新球墨铸铁格栅盖板 规格:300*540*30mm	块	384	111.70	26.97	70.96		7.01	3.51	
	B-	球墨铸铁格栅盖板	块	384	111.70	26.97	70.96		7.01	3.51	
		排水涵管									
130	040203007006	破除路面 实际厚度30cm	m²	4.80	74.63	24.31	0.89	27.18	13.39	6.69	
	C1-0407换	拆除水泥混凝土路面 风镐拆除 厚度15cm[实际厚度=30]	100m²	0.0480	7463.65	2431.54	88.86	2717.67	1338.79	669.40	
131	040103002001	废渣弃置	m³	1.44	7.61	0.91		5.41	0.76	0.31	
	C1-0097换	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.00144	7615.52	911.45		5407.96	758.33	315.97	
132	桂040103003011	石方运输1km	m³	1.44	11.85			9.83	1.18	0.49	
	C1-0150换	自卸汽车运石方 (运距1km内) 12t	1000m³	0.00144	11853.80			9836.36	1180.36	491.82	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第22页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
133	桂040103003012	石方运输每增1km 暂定增运4km	m³	5.76	3.51			2.91	0.35	0.15	
	C1-0153换	自卸汽车运石方(每增加1km运距) 12t	1000m³	0.00576	3505.57			2908.95	349.07	145.45	
134	010101003001	挖沟槽土方 不装车	m³	31.25	19.65	13.87		2.43	1.96	0.82	
	C1-0022换	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m³ 不装车 三类土	1000m³	0.02813	3734.74	399.76		2699.35	371.89	154.96	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100m³	0.0313	16259.12	13491.92			1619.03	674.60	
135	010101003001	挖沟槽土方 装车	m³	6.31	19.89	13.83		2.67	1.98	0.83	
	C1-0025	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m³ 装车 三类土	1000m³	0.00568	4059.81	399.76		2969.10	404.26	168.44	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100m³	0.0063	16259.12	13491.92			1619.03	674.60	
136	010103001003	回填方	m³	31.25	4.80	0.50	0.05	3.44	0.47	0.20	
	C1-0105	机械填土碾压	1000m³	0.03125	4809.57	503.70	53.97	3441.19	473.39	197.24	
137	040103002001	土方运输1km	m³	6.31	8.43			6.99	0.84	0.35	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m³	0.00631	8425.08			6991.19	838.94	349.56	
138	040103002001	土方增运4km	m³	25.24	2.68			2.22	0.27	0.11	
	C1-0147换	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m³	0.02524	2673.04			2218.10	266.17	110.91	
139	010103001004	100厚C20混凝土	m³	2.04	46.57	3.88	39.74	0.06	1.02	0.51	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20-1}	10m³	0.024	3959.04	329.80	3378.12	5.17	87.09	43.55	
140	040501001001	DN400 II级钢筋砼排水管	m	34.00	137.69	12.18	108.01	6.29	4.80	2.40	
	C5-0059换	平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配合下管管径(mm以内) 500	100m	0.3400	13769.25	1217.97	10800.54	629.27	480.28	240.14	
		挡土墙									
141	040205006005	挡土墙 20厚1:2.5水泥砂浆抹光	m	22.00	149.67	52.27	71.32	0.96	13.84	6.92	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第23页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		M7.5水泥砂浆砌筑标准砖 C20砼基础 素土回填压实 素土夯实									
	C1-0284	砖砌体	10m³	0.238	5521.56	1554.07	3190.19	7.48	406.00	203.00	
	C1-0286换	抹灰 砖墙墙面 {换:水泥砂浆中砂M7.5}	100m²	0.2200	4557.86	2597.44	806.62	5.79	676.84	338.42	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层 {换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C20}	10m³	0.132	4779.48	329.80	4174.66	5.17	87.09	43.55	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	0.440	710.45	364.78	163.12	14.10	98.51	49.25	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车 {碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C20} {泵车60M}	100m³	0.0134	2415.36	335.80	711.96	839.06	305.46	152.73	
142	010101003001	挖沟槽土方 不装车	m³	10.82	20.59	13.93		3.16	2.05	0.85	
	C1-0022换	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m³ 不装车 三类土	1000m³	0.00974	4856.74	519.69		3510.46	483.62	201.51	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100m³	0.0108	16259.12	13491.92			1619.03	674.60	
143	010101003001	挖沟槽土方 装车	m³	3.78	21.08	14.03		3.47	2.10	0.87	
	C1-0025换	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m³ 装车 三类土	1000m³	0.00340	5278.91	519.69		3860.79	525.66	219.02	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100m³	0.0038	16259.12	13491.92			1619.03	674.60	
144	010103001003	回填方	m³	3.78	4.80	0.50	0.05	3.44	0.47	0.20	
	C1-0105	机械填土碾压	1000m²	0.00378	4809.57	503.70	53.97	3441.19	473.39	197.24	
145	040103002001	土方运输1km	m³	10.82	8.43			6.99	0.84	0.35	
	C1-0144换	自卸汽车运土方 (运距1km内) 12t	1000m³	0.01082	8425.08			6991.19	838.94	349.56	
146	040103002001	土方增运4km	m³	43.28	2.68			2.22	0.27	0.11	
	C1-0147换	自卸汽车运土方 (每增加1km运距) 12t	1000m³	0.04328	2673.04			2218.10	266.17	110.91	
		单价措施项目									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第24页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
147	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1	1443.62	99.94	176.59	781.34	229.13	114.57	
	C1-0506换	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1443.62	99.94	176.59	781.34	229.13	114.57	
148	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台·次	1	1297.66	99.94	143.04	703.53	208.90	104.45	
	C1-0512换	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台次	1	1297.66	99.94	143.04	703.53	208.90	104.45	
电气工程											
		分部分项工程									
		球场灯									
149	040101002001	挖沟槽土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:一米以内	m³	19.37	30.60	13.99		8.04	5.71	2.86	
	C1-0019换	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m³ 装车 三类土	1000m³	0.01743	13129.18	519.90		8931.67	2451.74	1225.87	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100m³	0.0194	18749.41	13497.52			3501.26	1750.63	
150	040101002002	挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:一米以内	m³	45.67	29.56	13.97		7.31	5.52	2.76	
	C1-0016换	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m³ 不装车 三类土	1000m³	0.04110	12005.20	519.90		8122.53	2241.85	1120.92	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100m³	0.0457	18749.41	13497.52			3501.26	1750.63	
151	040103001001	回填方	m³	45.67	1.84	1.38		0.19	0.19	0.08	
	C1-0101	人工原土夯实	100m²	0.4567	188.94	137.76		19.03	18.81	7.84	
152	桂040103003001	土方运输1km	m³	19.37	9.33			7.97	0.96	0.40	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m³	0.01937	9603.51			7969.06	956.29	398.45	
153	桂040103003002	土方运输每增1km 暂定增运4km	m³	77.48	2.96			2.53	0.30	0.13	
	C1-0147换	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m³	0.07748	3046.19			2527.75	303.33	126.39	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第25页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
154	030404017001	配电箱AL1 落地配电箱 含基础	台	1	1335.02	242.04	806.40	138.51	98.71	49.36	
	B4-0300换	成套配电箱安装 落地式	台	1	1335.02	242.04	806.40	138.51	98.71	49.36	
155	010501002001	灯座基础 C30混凝土 Φ12圆钢 预埋Φ50塑料管 横铁Φ6	座	15	437.51	68.69	306.54	25.59	24.46	12.23	
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础{换:碎石GD40 商品普通砼 C30}	m³	9.60	655.51	103.00	457.27	39.71	37.02	18.51	
	B4-2064	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 Φ10以内	t	0.010	5334.87	1039.62	3845.57	32.51	278.11	139.06	
	B4-2065	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 Φ10以上	t	0.043	5031.13	723.96	3949.48	54.71	201.99	100.99	
156	010501002001	新增太阳能灯座基础 C25混凝土, C15混凝土压顶 4Φ16圆钢, 2Φ12圆钢接地 横铁Φ6	座	16	212.64	33.92	148.50	12.25	11.98	5.99	
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础{换:碎石GD40 商品普通砼 C25}	m³	4.61	645.11	103.00	446.87	39.71	37.02	18.51	
	B4-2064	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 Φ10以内	t	0.011	5334.87	1039.62	3845.57	32.51	278.11	139.06	
	B4-2065	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 Φ10以上	t	0.041	5031.13	723.96	3949.48	54.71	201.99	100.99	
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础{换:碎石GD40 商品普通砼 C15}	m³	0.26	628.23	103.00	429.99	39.71	37.02	18.51	
157	030408003001	电缆保护管 1. 材质、规格:CPVC40塑料管 2. 敷设方式:埋地敷设	m	409.00	12.48	4.49	5.05	0.86	1.39	0.69	
	B4-0814换	塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 50	100m	4.0900	1247.02	448.50	504.02	86.38	138.75	69.37	
158	030408001001	电力电缆 WDZ-YJV-4*10	m	50.00	56.47	2.97	52.11	0.17	0.81	0.41	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第26页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		含电力电缆头制作、安装									
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	0.5000	5647.40	296.72	5211.06	17.40	81.48	40.74	
159	030408001002	电力电缆 ZR-YJV-3*6 含电力电缆头制作、安装	m	376.60	31.27	2.67	27.34	0.16	0.73	0.37	
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	3.7660	3126.06	267.05	2733.35	15.66	73.33	36.67	
160	桂030413007001	手孔井(电缆井) 150厚C20混凝土底板 页岩标准砖 240×115×53 200厚C20混凝土压顶 20厚1:2.5防水砂浆抹灰 10#镀锌槽钢包边,单层钢筋网格150*150钢筋混凝土板	座	3	2211.96	746.72	1160.77	7.56	198.08	98.83	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10m³	0.159	4116.15	330.00	3650.57	5.17	86.94	43.47	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	0.338	738.18	365.00	163.19	14.10	117.52	56.87	
	C5-0970换	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m³	0.373	5959.54	1931.70	3267.77	6.08	502.66	251.33	
	C5-0975	非定型井抹灰 砖墙20mm 井内侧{水泥砂浆 2}	100m²	0.1296	5404.57	3057.30	989.47	5.79	796.40	398.20	
	C5-0986换	非定型井盖板制作 盖板(板厚cm以内) 20#换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10m³	0.071	4526.78	527.00	3787.55	5.17	138.04	69.02	
	C5-2501	预制混凝土模板 井盖板 复合木模	10m²	0.202	577.86	355.00	64.20	2.43	92.93	46.47	
	C1-0168换	压顶 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20_2}	10m³	0.060	4829.44	550.00	3917.21	5.09	144.32	72.16	
	C5-2497	现浇混凝土模板 小型构件 复合木模	10m²	0.806	1542.36	960.00	141.49	15.50	253.63	126.82	
	C1-0225	钢筋网片制安 间距(cm) 15×15	100m²	0.0588	2015.98	539.00	1198.47	6.89	141.93	70.97	
	B-	10#镀锌槽钢包边	m	16.80	47.51		47.51				
161	030412008001	球场照明灯 杆高10米 LED 2*400W	套	15	2495.17	306.93	1852.67	155.60	119.98	59.99	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第27页 共27页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		总光通量 $\geq 90000\text{LM}$, RA ≥ 80 IP65									
	B4-1931换	中杆灯安装 中杆投光灯安装 3火	10套	1.5	24951.75	3069.29	18526.70	1556.04	1199.81	599.91	
162	030412007006	太阳能单臂路灯 1*80W LED灯 白光, 高度6m	套	16	1416.79	127.11	1110.76	93.20	57.15	28.57	
	B4-1927换	一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 3m以上	10套	1.6	14168.01	1271.12	11107.67	931.99	571.49	285.74	
163	030409001001	接地极 角钢L50*5*2500	根	15	98.40	31.66	42.49	8.59	10.44	5.22	
	B4-1188换	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	15	98.40	31.66	42.49	8.59	10.44	5.22	
绿化工程											
		分部分项工程									
		球场移植树									
164	桂050101016001	苗木起挖	株	54	33.67	23.04	1.35		5.53	2.77	
	D1-84	起挖乔木(带土球) 胸径 $\leq 6\text{cm}$	10株	5.4	336.62	230.38	13.50		55.29	27.65	
165	桂050101017001	苗木迁移运输 运距1km	株	54	14.43	3.25		7.05	2.47	1.24	
	D1-158换	乔木运输 胸径 $\leq 6\text{cm}$ 运距1km以内	10株	5.4	144.26	32.49		70.49	24.72	12.36	
166	050102001001	栽植乔木 原有树木移植 养护周期: 一年	株	54	38.51	25.60	0.52	1.51	6.51	3.25	
	D1-249	栽植乔木(带土球) 胸径 $\leq 6\text{cm}$	10株	5.4	385.10	255.98	5.20	15.11	65.06	32.53	
167	050102001002	养护乔木 养护周期: 3个月	株	54	49.17	16.61	6.70	13.57	7.24	3.62	
	D1-454换	乔木养护 胸径(cm) ≤ 10	10株	5.4	491.66	166.07	66.95	135.69	72.42	36.21	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
场地平整		257.56	
一	2022市政综合工程简易计税法	257.56	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	257.56	分部分项工程费及措施项目费
运动场		5275.69	
一	2022市政综合工程简易计税法	5275.69	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	5275.69	分部分项工程费及措施项目费
电气工程		579.49	
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法	579.49	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	369.05	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	210.44	分部分项工程费及措施项目费
绿化工程		15.27	
一	2021绿化工程简易计税法	15.27	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	15.27	分部分项工程费及措施项目费
合 计		6128.01	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	R0101001.1	建筑综合工日(一类)_1	工日	20.219	74.00
2	010310001.1	镀锌铁丝(综合)	kg	14.991	7.48
3	010310001.2	镀锌铁丝(综合)	kg	0.972	7.48
4	011303002.1	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.500	5.61
5	012102001.1	30*20*1.2镀锌方通通长	t	0.542	5804.00
6	012104001.1	30*30*1.2镀锌方通三角支架	t	1.341	5804.00
7	012901031.1	30*30*1.0镀锌方通拉结	t	0.247	5804.00
8	023303001	草绳	kg	72.900	1.00
9	030122001	镀锌瓦钩	百个	11.931	17.30
10	0301384001	镀锌铁钉 25mm	kg	2.884	8.30
11	030183001	铁钉(综合)	kg	3.457	6.60
12	030183001.1	铁钉(综合)	kg	14.986	6.60
13	031311001	电焊条(综合)	kg	86.900	7.60
14	031311002.1	电焊条 结422Φ2.5~3.2_1	kg	0.150	7.60
15	031311002.2	电焊条 结422Φ2.5~3.2_2	kg	2.220	7.60
16	031321001.1	焊锡丝 综合	kg	0.150	9.70
17	031324001	不锈钢焊丝	kg	5.030	22.70
18	031345001.1	钢锯条_1	根	3.428	0.60
19	031345001.2	钢锯条_2	根	14.835	0.60
20	040101001	水泥(综合)	t	1.298	434.00
21	040102001	砌筑水泥M32.5	t	1.688	442.00
22	040102001.1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa_1	t	0.222	442.00
23	040102001.2	普通硅酸盐水泥 32.5MPa_2	t	4.955	442.00
24	040102001.3	砌筑水泥M32.5_2	t	0.008	442.00
25	040102003	普通硅酸盐水泥P.0 42.5MPa	t	0.553	471.00
26	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.196	471.00
27	040102003.1	普通硅酸盐水泥P.0 42.5MPa_2	t	53.444	479.00
28	040102003.1	普通硅酸盐水泥P.0 42.5MPa_1	t	0.246	479.00
29	040102003.2	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.386	479.00
30	040301001	砂(综合)	m³	2.626	160.00
31	040301001.1	砂(综合)	m³	0.016	160.00
32	040301001.2	砂(综合)	m³	12.274	160.00
33	040301001.3	砂(综合)	m³	0.442	160.00
34	040301003	细砂	m³	1.552	204.00
35	040301004	中砂	m³	0.435	211.00
36	040301004	中砂	m³	2.347	211.00
37	040301004.1	中砂_1	m³	0.372	160.00

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	040301004.1	中砂_2	m³	1.959	160.00
39	040301004.2	中砂_5	m³	59.903	160.00
40	040301006.2	天然中(粗)砂_2	m³	180.590	160.00
41	040502001.2	混合碎石	m³	130.778	92.00
42	040502002	碎石 5~10mm	m³	10.890	124.00
43	040502003.1	碎石 5~20mm_1	m³	0.597	124.00
44	040502003.2	碎石 5~20mm_2	m³	114.062	124.00
45	040502003.3	碎石 5~20mm_3	m³	1.776	124.00
46	040502003.4	碎石 5~20mm	m³	38.123	124.00
47	040502004	碎石 5~40mm	m³	0.608	124.00
48	040502004	碎石 5~40mm	m³	2.377	124.00
49	040502004.4	碎石 5~40mm_4	m³	449.495	124.00
50	040502006	碎石 20~40mm	m³	659.097	124.00
51	040506003.1	砂砾 5~80mm_1	m³	21.392	106.00
52	040506003.2	砂砾 5~80mm_2	m³	10.777	106.00
53	040701006	石屑	m³	223.325	89.00
54	040904008	石粉	m³	12.458	95.00
55	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	7.662	504.00
56	041507003	砼空心砌块 90×190×190	块	153.420	1.83
57	041507007	砼空心砌块 190×190×190	块	199.172	2.10
58	041507011	砼空心砌块 390×190×190	块	717.485	3.00
59	041706001.1	3mm成品深灰色树脂瓦	m²	379.880	30.00
60	041706002.1	3mm成品深灰色树脂瓦瓦脊	m²	35.614	24.00
61	042704001.1	混凝土预制块路缘石500*220*100	m³	35.301	14.00
62	050102006	周转圆木(支撑)	m³	0.019	960.00
63	050102006	周转圆木(支撑)	m³	0.006	960.00
64	050306001	周转板枋材	m³	0.054	998.00
65	050306001.1	周转板枋材_2	m³	0.002	998.00
66	050306001.2	周转板枋材_3	m³	0.812	998.00
67	130102001	调和漆(综合)	kg	0.050	14.20
68	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.020	9.40
69	130312002.1	耐水腻子	kg	266.939	2.00
70	130503001	沥青漆	kg	0.300	12.60
71	133101003	石油沥青 30#	kg	864.352	5.00
72	133101005	石油沥青 60#~100#	kg	9584.876	5.80
73	140301004.1	国V汽油 92#_1	kg	0.210	9.96
74	140301004.2	国V汽油 92#	kg	1.424	9.96

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	140304001.1	轻柴油 0#	kg	1776.798	8.37
76	142101001	环氧树脂	kg	1.440	36.00
77	143503004	高效减水剂(粉)	kg	1.881	6.30
78	143901001	乙炔气	m³	5.804	9.00
79	143906001	氧气	m³	13.379	7.00
80	144101005	建筑胶	kg	213.734	2.80
81	144103005	903胶	kg	25.933	6.20
82	170508032.1	不锈钢管 Φ60×3 304材质	m	90.650	68.58
83	200305000	不锈钢法兰座	个	35.978	58.00
84	341101001	水	m³	0.130	3.60
85	341101001	水	m³	253.604	3.60
86	341101001.1	水_2	m³	1.972	3.60
87	341101001.1	水_1	m³	78.757	3.60
88	341101001.2	水_7	m³	511.202	3.60
89	341101001.3	水_8	m³	18.680	3.60
90	341101001.7	水_7	m³	0.138	3.60
91	341104001	煤	t	0.474	1090.00
92	341301011	标志牌 塑料扁形	个	23.333	54.24
93	350102003	组合钢模板	kg	15.048	6.00
94	350102003	组合钢模板	kg	17.227	6.00
95	350102003.1	组合钢模板_1	kg	196.397	6.00
96	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	14.241	33.20
97	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	3.154	33.20
98	350201001	模板钢支撑	kg	184.073	5.70
99	B-C.03	双肩肋木 材料费	套	0.999	1096.10
100	B-C.04	80厚成品C25混凝土格栅盖板 材料费_1	块	22.977	69.04
101	B-C.05	足球门 材料费	套	1.000	4000.00
102	B-C.07	云梯 材料费	套	1.998	1197.80
103	B-C.08	80厚成品C25混凝土格栅盖板 材料费_3	块	64.935	28.77
104	B-C.09	成品单杠 材料费	套	1.998	553.70
105	B-C.10	成品双杠 材料费	套	1.998	768.40
106	B040302001.1	沙池中砂	m³	77.544	212.00
107	B040302001.2	沙池中砂	m³	18.336	212.00
108	B040302001.3	沙池中砂	m³	24.447	212.00
109	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³	0.273	392.00
110	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³	4.778	402.00
111	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³	4.794	412.00

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³	116.892	422.00
113	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³	9.984	422.00
114	B043104003.2	碎石 GD40 商品普通砼 C20_2	m³	7.100	402.00
115	B043104004.1	碎石 GD40 商品普通砼 C25_1	m³	944.757	412.00
116	B043104004.2	碎石 GD40 商品普通砼 C25_2	m³	2.638	412.00
117	B043104004.2	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³	1.548	402.00
118	172500000.2	塑料管110MM_1	m	10.100	17.99
119	172500000.3	塑料管110MM_2	m	20.200	17.99
120	253301001.1	太阳能单臂路灯 1*80W 高度6m	套	16.160	1097.25
121	253302001.1	球场LED照明灯	套	15.150	1832.25
122	270606000	L50*5*2500	根	15.000	40.53
123	550117001.1	配电箱AL1	台	1.000	773.88
124	B-.1	10#镀锌槽钢包边	m	16.800	47.51
125	Z010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.021	3725.00
126	Z010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.086	3857.00
127	Z281100000.2	电力电缆ZR-YJV-3*6	m	380.366	23.81
128	140301004	国V汽油 92#	kg	17.626	9.76
129	140301004.1	汽油 92#	kg	58.292	9.76
130	140301004.2	国V汽油 92#_2	kg	31.010	9.76
131	140301004.2	汽油 92#	kg	12.701	9.76
132	140301004.3	汽油 92#	kg	33.831	9.76
133	140301004.3	国V汽油 92#_3	kg	20.843	9.76
134	140301004.4	国V汽油 92#_4	kg	1.529	9.76
135	140301004.5	国V汽油 92#_5	kg	15.135	9.76
136	140304001	轻柴油 0#	kg	60.285	8.18
137	140304001	轻柴油 0#	kg	2367.998	8.18
138	140304001.1	轻柴油 0#_1	kg	102.496	8.18
139	140304001.2	轻柴油 0#_7	kg	41.417	8.18
140	140304001.2	轻柴油 0#_10	kg	22.428	8.18
141	140304001.3	轻柴油 0#_8	kg	84.448	8.18
142	140304001.3	轻柴油 0#_7	kg	1055.255	8.18
143	140304001.4	轻柴油 0#_8	kg	22.066	8.18
144	140304001.4	轻柴油 0#	kg	8.916	8.18
145	140304001.5	轻柴油 0#	kg	396.902	8.18
146	140304001.7	轻柴油 0#_7	kg	684.338	8.18
147	140304001.10	轻柴油 0#_10	kg	1223.986	8.18
148	341103001	电	kW. h	32.276	0.66

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目

第5页 共5页

[illegible]

(9) 磋商文件列明的其他证明材料；

(9.1) 项目经理有效的注册建造师证、身份证、行政主管部门颁发的
B 类安全生产考核合格证。

	
中华人民共和国二级建造师	
注册证书	
姓 名: 黄慧惠	
性 别: 女	
出生日期: 1988年06月08日	
注册编号: 桂245131438511	
聘用企业: 广西德峰建筑工程有限公司	
注册专业:	
主项: 市政公用工程	
有效日期: 2027年09月02日	
	发证机关: 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 签发日期: 2014年05月23日
	 

（4）磋商供应商认为报价文件需要提供的其它资料

（4.1）中小企业声明函

本公司广西德峰建筑工程有限公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司广西德峰建筑工程有限公司参加贵港市覃塘区大岭乡初级中学（单位名称）的贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

贵港市覃塘区大岭乡初级中学运动场建设项目（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为广西德峰建筑工程有限公司（企业名称），从业人员126人，营业收入为6074.398334万元，资产总额为4908.294486万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章） 广西德峰建筑工程有限公司

日期：2025 年 07 月 17 日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业规模类型自测结果

测试者提供有关信息：

1.企业名称：广西德峰建筑工程有限公司

2.所属行业：建筑业

3.上年度营业收入 6074.40 万元资产总额 4908.29 万元。

测试结果：小型企业

测试时间：2025 年 7 月 14 日

申明：测试结果是依据测试者提供的所属行业和有关指标数据生成，其信息真实性由测试者负责。



中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发，供广大中小企业自测或政府部门、有关机构及社会公众辨别企业规模类型。

