

贵港市公安局蒙公派出所项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：贵港市公安局

(单位盖章)

造价咨询人：广西壮美工程管理有限公司

(单位盖章)

贵港市公安局蒙公派出所项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：贵港市公安局
(单位盖章)

造价咨询人：广西壮美工程管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第1页 共1页

一、工程概况

1. 工程名称: 贵港市公安局蒙公派出所项目
2. 工程地点: 贵港市
3. 工程规模: 新建办公楼一栋, 建筑层数2层, 建筑面积732平方, 建筑高度8.55m; 新建备勤楼一栋, 建筑层数3层, 建筑面积860.80平方, 建筑高度11.55m; 新建围墙163.6米; 铺设沥青路面962.40平方; 铺设总平的雨污水管网; 新建排水沟117.6m; 室外球场照明路灯工程。
4. 本此设计范围: 施工图范围内的建筑装饰装修、电气、给排水、市政等专业。

二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《〈建设工程工程量清单计价规范〉广西壮族自治区实施细则》。
2. 《〈建设工程工程量计算规范〉广西壮族自治区实施细则》(修订本)(GB50854~50862-2013)。
3. 定额执行2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额。
4. 定额执行2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。
5. 定额执行2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额。
6. 定额执行2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。
7. 自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕16号), 工程管理及利润取中值。
8. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2018〕14号)。
9. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕年7号)。
10. 广西壮族自治区建设工程造价管理总站文件《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕年10号)。
11. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕年12号)。
12. 计价软件采用“博奥云”进行编制, 执行2023年《广西壮族自治区建设工程费用定额》, 采用简易计税方法。
13. 材料价格参考《贵港市建设工程造价信息》2025年第3期, 并结合实际情况就地取材计取及市场询价。

四. 其他说明:

1. 电气工程均按配电箱出线计算, 如AL1照明配电箱、ALCF厨房配电箱照明配电箱、AL2照明配电箱、AL3照明配电箱、太阳能热水动力配电箱APrs、ALE应急配电箱的电源引自变配电房, 此段不在本工程施工范围内。
2. 弱电工程不在本工程施工范围内。
3. 热水系统不在本工程施工范围内。
4. 消防工程不在本工程施工范围内。
5. 电子伸缩门和绿化工程不在本工程施工范围内。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
派出所-建筑装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
派出所-电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
派出所-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
备勤楼-建筑装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
备勤楼-电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
备勤楼-给排水工程			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
空心砌块围墙工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
沥青路面工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
排水沟工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
照明工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第1页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
派出所-建筑装饰装修工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
1	010101001001	机械平整场地 1.土壤类别:三类土	m ²	317.20			
2	010101004001	挖沟槽(基坑)土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m ³	415.16			
3	010103001001	回填方 1.填方来源:基坑挖土	m ³	343.84			
4	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:渣土 2.起运:1km	m ³	71.32			
5	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1.增运:4km 2.挖土、借土、弃土:弃土	m ³ ·km	285.28			
	4.	砌筑工程					
6	010401004001	页岩烧结多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×190×90 2.墙体厚度:190mm 3.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂 浆 DM-G M5	m ³	121.36			
7	010401004002	页岩烧结多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×190×90 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 3.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂 浆 DM-G M5	m ³	2.54			
8	010401012001	屋面检修口 做法参15ZJ201, 17 1.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90 3.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂 浆 DM-G M5 4.150*100mmC25混凝土压顶圈	m ³	0.42			
9	010401014001	砖砌暗沟	m	83.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第2页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		做法参11ZJ901, 3/7 1、垫层材料种类、厚度:70厚商品混凝土 C10 2、砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 3、20厚1:2水泥砂浆粉面(干混普通抹灰砂浆 DP-G M20)					
10	010512008001	暗沟盖板 1、做法详图集11ZJ901, B/8 2、C25细石混凝土预制板490*320*50mm配钢筋 3、含钢筋、模板制作安装	m ³	1.34			
11	010404001001	垫层 部位:卫生间 C10轻骨料混凝土填充层找平	m ³	6.90			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
12	010501001001	地面垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m ³	29.30			
13	010501001002	基础垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m ³	10.97			
14	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	38.42			
15	010503001001	基础梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	22.67			
16	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	22.56			
17	010502002001	构造柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m ³	10.16			
18	010503004001	反边 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m ³	3.76			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第3页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
19	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	5.42			
20	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	118.51			
21	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	6.10			
22	010505008001	雨篷板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	3.04			
23	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.51			
24	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	3.52			
25	010507001001	散水 1. 做法详图集11ZJ901 3/7 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粉面(干混地面砂浆 DS M20) 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚灰土 5. 素土夯实	m ²	37.08			
26	010507001002	水泥砂浆坡道 做法参照图集11ZJ901, 2/19 1. 1:2金刚砂防滑条, 中距80, 宽15, 凸出坡道留4 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面(干混地面砂浆 DS M20) 3. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 4. 100厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实	m ²	29.29			
27	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.753			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第4页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
28	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10 以内	t	11.906			
29	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10 以上	t	17.259			
30	桂010515011001	砌体加固钢筋	t	0.920			
31	桂010516004001	钢筋接头 钢筋气压焊接头 $\leq\Phi$ 25	个	282			
32	010516003001	钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头 $\leq\Phi$ 32	个	92			
	8.	屋面及防水工程					
33	010902003001	屋面刚性层 部位: 屋面1 (不上人) 1、20厚C20细石混凝土, 分隔缝间距 3000*3000, 宽深为20;内嵌填聚乙烯泡沫 棒, 面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 缝上贴250宽附加卷材防水层 2、1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷 材一道 (另列) 3、基层处理剂 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层刷基层处理 剂一遍 (干混地面砂浆 DS M20) 5、1:8浮石混凝土 (水泥焦渣) 找2%坡, 最薄处30厚 6、现浇钢筋砼屋面板	m ²	302.00			
34	010902001001	屋面卷材防水 部位: 屋面1 (不上人)、屋面二 1、1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷 材一道	m ²	389.38			
35	010901001001	瓦屋面 部位: 屋面2 (坡屋面) 做法参15ZJ211, 20 1、琉璃瓦片225×215、琉璃光筒 192×108 2、挂瓦条L30*4, 中距按瓦规格 3、顺水条-30*6, 中距500 4、1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷 材一道 (另列) 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (干混地面 砂浆 DS M20) 6、钢筋混凝土屋面板	m ²	68.68			
36	010904001001	楼(地)面卷材防水 部位: 卫生间 1.2.0厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青防水 卷材, 四周沿墙上翻250高	m ²	24.62			
37	010904002001	楼(地)面涂膜防水	m ²	24.62			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第5页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位: 卫生间 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料, 四周沿墙上翻250高					
38	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 部位: 真石漆外墙 1、5厚干粉类聚合物水泥砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	350.94			
	10.	楼地面装饰工程					
39	011102003001	地1楼1 地砖地面 部位: 用于一二层除卫生间外的所有房间 1、8~14厚玻化耐磨800*800防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、25厚1:3水泥砂浆渗入5%防水粉找平, 面上撒素水泥(干混地面砂浆 DS M15) 3、素水泥浆一遍 4、100厚C15混凝土(另列)	m ²	542.39			
40	011102003002	防滑地砖地面 部位: 卫生间 1、8~14厚400*400防滑地砖铺实拍平, 水泥擦缝(湿贴) 2、25厚1:2水泥砂浆, 面上撒素水泥(干混地面砂浆 DS M20) 3、1.5厚聚氨酯防水涂料, 四周沿墙上翻250高(另列) 4、20厚1:3水泥砂浆找平, 面上撒素水泥(干混地面砂浆 DS M15) 5、h厚C10轻骨料混凝土填充层找平, 坡向地漏(非蹲位无此项)(另列) 6、2.0厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青防水卷材, 四周沿墙上翻250高(另列) 7、最薄处20厚1:3水泥砂浆找平(干混地面砂浆 DS M15) 8、100厚C15混凝土(另列)	m ²	17.32			
41	011102003003	楼2 防滑地砖楼面 部位: 用于楼梯间的楼面 1、8~14厚玻化耐磨800*800防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、楼梯踏步用专用8~14厚防滑踏步砖 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥(干混地面砂浆 DS M15) 4、素水泥浆一遍 5、现浇楼板	m ²	19.66			
42	011105003001	块料踢脚线	m	274.69			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第6页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位: 除卫生间、楼梯间、接处警大厅、 户籍大厅、大厅的墙面 1、17厚1:3水泥砂浆 2、3~4厚1:3水泥砂浆加水重20%建筑胶镶 贴(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 3、200高8~10厚面砖, 水泥浆擦缝					
	10.	A.10 墙、柱面工程					
43	桂011204007001	陶瓷面砖墙裙 部位: 用于楼梯间、接处警大厅、户籍大 厅、大厅的墙面 1、刷素水泥浆一遍 2、15厚1:3水泥砂浆(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 3、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶 贴(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 4、1500高4~5厚陶瓷釉面砖(300*600, 中档), 白水泥砂浆擦缝	m ²	90.61			
44	桂011204007002	陶瓷面砖墙面 部位: 用于卫生间的整体墙面 1、15厚1:3水泥砂浆(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 2、3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶 贴(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 4、4~5厚陶瓷釉面砖(300*600, 中 档), 白水泥砂浆擦缝	m ²	78.95			
45	011201001001	内墙面一般抹灰 部位: 用于除内1外的所有墙面, 不包括 踢脚线, 墙裙面 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆(干混普通 抹灰砂浆 DP-G M20) 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆(干混普通 抹灰砂浆 DP-G M20) 3、满刮腻子2厚(另列)	m ²	1187.50			
46	011201001002	内墙3 水泥油墙面(用于女儿墙内侧的 墙面) 1、墙体清理干净 2、20厚1:3水泥砂浆, 分两次抹灰(干混 普通抹灰砂浆 DP-G M15) 3、2厚水泥油, 抛光磨平	m ²	64.35			
47	桂011201005001	内墙4 镀锌钢丝网墙面 部位: 用于公共区域、楼梯间、柱墙衔接 处等墙面 1、从底至顶部全部镀锌钢丝网, 丝径 1.0, 然后再抹灰	m ²	71.39			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第7页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
48	011201001003	外墙面一般抹灰 1、墙体清理干净 2、15厚1:3水泥砂浆渗入5%防水粉(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 3、5厚干粉类聚合物水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布(另列)	m ²	350.94			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
49	011406003001	内墙满刮腻子 部位:用于除内1外的所有墙面,不包括踢脚线,墙裙面 1.满刮腻子2厚	m ²	1258.89			
50	011406003002	天棚满刮腻子 部位:所有房间 1、满刮柔韧型腻子2厚	m ²	310.00			
51	011406003003	防潮顶棚 部位:卫生间 1、2~3厚耐水腻子分遍刮平	m ²	17.25			
	12.	天棚工程					
52	011302001001	铝扣板吊顶 1.部位:一层所有房间 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 3.面层材料品种、规格:铝扣板600*600*0.8mm	m ²	269.97			
53	011301001001	顶棚1 防潮顶棚 部位:用于卫生间的顶棚 1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净,涂界面处理剂 2、3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3、2~3厚耐水腻子分遍刮平(另列)	m ²	17.25			
54	011301001002	顶棚2腻子顶棚 部位:除卫生间、一层所有房间外的所有顶棚 1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净,涂界面处理剂 2、满刮柔韧型腻子2厚(另列)	m ²	317.60			
	13.	门窗工程					
55	010801001001	成品夹板门 含制作、安装、运输、五金配件等	m ²	43.78			
56	010805005001	46系列铝合金地弹门≥2m ²	m ²	18.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第8页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、铝合金材料:型材壁厚不应小于2mm 2、玻璃品种:无色透明中空玻璃 (5mm+9A+5mm) 3、含制作、安装、运输、五金配件等					
57	010807001001	90系列不带纱推拉窗≤2m ² 1、铝合金材料:型材壁厚不应小于1.8mm 2、玻璃品种:无色透明中空玻璃 (5mm+9A+5mm) 3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m ²	148.53			
58	010807001002	90系列铝合金固定窗≥2m ² 1、铝合金材料:型材壁厚不应小于1.8mm 2、玻璃品种:无色透明中空玻璃 (5mm+9A+5mm) 3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m ²	45.48			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
59	011503001001	楼梯栏杆 1、部位:楼梯间 2、高度:1000mm 3、扶手材料种类、规格:Φ60*1.2不锈钢管 4、栏杆材料种类、规格:Φ32*0.8不锈钢立杆、Φ25*0.8不锈钢立杆、Φ25*0.8不锈钢横杆 5、不锈钢材质:304材质 6、含预埋件《11ZJ401》 6/42	m	13.94			
60	011503001002	空调板栏杆 1、高度:600mm 2、扶手材料种类、规格:不锈钢方管□50×3 304材质 3、栏杆材料种类、规格:不锈钢方管□25×1.5 304材质	m	22.10			
61	011407001001	水性弹性外墙涂料 部位:外墙 蓝色外墙涂料 国产 一底二涂 拉毛,保质10	m ²	29.97			
62	011407001002	水性外墙真石漆 部位:外墙 浅灰色真石漆 国产 非弹性 一底一中一面,保质8-10年	m ²	410.06			
63	030701007001	20厚模板外包1厚铝合金板盖板 1.成品明锁吊挂	块	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第9页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
64	011508004001	金属字	个	14			
65	011508004002	金属警徽	个	1			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
66	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	m ²	728.97			
67	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m ²	252.39			
68	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:4.2m以内 2. 脚手架材质:钢管	m ²	317.20			
69	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 1. 泵送、非泵送:混凝土泵送	m ²	634.40			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
70	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	16.00			
71	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	70.92			
72	011702002001	矩形柱 1. 支模高度:4.2m内	m ²	103.59			
73	011702002002	矩形柱 1. 支模高度:3.6m内	m ²	106.58			
74	011702003001	构造柱 1. 支模高度:4.2m内	m ²	60.00			
75	011702003002	构造柱 1. 支模高度:3.6m内	m ²	62.87			
76	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	207.83			
77	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	29.07			
78	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	70.92			
79	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.2]	m ²	488.97			
80	011702014002	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	531.20			
81	011702022001	挑檐、天沟 胶合板模板 钢支撑	m ²	113.92			
82	011702023001	悬挑板直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	22.67			
83	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	15.93			
84	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	75.40			
85	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑	m ²	47.28			
	011703	垂直运输					
86	011703001001	卷扬机 檐口高度(40m以内)	台·月	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第10页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
87	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m³以内)	台次	1			
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
88	桂011708002001	混凝土泵送	m³	36.24			
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
派出所-电气工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
89	030404017001	照明配电箱AL1 1. 规格:非标定制 2. 安装方式:距地1.5m明装	台	1			
90	030404017002	照明配电箱AL2 1. 规格:非标定制 2. 安装方式:距地1.5m明装	台	1			
91	030404017003	ALE应急照明配电箱 1. 规格:防护等级IP33, 输出电压36V 2. 安装方式:距地1.5m明装	台	1			
92	030412001001	LED声光感应吸顶灯 1. 型号规格:1x10W, 1000lm, Ra>80, 2700K 2. 安装方式:吸顶安装	套	3			
93	030412001002	LED声光感应吸顶灯 1. 型号规格:1x15W, 1500lm, Ra>80, 2700K 2. 安装方式:吸顶安装	套	9			
94	030412001003	防水防尘LED灯 1. 型号规格:1x8W, 800lm, Ra>80, 2700K 2. 安装方式:吸顶安装	套	1			
95	030412001004	防水防尘LED灯 1. 型号规格:1x10W, 1000lm, Ra>80, 2700K 2. 安装方式:吸顶安装	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第11页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
96	030412001005	防水防尘LED灯 1. 型号规格:1x12W, 1200lm, Ra>80, 2700K 2. 安装方式:吸顶安装	套	1			
97	030412001006	LED灯盘600X600mm 1. 型号规格:2x30W, 6000lm, Ra>80, 2700K 2. 安装方式:吸顶安装	套	22			
98	030412001007	LED灯盘600X600mm 1. 型号规格:2x21W, 4200lm, Ra>80, 2700K 2. 安装方式:吸顶安装	套	14			
99	030412001008	LED灯盘600X600mm 1. 型号规格:1x30W, 3000lm, Ra>80, 2700K 2. 安装方式:吸顶安装	套	3			
100	030412001009	LED灯盘600X600mm 1. 型号规格:1x8W, 800lm, Ra>80, 2700K 2. 安装方式:吸顶安装	套	3			
101	030412005001	节能荧光灯T5 1. 型号规格:1x30W 2. 安装方式:吸顶安装	套	8			
102	030412005002	节能荧光灯T5 1. 型号规格:1x35W	套	28			
103	030412001010	自带蓄电池型、大型、A型楼层标志灯 1. 型号规格:DC36V, 1W, 70lm, 2700K(持续供电时间1小时) 2. 安装方式:底距地2.5m壁挂	套	2			
104	030412001011	自带蓄电池型、大型、A型安全出口标志灯 1. 型号规格:DC36V, 1W, 70lm, 2700K(持续供电时间1小时) 2. 安装方式:底距地3m吊挂	套	1			
105	030412001012	自带蓄电池型、大型、A型疏散出口标志灯 1. 型号规格:DC36V, 1W, 70lm, 2700K(持续供电时间1小时) 2. 安装方式:底距地3m吊挂	套	1			
106	030412001013	自带蓄电池型、大型、A型方向标志灯(单向不可调) 1. 型号规格:DC36V, 1W, 70lm, 2700K(持续供电时间1小时)	套	11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第12页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 安装方式:底距地0.5m壁装					
107	030412001014	自带蓄电池型、大型、A型多信息复合标志灯(双面单向不可调) 1. 型号规格:DC36V, 1W, 701m, 2700K(持续供电时间1小时) 2. 安装方式:底距地2.5m吊挂	套	1			
108	030412001015	自带蓄电池型、A型消防应急照明灯具 1. 型号规格:DC36V, 2X5W, 2X5001m, 2700K(持续供电时间1小时) 2. 安装方式:底距地2.5m壁装	套	12			
109	030404035001	安全型五孔插座 1. 型号规格:10A 2. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	套	71			
110	030404035002	安全型空调三孔插座 1. 型号规格:16A 2. 安装方式:底边距地2.5m, 暗装	套	12			
111	030404018001	安全型空调开关箱 1. 安装方式:底边距地2.0m, 暗装	台	4			
112	030404035003	排气扇三孔带开关插座 1. 型号规格:16A, 暗装防护等级IP54, 防水防溅型 2. 安装方式:底边距地2.3m, 暗装	套	3			
113	030404033001	排气扇	台	3			
114	030404034001	单联开关 1. 型号规格:10A, 250V 2. 安装方式:底边距地1.3m, 暗装	套	3			
115	030404034002	双联开关 1. 型号规格:10A, 250V 2. 安装方式:底边距地1.3m, 暗装	套	17			
116	030404034003	三联开关 1. 型号规格:10A, 250V 2. 安装方式:底边距地1.3m, 暗装	套	1			
117	030411003001	金属桥架200*100mm	m	27.68			
118	030411003002	金属桥架100*50mm	m	33.20			
119	030413001001	桥架支架制作、安装 1. ∠40*4角钢	kg	29.49			
120	031201003001	金属结构刷油	kg	29.49			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第13页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 含手工除锈 2. 刷防锈漆及调和漆各两道					
121	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配PC16	m	393.11			
122	030411004001	阻燃耐火交联聚乙烯绝缘布电线WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1538.13			
123	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配PC20	m	348.68			
124	030411001003	砖、混凝土结构楼板墙暗配PC25	m	70.44			
125	030411004002	阻燃耐火交联聚乙烯绝缘布电线WDZ-BYJ-4mm ²	m	2050.37			
126	031001001001	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配SC15	m	124.59			
127	030411004003	无卤低烟耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘绞型电线WDZN-RYS-1KV-3*2.5mm ²	m	10.00			
128	030411004004	无卤低烟耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘绞型电线WDZN-RYS-1KV-2*2.5mm ²	m	10.00			
129	030411004005	无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘布电线WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	299.18			
130	030413002001	凿槽、刨沟 砖结构(公称管径20mm以内)	m	316.30			
131	030413002002	凿槽、刨沟 砖结构(公称管径32mm以内)	m	6.80			
	030409	防雷及接地装置					
132	030409005001	避雷网安装 沿女儿墙敷设 1. 采用Φ12热镀锌圆钢	m	176.80			
133	030409005002	避雷网安装 沿隔热板敷设 1. 采用Φ12热镀锌圆钢	m	58.00			
134	030409003001	避雷引下线 1. 利用建筑物钢筋混凝土柱子内2根不小于Φ16或4根不小于Φ12的主筋通长焊接作为引下线	m	68.40			
135	030409002001	接地母线-40*4不锈钢扁钢 1. 利用建筑物基础梁底层2根Φ16主钢筋通长焊接沿建筑物形成基础接地网并与桩基础主钢筋牢固焊接 2. 利用基础内钢筋网作为接地体时,应在周围地面以下距地面不小于0.5米	m	144.50			
136	030409008001	接地端子板 1. 距室外地坪0.5米安装	台	4			
137	030409008002	总等电位端子箱MEB 1. 底边距地 0.5m暗装	台	1			
138	030409008003	辅助等电位端子箱SEB 1. 底边距地 0.5m暗装	台	1			
139	030409008004	局部等电位端子联接箱LEB	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第14页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 底边距地 0.3m暗装					
140	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
		单价措施项目					
派出所-给排水工程							
		分部分项工程					
		B9 给排水工程					
141	031001007001	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN20 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 公称压力: PN=1.60MPa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	2.00			
142	031001007002	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN50 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 公称压力: PN=1.60MPa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	9.00			
143	031001006001	PP-R给水管及管件安装 dn50 1. 连接形式: 热熔连接 2. 公称压力: PN=1.25MPa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	2.85			
144	031001006002	PP-R给水管及管件安装 dn40 1. 连接形式: 热熔连接 2. 公称压力: PN=1.25MPa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	1.54			
145	031001006003	PP-R给水管及管件安装 dn32 1. 连接形式: 热熔连接 2. 公称压力: PN=1.25MPa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	2.33			
146	031001006004	PP-R给水管及管件安装 dn25 1. 连接形式: 热熔连接 2. 公称压力: PN=1.25MPa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	4.76			
147	031001006005	PP-R给水管及管件安装 dn20 1. 连接形式: 热熔连接 2. 公称压力: PN=1.25MPa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	6.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第15页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
148	031001006006	PVC-U排水塑料管及管件安装 dn200 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管道灌水及通球试验	m	26.61			
149	031001006007	PVC-U排水塑料管及管件安装 dn110 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管道灌水及通球试验	m	32.59			
150	031001006008	PVC-U排水塑料管及管件安装 dn75 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管道灌水及通球试验	m	0.49			
151	031001006009	PVC-U排水塑料管及管件安装 dn50 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管道灌水及通球试验	m	6.11			
152	031001006010	PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 dn110 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管道灌水及通球试验	m	36.60			
153	031001006011	PVC-U空调排水管及管件安装 dn50 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管道灌水及通球试验	m	54.50			
154	031002003001	过楼板钢套管制作、安装 DN80	个	1			
155	031002003002	过楼板塑料套管制作、安装 DN80	个	6			
156	031002003003	过楼板塑料套管制作、安装 DN150	个	5			
157	031002003004	刚性防水套管制作、安装 DN100	个	1			
158	031003006001	减压阀 DN20 PN=1.60MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
159	031003006002	减压阀 DN50 PN=1.60MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
160	031003013001	旋翼式水表 DN20 PN=1.60MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	组	1			
161	031003013002	旋翼式水表 DN50 PN=1.60MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	组	1			
162	031003001001	闸阀 DN20 PN=1.60MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
163	031003001002	闸阀 DN50 PN=1.60MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	个	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第16页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
164	031003001003	自动排气阀 DN15 PN=1.25MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
165	031003001004	全铜质截止阀 DN15 PN=1.25MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
166	031004003001	台式洗脸盆 冷水 1. 陶瓷片密封, 配上下水铜镀铬件 2. 配感应式水嘴 DN15	套	3			
167	031004006001	蹲式大便器 低水箱 1. 自带陶瓷片水封, 配上下水铜镀铬件 2. 配DN25防污器、脚踏式冲洗阀	套	5			
168	031004007001	立式小便器 1. 陶瓷, 带自闭式冲洗阀 DN15	套	2			
169	桂031004021001	高水封地漏(圆型) DN50 1. 含P型存水弯, 存水弯水封深度不小于50mm	个	2			
170	桂031004021002	简易地漏(圆型) DN50	个	6			
171	桂031004022001	清扫口 dn110	个	1			
172	桂031004023001	侧入式雨水斗 dn110	个	4			
173	030901013001	放置式灭火器箱(含灭火器 MF/ABC4) 1. 箱内含2具手提式干粉灭火器 MF/ABC4 2. 产品符合地方消防验收标准	具	8			
174	040504003001	塑料检查井 ϕ 630 1. 做法详见图集08SS523	座	3			
175	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m ³	17.03			
176	桂030413014001	土方回填 1. 土壤类别: 三类土 2. 含场内运输、回填、压实, 压实度按施工图设计要求	m ³	17.03			
		单价措施项目					
备勤楼-建筑装饰装修工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
177	010101001001	机械平整场地 1. 土壤类别: 三类土	m ²	224.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第17页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
178	010101004001	挖沟槽(基坑)土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m ³	354.20			
179	010103001001	回填方 1.填方来源:基坑挖土	m ³	271.83			
180	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:渣土 2.起运:1km	m ³	82.37			
181	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1.增运:4km 2.挖土、借土、弃土:弃土	m ³ ·km	329.48			
	4.	砌筑工程					
182	010401004001	页岩烧结多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×190×90 2.墙体厚度:190mm 3.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂 浆 DM-G M5	m ³	169.05			
183	010401004002	页岩烧结多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×190×90 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂 浆 DM-G M5	m ³	5.68			
184	010401012001	屋面检修口 做法参15ZJ201, 17 1.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90 2.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂 浆 DM-G M5 3.150*100mmC25混凝土压顶圈	m ³	0.42			
185	010401014001	砖砌暗沟 做法参11ZJ901, 3/7 1、垫层材料种类、厚度:70厚商品混 凝土 C10 2、砖品种、规格、强度等级:多孔页岩 砖 3、20厚1:2水泥砂浆粉面(干混普通 抹灰砂浆 DP-G M20)	m	84.60			
186	010512008001	暗沟盖板 1、做法详图集11ZJ901, B/8	m ³	1.35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第18页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、C25细石混凝土预制板 3、含钢筋、模板制作安装					
187	010404001001	垫层 陶粒混凝土 部位: 卫生间	m ³	14.28			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
188	010501001001	地面垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	20.08			
189	010501001002	基础垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	18.54			
190	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	51.70			
191	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	12.65			
192	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	32.97			
193	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	13.00			
194	010503004001	反边 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	7.48			
195	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	5.79			
196	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	149.26			
197	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	10.14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第19页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C30					
198	010505008001	雨篷板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	5.89			
199	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.40			
200	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	6.65			
201	010507001001	散水 1. 做法详图集11ZJ901 3/7 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粉面(干混地面砂浆 DS M20) 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚灰土 5. 素土夯实	m ²	27.04			
202	010507001002	水泥砂浆坡道 做法参照图集11ZJ901, 2/19 1. 1:2金刚砂防滑条, 中距80, 宽15, 凸出坡道留4 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面(干混地面砂浆 DS M20) 3. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 4. 100厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实	m ²	48.85			
203	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	2.161			
204	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以内	t	15.154			
205	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以上	t	20.903			
206	桂010515011001	砌体加固钢筋	t	1.351			
207	桂010516004001	钢筋接头 钢筋气压焊接头 $\leq\Phi$ 25	个	336			
208	010516003001	钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头 $\leq\Phi$ 32	个	60			
	8.	屋面及防水工程					
209	010902003001	屋面刚性层	m ²	249.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第20页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位: 屋面1 (不上人) 1、20厚C20细石混凝土, 分隔缝间距3000*3000, 宽深为20; 内嵌填聚乙烯泡沫棒, 面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶缝上贴250宽附加卷材防水层 2、1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材一道 (另列) 3、基层处理剂 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层刷基层处理剂一遍 (干混地面砂浆 DS M20) 5、1:8浮石混凝土 (水泥焦渣) 找2%坡, 最薄处30厚 6、现浇钢筋砼屋面板					
210	010902001001	屋面卷材防水 部位: 屋面1 (不上人)、屋面二 1、1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材一道	m ²	368.08			
211	010901001001	瓦屋面 部位: 屋面2 (坡屋面) 做法参15ZJ211, 20 1、蓝色琉璃瓦片225×215、琉璃光筒192×108 2、挂瓦条L30*4, 中距按瓦规格 3、顺水条-30*6, 中距500 4、1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材一道 (另列) 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (干混地面砂浆 DS M20) 6、钢筋混凝土屋面板	m ²	83.64			
212	010904001001	楼(地)面卷材防水 部位: 卫生间 1.2.0厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青防水卷材, 四周沿墙上翻250高	m ²	60.62			
213	010904002001	楼(地)面涂膜防水 部位: 卫生间 1.1.5厚聚氨酯防水涂料, 四周沿墙上翻250高	m ²	61.94			
214	010904001002	楼(地)面卷材防水 部位: 厨房 1.1.2厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材一道, 四周沿墙上翻250高	m ²	18.83			
215	010904002002	楼(地)面涂膜防水 部位: 厨房	m ²	18.83			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第21页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 1.2厚单组份 I 型聚氨酯防水涂膜一道,四周沿墙上翻250高					
216	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	m ²	619.79			
	10.	楼地面装饰工程					
217	011102003001	地1 地砖地面 部位:用于除厨房、卫生间外的所有楼地面 1、8~14厚玻化耐磨800*800防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、25厚1:3水泥砂浆渗入5%防水粉找平,面上撒素水泥(干混地面砂浆 DS M15) 3、素水泥浆一遍 4、100厚C15混凝土(另列)	m ²	580.37			
218	011102003002	防滑地砖地面 部位:用于卫生间、阳台 1、8~14厚400*400防滑地砖铺实拍平,水泥擦缝(湿贴) 2、25厚1:2水泥砂浆,面上撒素水泥(干混地面砂浆 DS M20) 3、1.5厚聚氨酯防水涂料,四周沿墙上翻250高(另列) 4、20厚1:3水泥砂浆找平,面上撒素水泥(干混地面砂浆 DS M15) 5、h厚C10轻骨料混凝土填充层找平,坡向地漏(非蹲位无此项)(另列) 6、2.0厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青防水卷材,四周沿墙上翻250高(另列) 7、最薄处20厚1:3水泥砂浆找平(干混地面砂浆 DS M15) 8、100厚C15混凝土(另列)	m ²	99.16			
219	011102003003	防水防滑地砖地面 部位:用于厨房 1、8~14厚600*600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、25厚1:2水泥砂浆,面上撒素水泥(干混地面砂浆 DS M20) 3、1.2厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材一道,四周沿墙上翻250高(另列) 4、1.2厚单组份 I 型聚氨酯防水涂膜一道,四周沿墙上翻250高(另列) 5、最薄处20厚1:3水泥砂浆找平(干混地面砂浆 DS M15) 6、素水泥浆一遍 7、100厚C15混凝土(另列)	m ²	15.04			
220	011102003004	楼2 防滑地砖楼面	m ²	23.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第22页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位: 用于楼梯间的楼面 1、8~14厚玻化耐磨800*800防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、楼梯踏步用专用8~14厚防滑踏步砖 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥(干混地面砂浆 DS M15) 4、素水泥浆一遍 5、现浇楼板					
221	011105003001	块料踢脚线 部位: 除卫生间、楼梯间、接处警大厅、户籍大厅、大厅的墙面 1、17厚1:3水泥砂浆(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 2、3~4厚1:3水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 3、200高8~10厚面砖, 水泥浆擦缝	m	342.20			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
222	桂011204007001	陶瓷面砖墙裙 部位: 用于楼梯间、走廊的墙面 1、刷素水泥浆一遍 2、15厚1:3水泥砂浆(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 3、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 4、1500高4~5厚陶瓷釉面砖(300*600, 中档), 白水泥砂浆擦缝	m ²	81.94			
223	桂011204007002	陶瓷面砖墙面 部位: 用于卫生间、阳台、厨房的整体墙面 1、15厚1:3水泥砂浆(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 2、3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 4、4~5厚陶瓷釉面砖(300*600, 中档), 白水泥砂浆擦缝	m ²	619.21			
224	011201001001	内墙面一般抹灰 部位: 用于除内1外的所有墙面, 不包括踢脚线, 墙裙面 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆(干混普通抹灰砂浆 DP-G M20) 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆(干混普通抹灰砂浆 DP-G M20) 3、满刮腻子2厚(另列)	m ²	1157.57			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第23页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
225	011201001002	内墙3 水泥油墙面 (用于女儿墙内侧的墙面) 1、墙体清理干净 2、20厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 3、2厚水泥油,抛光磨平	m ²	52.00			
226	桂011201005001	内墙4 镀锌钢丝网墙面 部位:用于公共区域、楼梯间、柱墙衔接处等墙面 1、从底至顶部全部镀锌钢丝网,丝径1.0,然后再抹灰	m ²	113.56			
227	011201001003	外墙面一般抹灰 1、墙体清理干净 2、15厚1:3水泥砂浆渗入5%防水粉(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15)	m ²	619.79			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
228	011406003001	内墙满刮腻子 部位:用于除内1外的所有墙面,不包括踢脚线,墙裙面 1.满刮腻子2厚	m ²	1271.13			
229	011406003002	天棚满刮腻子 部位:所有房间 1、2~3厚耐水腻子分遍刮平	m ²	550.49			
	11.	A.11 天棚工程					
230	011302001001	铝扣板吊顶 1.部位:一层所有房间 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 3.面层材料品种、规格:铝扣板600*600*0.8mm	m ²	182.92			
231	011301001001	顶棚1 防潮顶棚 部位:用于卫生间、阳台、厨房的顶棚 1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净,涂界面处理剂 2、3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3、2~3厚耐水腻子分遍刮平(另列)	m ²	92.40			
232	011301001002	顶棚2腻子顶棚 部位:用于卫生间、阳台、厨房、一层房间做法外的所有顶棚 1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净,涂界面处理剂 2、满刮柔韧型腻子2厚(另列)	m ²	458.09			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第24页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	13.	门窗工程					
233	010801001001	成品木门 含制作、安装、运输、五金配件等	m ²	75.92			
234	010802001001	96系列不带纱铝合金推拉门 1. 铝合金材料: 型材壁厚不应小于2mm 2. 玻璃品种: 12厚钢化玻璃	m ²	55.44			
235	010805005001	46系列铝合金地弹门≥2m ² 1. 铝合金材料: 型材壁厚不应小于2mm 2. 含制作、安装、运输、五金配件等	m ²	14.40			
236	010807001001	90系列不带纱固定窗≥2m ² 1. 铝合金材料: 型材壁厚不应小于1.8mm 2. 玻璃品种: 无色透明中空玻璃 (5mm+9A+5mm) 3. 含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m ²	21.60			
237	010807001002	90系列不带纱推拉窗≤2m ² 1. 铝合金材料: 型材壁厚不应小于1.8mm 2. 玻璃品种: 无色透明中空玻璃 (5mm+9A+5mm) 3. 含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m ²	217.50			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
238	011503001001	楼梯栏杆 1、部位: 楼梯间 2、高度: 1000mm 3、扶手材料种类、规格: 不锈钢管 Φ60×1.2 304材质 4、栏杆材料种类、规格: Φ32*0.8不锈钢立杆、Φ25*0.8不锈钢横杆 5、不锈钢材质: 304材质 6、含预埋件《11ZJ401》 6/42	m	14.00			
239	011503001002	空调板栏杆 1、高度: 600mm 3、扶手材料种类、规格: 不锈钢方管 □50×3 304材质 4、栏杆材料种类、规格: 不锈钢方管 □25×1.5 304材质	m	28.60			
240	011407001001	水性外墙真石漆 部位: 外墙 浅灰色真石漆 国产 非弹性 一底一中一面, 保质8-10年	m ²	724.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第25页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
241	030701007001	20厚模板外包1厚铝合金板盖板 1. 成品明锁吊挂	块	1			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
242	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	m ²	1047.82			
243	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m ²	258.00			
244	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:4.2m以内 2. 脚手架材质:钢管	m ²	224.00			
245	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 1. 泵送、非泵送:混凝土泵送	m ²	787.20			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
246	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	38.46			
247	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	75.50			
248	011702002001	矩形柱 1. 支模高度:4.2m内	m ²	112.36			
249	011702002002	矩形柱 1. 支模高度:3.6m内	m ²	190.69			
250	011702003001	构造柱 1. 支模高度:4.2m内	m ²	25.94			
251	011702003002	构造柱 1. 支模高度:3.6m内	m ²	117.38			
252	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	126.01			
253	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	79.28			
254	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	77.08			
255	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	1426.82			
256	011702022001	挑檐、天沟 胶合板模板 钢支撑	m ²	94.32			
257	011702023001	悬挑板直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	44.04			
258	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	24.80			
259	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	120.99			
260	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑	m ²	29.04			
	011703	垂直运输					
261	011703001001	卷扬机 檐口高度(40m以内)	台·月	1			
	011704	超高施工增加					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第26页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
262	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m³以内)	台次	1			
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
263	桂011708002001	混凝土泵送	m³	35.85			
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
备勤楼-电气工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
264	030404017001	照明配电箱AL1 1. 规格:非标定制 2. 安装方式:距地1.5m明装	台	1			
265	030404017002	照明配电箱AL2 1. 规格:非标定制 2. 安装方式:距地1.5m明装	台	1			
266	030404017003	照明配电箱AL3 1. 规格:非标定制 2. 安装方式:距地1.5m明装	台	1			
267	030404017004	照明配电箱ALCF 1. 规格:非标定制 2. 安装方式:距地1.5m明装	台	1			
268	030404017005	ALE应急照明配电箱 1. 规格:防护等级IP33, 输出电压36V 2. 安装方式:距地1.5m明装	台	1			
269	030412001001	LED声光感应吸顶灯 1. 型号规格:1x10W, 1000lm, Ra>80, 2700K 2. 安装方式:吸顶安装	套	32			
270	030412001002	防水防尘LED灯 1. 型号规格:1x8W, 800lm, Ra>80, 2700K 2. 安装方式:吸顶安装	套	27			
271	030412001003	防水防尘LED灯	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第27页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 型号规格:1x10W, 1000lm, Ra>80, 2700K 2. 安装方式:吸顶安装					
272	030412001004	LED灯盘600X600mm 1. 型号规格:1x30W, 3000lm, Ra>80, 2700K 2. 安装方式:吸顶安装	套	29			
273	030412001005	LED灯盘600X600mm 1. 型号规格:2x25W, 5000lm, Ra>80, 2700K 2. 安装方式:吸顶安装	套	4			
274	030412001006	LED灯盘600X600mm 1. 型号规格:1x18W, 800lm, Ra>80, 2700K 2. 安装方式:吸顶安装	套	2			
275	030412005001	节能荧光灯T5 1. 型号规格:1x18W 2. 安装方式:吸顶安装	套	28			
276	030412005002	节能荧光灯T5 1. 型号规格:1x21W 2. 安装方式:吸顶安装	套	2			
277	030412005003	节能荧光灯T5 1. 型号规格:1x25W 2. 安装方式:吸顶安装	套	4			
278	030412001007	自带蓄电池型、大型、A型楼层标志灯 1. 型号规格:DC36V, 1W, 70lm, 2700K(持续供电时间1小时) 2. 安装方式:底距地2.5m壁挂	套	3			
279	030412001008	自带蓄电池型、大型、A型安全出口标志灯 1. 型号规格:DC36V, 1W, 70lm, 2700K(持续供电时间1小时) 2. 安装方式:底距地3m吊挂	套	3			
280	030412001009	自带蓄电池型、大型、A型疏散出口标志灯 1. 型号规格:DC36V, 1W, 70lm, 2700K(持续供电时间1小时) 2. 安装方式:底距地3m吊挂	套	2			
281	030412001010	自带蓄电池型、大型、A型方向标志灯(单向不可调) 1. 型号规格:DC36V, 1W, 70lm, 2700K(持续供电时间1小时)	套	12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第28页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 安装方式:底距地0.5m壁装					
282	030412001011	自带蓄电池型、大型、A型多信息复合标志灯(双面单向不可调) 1. 型号规格:DC36V, 1W, 701m, 2700K(持续供电时间1小时) 2. 安装方式:底距地2.5m吊挂	套	4			
283	030412001012	自带蓄电池型、A型消防应急照明灯具 1. 型号规格:DC36V, 2X5W, 2X5001m, 2700K(持续供电时间1小时) 2. 安装方式:底距地2.5m壁装	套	21			
284	030404035001	安全型五孔插座 1. 型号规格:10A 2. 安装方式:底边距地0.3m、0.8m、1.8m, 暗装	套	91			
285	030404035002	安全型、防溅型五孔插座 1. 型号规格:10A 2. 安装方式:底边距地1.3m, 暗装	套	4			
286	030404035003	安全型空调三孔插座 1. 型号规格:16A 2. 安装方式:底边距地2.5m, 暗装	套	20			
287	030404018001	安全型空调开关箱 1. 安装方式:底边距地2.0m, 暗装	台	3			
288	030404035004	排气扇三孔带开关插座 1. 型号规格:16A, 暗装防护等级IP54, 防水防溅型 2. 安装方式:底边距地2.3m, 暗装	套	15			
289	030404033001	排气扇	台	15			
290	030404034001	单联开关 1. 型号规格:10A, 250V 2. 安装方式:底边距地1.3m, 暗装	套	6			
291	030404034002	双联开关 1. 型号规格:10A, 250V 2. 安装方式:底边距地1.3m, 暗装	套	19			
292	030404034003	三联开关 1. 型号规格:10A, 250V 2. 安装方式:底边距地1.3m, 暗装	套	16			
293	030411003001	金属桥架300*150mm 1. 安装方式:梁下300mm安装	m	106.75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第29页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
294	030411003002	金属桥架100*50mm 1. 安装方式:梁下300mm安装	m	69.38			
295	030413001001	桥架支架制作、安装 1. ∠40*4角钢	kg	85.32			
296	031201003001	金属结构刷油 1. 含手工除锈 2. 刷防锈漆及调和漆各两道	kg	85.32			
297	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配PC16	m	536.53			
298	030411004001	阻燃耐火交联聚乙烯绝缘布电线WDZ-BYJ-2.5m ²	m	2656.54			
299	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配PC20	m	304.06			
300	030411001003	砖、混凝土结构楼板墙暗配PC25	m	27.10			
301	030411004002	阻燃耐火交联聚乙烯绝缘布电线WDZ-BYJ-4m ²	m	2416.95			
302	031001001001	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配SC15	m	233.35			
303	030411004003	无卤低烟耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘绞型电线WDZN-RYS-1KV-3*2.5m ²	m	10.00			
304	030411004004	无卤低烟耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘绞型电线WDZN-RYS-1KV-2*2.5m ²	m	10.00			
305	030411004005	无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘布电线WDZ-BYJ-2.5m ²	m	558.70			
306	030413002001	凿槽、刨沟 砖结构(公称管径20mm以内)	m	207.00			
307	030413002002	凿槽、刨沟 砖结构(公称管径32mm以内)	m	6.60			
	030409	防雷及接地装置					
308	030409005001	避雷网安装 沿女儿墙敷设 1. 采用φ12热镀锌圆钢	m	174.00			
309	030409005002	避雷网安装 沿隔热板敷设 1. 采用φ12热镀锌圆钢	m	42.80			
310	030409003001	避雷引下线 1. 利用建筑物钢筋混凝土柱子内2根不小于φ16或4根不小于φ12的主筋通长焊接作为引下线	m	138.60			
311	030409002001	接地母线-40*4不锈钢扁钢 1. 利用建筑物基础梁底层2根φ16主钢筋通长焊接沿建筑物形成基础接地网并与桩基础主钢筋牢固焊接 2. 利用基础内钢筋网作为接地体时,应在周围地面以下距地面不小于0.5米	m	110.60			
312	030409008001	接地端子板 1. 距室外地坪0.5米安装	台	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第30页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
313	030409008002	总等电位端子箱MEB 1. 底边距地 0.5m暗装	台	1			
314	030409008003	辅助等电位端子箱SEB 1. 底边距地 0.5m暗装	台	1			
315	030409008004	局部等电位端子联接箱LEB 1. 底边距地 0.3m暗装	台	14			
316	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
		单价措施项目					
备勤楼-给排水工程							
		分部分项工程					
		B9 给排水工程					
317	031001007001	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN25 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 公称压力: PN=1.60MPa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	32.60			
318	031001007002	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN32 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 公称压力: PN=1.60MPa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	17.60			
319	031001007003	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN40 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 公称压力: PN=1.60MPa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	14.80			
320	031001007004	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN50 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 公称压力: PN=1.60MPa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	7.55			
321	031001007005	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN65 1. 连接形式: 沟槽连接 2. 公称压力: PN=1.60MPa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	17.25			
322	031001006001	PP-R给水管及管件安装 dn32 1. 连接形式: 热熔连接 2. 公称压力: PN=1.25MPa	m	9.58			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第31页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3.含管道消毒、冲洗、水压试验					
323	031001006002	PP-R给水管及管件安装 dn25 1.连接形式:热熔连接 2.公称压力:PN=1.25MPa 3.含管道消毒、冲洗、水压试验	m	11.62			
324	031001006003	PP-R给水管及管件安装 dn20 1.连接形式:热熔连接 2.公称压力:PN=1.25MPa 3.含管道消毒、冲洗、水压试验	m	56.87			
325	031001006004	PVC-U排水塑料管及管件安装 dn200 1.连接方式:粘接连接 2.含管道灌水及通球试验	m	40.40			
326	031001006005	PVC-U排水塑料管及管件安装 dn110 1.连接方式:粘接连接 2.含管道灌水及通球试验	m	393.70			
327	031001006006	PVC-U排水塑料管及管件安装 dn50 1.连接方式:粘接连接 2.含管道灌水及通球试验	m	4.90			
328	031001006007	PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 dn110 1.连接方式:粘接连接 2.含管道灌水及通球试验	m	50.20			
329	031001006008	PVC-U空调排水管及管件安装 dn50 1.连接方式:粘接连接 2.含管道灌水及通球试验	m	76.80			
330	031002003001	过楼板钢套管制作、安装 DN40	个	8			
331	031002003002	过楼板钢套管制作、安装 DN80	个	2			
332	031002003003	过楼板塑料套管制作、安装 DN80	个	8			
333	031002003004	过楼板塑料套管制作、安装 DN100	个	2			
334	031002003005	过楼板塑料套管制作、安装 DN150	个	32			
335	031002003006	刚性防水套管制作、安装 DN25、DN32、DN40	个	8			
336	031002003007	刚性防水套管制作、安装 DN65	个	1			
337	031002003008	刚性防水套管制作、安装 DN100	个	1			
338	031003006001	减压阀 DN25 PN=1.60MPa 1.连接形式:螺纹连接	个	8			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第32页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
339	031003013001	旋翼式水表 DN25 PN=1.60MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	组	16			
340	031003013002	旋翼式水表 DN50 PN=1.60MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	组	1			
341	031003013003	旋翼式水表 DN65 PN=1.60MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	组	1			
342	031003001001	闸阀 DN25 PN=1.60MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	个	18			
343	031003001002	闸阀 DN32 PN=1.60MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
344	031003001003	闸阀 DN40 PN=1.60MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
345	031003001004	闸阀 DN50 PN=1.60MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
346	031003003001	闸阀 DN65 PN=1.60MPa 1. 连接形式: 法兰连接	个	2			
347	031003008001	Y型过滤器 DN50 PN=1.60MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
348	031003001005	自动排气阀 DN15 PN=1.25MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
349	031003001006	全铜质截止阀 DN15 PN=1.25MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
350	031004003001	台式洗脸盆 冷水 1. 陶瓷片密封, 配上下水铜镀铬件 2. 配感应式水嘴 DN15	套	15			
351	031004006001	蹲式大便器 低水箱 1. 自带陶瓷片水封, 配上下水铜镀铬件 2. 配DN25防污器、脚踏式冲洗阀	套	15			
352	桂031004021001	高水封地漏(圆型) DN50 1. 含P型存水弯, 存水弯水封深度不小于50mm	个	14			
353	桂031004021002	简易地漏(圆型) DN50	个	8			
354	桂031004023001	侧入式雨水斗 dn110	个	4			
355	030901013001	放置式灭火器箱(含灭火器 MF/ABC4) 1. 箱内含2具手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第33页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 产品符合地方消防验收标准					
356	040504003001	塑料检查井 ϕ 630 1. 做法详见图集08SS523	座	9			
357	桂010401015001	玻璃钢化粪池 HFRP-2-II 1. 有效容积: 4m^3 2. 做法详见图集10TS501	座	1			
358	桂010401015002	隔油池 SHAZ-1A 1. 有效容积: 2.4m^3 2. 做法详见图集11BSZ2-1	座	1			
359	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m^3	84.20			
360	桂030413014001	土方回填 1. 土壤类别: 三类土 2. 含场内运输、回填、压实, 压实度按施工图设计要求	m^3	84.20			
		单价措施项目					
空心砌块围墙工程							
		分部分项工程					
		围墙					
361	010401005001	空心砖墙	m^3	68.38			
362	011201001001	墙面一般抹灰 20mm厚1:2水泥砂浆抹灰(干混普通抹灰砂浆 DP-G M20)	m^2	719.84			
363	010901002001	树脂瓦屋面	m^2	196.32			
364	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格: 镀锌方钢管 $\square 30*20*1.2\text{mm}$ 、镀锌方钢管 $\square 30*30*1.2\text{mm}$ 2. 场内运输1km	t	1.330			
365	011407001001	水性外墙真石漆 部位: 外墙 浅灰色真石漆 国产 非弹性 一底一中一面, 保质8-10年	m^2	719.84			
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
366	桂011701001001	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m^2	850.72			
沥青路面工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第34页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		场地硬化					
367	010101001001	平整场地	m ²	926.00			
368	040202011001	碎石垫层 1. 石料规格:碎石垫层厚10cm 2. 压实度≥93%	m ²	926.00			
369	040203007001	水泥混凝土面层 1. 150mm厚C25普通混凝土 2. 含养护	m ²	926.00			
370	040203006001	6cm细粒式改性沥青砼 (AC-13C)	m ²	926.00			
371	040203003001	透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/ m ²	m ²	926.00			
372	040203003002	乳化沥青稀浆封层 ES-1 型	m ²	926.00			
373	040205006001	热熔交通标志线	m ²	11.20			
		单价措施项目					
排水沟工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
374	040101002001	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	49.39			
375	040101002002	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	119.95			
376	040103001001	回填方	m ³	119.95			
377	040103002001	余方弃置 1、运距: 5km	m ³	49.39			
378	040305001001	50mm碎石垫层	m ³	4.94			
379	040305001002	100mmC20混凝土垫层	m ³	9.88			
380	040201022001	砌筑排水沟	m	14.11			
381	040308001001	水泥砂浆抹面	m ²	117.60			
382	040402016001	50mm成品C25混凝土格栅盖板	块	196			
		单价措施项目					
照明工程							
		分部分项工程					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
派出所-建筑装饰装修工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
派出所-电气工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
派出所-给排水工程						
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
备勤楼-建筑装饰装修工程						
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
备勤楼-电气工程						
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
9	桂031401010003	脚手架搭拆费				
备勤楼-给排水工程						
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
9	桂031401010004	脚手架搭拆费				
空心砌块围墙工程						
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
派出所-建筑装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	2530.84	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2530.84	分部分项工程费及措施项目费
派出所-电气工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	163.63	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	163.63	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
派出所-给排水工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	59.03	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	59.03	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
备勤楼-建筑装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	3311.16	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3311.16	分部分项工程费及措施项目费
备勤楼-电气工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 贵港市公安局蒙公派出所项目

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	240.37	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	240.37	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
备勤楼-给排水工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	235.60	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	235.60	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
空心砌块围墙工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	328.74	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	328.74	分部分项工程费及措施项目费
沥青路面工程			
一	2022市政综合工程简易计税法	394.04	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	394.04	分部分项工程费及措施项目费
排水沟工程			
一	2022市政综合工程简易计税法	68.42	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第1页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010000103	型钢(综合)	kg		
3	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
4	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
5	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
10	010310002	镀锌铁丝Φ4	kg		
11	010310013	镀锌铁丝Φ0.7	kg		
12	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
13	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
14	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
15	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
16	010904002	镀锌圆钢 Φ10以上	kg		
17	011302006	扁钢 ≤-60×5	kg		
18	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
19	012101002	角钢(综合)	kg		
20	012101002	角钢(综合)	kg		
21	012902022	钢板 2~2.5mm	kg		
22	012902037	钢板 10~20mm	kg		
23	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
24	015302003	铅板 3mm	kg		
25	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
26	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
27	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
28	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
29	020303002	橡胶密封条20×4	m		
30	020509001	彩钢密封圈	只		
31	020901006	塑料薄膜	m ²		
32	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
33	021107001	聚苯乙烯板	m ³		
34	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
35	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
36	021913001	低发泡聚乙烯	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第2页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	022705003	棉丝	kg		
38	022705004	棉纱头	kg		
39	022706010	破布	kg		
40	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
41	030108001	自攻螺钉	百个		
42	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
43	030112001	木螺钉	百个		
44	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
45	030112013	木螺钉 M4×60	个		
46	030112018	木螺钉 M6×50	个		
47	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
48	030119001	机螺钉	kg		
49	030125001	螺栓(综合)	kg		
50	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
51	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
52	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
53	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
54	030127044	镀锌螺栓 M12×120	套		
55	030135101	带帽螺栓	kg		
56	030143001	对拉螺栓	kg		
57	030156001	膨胀螺栓	套		
58	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
59	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
60	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
61	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
62	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
63	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
64	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
65	030171101	螺母	百个		
66	030172001	垫圈	百个		
67	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
68	030183001	铁钉(综合)	kg		
69	030311111	不锈钢合页	副		
70	030314003	国产地弹簧	个		
71	031301006	砂轮片 Φ400	片		
72	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第3页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	031302004	尼龙砂轮片 Φ400	片		
74	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
75	031311001	电焊条(综合)	kg		
76	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
77	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
78	031314001	耐热电焊条	kg		
79	031321001	焊锡丝 综合	kg		
80	031321003	焊锡	kg		
81	031324001	不锈钢焊丝	kg		
82	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
83	031337001	冲击钻头(综合)	根		
84	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
85	031337014	冲击钻头 Φ20	个		
86	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
87	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
88	031338008	合金钢钻头 Φ50mm以内	个		
89	031345001	钢锯条	根		
90	031345001	钢锯条	根		
91	031345007	钢割片	片		
92	031346001	钢丝刷子	把		
93	031347001	砂纸	张		
94	031347003	水砂纸	张		
95	031347004	铁砂布	张		
96	032104003	钢丝网(综合)	m ²		
97	032116001	铁件(综合)	kg		
98	032116004	预埋铁件	kg		
99	032116017	门窗固定连接铁件(地脚)3×30×300	个		
100	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
101	032120001	PVC管专用弹簧	根		
102	032126003	金属堵头	只		
103	032304005	直形螺纹套筒连接件 Φ32	套		
104	040101002	水泥(综合)	kg		
105	040101002	水泥(综合)	kg		
106	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
107	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
108	040102004	普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第4页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	040301001	砂(综合)	m ³		
110	040301001	砂(综合)	m ³		
111	040301002	砂(综合)	kg		
112	040301003	细砂	m ³		
113	040302007	金刚砂	kg		
114	040502001	碎石(综合)	m ³		
115	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
116	040502006	碎石 20~40mm	m ³		
117	040701003	炉(矿)渣	m ³		
118	040701006	石屑	m ³		
119	040902001	生石灰	kg		
120	040902002	生石灰	t		
121	040905001	粘土	m ³		
122	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
123	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
124	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
125	041302002.1	多孔页岩砖 240×190×90	千块		
126	041507003	砼空心砌块 90×190×190	块		
127	041507007	砼空心砌块 190×190×190	块		
128	041507011	砼空心砌块 390×190×190	块		
129	041507013	砼空心砌块配块	m ³		
130	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
131	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
132	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
133	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
134	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
135	050101001	木材(综合)	m ³		
136	050101001	木材(综合)	m ³		
137	050102005	周转圆木	m ³		
138	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³		
139	050306001	周转板枋材	m ³		
140	050306002	周转枋材	m ³		
141	050306003	周转板材	m ³		
142	052502007	垫木	m ³		
143	053501002	竹篾	百根		
144	070103014.1	陶瓷墙面砖 300×600	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第5页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	070501006.1	防滑地面砖 400×400	m ²		
146	070501006.1	陶瓷地面砖 400×400	m ²		
147	070501006.2	防滑地面砖 600×600	m ²		
148	070501006.2	玻化耐磨800*800防滑地砖	m ²		
149	070501007.1	玻化耐磨地面砖 800×800	m ²		
150	070501012.2	玻化耐磨800*800防滑地砖	m ²		
151	070501013	陶瓷踢脚砖	m ²		
152	090503001.1	铝扣板600*600*0.8mm	m ²		
153	090508010.1	PVC合成树脂瓦	m ²		
154	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
155	100301003	铝合金大龙骨 h45	m		
156	100301004	铝合金中龙骨 h35	m		
157	100301005	铝合金边龙骨 h35	m		
158	100301006	铝合金小龙骨 h22	m		
159	101501001	铝合金龙骨主接件	个		
160	101501004	铝合金龙骨次接件	个		
161	101502002	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个		
162	101502003	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个		
163	101502004	铝合金边龙骨垂直吊挂件	个		
164	110103001.1	成品夹板门	m ²		
165	110103001.1	成品木门	m ²		
166	110913001.1	96系列不带纱铝合金推拉门	m ²		
167	110915001.1	90系列不带纱推拉窗≤2m ²	m ²		
168	110917001.1	90系列固定窗≥2m ²	m ²		
169	110917001.1	90系列不带纱固定窗≥2m ²	m ²		
170	111901101.1	46系列铝合金地弹门≥2m ²	m ²		
171	130102001	调和漆(综合)	kg		
172	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
173	130132001	油灰	kg		
174	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
175	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
176	130311003.1	柔韧型腻子	kg		
177	130311005	耐水腻子	kg		
178	130507001	防锈漆	kg		
179	130507001	防锈漆	kg		
180	130508002	环氧富锌底漆	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第6页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	130519001	沥青绝缘漆	kg		
182	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
183	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
184	130705002	铅油	kg		
185	130904001	银粉漆	kg		
186	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
187	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
188	133320001	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.2mm	m ²		
189	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.5mm	m ²		
190	133321001	自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类2.0mm	m ²		
191	133504001	防水粉	kg		
192	133508002	嵌缝膏	kg		
193	133508006	冷底子油	kg		
194	133509002	中性耐候硅胶(500ml/支)	支		
195	133510002	密封油膏	kg		
196	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
197	133901001	防腐油	kg		
198	134101001	嵌缝料	kg		
199	140101001	清油	kg		
200	140501003	油漆溶剂油	kg		
201	140702001	机油(综合)	kg		
202	140901002	电力复合酯 一级	kg		
203	142101001	环氧树脂	kg		
204	143124001	漂白粉	kg		
205	143303001	硬酯酸 一级	kg		
206	143305003	二甲苯	kg		
207	143309001	丙酮	kg		
208	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
209	143520001	隔离剂	kg		
210	143537001	聚合物胶浆	kg		
211	143901001	乙炔气	m ³		
212	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg		
213	143906001	氧气	m ³		
214	143908001	氩气	m ³		
215	144101005	建筑胶	kg		
216	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第7页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	144113002	玻璃胶 310g	支		
218	144114004	密封胶	支		
219	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
220	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
221	144116003	胶合剂	kg		
222	144116005	粘合剂	kg		
223	144116023	界面处理剂	t		
224	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
225	144309001	塑料粘胶带	卷		
226	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
227	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
228	150102002	石棉绒(综合)	kg		
229	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
230	170303002	镀锌钢管 DN20	m		
231	170303003	镀锌钢管 DN25	m		
232	170303006	镀锌钢管 DN50	m		
233	170508003.1	不锈钢管 Φ32×0.8 304材质	m		
234	170508017.1	不锈钢管 Φ25×0.8 304材质	m		
235	170508021.1	不锈钢管 φ32×0.8 304 材质	m		
236	170508029.1	不锈钢管 Φ60×1.2 304材质	m		
237	170508029.1	不锈钢管 φ60×1.2 201材质	m		
238	170509021.1	不锈钢方管□25×1.5 304材质	m		
239	170509025.1	不锈钢方管□50×3 304材质	m		
240	170703001	无缝钢管 D22×2	m		
241	172502001	PP-R给水管 de20	m		
242	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
243	172513000	塑料软管	kg		
244	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
245	172715001	输水软管 Φ25	m		
246	173126001	软管 φ150	根		
247	180313002	镀锌弯头 DN20	个		
248	180313003	镀锌弯头 DN25	个		
249	180313006	镀锌弯头 DN50	个		
250	180314001	钢制弯头 DN15	个		
251	180320001	钢制丝堵 DN15	个		
252	180327001	外丝 DN15	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第8页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
253	180330002	钢制三通 DN20	个		
254	180330003	钢制三通 DN25	个		
255	180330006	钢制三通 DN50	个		
256	181507002	镀锌六角外丝 DN20	个		
257	181507003	镀锌六角外丝 DN25	个		
258	181507006	镀锌六角外丝 DN50	个		
259	181510001	钢制管箍 DN15	个		
260	181512001	镀锌管箍 DN15	个		
261	181514001	镀锌活接头 DN15	个		
262	181514002	镀锌活接头 DN20	个		
263	181514003	镀锌活接头 DN25	个		
264	181514006	镀锌活接头 DN50	个		
265	181514008	镀锌活接头 DN80	个		
266	181515001	钢制活接头 DN15	个		
267	181515002	钢制活接头 DN20	个		
268	181515003	钢制活接头 DN25	个		
269	181515004	钢制活接头 DN32	个		
270	181515005	钢制活接头 DN40	个		
271	181515006	钢制活接头 DN50	个		
272	182501001	塑料管卡 de20	个		
273	182501002	塑料管卡 de25	个		
274	182501003	塑料管卡 de32	个		
275	182501004	塑料管卡 de40	个		
276	182501005	塑料管卡 de50	个		
277	182501007	塑料管卡 de75	个		
278	182501008	塑料管卡 de110	个		
279	182501010	塑料管卡 de200	个		
280	182504002	镀锌管卡子(给水管用)DN20	个		
281	182504004	镀锌管卡子(给水管用)DN32	个		
282	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
283	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
284	182504008	镀锌管卡子(给水管用)DN80	个		
285	182511000	接地卡子(综合)	个		
286	182519002	固定卡子 3×80	套		
287	190301002	闸阀 Z15T-10 DN20	个		
288	190301003	闸阀 Z15T-10 DN25	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第9页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
289	190301006	闸阀 Z15T-10 DN50	个		
290	200108007	平焊法兰 1.6MPa DN65	副		
291	200305000	不锈钢法兰座	个		
292	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
293	213304001	喷水鸭嘴 DN20	个		
294	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
295	213321000	大便器胶皮碗	个		
296	213321001	便器接头 De130×110	个		
297	213322001	存水弯 De32	个		
298	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
299	213322009	小便器存水弯 铜 DN50	个		
300	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
301	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
302	213325001	排水栓(带链堵) De50	套		
303	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
304	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
305	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
306	213327005	透气帽(铅丝球) DN200	个		
307	241101003	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块		
308	245901001	压力表弯管 DN15	个		
309	246301001	压力表气门 DN15	个		
310	270601004	接地线 BV-25	m		
311	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
312	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
313	280311001	铜芯双绞线 RVS2×0.3	m		
314	290622001	阻燃管接头 FST15	个		
315	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
316	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
317	290624004	硬塑料管接头 D50	个		
318	290628002	塑料护口 15~20	个		
319	290628003	塑料护口 15~50	个		
320	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
321	290901002	瓷接头(双)	个		
322	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
323	291111001	开关盒	个		
324	291112001	接线盒	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第10页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
325	291126000	灯具金属吊盒	个		
326	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
327	310313002	琉璃瓦片225×215	块		
328	310313002.1	琉璃瓦片225×215	块		
329	310313003	琉璃光筒192×108	块		
330	330106011.1	镀锌方钢管	t		
331	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
332	340105003	钨棒	kg		
333	340702001	防尘面罩	套		
334	340703001	护目镜	套		
335	341101001	水	m ³		
336	341104001	煤	t		
337	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
338	341508001	其他材料费	元		
339	341508006	其他材料费	元		
340	341509001	校验材料费	元		
341	350102001	钢模板	kg		
342	350102003	组合钢模板	kg		
343	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
344	350104002	复合木模板面板	m ²		
345	350201001	模板钢支撑	kg		
346	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
347	350203001	零星卡具	kg		
348	350302001	回转扣件	个		
349	350302002	对接扣件	个		
350	350302003	直角扣件	个		
351	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
352	350305001	金属脚手架底座	个		
353	350306001	木脚手板(松杂)	m ³		
354	350307002	竹脚手板	m ²		
355	350309001	挡脚板(综合)	m		
356	350309002	钢笆子(钢筋网脚手板)	m ²		
357	350310001	交叉支撑(脚手架专用)	副		
358	350310002	水平架(脚手架专用)	m ²		
359	350310003	连接棒	个		
360	350906001	混凝土输送管Φ150	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第11页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
361	350906002	混凝土输送管卡 φ 150	个		
362	350907004	门式钢管架	m ²		
363	351101001	钢凿	个		
364	370501003	枕木	m ³		
365	370905001	钢垫板	kg		
366	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg		
367	370911001	电缆固定压板	kg		
368	B-C	50mm成品C25混凝土格栅盖板 材料费	块		
369	B-C	玻璃补差 材料费	m ²		
370	B-C	玻璃补差 材料费	m ²		
371	B-C	水性弹性外墙涂料 材料费	m ²		
372	B-C	水性外墙真石漆 材料费	m ²		
373	B-C	20厚模板外包1厚铝合金板盖板 材料费	块		
374	B-C	热熔交通标志线 材料费	m ²		
375	B-C	玻璃补差 材料费	m ²		
376	B-C. 1	C25细石混凝土预制板490*320*50mm 材料费	块		
377	B-C. 2	金属字 材料费	个		
378	B-C. 2	20厚模板外包1厚铝合金板盖板 材料费	块		
379	S800101016	水泥砂浆中砂M10	m ³		
380		◆商品砼◆			
381	043104001	预拌普通混凝土 C10	m ³		
382	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
383	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
384	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
385	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
386	043115008	预拌细石混凝土 C20	m ³		
387		◆配合比◆			
388	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
389	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
390	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
391	801101001	素水泥浆	m ³		
392	802301005	炉渣混凝土 C10	m ³		
393	803305001	水泥炉渣 1:6	m ³		
394		◆主材◆			
395	010000103A	型钢(综合)	kg		
396	012101003. 1	角钢L50*5	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第12页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
397	040906005Z.1	矿粉	kg		
398	040907001Z	三合土(天然级配)	m ³		
399	043117003Z.1	细(微)粒沥青混凝土	m ³		
400	172500000.1	塑料管	m		
401	172500000.1	砖、混凝土结构楼板墙暗配PC16	m		
402	172500000.1	PVC-U排水塑料管及管件安装 dn200	m		
403	172500000.1	PVC-U排水塑料管及管件安装 dn200	m		
404	172500000.2	砖、混凝土结构楼板墙暗配PC20	m		
405	172500000.2	PVC-U排水塑料管及管件安装 dn110	m		
406	172500000.3	砖、混凝土结构楼板墙暗配PC25	m		
407	172500000.3	PVC-U排水塑料管及管件安装 dn50	m		
408	172500000.4	PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 dn110	m		
409	172500000.5	PVC-U排水塑料管及管件安装 dn75	m		
410	172502000.1	PP-R给水管及管件安装 dn32	m		
411	172502000.1	PP-R给水管及管件安装 dn50	m		
412	172502000.2	PP-R给水管及管件安装 dn40	m		
413	172502000.2	PP-R给水管及管件安装 dn20	m		
414	172502000.3	PP-R给水管及管件安装 dn32	m		
415	172502000.3	PP-R给水管及管件安装 dn25	m		
416	172502000.4	PP-R给水管及管件安装 dn20	m		
417	172502000.5	PP-R给水管及管件安装 dn25	m		
418	172504000.1	PVC-U空调排水管及管件安装 dn50	m		
419	172801000.1	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN20	m		
420	172801000.2	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN32	m		
421	172801000.2	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN50	m		
422	172801000.3	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN40	m		
423	172801000.4	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN50	m		
424	172801000.5	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN65	m		
425	180002000.1	衬塑钢管管件 DN65	个		
426	180003000.1	沟槽卡箍 DN65	套		
427	181101000.1	衬塑钢管管件 DN20	个		
428	181101000.2	衬塑钢管管件 DN50	个		
429	181101000.2	衬塑钢管管件 DN32	个		
430	181101000.3	衬塑钢管管件 DN40	个		
431	181101000.4	衬塑钢管管件 DN50	个		
432	192701000.1	减压阀 DN25 PN=1.60MPa	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第13页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
433	192701000.1	减压阀 DN20 PN=1.60MPa	个		
434	192701000.2	减压阀 DN50 PN=1.60MPa	个		
435	194103000.1	闸阀 DN20 PN=1.60MPa	个		
436	194103000.1	Y型过滤器 DN50 PN=1.60MPa	个		
437	194103000.2	闸阀 DN50 PN=1.60MPa	个		
438	194103000.3	全铜质截止阀 DN15 PN=1.25MPa	个		
439	194103000.3	全铜质截止阀 DN15 PN=1.25MPa	个		
440	194103000.4	闸阀 DN25 PN=1.60MPa	个		
441	194103000.5	闸阀 DN32 PN=1.60MPa	个		
442	194103000.6	闸阀 DN40 PN=1.60MPa	个		
443	194110000.1	闸阀 DN65 PN=1.60MPa	个		
444	211501000.1	蹲式大便器	个		
445	211702000.1	立式小便器	个		
446	212501000.1	蹲式大便器低水箱	个		
447	213301000.1	感应式水嘴 DN15	个		
448	213316001.1	自闭式冲洗阀 DN15	个		
449	213318000.1	高水封地漏(圆型) DN50	个		
450	213318000.2	简易地漏(圆型) DN50	个		
451	213319000.1	清扫口 dn110	个		
452	213320000.1	大便器冲洗管	根		
453	213326002.1	蹲式大便器低水箱配件	套		
454	213326002.1	蹲式大便器低水箱配件	套		
455	213331000.1	侧入式雨水斗 dn110	个		
456	226113000.1	自动排气阀 DN15 PN=1.25MPa	个		
457	226113000.1	自动排气阀 DN15 PN=1.25MPa	个		
458	230100000.1	放置式灭火器箱(含灭火器 MF/ABC4)	具		
459	240101000.1	旋翼式水表 DN50 PN=1.60MPa	个		
460	240101000.2	旋翼式水表 DN65 PN=1.60MPa	个		
461	240101000.2	旋翼式水表 DN20 PN=1.60MPa	个		
462	240101000.3	旋翼式水表 DN25 PN=1.60MPa	个		
463	253301001.1	球场照明灯8m	套		
464	270503001.1	φ12热镀锌圆钢	m		
465	2811.1	铜芯电力电缆敷设ZR-YJV-3*6mm ²	m		
466	290708000.1	穿刺线夹	个		
467	500102001.1	排气扇	台		
468	550117001.1	照明配电箱AL1	台		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第14页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
469	550117001.1	照明配电箱AL1	台		
470	550117001.2	照明配电箱AL2	台		
471	550117001.2	照明配电箱AL2	台		
472	550117001.3	ALE应急照明配电箱	台		
473	550117001.3	ALE应急照明配电箱	台		
474	550117001.4	照明配电箱ALCF	台		
475	550117001.5	照明配电箱AL3	台		
476	550907000.3	安全型空调开关箱	台		
477	550908000.1	路灯控制箱	台		
478	550909000.1	接地端子板	台		
479	550910000.1	总等电位端子箱MEB	个		
480	550910000.2	辅助等电位端子箱	个		
481	550910000.3	等电位箱	个		
482	B-.1	金属警徽	个		
483	B-.1	塑料检查井 ϕ 630	座		
484	B-.2	P型存水弯	个		
485	B-.3	玻璃钢化粪池 HFRP-2-II	座		
486	B-.4	隔油池 SHAZ-1A	座		
487	Z010902002	圆钢HPB300 ϕ 10以上(综合)	t		
488	Z012902035.1	钢板 10~16mm	kg		
489	Z130507003	酚醛防锈漆 (各种颜色)	kg		
490	Z130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
491	Z130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
492	Z170102000.1	焊接钢管(综合)	kg		
493	Z170102000.2	焊接钢管(综合)	kg		
494	Z170303000.1	镀锌钢管SC15	m		
495	Z182902000.1	过楼板塑料套管制作、安装 DN150	m		
496	Z182902000.2	过楼板塑料套管制作、安装 DN80	m		
497	Z182902000.3	过楼板塑料套管制作、安装 DN100	m		
498	Z210901000.1	台式洗脸盆	个		
499	Z250001001.1	防水防尘LED灯12w	套		
500	Z250001001.1	节能荧光灯T5, 1x21W	套		
501	Z250001001.2	LED声光感应吸顶灯15w	套		
502	Z250001001.2	节能荧光灯T5, 1x25W	套		
503	Z250001001.3	LED灯盘600X600mm 2x30W	套		
504	Z250001001.3	LED灯盘600X600mm 2x25W	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第15页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
505	Z250001001.4	方向标志灯(单向不可调)	套		
506	Z250001001.5	LED声光感应吸顶灯10w	套		
507	Z250001001.6	防水防尘LED灯8w	套		
508	Z250001001.7	防水防尘LED灯10w	套		
509	Z250001001.8	LED灯盘600X600mm 1x30W	套		
510	Z250001001.8	LED灯盘600X600mm 1x8W	套		
511	Z250001001.9	LED灯盘600X600mm 2x21W	套		
512	Z250001001.9	LED灯盘600X600mm 1x18W	套		
513	Z250001001.10	楼层标志灯	套		
514	Z250001001.11	安全出口标志灯	套		
515	Z250001001.12	楼层标志灯	套		
516	Z250001001.12	疏散出口标志灯	套		
517	Z250001001.13	安全出口标志灯	套		
518	Z250001001.13	多信息复合标志灯(双面单向不可调)	套		
519	Z250001001.14	疏散出口标志灯	套		
520	Z250001001.15	多信息复合标志灯(双面单向不可调)	套		
521	Z250001001.15	节能荧光灯T5, 1x18W	套		
522	Z250001001.16	消防应急照明灯具	套		
523	Z250001001.17	节能荧光灯T5, 1x30W	套		
524	Z250001001.18	节能荧光灯T5, 1x35W	套		
525	Z260501001.1	单联开关10A, 250V	个		
526	Z260501001.2	双联开关	个		
527	Z260501001.3	三联开关	个		
528	Z264101001.1	安全型五孔插座	套		
529	Z264101001.2	安全型空调三孔插座	套		
530	Z264101001.3	三孔带开关插座	套		
531	Z264101001.3	排气扇三孔带开关插座	套		
532	Z264101001.4	安全型、防溅型五孔插座	套		
533	Z270603001.1	接地母线-40*4不锈钢扁钢	m		
534	Z280301000.1	WDZ-BYJ-2.5m Φ^L	m		
535	Z280301000.1	WDZ-BYJ-2.5mm 2	m		
536	Z280301000.2	WDZ-BYJ-4mm 2	m		
537	Z280301000.2	WDZ-BYJ-4m Φ^L	m		
538	Z280301000.3	WDZN-RVS-1KV-2.5mm 2	m		
539	Z280301000.3	WDZN-RVS-1KV-2.5m Φ^L	m		
540	Z280301000.4	WDZN-RYS-1KV-3*2.5mm 2	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第16页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
541	Z280301000.4	WDZN-RYS-1KV-3*2.5m ²	m		
542	Z280301000.5	WDZN-RYS-1KV-2*2.5m ²	m		
543	Z280301000.5	WDZN-RYS-1KV-2*2.5m ²	m		
544	Z290101000.1	金属桥架100*50mm	m		
545	Z290101000.2	金属桥架200*100mm	m		
546	Z290101000.2	金属桥架300*150mm	m		
547		◆机械台班组成◆			
548	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
549	000701003	市政机械第一类费用	元		
550	002401001	机械台班人工费	元		
551	140301004	国V汽油 92#	kg		
552	140301004	汽油92#	kg		
553	140301004	汽油 92#	kg		
554	140304001	轻柴油 0#	kg		
555	140304001	轻柴油0#	kg		
556	341103001	电	kW·h		
557	341103001	电	kW.h		
558	994701004	折旧费	元		
559	994701005	检修费	元		
560	994701006	维护费	元		
561	994701007	安拆及场外运输费	元		
562	994701008	其他费	元		
563		◆机械◆			
564	341509003	其他机械费	元		
565	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
566	981110001	绝缘电阻测试仪 3141	台班		
567	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
568	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
569	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m ³	台班		
570	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³	台班		
571	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
572	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
573	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
574	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
575	990507007	混凝土输送泵 输送量60m ³ /h	台班		
576	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第17页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
577	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
578	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
579	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
580	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m ³	台班		
581	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
582	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
583	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
584	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
585	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
586	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
587	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
588	990712002	平地机功率 120kW	台班		
589	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
590	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
591	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
592	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
593	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
594	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
595	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
596	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
597	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
598	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
599	991312001	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		
600	991315010	2.5 ~ 3.5m 稀浆封层机	台班		
601	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
602	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
603	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
604	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
605	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
606	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
607	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
608	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
609	991922001	抛光机	台班		
610	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
611	991924001	管子套丝机 φ 159mm	台班		
612	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第1页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	002401000	建筑装饰人工	元		
5		◆材料◆			
6	010000103	型钢(综合)	kg		
7	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
8	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
9	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
12	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
13	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
14	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
15	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
16	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
17	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
18	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
19	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
20	010904002	镀锌圆钢 Φ10以上	kg		
21	011302006	扁钢 ≤-60×5	kg		
22	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
23	012101002	角钢(综合)	kg		
24	012101002	角钢(综合)	kg		
25	012902022	钢板 2~2.5mm	kg		
26	012902037	钢板 10~20mm	kg		
27	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
28	015302003	铅板 3mm	kg		
29	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
30	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
31	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
32	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
33	020303002	橡胶密封条20×4	m		
34	020509001	彩钢密封圈	只		
35	020901006	塑料薄膜	m ²		
36	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
37	021107001	聚苯乙烯板	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第2页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
39	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
40	021913001	低发泡聚乙烯	m ³		
41	022705003	棉丝	kg		
42	022705004	棉纱头	kg		
43	022706010	破布	kg		
44	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
45	030108001	自攻螺钉	百个		
46	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
47	030112001	木螺钉	百个		
48	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
49	030112013	木螺钉 M4×60	个		
50	030112018	木螺钉 M6×50	个		
51	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
52	030119001	机螺钉	kg		
53	030125001	螺栓(综合)	kg		
54	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
55	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
56	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
57	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
58	030127044	镀锌螺栓 M12×120	套		
59	030135101	带帽螺栓	kg		
60	030143001	对拉螺栓	kg		
61	030156001	膨胀螺栓	套		
62	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
63	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
64	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
65	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
66	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
67	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
68	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
69	030171101	螺母	百个		
70	030172001	垫圈	百个		
71	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
72	030183001	铁钉(综合)	kg		
73	030311111	不锈钢合页	副		
74	030314003	国产地弹簧	个		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第3页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	031301006	砂轮片 Φ400	片		
76	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
77	031302004	尼龙砂轮片 Φ400	片		
78	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
79	031311001	电焊条(综合)	kg		
80	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
81	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
82	031314001	耐热电焊条	kg		
83	031321001	焊锡丝 综合	kg		
84	031321003	焊锡	kg		
85	031324001	不锈钢焊丝	kg		
86	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
87	031337001	冲击钻头(综合)	根		
88	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
89	031337014	冲击钻头 Φ20	个		
90	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
91	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
92	031338008	合金钢钻头 Φ50mm以内	个		
93	031345001	钢锯条	根		
94	031345001	钢锯条	根		
95	031345007	钢割片	片		
96	031346001	钢丝刷子	把		
97	031347001	砂纸	张		
98	031347003	水砂纸	张		
99	031347004	铁砂布	张		
100	032104003	钢丝网(综合)	m ²		
101	032116001	铁件(综合)	kg		
102	032116004	预埋铁件	kg		
103	032116017	门窗固定连接铁件(地脚)3×30×300	个		
104	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
105	032120001	PVC管专用弹簧	根		
106	032126003	金属堵头	只		
107	032304005	直形螺纹套筒连接件 Φ32	套		
108	040101002	水泥(综合)	kg		
109	040101002	水泥(综合)	kg		
110	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
111	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第4页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
113	040301001	砂(综合)	m ³		
114	040301001	砂(综合)	m ³		
115	040301002	砂(综合)	kg		
116	040301003	细砂	m ³		
117	040302007	金刚砂	kg		
118	040502001	碎石(综合)	m ³		
119	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
120	040502006	碎石 20~40mm	m ³		
121	040701003	炉(矿)渣	m ³		
122	040701006	石屑	m ³		
123	040902001	生石灰	kg		
124	040902002	生石灰	t		
125	040905001	粘土	m ³		
126	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
127	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
128	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
129	041302002.1	多孔页岩砖 240×190×90	千块		
130	041507003	砼空心砌块 90×190×190	块		
131	041507007	砼空心砌块 190×190×190	块		
132	041507011	砼空心砌块 390×190×190	块		
133	041507013	砼空心砌块配块	m ³		
134	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
135	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
136	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
137	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
138	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
139	050101001	木材(综合)	m ³		
140	050101001	木材(综合)	m ³		
141	050102005	周转圆木	m ³		
142	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³		
143	050306001	周转板枋材	m ³		
144	050306002	周转枋材	m ³		
145	050306003	周转板材	m ³		
146	052502007	垫木	m ³		
147	053501002	竹篾	百根		
148	070103014.1	陶瓷墙面砖 300×600	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第5页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	070501006.1	防滑地面砖 400×400	m ²		
150	070501006.1	陶瓷地面砖 400×400	m ²		
151	070501006.2	防滑地面砖 600×600	m ²		
152	070501006.2	玻化耐磨800*800防滑地砖	m ²		
153	070501007.1	玻化耐磨地面砖 800×800	m ²		
154	070501012.2	玻化耐磨800*800防滑地砖	m ²		
155	070501013	陶瓷踢脚砖	m ²		
156	090503001.1	铝扣板600*600*0.8mm	m ²		
157	090508010.1	PVC合成树脂瓦	m ²		
158	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
159	100301003	铝合金大龙骨 h45	m		
160	100301004	铝合金中龙骨 h35	m		
161	100301005	铝合金边龙骨 h35	m		
162	100301006	铝合金小龙骨 h22	m		
163	101501001	铝合金龙骨主接件	个		
164	101501004	铝合金龙骨次接件	个		
165	101502002	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个		
166	101502003	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个		
167	101502004	铝合金边龙骨垂直吊挂件	个		
168	110103001.1	成品夹板门	m ²		
169	110103001.1	成品木门	m ²		
170	110913001.1	96系列不带纱铝合金推拉门	m ²		
171	110915001.1	90系列不带纱推拉窗≤2m ²	m ²		
172	110917001.1	90系列固定窗≥2m ²	m ²		
173	110917001.1	90系列不带纱固定窗≥2m ²	m ²		
174	111901101.1	46系列铝合金地弹门≥2m ²	m ²		
175	130102001	调和漆(综合)	kg		
176	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
177	130132001	油灰	kg		
178	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
179	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
180	130311003.1	柔韧型腻子	kg		
181	130311005	耐水腻子	kg		
182	130507001	防锈漆	kg		
183	130507001	防锈漆	kg		
184	130508002	环氧富锌底漆	kg		
185	130519001	沥青绝缘漆	kg		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第6页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
187	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
188	130705002	铅油	kg		
189	130904001	银粉漆	kg		
190	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
191	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
192	133320001	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.2mm	m ²		
193	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.5mm	m ²		
194	133321001	自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类2.0mm	m ²		
195	133504001	防水粉	kg		
196	133508002	嵌缝膏	kg		
197	133508006	冷底子油	kg		
198	133509002	中性耐候硅胶(500ml/支)	支		
199	133510002	密封油膏	kg		
200	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
201	133901001	防腐油	kg		
202	134101001	嵌缝料	kg		
203	140101001	清油	kg		
204	140501003	油漆溶剂油	kg		
205	140702001	机油(综合)	kg		
206	140901002	电力复合酯 一级	kg		
207	142101001	环氧树脂	kg		
208	143124001	漂白粉	kg		
209	143303001	硬酯酸 一级	kg		
210	143305003	二甲苯	kg		
211	143309001	丙酮	kg		
212	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
213	143520001	隔离剂	kg		
214	143537001	聚合物胶浆	kg		
215	143901001	乙炔气	m ³		
216	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg		
217	143906001	氧气	m ³		
218	143908001	氩气	m ³		
219	144101005	建筑胶	kg		
220	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
221	144113002	玻璃胶 310g	支		
222	144114004	密封胶	支		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第7页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
224	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
225	144116003	胶合剂	kg		
226	144116005	粘合剂	kg		
227	144116023	界面处理剂	t		
228	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
229	144309001	塑料粘胶带	卷		
230	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
231	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
232	150102002	石棉绒(综合)	kg		
233	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
234	170303002	镀锌钢管 DN20	m		
235	170303003	镀锌钢管 DN25	m		
236	170303006	镀锌钢管 DN50	m		
237	170508003.1	不锈钢管 Φ32×0.8 304材质	m		
238	170508017.1	不锈钢管 Φ25×0.8 304材质	m		
239	170508021.1	不锈钢管 φ32×0.8 304 材质	m		
240	170508029.1	不锈钢管 Φ60×1.2 304材质	m		
241	170508029.1	不锈钢管 φ60×1.2 201材质	m		
242	170509021.1	不锈钢方管□25×1.5 304材质	m		
243	170509025.1	不锈钢方管□50×3 304材质	m		
244	170703001	无缝钢管 D22×2	m		
245	172502001	PP-R给水管 de20	m		
246	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
247	172513000	塑料软管	kg		
248	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
249	172715001	输水软管 Φ25	m		
250	173126001	软管 φ150	根		
251	180313002	镀锌弯头 DN20	个		
252	180313003	镀锌弯头 DN25	个		
253	180313006	镀锌弯头 DN50	个		
254	180314001	钢制弯头 DN15	个		
255	180320001	钢制丝堵 DN15	个		
256	180327001	外丝 DN15	个		
257	180330002	钢制三通 DN20	个		
258	180330003	钢制三通 DN25	个		
259	180330006	钢制三通 DN50	个		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第8页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
260	181507002	镀锌六角外丝 DN20	个		
261	181507003	镀锌六角外丝 DN25	个		
262	181507006	镀锌六角外丝 DN50	个		
263	181510001	钢制管箍 DN15	个		
264	181512001	镀锌管箍 DN15	个		
265	181514001	镀锌活接头 DN15	个		
266	181514002	镀锌活接头 DN20	个		
267	181514003	镀锌活接头 DN25	个		
268	181514006	镀锌活接头 DN50	个		
269	181514008	镀锌活接头 DN80	个		
270	181515001	钢制活接头 DN15	个		
271	181515002	钢制活接头 DN20	个		
272	181515003	钢制活接头 DN25	个		
273	181515004	钢制活接头 DN32	个		
274	181515005	钢制活接头 DN40	个		
275	181515006	钢制活接头 DN50	个		
276	182501001	塑料管卡 de20	个		
277	182501002	塑料管卡 de25	个		
278	182501003	塑料管卡 de32	个		
279	182501004	塑料管卡 de40	个		
280	182501005	塑料管卡 de50	个		
281	182501007	塑料管卡 de75	个		
282	182501008	塑料管卡 de110	个		
283	182501010	塑料管卡 de200	个		
284	182504002	镀锌管卡子(给水管用)DN20	个		
285	182504004	镀锌管卡子(给水管用)DN32	个		
286	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
287	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
288	182504008	镀锌管卡子(给水管用)DN80	个		
289	182511000	接地卡子(综合)	个		
290	182519002	固定卡子 3×80	套		
291	190301002	闸阀 Z15T-10 DN20	个		
292	190301003	闸阀 Z15T-10 DN25	个		
293	190301006	闸阀 Z15T-10 DN50	个		
294	200108007	平焊法兰 1.6MPa DN65	副		
295	200305000	不锈钢法兰座	个		
296	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第9页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
297	213304001	喷水鸭嘴 DN20	个		
298	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
299	213321000	大便器胶皮碗	个		
300	213321001	便器接头 De130×110	个		
301	213322001	存水弯 De32	个		
302	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
303	213322009	小便器存水弯 铜 DN50	个		
304	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
305	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
306	213325001	排水栓(带链堵) De50	套		
307	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
308	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
309	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
310	213327005	透气帽(铅丝球) DN200	个		
311	241101003	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块		
312	245901001	压力表弯管 DN15	个		
313	246301001	压力表气门 DN15	个		
314	270601004	接地线 BV-25	m		
315	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
316	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
317	280311001	铜芯双绞线 RVS2×0.3	m		
318	290622001	阻燃管接头 FST15	个		
319	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
320	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
321	290624004	硬塑料管接头 D50	个		
322	290628002	塑料护口 15~20	个		
323	290628003	塑料护口 15~50	个		
324	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
325	290901002	瓷接头(双)	个		
326	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
327	291111001	开关盒	个		
328	291112001	接线盒	个		
329	291126000	灯具金属吊盒	个		
330	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
331	310313002	琉璃瓦片225×215	块		
332	310313002.1	琉璃瓦片225×215	块		
333	310313003	琉璃光筒192×108	块		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第10页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
334	330106011.1	镀锌方钢管	t		
335	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
336	340105003	钨棒	kg		
337	340702001	防尘面罩	套		
338	340703001	护目镜	套		
339	341101001	水	m ³		
340	341104001	煤	t		
341	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
342	341508001	其他材料费	元		
343	341508006	其他材料费	元		
344	341509001	校验材料费	元		
345	350102001	钢模板	kg		
346	350102003	组合钢模板	kg		
347	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
348	350104002	复合木模板面板	m ²		
349	350201001	模板钢支撑	kg		
350	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
351	350203001	零星卡具	kg		
352	350302001	回转扣件	个		
353	350302002	对接扣件	个		
354	350302003	直角扣件	个		
355	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
356	350305001	金属脚手架底座	个		
357	350306001	木脚手板(松杂)	m ²		
358	350307002	竹脚手板	m ²		
359	350309001	挡脚板(综合)	m		
360	350309002	钢笆子(钢筋网脚手板)	m ²		
361	350310001	交叉支撑(脚手架专用)	副		
362	350310002	水平架(脚手架专用)	m ²		
363	350310003	连接棒	个		
364	350906001	混凝土输送管Φ150	m		
365	350906002	混凝土输送管卡Φ150	个		
366	350907004	门式钢管架	m ²		
367	351101001	钢凿	个		
368	370501003	枕木	m ³		
369	370905001	钢垫板	kg		
370	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第11页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
371	370911001	电缆固定压板	kg		
372	B-C	50mm成品C25混凝土格栅盖板 材料费	块		
373	B-C	玻璃补差 材料费	m ²		
374	B-C	玻璃补差 材料费	m ²		
375	B-C	水性弹性外墙涂料 材料费	m ²		
376	B-C	水性外墙真石漆 材料费	m ²		
377	B-C	20厚模板外包1厚铝合金板盖板 材料费	块		
378	B-C	热熔交通标志线 材料费	m ²		
379	B-C	玻璃补差 材料费	m ²		
380	B-C. 1	C25细石混凝土预制板490*320*50mm 材料费	块		
381	B-C. 2	金属字 材料费	个		
382	B-C. 2	20厚模板外包1厚铝合金板盖板 材料费	块		
383	S800101016	水泥砂浆中砂M10	m ³		
384		◆商品砼◆			
385	043104001	预拌普通混凝土 C10	m ³		
386	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
387	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
388	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
389	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
390	043115008	预拌细石混凝土 C20	m ³		
391		◆配合比◆			
392	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
393	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
394	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
395	801101001	素水泥浆	m ³		
396	802301005	炉渣混凝土 C10	m ³		
397	803305001	水泥炉渣 1:6	m ³		
398		◆主材◆			
399	010000103A	型钢(综合)	kg		
400	012101003.1	角钢L50*5	m		
401	040906005Z.1	矿粉	kg		
402	040907001Z	三合土(天然级配)	m ³		
403	043117003Z.1	细(微)粒沥青混凝土	m ³		
404	172500000.1	塑料管	m		
405	172500000.1	砖、混凝土结构楼板墙暗配PC16	m		
406	172500000.1	PVC-U排水塑料管及管件安装 dn200	m		
407	172500000.1	PVC-U排水塑料管及管件安装 dn200	m		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第12页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
408	172500000.2	砖、混凝土结构楼板墙暗配PC20	m		
409	172500000.2	PVC-U排水塑料管及管件安装 dn110	m		
410	172500000.3	砖、混凝土结构楼板墙暗配PC25	m		
411	172500000.3	PVC-U排水塑料管及管件安装 dn50	m		
412	172500000.4	PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 dn110	m		
413	172500000.5	PVC-U排水塑料管及管件安装 dn75	m		
414	172502000.1	PP-R给水管及管件安装 dn32	m		
415	172502000.1	PP-R给水管及管件安装 dn50	m		
416	172502000.2	PP-R给水管及管件安装 dn40	m		
417	172502000.2	PP-R给水管及管件安装 dn20	m		
418	172502000.3	PP-R给水管及管件安装 dn32	m		
419	172502000.3	PP-R给水管及管件安装 dn25	m		
420	172502000.4	PP-R给水管及管件安装 dn20	m		
421	172502000.5	PP-R给水管及管件安装 dn25	m		
422	172504000.1	PVC-U空调排水管及管件安装 dn50	m		
423	172801000.1	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN20	m		
424	172801000.2	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN32	m		
425	172801000.2	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN50	m		
426	172801000.3	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN40	m		
427	172801000.4	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN50	m		
428	172801000.5	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN65	m		
429	180002000.1	衬塑钢管管件 DN65	个		
430	180003000.1	沟槽卡箍 DN65	套		
431	181101000.1	衬塑钢管管件 DN20	个		
432	181101000.2	衬塑钢管管件 DN50	个		
433	181101000.2	衬塑钢管管件 DN32	个		
434	181101000.3	衬塑钢管管件 DN40	个		
435	181101000.4	衬塑钢管管件 DN50	个		
436	192701000.1	减压阀 DN25 PN=1.60MPa	个		
437	192701000.1	减压阀 DN20 PN=1.60MPa	个		
438	192701000.2	减压阀 DN50 PN=1.60MPa	个		
439	194103000.1	闸阀 DN20 PN=1.60MPa	个		
440	194103000.1	Y型过滤器 DN50 PN=1.60MPa	个		
441	194103000.2	闸阀 DN50 PN=1.60MPa	个		
442	194103000.3	全铜质截止阀 DN15 PN=1.25MPa	个		
443	194103000.3	全铜质截止阀 DN15 PN=1.25MPa	个		
444	194103000.4	闸阀 DN25 PN=1.60MPa	个		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第13页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
445	194103000.5	闸阀 DN32 PN=1.60MPa	个		
446	194103000.6	闸阀 DN40 PN=1.60MPa	个		
447	194110000.1	闸阀 DN65 PN=1.60MPa	个		
448	211501000.1	蹲式大便器	个		
449	211702000.1	立式小便器	个		
450	212501000.1	蹲式大便器低水箱	个		
451	213301000.1	感应式水嘴 DN15	个		
452	213316001.1	自闭式冲洗阀 DN15	个		
453	213318000.1	高水封地漏(圆型) DN50	个		
454	213318000.2	简易地漏(圆型) DN50	个		
455	213319000.1	清扫口 dn110	个		
456	213320000.1	大便器冲洗管	根		
457	213326002.1	蹲式大便器低水箱配件	套		
458	213326002.1	蹲式大便器低水箱配件	套		
459	213331000.1	侧入式雨水斗 dn110	个		
460	226113000.1	自动排气阀 DN15 PN=1.25MPa	个		
461	226113000.1	自动排气阀 DN15 PN=1.25MPa	个		
462	230100000.1	放置式灭火器箱(含灭火器 MF/ABC4)	具		
463	240101000.1	旋翼式水表 DN50 PN=1.60MPa	个		
464	240101000.2	旋翼式水表 DN65 PN=1.60MPa	个		
465	240101000.2	旋翼式水表 DN20 PN=1.60MPa	个		
466	240101000.3	旋翼式水表 DN25 PN=1.60MPa	个		
467	253301001.1	球场照明灯8m	套		
468	270503001.1	φ12热镀锌圆钢	m		
469	2811.1	铜芯电力电缆敷设ZR-YJV-3*6mm ²	m		
470	290708000.1	穿刺线夹	个		
471	500102001.1	排气扇	台		
472	550117001.1	照明配电箱AL1	台		
473	550117001.1	照明配电箱AL1	台		
474	550117001.2	照明配电箱AL2	台		
475	550117001.2	照明配电箱AL2	台		
476	550117001.3	ALE应急照明配电箱	台		
477	550117001.3	ALE应急照明配电箱	台		
478	550117001.4	照明配电箱ALCF	台		
479	550117001.5	照明配电箱AL3	台		
480	550907000.3	安全型空调开关箱	台		
481	550908000.1	路灯控制箱	台		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第14页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
482	550909000.1	接地端子板	台		
483	550910000.1	总等电位端子箱MEB	个		
484	550910000.2	辅助等电位端子箱	个		
485	550910000.3	等电位箱	个		
486	B-.1	金属警徽	个		
487	B-.1	塑料检查井 ϕ 630	座		
488	B-.2	P型存水弯	个		
489	B-.3	玻璃钢化粪池 HFRP-2-II	座		
490	B-.4	隔油池 SHAZ-1A	座		
491	Z010902002	圆钢HPB300 ϕ 10以上(综合)	t		
492	Z012902035.1	钢板 10~16mm	kg		
493	Z130507003	酚醛防锈漆 (各种颜色)	kg		
494	Z130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
495	Z130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
496	Z170102000.1	焊接钢管(综合)	kg		
497	Z170102000.2	焊接钢管(综合)	kg		
498	Z170303000.1	镀锌钢管SC15	m		
499	Z182902000.1	过楼板塑料套管制作、安装 DN150	m		
500	Z182902000.2	过楼板塑料套管制作、安装 DN80	m		
501	Z182902000.3	过楼板塑料套管制作、安装 DN100	m		
502	Z210901000.1	台式洗脸盆	个		
503	Z250001001.1	防水防尘LED灯12w	套		
504	Z250001001.1	节能荧光灯T5, 1x21W	套		
505	Z250001001.2	LED声光感应吸顶灯15w	套		
506	Z250001001.2	节能荧光灯T5, 1x25W	套		
507	Z250001001.3	LED灯盘600X600mm 2x30W	套		
508	Z250001001.3	LED灯盘600X600mm 2x25W	套		
509	Z250001001.4	方向标志灯(单向不可调)	套		
510	Z250001001.5	LED声光感应吸顶灯10w	套		
511	Z250001001.6	防水防尘LED灯8w	套		
512	Z250001001.7	防水防尘LED灯10w	套		
513	Z250001001.8	LED灯盘600X600mm 1x30W	套		
514	Z250001001.8	LED灯盘600X600mm 1x8W	套		
515	Z250001001.9	LED灯盘600X600mm 2x21W	套		
516	Z250001001.9	LED灯盘600X600mm 1x18W	套		
517	Z250001001.10	楼层标志灯	套		
518	Z250001001.11	安全出口标志灯	套		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第15页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
519	Z250001001.12	楼层标志灯	套		
520	Z250001001.12	疏散出口标志灯	套		
521	Z250001001.13	安全出口标志灯	套		
522	Z250001001.13	多信息复合标志灯(双面单向不可调)	套		
523	Z250001001.14	疏散出口标志灯	套		
524	Z250001001.15	多信息复合标志灯(双面单向不可调)	套		
525	Z250001001.15	节能荧光灯T5, 1x18W	套		
526	Z250001001.16	消防应急照明灯具	套		
527	Z250001001.17	节能荧光灯T5, 1x30W	套		
528	Z250001001.18	节能荧光灯T5, 1x35W	套		
529	Z260501001.1	单联开关10A, 250V	个		
530	Z260501001.2	双联开关	个		
531	Z260501001.3	三联开关	个		
532	Z264101001.1	安全型五孔插座	套		
533	Z264101001.2	安全型空调三孔插座	套		
534	Z264101001.3	三孔带开关插座	套		
535	Z264101001.3	排气扇三孔带开关插座	套		
536	Z264101001.4	安全型、防溅型五孔插座	套		
537	Z270603001.1	接地母线-40*4不锈钢扁钢	m		
538	Z280301000.1	WDZ-BYJ-2.5m ^Φ	m		
539	Z280301000.1	WDZ-BYJ-2.5mm ²	m		
540	Z280301000.2	WDZ-BYJ-4mm ²	m		
541	Z280301000.2	WDZ-BYJ-4m ^Φ	m		
542	Z280301000.3	WDZN-RVS-1KV-2.5mm ²	m		
543	Z280301000.3	WDZN-RVS-1KV-2.5m ^Φ	m		
544	Z280301000.4	WDZN-RYS-1KV-3*2.5mm ²	m		
545	Z280301000.4	WDZN-RYS-1KV-3*2.5m ^Φ	m		
546	Z280301000.5	WDZN-RYS-1KV-2*2.5mm ²	m		
547	Z280301000.5	WDZN-RYS-1KV-2*2.5m ^Φ	m		
548	Z290101000.1	金属桥架100*50mm	m		
549	Z290101000.2	金属桥架200*100mm	m		
550	Z290101000.2	金属桥架300*150mm	m		
551		◆机械台班组成◆			
552	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
553	000701003	市政机械第一类费用	元		
554	002401001	机械台班人工费	元		
555	140301004	国V汽油 92#	kg		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第16页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
556	140301004	汽油92#	kg		
557	140301004	汽油 92#	kg		
558	140304001	轻柴油 0#	kg		
559	140304001	轻柴油0#	kg		
560	341103001	电	kW·h		
561	341103001	电	kW.h		
562	994701004	折旧费	元		
563	994701005	检修费	元		
564	994701006	维护费	元		
565	994701007	安拆及场外运输费	元		
566	994701008	其他费	元		
567		◆机械◆			
568	341509003	其他机械费	元		
569	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
570	981110001	绝缘电阻测试仪 3141	台班		
571	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
572	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
573	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m ³	台班		
574	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³	台班		
575	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
576	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
577	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
578	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
579	990507007	混凝土输送泵 输送量60m ³ /h	台班		
580	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
581	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
582	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
583	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
584	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m ³	台班		
585	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
586	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
587	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
588	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
589	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
590	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
591	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
592	990712002	平地机功率 120kW	台班		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局蒙公派出所项目

第17页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
593	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
594	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
595	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
596	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
597	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
598	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
599	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
600	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
601	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
602	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
603	991312001	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		
604	991315010	2.5 ~ 3.5m 稀浆封层机	台班		
605	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
606	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
607	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
608	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
609	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
610	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
611	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
612	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
613	991922001	抛光机	台班		
614	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
615	991924001	管子套丝机 φ 159mm	台班		
616	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
617	991930001	滚槽机	台班		
618	991941001	直行螺纹车丝机	台班		
619	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
620	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
621	992310001	铝材切割机1kW	台班		
622	992314001	角向磨光机	台班		
623	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
624	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
625	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
626	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
627	992510001	电渣焊机 电流1000A	台班		
628	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
629	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		

