

2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：平南县教育局

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：平南县教育局 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：(签字或盖章) 或其授权人：(签字或盖章)

编制人： 复核人：
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

建设项目投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第1页 共2页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	平南县大坡镇秀江小学改造食堂			
1.2	平南县大坡镇杏村小学改造食堂			
1.3	平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂			
1.4	平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂			
1.5	平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂			
1.6	平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂			
1.7	平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂			
1.8	平南县六陈镇安乐小学改造食堂			
1.9	平南县六陈镇金龙小学改造食堂			
1.10	平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂			
1.11	平南县六陈镇中心小学登塘教学点改造食堂			
1.12	平南县六陈镇初级中学校门			
1.13	平南县六陈镇初级中学挡土墙			
1.14	平南县六陈镇初级中学围墙			
1.15	平南县平山镇八桂小学丰塘分校改造食堂			
1.16	平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂			
1.17	平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂			
1.18	平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂			
1.19	平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂			
1.20	平南县平山镇六峡小学改造食堂			
1.21	平南县平山镇八桂小学改造食堂			
1.22	平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂			
1.23	平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂			
1.24	平南县寺面镇罗苏小学改造食堂			
1.25	平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂			
1.26	平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂			
1.27	平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂			
1.28	平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂			
1.29	平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂			
1.30	平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂			
1.31	平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂			
1.32	平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂			
1.33	平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂			
1.34	平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂			

单项工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第1页 共5页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	平南县大坡镇秀江小学改造食堂-拆除工程			
1.1.2	平南县大坡镇秀江小学改造食堂-装饰装修工程			
1.1.3	平南县大坡镇秀江小学改造食堂_安装工程			
1.2.1	平南县大坡镇杏村小学改造食堂-拆除工程			
1.2.2	平南县大坡镇杏村小学改造食堂-装饰装修工程			
1.2.3	平南县大坡镇杏村小学改造食堂_安装工程			
1.3.1	平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂-拆除工程			
1.3.2	平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂-装饰装修工程			
1.3.3	平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂_安装工程			
1.4.1	平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂-拆除工程			
1.4.2	平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂-装饰装修工程			
1.4.3	平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂_安装工程			
1.5.1	平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂-拆除工程			
1.5.2	平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂-装饰装修工程			
1.5.3	平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂_安装工程			
1.6.1	平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂-拆除工程			
1.6.2	平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂-装饰装修工程			
1.6.3	平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂_安装工程			
1.7.1	平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂-拆除工程			
1.7.2	平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂-装饰装修工程			
1.7.3	平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂_安装工程			
1.8.1	平南县六陈镇安乐小学改造食堂-拆除工程			
1.8.2	平南县六陈镇安乐小学改造食堂-装饰装修工程			
1.8.3	平南县六陈镇安乐小学改造食堂_安装工程			
1.9.1	平南县六陈镇金龙小学改造食堂-拆除工程			
1.9.2	平南县六陈镇金龙小学改造食堂-装饰装修工程			
1.9.3	平南县六陈镇金龙小学改造食堂_安装工程			
1. 10.1	平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂-拆除工程			
1. 10.2	平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂-装饰装修工程			
1. 10.3	平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂_安装工程			
1. 11.1	平南县六陈镇中心小学登塘教学点改造食堂-拆除工程			
1. 11.2	平南县六陈镇中心小学登塘教学点改造食堂-装饰装修工程			

单项工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第2页 共5页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1. 11.3	平南县六陈镇中心小学登塘教学点_安装工程			
1. 12.1	平南县六陈镇初级中学校门-建筑装饰装修工程			
1. 12.2	平南县六陈镇初级中学校门_安装工程			
1. 13.1	平南县六陈镇初级中学挡土墙			
1. 14.1	平南县六陈镇初级中学围墙			
1. 15.1	平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂-拆除工程			
1. 15.2	平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂-装饰装修工程			
1. 15.3	平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂_安装工程			
1. 16.1	平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂-拆除工程			
1. 16.2	平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂-装饰装修工程			
1. 16.3	平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂_安装工程			
1. 17.1	平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂-拆除工程			
1. 17.2	平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂-装饰装修工程			
1. 17.3	平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂_安装工程			
1. 18.1	平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂-拆除工程			
1. 18.2	平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂-装饰装修工程			
1. 18.3	平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂_安装工程			
1. 19.1	平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂-拆除工程			
1. 19.2	平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂-装饰装修工程			
1. 19.3	平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂_安装工程			
1. 20.1	平南县平山镇六峡小学改造食堂-拆除工程			
1. 20.2	平南县平山镇六峡小学改造食堂-装饰装修工程			
1. 20.3	平南县平山镇六峡小学改造食堂_安装工程			
1. 21.1	平南县平山镇八桂小学改造食堂-拆除工程			
1. 21.2	平南县平山镇八桂小学改造食堂-装饰装修工程			
1. 21.3	平南县平山镇八桂小学改造食堂_安装工程			

单项工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第3页 共5页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1. 22.1	平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂-拆除工程			
1. 22.2	平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂-装饰装修工程			
1. 22.3	平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂_安装工程			
1. 23.1	平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂-拆除工程			
1. 23.2	平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂-装饰装修工程			
1. 23.3	平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂_安装工程			
1. 24.1	平南县寺面镇罗苏小学改造食堂-拆除工程			
1. 24.2	平南县寺面镇罗苏小学改造食堂-装饰装修工程			
1. 24.3	平南县寺面镇罗苏小学改造食堂_安装工程			
1. 25.1	平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂-拆除工程			
1. 25.2	平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂-装饰装修工程			
1. 25.3	平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂_安装工程			
1. 26.1	平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂-拆除工程			
1. 26.2	平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂-装饰装修工程			
1. 26.3	平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂_安装工程			
1. 27.1	平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂-拆除工程			
1. 27.2	平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂-装饰装修工程			
1. 27.3	平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂_安装工程			
1. 28.1	平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂-拆除工程			
1. 28.2	平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂-装饰装修工程			
1. 28.3	平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂_安装工程			
1. 29.1	平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂-拆除工程			
1. 29.2	平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂-装饰装修工程			
1. 29.3	平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂_安装工程			
1. 30.1	平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂-拆除工程			
1. 30.2	平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂-装饰装修工程			

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第4页 共5页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1. 30.3	平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂_安装工程			
1. 31.1	平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂-拆除工程			
1. 31.2	平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂-装饰装修工程			
1. 31.3	平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂_安装工程			
1. 32.1	平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂-拆除工程			
1. 32.2	平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂-装饰装修工程			
1. 32.3	平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂_安装工程			
1. 33.1	平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂-拆除工程			
1. 33.2	平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂-装饰装修工程			
1. 33.3	平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂_安装工程			
1. 34.1	平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂-拆除工程			
1. 34.2	平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂-装饰装修工程			
1. 34.3	平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂_安装工程			
1. 35.1	平南县官成镇朝新小学改造食堂-拆除工程			
1. 35.2	平南县官成镇朝新小学改造食堂-装饰装修工程			
1. 35.3	平南县官成镇朝新小学改造食堂_安装工程			
1. 36.1	平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂-拆除工程			
1. 36.2	平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂-装饰装修工程			
1. 36.3	平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂_安装工程			
1. 37.1	平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂-拆除工程			
1. 37.2	平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂-装饰装修工程			
1. 37.3	平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂_安装工程			
1. 38.1	平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂-拆除工程			
1. 38.2	平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂-装饰装修工程			
1. 38.3	平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂_安装工程			
1. 39.1	平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂-拆除工程			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第1页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
平南县大坡镇秀江小学改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大坡镇秀江小学改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大坡镇秀江小学改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大坡镇杏村小学改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大坡镇杏村小学改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大坡镇杏村小学改造食堂_安装工程			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第2页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第3页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第4页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第5页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县六陈镇安乐小学改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县六陈镇安乐小学改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县六陈镇安乐小学改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县六陈镇金龙小学改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县六陈镇金龙小学改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第6页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县六陈镇金龙小学改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县六陈镇中心小学登塘教学点改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第7页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县六陈镇中心小学登塘教学点改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县六陈镇中心小学登塘教学点_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县六陈镇初级中学校门-建筑装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县六陈镇初级中学校门_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县六陈镇初级中学挡土墙			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第8页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
平南县六陈镇初级中学围墙			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂-装饰装修工程			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第9页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第10页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第11页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县平山镇六峡小学改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县平山镇六峡小学改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县平山镇六峡小学改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县平山镇八桂小学改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县平山镇八桂小学改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第12页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县平山镇八桂小学改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第13页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第14页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第15页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂-装饰装修工程			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第16页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第17页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第18页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第19页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县官成镇朝新小学改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第20页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县官成镇朝新小学改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县官成镇朝新小学改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第21页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第22页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食堂-装饰装修工程			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第23页 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县思界乡南荫小学改造食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县思界乡南荫小学改造食堂-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平南县思界乡南荫小学改造食堂_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第1页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
平南县大坡镇秀江小学改造食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011604001001	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	45.82			
2	011604002001	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	32.16			
3	011610002001	拆除 铁门（带亮子）	m²	4.20			
4	011610002002	金属门窗拆除	m²	6.48			
5	01B001	拆除吊扇	个	4			
6	010103002001	废渣弃置 1. 运距：1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	4.34			
7	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3•km 运距:暂按1km考虑，结算时按实际签证结 算	m³•km	4.34			
		单价措施项目					
平南县大坡镇秀江小学改造食堂-装饰 装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A.6 金属结构工程					
8	010605002001	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	51.64			
	9.	A.9 楼地面工程					
9	011102003001	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实，水泥 砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	45.82			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
10	桂011204007001	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖，白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	32.16			
	12.	A.12 门窗工程					
11	010802001001	304不锈钢防盗门（带亮子） 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.20			
12	010802001002	铝合金平开门 1. 洞口面积：≤2m² 2. 框材质:70系列铝合金框，型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃	m²	5.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第2页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等					
13	010802001003	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
14	010807001001	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	8.64			
15	010807004001	铝合金纱扇	m²	2.43			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
16	011407001001	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	37.06			
17	011407002001	天棚喷(刷)涂料 顶棚底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰 面层3道	m²	45.82			
18	011408001001	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1.62			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
19	010401014001	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	6.15			
		单价措施项目					
平南县大坡镇秀江小学改造食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
20	030404017001	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
21	030412005001	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
22	030412005002	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
23	030412005003	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
24	030404034001	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
25	030404034002	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
26	030404034003	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装	套	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第3页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含接线盒					
27	030404034004	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
28	030404035001	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
29	030411001001	刚性阻燃管PC16暗配	m	34.45			
30	030411001002	刚性阻燃管PC20暗配	m	69.91			
31	030411001003	钢管SC40明配	m	11.70			
32	030411001004	钢管SC50明配	m	20.41			
33	030411004001	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	146.29			
34	030411004002	配线 WDZ-BYJ-4	m	252.73			
35	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	30.15			
36	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	12.01			
37	030408006001	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
38	030413002001	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	33.20			
39	030408003001	电缆保护管 SC100	m	1.00			
40	030408001003	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
41	030408006002	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	1			
42	桂030413013001	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
43	桂030413014001	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
44	031001006001	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	15.56			
45	031001006002	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.38			
46	031001006003	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	4.97			
47	031001006004	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	2.88			
48	031001006005	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	7.08			
49	031003001001	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
50	031003001002	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	9			
51	030901013001	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
52	桂010401015001	成品玻璃钢隔油池 型号: SHAZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第4页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
53	031001006006	排水管PVC-U dn50	m	10.25			
54	031001006007	排水管PVC-U dn75	m	2.08			
55	031001006008	排水管PVC-U dn110	m	18.64			
56	031001006009	排水管PVC-U dn160	m	9.71			
57	031001006010	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
58	桂031004021001	高水封网框地漏 DN150	个	1			
59	010101003001	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	12.52			
60	010103001001	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	12.52			
		单价措施项目					
平南县大坡镇杏村小学改造食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
61	011604001002	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	39.09			
62	011604002002	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	63.60			
63	011610002003	拆除 铁门（带亮子）	m²	4.32			
64	011610002004	金属门窗拆除	m²	5.40			
65	01B002	拆除壁扇	个	5			
66	011606002001	拆除原有黑板	块	1			
67	010103002002	废渣弃置 1. 运距: 1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	5.08			
68	桂010103003002	土（石）方运输增（减）m3·km 运距: 暂按1km考虑，结算时按实际签证结 算	m³·km	5.08			
		单价措施项目					
平南县大坡镇杏村小学改造食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
69	010605002002	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	47.73			
	9.	A. 9 楼地面工程					
70	011102003002	块料楼地面	m²	39.09			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第5页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实, 水泥砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍					
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
71	桂011204007002	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖, 白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	30.24			
	12.	A. 12 门窗工程					
72	010802001004	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.32			
73	010802001005	铝合金平开门 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
74	010802001006	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
75	010807001002	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	7.56			
76	010807004002	铝合金纱扇	m²	2.03			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
77	011407001002	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层3道	m²	33.38			
78	011407002002	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层3道	m²	39.09			
79	011408001002	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1.35			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
80	010401014002	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	5.20			
		单价措施项目					
平南县大坡镇杏村小学改造食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
81	030404017002	照明配电箱 AL、CF 安装方式: 箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第6页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
82	030412005004	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
83	030412005005	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
84	030412005006	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
85	030404034005	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
86	030404034006	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
87	030404034007	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
88	030404034008	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
89	030404035002	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
90	030411001005	刚性阻燃管PC16暗配	m	36.09			
91	030411001006	刚性阻燃管PC20暗配	m	73.37			
92	030411001007	钢管SC40明配	m	13.19			
93	030411001008	钢管SC50明配	m	26.11			
94	030411004003	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	136.77			
95	030411004004	配线 WDZ-BYJ-4	m	266.11			
96	030408001004	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	28.76			
97	030408001005	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	14.51			
98	030408006003	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
99	030413002002	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	32.80			
100	030408003002	电缆保护管 SC100	m	1.00			
101	030408001006	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
102	030408006004	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
103	桂030413013002	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
104	桂030413014002	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
105	031001006011	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	14.72			
106	031001006012	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.26			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第7页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
107	031001006013	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	5.07			
108	031001006014	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	2.22			
109	031001006015	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	7.03			
110	031003001003	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
111	031003001004	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	9			
112	030901013002	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
113	桂010401015002	成品玻璃钢隔油池 型号: SHAZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
114	031001006016	排水管PVC-U dn50	m	9.78			
115	031001006017	排水管PVC-U dn75	m	2.09			
116	031001006018	排水管PVC-U dn110	m	18.10			
117	031001006019	排水管PVC-U dn160	m	9.55			
118	031001006020	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
119	桂031004021002	高水封网框地漏 DN150	个	1			
120	010101003002	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	12.40			
121	010103001002	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	12.40			
		单价措施项目					
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造 食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
122	011604001003	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	43.38			
123	011604002003	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	67.04			
124	011610002005	拆除 铁门(带亮子)	m²	4.32			
125	011610002006	金属门窗拆除	m²	3.36			
126	01B003	拆除壁扇、吊扇	个	4			
127	011606002002	拆除原有黑板	块	1			
128	011606002003	拆除原有讲台	个	1			
129	010103002003	废渣弃置 1. 运距: 1km 2、弃置费投标人自行考虑	m³	5.31			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第8页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
130	桂010103003003	土(石)方运输增(减)m3·km 运距:暂按1km考虑,结算时按实际签证结 算	m³·km	5.31			
		单价措施项目					
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造 食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A.6 金属结构工程					
131	010605002003	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1.50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2.含制作、安装运输等配套	m²	49.93			
	9.	A.9 楼地面工程					
132	011102003003	块料楼地面 1.10厚300×300防滑地砖铺平拍实,水泥 砂浆擦缝 2.20厚M15预拌干混地面砂浆 3.素水泥浆一遍	m²	43.38			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
133	桂011204007003	块料墙面 1.5厚300×600釉面砖,白水泥浆擦缝 2.4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3.15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	33.72			
	12.	A.12 门窗工程					
134	010802001007	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.32			
135	010802001008	铝合金平开门 1.洞口面积:≤2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3.玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
136	010802001009	铝合金平开门 1.洞口面积:>2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3.玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
137	010807001003	铝合金推拉窗 1.洞口面积:>2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.16			
138	010807001004	铝合金推拉窗 1.洞口面积:≤2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	3.36			
139	010807004003	铝合金纱扇	m²	1.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第9页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
140	011407001003	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料,涂饰面层 3道	m²	34.08			
141	011407002003	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料,涂饰面层 3道	m²	43.38			
142	011408001003	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1.68			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
143	010401014003	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	5.15			
		单价措施项目					
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造 食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
144	030404017003	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件,详见系统图	台	1			
145	030412005007	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
146	030412005008	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
147	030412005009	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
148	030404034009	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
149	030404034010	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
150	030404034011	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
151	030404034012	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
152	030404035003	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
153	030411001009	刚性阻燃管PC16暗配	m	36.12			
154	030411001010	刚性阻燃管PC20暗配	m	73.16			
155	030411001011	钢管SC40明配	m	13.02			
156	030411001012	钢管SC50明配	m	25.70			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第10页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
157	030411004005	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	136.86			
158	030411004006	配线 WDZ-BYJ-4	m	265.48			
159	030408001007	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	28.34			
160	030408001008	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	14.34			
161	030408006005	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
162	030413002003	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	32.20			
163	030408003003	电缆保护管 SC100	m	1.00			
164	030408001009	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
165	030408006006	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
166	桂030413013003	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
167	桂030413014003	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
168	031001006021	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	15.15			
169	031001006022	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.13			
170	031001006023	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	5.19			
171	031001006024	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	2.35			
172	031001006025	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	7.00			
173	031003001005	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
174	031003001006	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	9			
175	030901013003	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
176	桂010401015003	成品玻璃钢隔油池 型号: SHAZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
177	031001006026	排水管PVC-U dn50	m	9.81			
178	031001006027	排水管PVC-U dn75	m	2.09			
179	031001006028	排水管PVC-U dn110	m	18.63			
180	031001006029	排水管PVC-U dn160	m	9.64			
181	031001006030	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
182	桂031004021003	高水封网框地漏 DN150	个	1			
183	010101003003	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	12.47			
184	010103001003	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	12.47			
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第11页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
185	011604001004	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	46.74			
186	011604002004	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	60.62			
187	011610002007	拆除 铁门（带亮子）	m²	5.00			
188	011610002008	金属门窗拆除	m²	6.48			
189	01B004	拆除壁扇、吊扇	个	5			
190	011606002004	拆除原有黑板	块	1			
191	010103002004	废渣弃置 1. 运距：1km 2、弃置费投标人自行考虑	m³	5.22			
192	桂010103003004	土（石）方运输增（减）m3·km 运距:暂按1km考虑，结算时按实际签证结算	m³·km	5.22			
		单价措施项目					
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
193	010605002004	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	51.81			
	9.	A. 9 楼地面工程					
194	011102003004	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实，水泥砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	46.74			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
195	桂011204007004	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖，白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	40.32			
	12.	A. 12 门窗工程					
196	010802001010	304不锈钢防盗门（带亮子） 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.86			
197	010802001011	铝合金平开门	m²	5.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第12页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等					
198	010802001012	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
199	010807001005	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.40			
200	010807001006	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	3.24			
201	010807004004	铝合金纱扇	m²	2.03			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
202	011407001004	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	37.70			
203	011407002004	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	46.74			
204	011408001004	玻璃贴磨砂贴纸	m²	0.81			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
205	010401014004	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	6.45			
		单价措施项目					
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
206	030404017004	照明配电箱 AL、CF 安装方式:底边距地1.5m暗装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
207	030412005010	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
208	030412005011	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
209	030412005012	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第13页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
210	030404034013	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
211	030404034014	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
212	030404034015	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
213	030404034016	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
214	030404035004	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
215	030411001013	刚性阻燃管PC16暗配	m	36.54			
216	030411001014	刚性阻燃管PC20暗配	m	83.28			
217	030411001015	钢管SC40明配	m	18.62			
218	030411001016	钢管SC50明配	m	28.92			
219	030411004007	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	135.12			
220	030411004008	配线 WDZ-BYJ-4	m	292.24			
221	030408001010	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	31.64			
222	030408001011	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	20.08			
223	030408006007	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
224	030413002004	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	32.80			
225	030408003004	电缆保护管 SC100	m	1.00			
226	030408001012	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
227	030408006008	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
228	桂030413013004	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
229	桂030413014004	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
230	031001006031	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	11.83			
231	031001006032	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.17			
232	031001006033	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	6.48			
233	031001006034	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	3.62			
234	031001006035	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	11.37			
235	031003001007	闸阀 DN40 连接方式:螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第14页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
236	031003001008	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
237	030901013004	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
238	桂010401015004	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
239	031001006036	排水管PVC-U dn50	m	10.65			
240	031001006037	排水管PVC-U dn75	m	4.77			
241	031001006038	排水管PVC-U dn110	m	18.35			
242	031001006039	排水管PVC-U dn160	m	10.60			
243	031001006040	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
244	桂031004021004	高水封网框地漏 DN150	个	1			
245	010101003004	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	13.23			
246	010103001004	回填方	m³	13.23			
		单价措施项目					
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造 食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
247	011604001005	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	41.95			
248	011604002005	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	60.66			
249	011610001001	实木门(带亮子)拆除	樘	2			
250	011610002009	金属门窗拆除	m²	6.30			
251	01B005	拆除壁扇	个	3			
252	011606002005	拆除原有黑板	m²	4.80			
253	010103002005	废渣弃置 1. 运距: 1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	5.08			
254	桂010103003005	土(石)方运输增(减) m3·km 运距: 暂按1km考虑, 结算时按实际签证结 算	m³·km	5.08			
		单价措施项目					
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造 食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A.6 金属结构工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第15页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
255	010605002005	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	61.76			
	9.	A. 9 楼地面工程					
256	011102003005	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实, 水泥 砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	41.95			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
257	桂011204007005	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖, 白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	35.57			
	12.	A. 12 门窗工程					
258	010802001013	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.80			
259	010802001014	铝合金平开门 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
260	010802001015	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
261	010807001007	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	8.46			
262	010807004005	铝合金纱扇	m²	2.36			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
263	011407001005	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	39.24			
264	011407002005	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	41.95			
265	011408001005	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1.58			
	15.	其他装饰工程					
266	010401014005	成品平算式排水沟 2. 0厚304不锈钢排水沟	m	5.20			
		单价措施项目					
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造 食堂_安装工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第16页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
267	030404017005	照明配电箱 AL.CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
268	030412005013	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
269	030412005014	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
270	030412005015	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
271	030404034017	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
272	030404034018	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
273	030404034019	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
274	030404034020	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
275	030404035005	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	8			
276	030411001017	刚性阻燃管PC16暗配	m	36.61			
277	030411001018	刚性阻燃管PC20暗配	m	73.63			
278	030411001019	钢管SC40明配	m	17.36			
279	030411001020	钢管SC50明配	m	26.56			
280	030411004009	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	138.33			
281	030411004010	配线 WDZ-BYJ-4	m	263.89			
282	030408001013	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	29.23			
283	030408001014	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	18.82			
284	030408006009	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
285	030413002005	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	36.00			
286	030408003005	电缆保护管 SC100	m	1.00			
287	030408001015	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
288	030408006010	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
289	桂030413013005	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第17页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
290	桂030413014005	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
291	031001006041	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	11.18			
292	031001006042	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.16			
293	031001006043	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	6.97			
294	031001006044	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	4.48			
295	031001006045	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	9.00			
296	031003001009	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
297	031003001010	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
298	030901013005	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
299	桂010401015005	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
300	031001006046	排水管PVC-U dn50	m	9.26			
301	031001006047	排水管PVC-U dn75	m	3.04			
302	031001006048	排水管PVC-U dn110	m	20.00			
303	031001006049	排水管PVC-U dn160	m	9.69			
304	031001006050	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
305	桂031004021005	高水封网框地漏 DN150	个	1			
306	010101003005	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	12.50			
307	010103001005	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	12.50			
		单价措施项目					
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造 食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
308	011604001006	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	52.80			
309	011604002006	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	67.76			
310	011610001002	实木门(带亮子)拆除	樘	2			
311	011610002010	金属门窗拆除	m²	6.48			
312	01B006	拆除壁扇	个	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第18页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
313	011606002006	拆除原有黑板	m²	9.60			
314	010103002006	废渣弃置 1.运距:1km 2.弃置费投标人自行考虑	m³	5.62			
315	桂010103003006	土(石)方运输增(减)m3·km 运距:暂按1km考虑,结算时按实际签证结 算	m³·km	5.62			
		单价措施项目					
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造 食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A.6 金属结构工程					
316	010605002006	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1.50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2.含制作、安装运输等配套	m²	63.75			
	9.	A.9 楼地面工程					
317	011102003006	块料楼地面 1.10厚300×300防滑地砖铺平拍实,水泥 砂浆擦缝 2.20厚M15预拌干混地面砂浆 3.素水泥浆一遍	m²	52.80			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
318	桂011204007006	块料墙面 1.5厚300×600釉面砖,白水泥浆擦缝 2.4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3.15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	42.84			
	12.	A.12 门窗工程					
319	010802001016	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.68			
320	010802001017	铝合金平开门 1.洞口面积:≤2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3.玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
321	010802001018	铝合金平开门 1.洞口面积:>2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3.玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
322	010807001008	铝合金推拉窗 1.洞口面积:>2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.40			
323	010807001009	铝合金推拉窗 1.洞口面积:≤2m²	m²	3.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第19页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等					
324	010807004006	铝合金纱扇	m²	2.79			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
325	011407001006	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	32.06			
326	011407002006	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	29.20			
327	011408001006	玻璃贴磨砂贴纸	m²	0.81			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
328	010401014006	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	6.20			
		单价措施项目					
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造 食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
329	030404017006	照明配电箱 AL. CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
330	030412005016	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
331	030412005017	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
332	030412005018	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
333	030404034021	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
334	030404034022	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
335	030404034023	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
336	030404034024	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
337	030404035006	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第20页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
338	030411001021	刚性阻燃管PC16暗配	m	37.04			
339	030411001022	刚性阻燃管PC20暗配	m	79.65			
340	030411001023	钢管SC40明配	m	14.23			
341	030411001024	钢管SC50明配	m	28.03			
342	030411004011	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	139.62			
343	030411004012	配线 WDZ-BYJ-4	m	281.95			
344	030408001016	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	30.73			
345	030408001017	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	15.61			
346	030408006011	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
347	030413002006	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	31.60			
348	030408003006	电缆保护管 SC100	m	1.00			
349	030408001018	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
350	030408006012	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
351	桂030413013006	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
352	桂030413014006	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
353	031001006051	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	12.00			
354	031001006052	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.18			
355	031001006053	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	6.99			
356	031001006054	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	3.77			
357	031001006055	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	11.14			
358	031003001011	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
359	031003001012	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
360	030901013006	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
361	桂010401015006	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
362	031001006056	排水管PVC-U dn50	m	10.55			
363	031001006057	排水管PVC-U dn75	m	4.74			
364	031001006058	排水管PVC-U dn110	m	19.11			
365	031001006059	排水管PVC-U dn160	m	10.40			
366	031001006060	排水管PVC-U dn200	m	1.27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第21页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
367	桂031004021006	高水封网框地漏 DN150	个	1			
368	010101003006	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	13.08			
369	010103001006	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	13.08			
		单价措施项目					
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造 食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
370	011604001007	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	40.23			
371	011604002007	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	68.41			
372	011610001003	实木门（带亮子）拆除	樘	2			
373	011610002011	金属门窗拆除	m²	7.56			
374	01B007	拆除壁扇	个	4			
375	010103002007	废渣弃置 1. 运距：1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	5.26			
376	桂010103003007	土（石）方运输增（减）m3·km 运距：暂按1km考虑，结算时按实际签证结 算	m³·km	5.26			
		单价措施项目					
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造 食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
377	010605002007	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	61.28			
	9.	A. 9 楼地面工程					
378	011102003007	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实，水泥 砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	40.23			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
379	桂011204007007	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖，白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	33.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第22页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	12.	A. 12 门窗工程					
380	010802001019	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	6.00			
381	010802001020	铝合金平开门 1.洞口面积:≤2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3.玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
382	010802001021	铝合金平开门 1.洞口面积:>2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3.玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
383	010807001010	铝合金推拉窗 1.洞口面积:>2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	9.72			
384	010807004007	铝合金纱扇	m²	2.84			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
385	011407001007	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料,涂饰面层 3道	m²	33.43			
386	011407002007	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料,涂饰面层 3道	m²	40.23			
387	011408001007	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1.20			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
388	010401014007	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	5.70			
		单价措施项目					
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造 食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
389	030404017007	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件,详见系统图	台	1			
390	030412005019	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
391	030412005020	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
392	030412005021	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第23页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
393	030404034025	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
394	030404034026	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
395	030404034027	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
396	030404034028	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
397	030404035007	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
398	030411001025	刚性阻燃管PC16暗配	m	35.41			
399	030411001026	刚性阻燃管PC20暗配	m	76.32			
400	030411001027	钢管SC40明配	m	13.77			
401	030411001028	钢管SC50明配	m	27.09			
402	030411004013	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	134.73			
403	030411004014	配线 WDZ-BYJ-4	m	271.96			
404	030408001019	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	29.77			
405	030408001020	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	15.13			
406	030408006013	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
407	030413002007	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	35.20			
408	030408003007	电缆保护管 SC100	m	1.00			
409	030408001021	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
410	030408006014	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
411	桂030413013007	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
412	桂030413014007	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
413	031001006061	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	11.28			
414	031001006062	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.03			
415	031001006063	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	6.91			
416	031001006064	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	2.93			
417	031001006065	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	11.02			
418	031003001013	闸阀 DN40 连接方式:螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第24页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
419	031003001014	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
420	030901013007	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
421	桂010401015007	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
422	031001006066	排水管PVC-U dn50	m	10.41			
423	031001006067	排水管PVC-U dn75	m	3.87			
424	031001006068	排水管PVC-U dn110	m	18.19			
425	031001006069	排水管PVC-U dn160	m	10.16			
426	031001006070	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
427	桂031004021007	高水封网框地漏 DN150	个	1			
428	010101003007	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	12.87			
429	010103001007	回填方	m³	12.87			
		单价措施项目					
平南县六陈镇安乐小学改造食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
430	011604001008	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	46.80			
431	011604002008	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	75.00			
432	011610001004	实木门(带亮子)拆除	樘	2			
433	011610002012	金属门窗拆除	m²	4.68			
434	01B008	拆除壁扇	个	4			
435	010103002008	废渣弃置 1. 运距: 1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	5.65			
436	桂010103003008	土(石)方运输增(减)m3·km 运距: 暂按1km考虑, 结算时按实际签证结 算	m³·km	5.65			
		单价措施项目					
平南县六陈镇安乐小学改造食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A.6 金属结构工程					
437	010605002008	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板	m²	64.92			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第25页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 含制作、安装运输等配套					
	9.	A. 9 楼地面工程					
438	011102003008	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实, 水泥 砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	46. 80			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
439	桂011204007008	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖, 白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	38. 34			
	12.	A. 12 门窗工程					
440	010802001022	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	5. 40			
441	010802001023	铝合金平开门 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚2. 0mm 3. 玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5. 28			
442	010802001024	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚2. 0mm 3. 玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2. 20			
443	010807001011	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚1. 4mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5. 40			
444	010807001012	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚1. 4mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	3. 24			
445	010807004008	铝合金纱扇	m²	2. 30			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
446	011407001008	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	37. 74			
447	011407002008	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	46. 80			
448	011408001008	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1. 20			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
449	010401014008	成品平算式排水沟 2. 0厚304不锈钢排水沟	m	6. 00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第26页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
平南县六陈镇安乐小学改造食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
450	030404017008	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件,详见系统图	台	1			
451	030412005022	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
452	030412005023	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
453	030412005024	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
454	030404034029	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
455	030404034030	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
456	030404034031	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
457	030404034032	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
458	030404035008	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
459	030411001029	刚性阻燃管PC16暗配	m	37.20			
460	030411001030	刚性阻燃管PC20暗配	m	80.00			
461	030411001031	钢管SC40明配	m	13.98			
462	030411001032	钢管SC50明配	m	27.31			
463	030411004015	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	140.10			
464	030411004016	配线 WDZ-BYJ-4	m	283.00			
465	030408001022	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	29.99			
466	030408001023	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	15.35			
467	030408006015	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
468	030413002008	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	33.40			
469	030408003008	电缆保护管 SC100	m	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第27页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
470	030408001024	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
471	030408006016	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
472	桂030413013008	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
473	桂030413014008	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
474	031001006071	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	11.84			
475	031001006072	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.30			
476	031001006073	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	6.14			
477	031001006074	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	3.46			
478	031001006075	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	11.40			
479	031003001015	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
480	031003001016	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
481	030901013008	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
482	桂010401015008	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
483	031001006076	排水管PVC-U dn50	m	10.65			
484	031001006077	排水管PVC-U dn75	m	4.42			
485	031001006078	排水管PVC-U dn110	m	18.35			
486	031001006079	排水管PVC-U dn160	m	10.29			
487	031001006080	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
488	桂031004021008	高水封网框地漏 DN150	个	1			
489	010101003008	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	12.98			
490	010103001008	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	12.98			
		单价措施项目					
平南县六陈镇金龙小学改造食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
491	011604001009	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	51.66			
492	011604002009	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	76.46			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第28页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
493	011610001005	实木门(带亮子)拆除	樘	2			
494	011610002013	金属门窗拆除	m²	6.46			
495	01B009	拆除壁扇	个	1			
496	010103002009	废渣弃置 1.运距:1km 2.弃置费投标人自行考虑	m³	5.84			
497	桂010103003009	土(石)方运输增(减)m³·km 运距:暂按1km考虑,结算时按实际签证结 算	m³·km	5.84			
		单价措施项目					
平南县六陈镇金龙小学改造食堂-装饰 装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A.6 金属结构工程					
498	010605002009	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1.50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2.含制作、安装运输等配套	m²	67.37			
	9.	A.9 楼地面工程					
499	011102003009	块料楼地面 1.10厚300×300防滑地砖铺平拍实,水泥 砂浆擦缝 2.20厚M15预拌干混地面砂浆 3.素水泥浆一遍	m²	51.66			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
500	桂011204007009	块料墙面 1.5厚300×600釉面砖,白水泥浆擦缝 2.4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3.15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	40.50			
	12.	A.12 门窗工程					
501	010802001025	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	7.40			
502	010802001026	铝合金平开门 1.洞口面积:≤2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3.玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
503	010802001027	铝合金平开门 1.洞口面积:>2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3.玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
504	010807001013	铝合金推拉窗 1.洞口面积:>2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第29页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
505	010807001014	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	3.40			
506	010807004009	铝合金纱扇	m²	2.36			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
507	011407001009	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	40.66			
508	011407002009	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	51.66			
509	011408001009	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1.20			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
510	010401014009	成品平算式排水沟 2. 0厚304不锈钢排水沟	m	6.00			
		单价措施项目					
平南县六陈镇金龙小学改造食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
511	030404017009	照明配电箱 AL. CF 安装方式: 箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
512	030412005025	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式: 吸顶安装 含接线盒	套	7			
513	030412005026	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式: 吸顶安装 含接线盒	套	2			
514	030412005027	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式: 底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
515	030404034033	单联单控开关 10A~250V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
516	030404034034	双联单控开关 10A~250V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
517	030404034035	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
518	030404034036	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
519	030404035009	安全型、防溅型五孔插座 10A	套	9			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第30页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒					
520	030411001033	刚性阻燃管PC16暗配	m	46.37			
521	030411001034	刚性阻燃管PC20暗配	m	97.06			
522	030411001035	钢管SC40明配	m	14.98			
523	030411001036	钢管SC50明配	m	29.43			
524	030411004017	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	169.61			
525	030411004018	配线 WDZ-BYJ-4	m	336.18			
526	030408001025	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	32.17			
527	030408001026	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	16.37			
528	030408006017	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
529	030413002009	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	40.90			
530	030408003009	电缆保护管 SC100	m	1.00			
531	030408001027	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
532	030408006018	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
533	桂030413013009	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
534	桂030413014009	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
535	031001006081	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	11.98			
536	031001006082	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.25			
537	031001006083	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	12.66			
538	031001006084	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	4.02			
539	031001006085	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	11.42			
540	031003001017	闸阀 DN40 连接方式:螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
541	031003001018	角阀 DN16 连接方式:螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
542	桂010401015009	成品玻璃钢隔油池 型号:SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
543	031001006086	排水管PVC-U dn50	m	12.04			
544	031001006087	排水管PVC-U dn75	m	6.12			
545	031001006088	排水管PVC-U dn100	m	20.30			
546	031001006089	排水管PVC-U dn160	m	10.61			
547	031001006090	排水管PVC-U dn200	m	1.27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第31页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
548	桂031004021009	高水封网框地漏 DN150	个	1			
549	010101003009	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	12.84			
550	010103001009	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	12.84			
		单价措施项目					
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
551	011604001010	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	35.10			
552	011604002010	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	72.28			
553	011610001006	实木门（带亮子）拆除	樘	2			
554	011610002014	金属门窗拆除	m²	2.16			
555	01B010	拆除壁扇	个	2			
556	010103002010	废渣弃置 1. 运距：1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	5.22			
557	桂010103003010	土（石）方运输增（减）m³·km 运距：暂按1km考虑，结算时按实际签证结算	m³·km	5.22			
		单价措施项目					
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
558	010605002010	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	48.68			
	9.	A. 9 楼地面工程					
559	011102003010	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实，水泥砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	35.10			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
560	桂011204007010	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖，白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	36.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第32页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	12.	A. 12 门窗工程					
561	010802001028	304不锈钢防盗门（带亮子） 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.80			
562	010802001029	铝合金平开门 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
563	010802001030	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
564	010807001015	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.16			
565	010807001016	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.16			
566	010807004010	铝合金纱扇	m²	1.08			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
567	011407001010	内墙面喷（刷）涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	37.27			
568	011407002010	天棚喷（刷）涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	35.10			
569	011408001010	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1.20			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
570	010401014010	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	4.75			
		单价措施项目					
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
571	030404017010	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
572	030412005028	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第33页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
573	030412005029	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
574	030412005030	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
575	030404034037	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
576	030404034038	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
577	030404034039	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
578	030404034040	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
579	030404035010	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
580	030411001037	刚性阻燃管PC16暗配	m	36.32			
581	030411001038	刚性阻燃管PC20暗配	m	67.83			
582	030411001039	钢管SC40明配	m	13.00			
583	030411001040	钢管SC50明配	m	24.94			
584	030411004019	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	137.46			
585	030411004020	配线 WDZ-BYJ-4	m	246.49			
586	030408001028	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	27.56			
587	030408001029	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	14.35			
588	030408006019	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
589	030413002010	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	33.40			
590	030408003010	电缆保护管 SC100	m	1.00			
591	030408001030	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
592	030408006020	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
593	桂030413013010	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
594	桂030413014010	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
595	031001006091	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	10.60			
596	031001006092	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.24			
597	031001006093	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	4.49			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第34页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
598	031001006094	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	2.05			
599	031001006095	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	10.64			
600	031003001019	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
601	031003001020	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	9			
602	030901013009	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
603	桂010401015010	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
604	031001006096	排水管PVC-U dn50	m	8.46			
605	031001006097	排水管PVC-U dn75	m	3.28			
606	031001006098	排水管PVC-U dn110	m	16.99			
607	031001006099	排水管PVC-U dn160	m	9.17			
608	031001006100	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
609	桂031004021010	高水封网框地漏 DN150	个	1			
610	010101003010	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	12.11			
611	010103001010	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	12.11			
		单价措施项目					
平南县六陈镇中心小学登塘教学点改造 食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
612	011604001011	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	48.80			
613	011604002011	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	59.94			
614	011610001007	实木门(带亮子)拆除	樘	2			
615	011610002015	金属门窗拆除	m²	6.12			
616	01B011	拆除壁扇	个	2			
617	011606002007	拆除原有黑板	块	2			
618	010103002011	废渣弃置 1. 运距: 1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	5.26			
619	桂010103003011	土(石)方运输增(减) m3·km 运距: 暂按1km考虑, 结算时按实际签证结 算	m³·km	5.26			
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第35页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
平南县六陈镇中心小学登塘教学点改造 食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
620	010605002011	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	51.27			
	9.	A. 9 楼地面工程					
621	011102003011	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实，水泥 砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	48.80			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
622	桂011204007011	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖，白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	40.86			
	12.	A. 12 门窗工程					
623	010802001031	304不锈钢防盗门（带亮子） 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	5.40			
624	010802001032	铝合金平开门 1. 洞口面积：≤2m² 2. 框材质：70系列铝合金框，型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度：12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
625	010802001033	铝合金平开门 1. 洞口面积：>2m² 2. 框材质：70系列铝合金框，型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度：12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
626	010807001017	铝合金推拉窗 1. 洞口面积：>2m² 2. 框材质：70系列铝合金框，型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度：6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.22			
627	010807001018	铝合金推拉窗 1. 洞口面积：≤2m² 2. 框材质：70系列铝合金框，型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度：6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	3.06			
628	010807004011	铝合金纱扇	m²	2.23			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
629	011407001011	内墙面喷（刷）涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料，涂饰面层 3道	m²	31.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第36页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
630	011407002011	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料,涂饰面层 3道	m²	48.80			
631	011408001011	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1.20			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
632	010401014011	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	6.20			
		单价措施项目					
平南县六陈镇中心小学登塘教学点_安 装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
633	030404017011	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件,详见系统图	台	1			
634	030412005031	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
635	030412005032	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
636	030412005033	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
637	030404034041	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
638	030404034042	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
639	030404034043	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
640	030404034044	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
641	030404035011	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
642	030411001041	刚性阻燃管PC16暗配	m	35.71			
643	030411001042	刚性阻燃管PC20暗配	m	77.33			
644	030411001043	钢管SC40明配	m	14.57			
645	030411001044	钢管SC50明配	m	28.48			
646	030411004021	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	135.63			
647	030411004022	配线 WDZ-BYJ-4	m	274.99			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第37页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
648	030408001031	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	31.20			
649	030408001032	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	15.93			
650	030408006021	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
651	030413002011	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	31.60			
652	030408003011	电缆保护管 SC100	m	1.00			
653	030408001033	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
654	030408006022	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
655	桂030413013011	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
656	桂030413014011	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
657	031001006101	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	12.17			
658	031001006102	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.17			
659	031001006103	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	6.15			
660	031001006104	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	4.02			
661	031001006105	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	11.21			
662	031003001021	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
663	031003001022	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
664	030901013010	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
665	桂010401015011	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
666	031001006106	排水管PVC-U dn50	m	9.93			
667	031001006107	排水管PVC-U dn75	m	4.87			
668	031001006108	排水管PVC-U dn110	m	18.74			
669	031001006109	排水管PVC-U dn160	m	10.47			
670	031001006110	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
671	桂031004021011	高水封网框地漏 DN150	个	1			
672	010101003011	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	13.08			
673	010103001011	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	13.08			
		单价措施项目					
平南县六陈镇初级中学校门-建筑装饰 装修工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第38页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
674	010101001001	平整场地	m²	26.60			
675	010101003012	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	1.42			
676	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	82.45			
677	010103001012	基础回填方 1. 密实度:达到设计要求 2. 填方来源、运距: 利用场内开挖土, 运距自行考虑	m³	62.28			
678	010103002012	余土弃置 1. 运距:1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	21.58			
679	桂010103003012	土（石）方运输增（减）m3·km 运距:1km	m³·km	21.58			
680	桂010104002001	机械基础钎插 深度 5m以内	孔	30			
	3.	A.3 砌筑工程					
681	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10页岩多孔砖 2. 砂浆种类、强度等级:预拌混合砂浆 M5	m³	0.70			
682	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10页岩多孔砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:预拌混合砂浆 M5 4. 墙体类型: 内外直行墙	m³	2.72			
683	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10页岩多孔砖 2. 墙体厚度:180mm 3. 砂浆种类、强度等级:预拌混合砂浆 M5 4. 墙体类型: 内外直行墙	m³	10.04			
684	010401004003	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10页岩多孔砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆种类、强度等级:预拌混合砂浆 M5 4. 墙体类型: 内外直行墙	m³	1.05			
685	010401004004	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10页岩多孔砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆种类、强度等级:预拌混合砂浆 M5 4. 墙体类型: 内外直行墙	m³	0.27			
686	010404001001	轻骨料混凝土填充层 1. 陶粒垫层 2. 部位: 卫生间	m³	0.85			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第39页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
687	010501001001	垫层 1. 部位: 首层地面1 2. 混凝土种类: 普通商品混凝土 3. 80厚C15混凝土垫层	m³	1.13			
688	010501001002	垫层 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C15	m³	3.54			
689	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m³	14.06			
690	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m³	14.08			
691	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类: 普通商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	0.46			
692	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m³	2.70			
693	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类: 普通商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	0.18			
694	010503005001	过梁 1. 混凝土种类: 普通商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	0.15			
695	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m³	24.39			
696	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.050			
697	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	1.683			
698	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	4.819			
699	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.082			
700	桂010516004001	电渣压力焊接	个	190			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
701	010902003001	屋面刚性层 1. 20厚M20预拌干混地面砂浆找平, 分格面积宜为1m² 2. 部位: 不上人屋面、屋面构架	m²	72.63			
702	桂010901008001	干铺无纺布 1. 干铺聚酯无纺布一层 2. 部位: 不上人屋面、屋面构架	m²	72.63			
703	011101006001	平面砂浆找平层 1. 20厚M20预拌干混地面砂浆找平层 2. 部位: 不上人屋面、屋面构架	m²	72.63			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第40页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
704	010902001001	屋面卷材防水 1. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 2. 部位: 不上人屋面、屋面构架	m²	97.56			
705	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 部位: 外墙-1	m²	238.14			
706	010903002001	墙面涂膜防水 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高0.6米 2. 部位: 卫生间	m²	17.05			
707	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 部位: 卫生间	m²	2.26			
708	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1. 1.5厚渗透结晶型防水涂料 2. 部位: 卫生间	m²	4.45			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
709	011001001001	保温隔热屋面 1. 30厚(最薄处)陶粒混凝土找2%坡 2. 部位: 不上人屋面、屋面构架层	m²	72.63			
710	011001001002	保温隔热屋面 1. 40厚绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板, 燃烧性能等级达到B1级 2. 部位: 不上人屋面	m²	17.75			
	9.	A.9 楼地面工程					
711	011101006002	平面砂浆找平层 1. 20厚M15预拌干混地面砂浆找平 2. 部位: 卫生间	m²	2.26			
712	011102003012	块料楼地面 1. 10厚800×800防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 刷素水泥浆一道 4. 部位: 门卫室	m²	11.93			
713	011102003013	块料楼地面 1. 10厚400×400防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2. 25厚M20预拌干混地面砂浆 3. 部位: 卫生间	m²	2.26			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
714	011201001001	外墙面一般抹灰 1. 10厚M15预拌干混抹灰砂浆, 分两次抹灰 2. 墙体类型: 砖墙	m²	238.14			
715	011201001002	内墙面一般抹灰 1. 15厚M5预拌干混抹灰砂浆打底 2. 5厚M20预拌干混抹灰砂浆 3. 部位: 门卫室 4. 墙体类型: 砖墙	m²	38.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第41页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
716	桂011204007012	块料墙面 1. 5厚400×800釉面砖, 白水泥擦缝 2. 3厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆分层压实抹平 4. 部位: 卫生间	m²	17.05			
717	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 网的种类、规格:镀锌铁丝网 2. 部位: 墙体与砼交界处挂Φ0.5@25*25镀锌铁丝网300宽	m²	30.25			
718	桂011201005002	墙面钉(挂)网增加人工费 部位:外墙	m²	25.27			
719	桂011201005003	墙面钉(挂)网增加人工费 内墙	m²	4.98			
	12.	A. 12 门窗工程					
720	010802001034	塑钢门 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	1.54			
721	010802001035	铝合金防盗门 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.10			
722	010802001036	铝合金格栅门 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.10			
723	010807001019	铝合金平开窗 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质:90系列铝合金框, 型材厚1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:普通6mm玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	28.80			
724	010807001020	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质:90系列铝合金框, 型材厚1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:普通6mm玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	1.98			
725	010807001021	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质:90系列铝合金框, 型材厚1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:普通6mm玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	8.55			
726	010807001022	铝合金固定窗 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质:90系列铝合金框, 型材厚1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:普通6mm玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	3.72			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
727	011406003001	内墙腻子 1. 刮腻子二遍 2. 部位: 门卫室	m³	38.68			
728	011406003002	外墙腻子 1. 配套腻子二遍 2. 部位: 外墙-1	m³	238.14			
729	011406003003	天棚腻子 1. 素水泥浆一道甩毛(内参建筑胶) 2. 3厚底基防裂腻子分遍找平	m²	95.62			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第42页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3.2厚面层耐水腻子刮平					
730	011407001012	外墙涂料 1.涂饰底层涂料 2.喷涂主层涂料 3.涂饰面层涂料二遍 4.部位:外墙1 5.含人工、材料费,含基层、腻子找平、 抗碱底漆、面漆等全部施工工序 6.质保10年	m²	238.14			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
731	桂011701001001	外脚手架 1、单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:24m以内 3.脚手架材质:扣件式钢管架	m²	241.34			
732	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m²	9.13			
733	011701006001	满堂脚手架 1.搭设高度:3.6m以内 2.脚手架材质:扣件式钢管满堂脚手架	m²	38.22			
734	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1.结构类型:框架结构 2.泵送、非泵送:泵送	m²	26.60			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
735	011702001001	垫层模板 1.基础类型:垫层 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	6.18			
736	011702001002	独立基础 1.基础类型:独立基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	37.07			
737	011702002001	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6m以内	m²	115.44			
738	011702003001	构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.6m以内	m²	5.61			
739	011702005001	基础梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	32.58			
740	011702008001	圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.6m以内	m²	2.37			
741	011702009001	过梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.6m以内	m²	1.90			
742	011702014001	有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:综合考虑	m²	191.31			
	011703	垂直运输					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第43页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
743	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
744	桂011708002001	混凝土泵送	m³	59.64			
平南县六陈镇初级中学校门_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
745	030404017012	照明配电箱 ALZ 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
746	030412005034	双管LED灯 (细管径直管灯) 2*30W	套	1			
747	030412001001	防水防尘LED灯 1x3W	套	1			
748	030412001002	防水防尘LED灯 1x40W	套	1			
749	030404034045	双联单控开关 10A~250V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
750	030404035012	安全型五孔插座 10A 安装方式: 底边距地0.3m暗装 含接线盒	套	3			
751	030404035013	安全型空调插座 16A 安装方式: 底边距地2.5m暗装 含接线盒	套	1			
752	030411001045	刚性阻燃管PC16暗配	m	17.91			
753	030411001046	刚性阻燃管PC20暗配	m	15.60			
754	030411001047	钢管SC40暗配	m	2.50			
755	030411004023	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	57.01			
756	030411004024	配线 WDZ-BYJ-4	m	53.39			
757	030408001034	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	3.06			
758	030413002012	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	15.50			
	4.	防雷工程					
759	030409005001	避雷网 屋面接闪带, Φ12热镀锌圆钢	m	48.62			
760	030409002001	接地母线 -40*4不锈钢扁钢	m	60.69			
761	030409003001	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	37.40			
762	030409008001	总等电位端子箱 MEB	台	1			
763	030409008002	测量端子板	台	4			
764	FC0318009001	接地装置	系统	1			
	5.	B5 弱电安装工程					
765	030502003001	弱电箱 (空箱) 安装方式: 暗设, 底距地0.3m 箱内含一个插座	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第44页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
766	030502012001	数据插座 安装方式:暗设,底距地0.3m 含接线盒	个	1			
767	030502004001	电话插座 安装方式:暗设,底距地0.3m 含接线盒	个	1			
768	030411001048	刚性阻燃管PC20暗配	m	8.20			
769	031103008001	布放光缆 管内穿放 2芯单模光纤	m	1.30			
770	040205016001	双绞线缆 管内穿放 UTP cat6	m	8.90			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
771	031001006111	塑料管 PPR DN20 热熔连接, PN=1.25MPa	m	6.58			
772	031001006112	塑料管 PPR DN15 热熔连接, PN=1.25MPa	m	3.47			
773	031003013001	水表 DN20 连接方式:螺纹连接 含一个表前闸阀 DN20	组	1			
774	031003001023	闸阀 DN20 连接方式:螺纹连接 PN=1.25MPa	个	1			
775	031003001024	角阀 DN16 连接方式:螺纹连接 PN=1.25MPa	个	2			
776	040504003001	塑料污水检查井Φ450 详08SS523	座	1			
777	桂010401015012	成品玻璃钢化粪池 型号: HFBH-1-II 有效容积=2m³	座	1			
778	031001006113	排水管PVC-U dn50	m	2.42			
779	031001006114	排水管PVC-U dn100	m	5.55			
780	031001006115	排水管PVC-U dn200	m	1.50			
781	010101003013	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	5.27			
782	010103001013	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	5.27			
		单价措施项目					
平南县六陈镇初级中学挡土墙							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
783	010101003014	挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m³	162.48			
784	010101003015	挖沟槽土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m³	300.21			
785	010103001014	基础回填方 1.密实度:达到设计要求	m³	162.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第45页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2.填方来源、运距:利用场内开挖土,运距自行考虑					
786	010103002013	余土弃置 1.运距:1km 2.弃置费投标人自行考虑	m³	300.21			
787	桂010103003013	土(石)方运输增(减)m3·km 运距:暂按1km考虑	m³·km	300.21			
	4.	砌筑工程					
788	010403004001	石挡土墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU40毛石 2.砂浆种类、强度等级:预拌干混砌筑砂浆 M10 3.挡土墙没间隔10~15m设置一道伸缩缝 4.变形缝宽度为20~30mm;缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板,塞入深度不宜小于150mm 5.挡墙设置两排100mmPVC排水管,排水管间距为2.5m	m³	958.42			
789	010404001002	砂石反滤层	m³	92.88			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
790	010903001001	反滤层土工布 反滤层与墙体之间铺设≥300g/m2反滤土工布	m²	30.96			
	9.	A.9 楼地面工程					
791	011101003001	细石混凝土抹平 挡土墙墙顶用C20素混凝土抹平,厚度25mm	m²	44.14			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
792	桂011701003001	外装修脚手架 搭设高度:5m	m²	378.00			
平南县六陈镇初级中学围墙							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
793	010101003016	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m³	183.29			
794	010103001015	基础回填方 1.密实度:达到设计要求 2.填方来源、运距:利用场内开挖土,运距自行考虑	m³	142.92			
795	010103002014	余土弃置 1.运距:1km 2.弃置费投标人自行考虑	m³	40.37			
796	桂010103003014	土(石)方运输增(减)m3·km 运距:暂按1km考虑,结算时按实际签证结算	m³·km	40.37			
	3.	A.3 砌筑工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第46页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
797	010401001002	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级: Mu10页岩多孔砖 2. 基础类型: 台阶形 3. 砂浆种类、强度等级: 预拌混合砂浆 M5	m³	32.34			
798	010401004005	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: Mu10页岩多孔砖 2. 墙体厚度: 190mm 3. 砂浆种类、强度等级: 预拌混合砂浆 M5	m³	138.78			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
799	010501001003	垫层 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15	m³	14.18			
800	010503001002	基础梁 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	6.79			
801	010507005001	压顶 1. 混凝土种类: 普通商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	16.17			
802	010515001004	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.591			
803	010515001005	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.127			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
804	011201001003	墙面一般抹灰 1. 12厚M15预拌干混普通抹灰砂浆 2. 8厚M20预拌干混普通抹灰砂浆	m²	1459.39			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
805	桂011701003002	外装修脚手架 搭设高度: 2.5m	m²	679.88			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
806	011702001003	垫层 1. 基础类型: 垫层 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	46.22			
807	011702005002	基础梁 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	71.45			
808	011702028001	压顶 模板、支撑材质: 木模板木支撑	m	259.00			
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
809	011604001012	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	52.29			
810	011604002012	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	72.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第47页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
811	011610002016	拆除 铁门(带亮子)	m²	4.68			
812	011610002017	金属门窗拆除	m²	6.84			
813	01B012	拆除壁扇	个	2			
814	010103002015	废渣弃置 1.运距:1km 2.弃置费投标人自行考虑	m³	5.73			
815	桂010103003015	土(石)方运输增(减)m³·km 运距:暂按1km考虑,结算时按实际签证结 算	m³·km	5.73			
		单价措施项目					
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食 堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A.6 金属结构工程					
816	010605002012	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1.50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2.含制作、安装运输等配套	m²	62.79			
	9.	A.9 楼地面工程					
817	011102003014	块料楼地面 1.10厚300×300防滑地砖铺平拍实,水泥 砂浆擦缝 2.20厚M15预拌干混地面砂浆 3.素水泥浆一遍	m²	52.29			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
818	桂011204007013	块料墙面 1.5厚300×600釉面砖,白水泥浆擦缝 2.4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3.15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	42.66			
	12.	A.12 门窗工程					
819	010802001037	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.68			
820	010802001038	铝合金平开门 1.洞口面积:≤2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3.玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
821	010802001039	铝合金平开门 1.洞口面积:>2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3.玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
822	010807001023	铝合金推拉窗 1.洞口面积:>2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第48页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
823	010807001024	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	3.60			
824	010807004012	铝合金纱扇	m²	2.52			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
825	011407001013	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	31.88			
826	011407002012	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	52.29			
827	011408001012	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1.20			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
828	010401014012	成品平算式排水沟 2. 0厚304不锈钢排水沟	m	7.10			
		单价措施项目					
平南县平山镇八桂小学丰塘分校改造食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
829	030404017013	照明配电箱 AL. CF 安装方式: 箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
830	030412005035	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式: 吸顶安装 含接线盒	套	6			
831	030412005036	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式: 吸顶安装 含接线盒	套	2			
832	030412005037	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式: 底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
833	030404034046	单联单控开关 10A~250V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
834	030404034047	双联单控开关 10A~250V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
835	030404034048	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
836	030404034049	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
837	030404035014	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第49页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
838	030411001049	刚性阻燃管PC16暗配	m	37.26			
839	030411001050	刚性阻燃管PC20暗配	m	78.55			
840	030411001051	钢管SC40明配	m	14.62			
841	030411001052	钢管SC50明配	m	28.48			
842	030411004025	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	140.28			
843	030411004026	配线 WDZ-BYJ-4	m	278.65			
844	030408001035	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	31.20			
845	030408001036	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	14.98			
846	030408006023	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
847	030413002013	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	31.60			
848	030408003012	电缆保护管 SC100	m	1.00			
849	030408001037	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
850	030408006024	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
851	桂030413013012	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
852	桂030413014012	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
853	031001006116	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	12.35			
854	031001006117	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.31			
855	031001006118	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	6.35			
856	031001006119	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	4.22			
857	031001006120	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	11.30			
858	031003001025	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
859	031003001026	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
860	030901013011	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
861	桂010401015013	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
862	031001006121	排水管PVC-U dn50	m	10.01			
863	031001006122	排水管PVC-U dn75	m	5.17			
864	031001006123	排水管PVC-U dn110	m	19.19			
865	031001006124	排水管PVC-U dn160	m	10.73			
866	031001006125	排水管PVC-U dn200	m	1.27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第50页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
867	桂031004021012	高水封网框地漏 DN150	个	1			
868	010101003017	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	13.28			
869	010103001016	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	13.28			
		单价措施项目					
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
870	011604001013	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	44.00			
871	011604002013	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	60.36			
872	011610001008	实木门（带亮子）拆除	樘	2			
873	011610002018	金属门窗拆除	m²	10.88			
874	011606002008	拆除原有黑板	块	1			
875	010103002016	废渣弃置 1. 运距：1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	5.13			
876	桂010103003016	土（石）方运输增（减）m3·km 运距：暂按1km考虑，结算时按实际签证结算	m³·km	5.13			
		单价措施项目					
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
877	010605002013	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	57.99			
	9.	A. 9 楼地面工程					
878	011102003015	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实，水泥砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	44.00			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
879	桂011204007014	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖，白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	39.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第51页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	12.	A. 12 门窗工程					
880	010802001040	304不锈钢防盗门（带亮子） 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.32			
881	010802001041	铝合金平开门 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
882	010802001042	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
883	010807001025	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	7.60			
884	010807004013	铝合金纱扇	m²	2.04			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
885	011407001014	内墙面喷（刷）涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料，涂饰面层 3道	m²	31.52			
886	011407002013	天棚喷（刷）涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料，涂饰面层 3道	m²	44.00			
887	011408001013	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1.20			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
888	010401014013	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	5.70			
		单价措施项目					
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
889	030404017014	照明配电箱 AL、CF 安装方式: 箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
890	030412005038	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式: 吸顶安装 含接线盒	套	6			
891	030412005039	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式: 吸顶安装 含接线盒	套	2			
892	030412005040	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式: 底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第52页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
893	030404034050	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
894	030404034051	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
895	030404034052	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
896	030404034053	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
897	030404035015	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
898	030411001053	刚性阻燃管PC16暗配	m	34.22			
899	030411001054	刚性阻燃管PC20暗配	m	74.68			
900	030411001055	钢管SC40明配	m	13.33			
901	030411001056	钢管SC50明配	m	25.77			
902	030411004027	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	131.16			
903	030411004028	配线 WDZ-BYJ-4	m	267.04			
904	030408001038	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	28.41			
905	030408001039	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	14.66			
906	030408006025	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
907	030413002014	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	31.60			
908	030408003013	电缆保护管 SC100	m	1.00			
909	030408001040	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
910	030408006026	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
911	桂030413013013	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
912	桂030413014013	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
913	031001006126	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	11.27			
914	031001006127	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.35			
915	031001006128	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	6.80			
916	031001006129	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	6.80			
917	031001006130	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	8.99			
918	031003001027	闸阀 DN40 连接方式:螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第53页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
919	031003001028	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
920	030901013012	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
921	桂010401015014	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
922	031001006131	排水管PVC-U dn50	m	8.99			
923	031001006132	排水管PVC-U dn75	m	3.22			
924	031001006133	排水管PVC-U dn110	m	20.17			
925	031001006134	排水管PVC-U dn160	m	9.69			
926	031001006135	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
927	桂031004021013	高水封网框地漏 DN150	个	1			
928	010101003018	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	12.50			
929	010103001017	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	12.50			
		单价措施项目					
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造 食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
930	011604001014	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	52.29			
931	011604002014	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	71.48			
932	011610002019	拆除 铁门(带亮子)	m²	5.40			
933	011610002020	金属门窗拆除	m²	6.84			
934	010103002017	废渣弃置 1. 运距: 1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	5.71			
935	桂010103003017	土(石)方运输增(减) m3·km 运距: 暂按1km考虑, 结算时按实际签证结 算	m³·km	5.71			
		单价措施项目					
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造 食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
936	010605002014	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	62.79			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第54页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	9.	A. 9 楼地面工程					
937	011102003016	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实, 水泥 砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	52.29			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
938	桂011204007015	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖, 白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	45.72			
	12.	A. 12 门窗工程					
939	010802001043	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	5.40			
940	010802001044	铝合金平开门 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
941	010802001045	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
942	010807001026	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.40			
943	010807001027	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	3.60			
944	010807004014	铝合金纱扇	m²	6.03			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
945	011407001015	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	31.70			
946	011407002014	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	52.29			
947	011408001014	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1.20			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
948	010401014014	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	7.10			
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第55页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造 食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
949	030404017015	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
950	030412005041	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
951	030412005042	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
952	030412005043	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
953	030404034054	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
954	030404034055	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
955	030404034056	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
956	030404034057	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
957	030404035016	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
958	030411001057	刚性阻燃管PC16暗配	m	37.05			
959	030411001058	刚性阻燃管PC20暗配	m	70.48			
960	030411001059	钢管SC40明配	m	14.57			
961	030411001060	钢管SC50明配	m	28.43			
962	030411004029	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	139.65			
963	030411004030	配线 WDZ-BYJ-4	m	254.44			
964	030408001041	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	31.14			
965	030408001042	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	15.93			
966	030408006027	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
967	030413002015	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	31.60			
968	030408003014	电缆保护管 SC100	m	1.00			
969	030408001043	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第56页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
970	030408006028	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
971	桂030413013014	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
972	桂030413014014	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
973	031001006136	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	12.34			
974	031001006137	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.27			
975	031001006138	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	6.39			
976	031001006139	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	4.27			
977	031001006140	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	11.25			
978	031003001029	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
979	031003001030	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
980	030901013013	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
981	桂010401015015	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
982	031001006141	排水管PVC-U dn50	m	10.54			
983	031001006142	排水管PVC-U dn75	m	5.20			
984	031001006143	排水管PVC-U dn110	m	19.14			
985	031001006144	排水管PVC-U dn160	m	10.71			
986	031001006145	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
987	桂031004021014	高水封网框地漏 DN150	个	1			
988	010101003019	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	13.28			
989	010103001018	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	13.28			
		单价措施项目					
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造 食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
990	011604001015	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	51.03			
991	011604002015	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	74.94			
992	011610002021	拆除 铁门(带亮子)	m²	5.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第57页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
993	011610002022	金属门窗拆除	m²	6.84			
994	01B013	拆除壁扇	个	2			
995	011606002009	拆除原有黑板	块	1			
996	010103002018	废渣弃置 1.运距:1km 2.弃置费投标人自行考虑	m³	5.78			
997	桂010103003018	土(石)方运输增(减)m³·km 运距:暂按1km考虑,结算时按实际签证结 算	m³·km	5.78			
		单价措施项目					
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造 食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A.6 金属结构工程					
998	010605002015	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1.50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2.含制作、安装运输等配套	m²	68.77			
	9.	A.9 楼地面工程					
999	011102003017	块料楼地面 1.10厚300×300防滑地砖铺平拍实,水泥 砂浆擦缝 2.20厚M15预拌干混地面砂浆 3.素水泥浆一遍	m²	51.03			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
1000	桂011204007016	块料墙面 1.5厚300×600釉面砖,白水泥浆擦缝 2.4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3.15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	45.36			
	12.	A.12 门窗工程					
1001	010802001046	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.86			
1002	010802001047	铝合金平开门 1.洞口面积:≤2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3.玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
1003	010802001048	铝合金平开门 1.洞口面积:>2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3.玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
1004	010807001028	铝合金推拉窗 1.洞口面积:>2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第58页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1005	010807001029	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	3.24			
1006	010807004015	铝合金纱扇	m²	2.39			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
1007	011407001016	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	40.05			
1008	011407002015	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	51.03			
1009	011408001015	玻璃贴磨砂贴纸	m²	0.81			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
1010	010401014015	成品平算式排水沟 2. 0厚304不锈钢排水沟	m	6.50			
		单价措施项目					
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造 食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
1011	030404017016	照明配电箱 AL、CF 安装方式: 箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
1012	030412005044	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式: 吸顶安装 含接线盒	套	6			
1013	030412005045	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式: 吸顶安装 含接线盒	套	2			
1014	030412005046	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式: 底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
1015	030404034058	单联单控开关 10A~250V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
1016	030404034059	双联单控开关 10A~250V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
1017	030404034060	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
1018	030404034061	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
1019	030404035017	安全型、防溅型五孔插座 10A	套	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第59页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒					
1020	030411001061	刚性阻燃管PC16暗配	m	38.39			
1021	030411001062	刚性阻燃管PC20暗配	m	69.92			
1022	030411001063	钢管SC40明配	m	14.61			
1023	030411001064	钢管SC50明配	m	28.14			
1024	030411004031	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	143.67			
1025	030411004032	配线 WDZ-BYJ-4	m	252.76			
1026	030408001044	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	30.85			
1027	030408001045	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	16.00			
1028	030408006029	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
1029	030413002016	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	33.40			
1030	030408003015	电缆保护管 SC100	m	1.00			
1031	030408001046	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
1032	030408006030	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
1033	桂030413013015	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
1034	桂030413014015	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
1035	031001006146	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	15.86			
1036	031001006147	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.22			
1037	031001006148	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	5.00			
1038	031001006149	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	3.83			
1039	031001006150	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	9.15			
1040	031003001031	闸阀 DN40 连接方式:螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
1041	031003001032	角阀 DN16 连接方式:螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
1042	030901013014	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
1043	桂010401015016	成品玻璃钢隔油池 型号:SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
1044	031001006151	排水管PVC-U dn50	m	10.71			
1045	031001006152	排水管PVC-U dn75	m	4.84			
1046	031001006153	排水管PVC-U dn110	m	18.87			
1047	031001006154	排水管PVC-U dn160	m	10.76			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第60页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1048	031001006155	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
1049	桂031004021015	高水封网框地漏 DN150	个	1			
1050	010101003020	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	13.32			
1051	010103001019	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	13.32			
		单价措施项目					
平南县平山镇中心小学南思教学点改造 食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1052	011604001016	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	41.06			
1053	011604002016	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	69.94			
1054	011610002023	拆除 铁门（带亮子）	m²	5.00			
1055	011610002024	金属门窗拆除	m²	4.80			
1056	01B014	拆除壁扇	个	2			
1057	011606002010	拆除原有黑板	块	2			
1058	011606002011	拆除砖砌讲台	个	1			
1059	010103002019	废渣弃置 1. 运距: 1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	5.63			
1060	桂010103003019	土（石）方运输增（减）m3·km 运距: 暂按1km考虑，结算时按实际签证结 算	m³·km	5.63			
		单价措施项目					
平南县平山镇中心小学南思教学点改造 食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
1061	010605002016	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	62.82			
	9.	A. 9 楼地面工程					
1062	011102003018	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实，水泥 砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	41.31			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第61页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1063	桂011204007017	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖, 白水泥浆擦缝 2、4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	39.98			
	12.	A. 12 门窗工程					
1064	010802001049	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	5.00			
1065	010802001050	铝合金平开门 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
1066	010802001051	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
1067	010807001030	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	6.96			
1068	010807004016	铝合金纱扇	m²	1.80			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
1069	011407001017	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层3道	m²	37.70			
1070	011407002016	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层3道	m²	41.31			
1071	011408001016	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1.20			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
1072	010401014016	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	5.10			
		单价措施项目					
平南县平山镇中心小学南思教学点改造 食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
1073	030404017017	照明配电箱 AL、CF 安装方式: 箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
1074	030412005047	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式: 吸顶安装 含接线盒	套	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第62页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1075	030412005048	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
1076	030412005049	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
1077	030404034062	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
1078	030404034063	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
1079	030404034064	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
1080	030404034065	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
1081	030404035018	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
1082	030411001065	刚性阻燃管PC16暗配	m	36.75			
1083	030411001066	刚性阻燃管PC20暗配	m	70.97			
1084	030411001067	钢管SC40明配	m	13.30			
1085	030411001068	钢管SC50明配	m	25.64			
1086	030411004033	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	138.75			
1087	030411004034	配线 WDZ-BYJ-4	m	255.91			
1088	030408001047	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	28.28			
1089	030408001048	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	14.64			
1090	030408006031	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
1091	030413002017	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	33.40			
1092	030408003016	电缆保护管 SC100	m	1.00			
1093	030408001049	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
1094	030408006032	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
1095	桂030413013016	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
1096	桂030413014016	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
1097	031001006156	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	11.02			
1098	031001006157	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.14			
1099	031001006158	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	6.87			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第63页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1100	031001006159	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	4.57			
1101	031001006160	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	9.01			
1102	031003001033	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
1103	031003001034	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
1104	030901013015	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
1105	桂010401015017	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
1106	031001006161	排水管PVC-U dn50	m	10.49			
1107	031001006162	排水管PVC-U dn75	m	3.47			
1108	031001006163	排水管PVC-U dn110	m	18.07			
1109	031001006164	排水管PVC-U dn160	m	9.46			
1110	031001006165	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
1111	桂031004021016	高水封网框地漏 DN150	个	1			
1112	010101003021	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	12.32			
1113	010103001020	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	12.32			
		单价措施项目					
平南县平山镇六峡小学改造食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1114	011604002017	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	87.79			
1115	011610002025	拆除 铁门(带亮子)	m²	4.86			
1116	011610002026	金属门窗拆除	m²	6.48			
1117	01B015	拆除壁扇	个	2			
1118	010103002020	废渣弃置 1. 运距: 1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	4.63			
1119	桂010103003020	土(石)方运输增(减) m3·km 运距: 暂按1km考虑, 结算时按实际签证结 算	m³·km	4.63			
		单价措施项目					
平南县平山镇六峡小学改造食堂-装饰装修工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第64页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
1120	010605002017	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	72.42			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
1121	桂011204007018	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖, 白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	46.26			
	12.	A. 12 门窗工程					
1122	010802001052	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.86			
1123	010802001053	铝合金平开门 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
1124	010802001054	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.00			
1125	010807001031	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.40			
1126	010807001032	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	3.24			
1127	010807004017	铝合金纱扇	m²	2.39			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
1128	011407001018	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层3道	m²	43.96			
1129	011407002017	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层3道	m²	59.60			
1130	011408001017	玻璃贴磨砂贴纸	m²	0.81			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
1131	010401014017	成品平算式排水沟 2. 0厚304不锈钢排水沟	m	6.90			
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第65页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
平南县平山镇六峡小学改造食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
1132	030404017018	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件,详见系统图	台	1			
1133	030412005050	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
1134	030412005051	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
1135	030412005052	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
1136	030404034066	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
1137	030404034067	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
1138	030404034068	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
1139	030404034069	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
1140	030404035019	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
1141	030411001069	刚性阻燃管PC16暗配	m	38.72			
1142	030411001070	刚性阻燃管PC20暗配	m	81.02			
1143	030411001071	钢管SC40明配	m	15.00			
1144	030411001072	钢管SC50明配	m	29.15			
1145	030411004035	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	144.66			
1146	030411004036	配线 WDZ-BYJ-4	m	286.06			
1147	030408001050	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	31.88			
1148	030408001051	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	16.37			
1149	030408006033	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
1150	030413002018	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	33.40			
1151	030408003017	电缆保护管 SC100	m	1.00			
1152	030408001052	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
1153	030408006034	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第66页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1154	桂030413013017	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
1155	桂030413014017	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
1156	031001006166	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	12.76			
1157	031001006167	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.18			
1158	031001006168	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	7.07			
1159	031001006169	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	4.01			
1160	031001006170	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	11.74			
1161	031003001035	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
1162	031003001036	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
1163	030901013016	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
1164	桂010401015018	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
1165	031001006171	排水管PVC-U dn50	m	10.54			
1166	031001006172	排水管PVC-U dn75	m	5.57			
1167	031001006173	排水管PVC-U dn100	m	19.96			
1168	031001006174	排水管PVC-U dn160	m	11.04			
1169	031001006175	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
1170	桂031004021017	高水封网框地漏 DN150	个	1			
1171	010101003022	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	13.53			
1172	010103001021	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	13.53			
		单价措施项目					
平南县平山镇八桂小学改造食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1173	011604002018	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	72.99			
1174	011606002012	拆除夹心铁板	m²	21.12			
1175	011606002013	拆除阻燃板隔墙	m²	1.62			
1176	011610002027	拆除 铁门(带亮子)	m²	7.02			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第67页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1177	011610002028	金属门窗拆除	m²	1.62			
1178	01B016	拆除壁扇	个	4			
1179	010103002021	废渣弃置 1.运距:1km 2.弃置费投标人自行考虑	m³	4.19			
1180	桂010103003021	土(石)方运输增(减)m3·km 运距:暂按1km考虑,结算时按实际签证结 算	m³·km	4.66			
		单价措施项目					
平南县平山镇八桂小学改造食堂-装饰 装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A.6 金属结构工程					
1181	010605002018	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1.50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2.含制作、安装运输等配套	m²	62.47			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
1182	桂011204007019	块料墙面 1.5厚300×600釉面砖,白水泥浆擦缝 2.4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3.15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	40.86			
	12.	A.12 门窗工程					
1183	010802001055	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.68			
1184	010802001056	铝合金平开门 1.洞口面积:≤2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3.玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
1185	010802001057	铝合金平开门 1.洞口面积:>2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3.玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
1186	010807001033	铝合金推拉窗 1.洞口面积:>2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.22			
1187	010807001034	铝合金推拉窗 1.洞口面积:≤2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	3.24			
1188	010807004018	铝合金纱扇	m²	2.32			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第68页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1189	011407001019	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料,涂饰面层 3道	m²	31.86			
1190	011407002018	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料,涂饰面层 3道	m²	51.48			
1191	011408001018	玻璃贴磨砂贴纸	m²	2.21			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
1192	010401014018	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	6.80			
		单价措施项目					
平南县平山镇八桂小学改造食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
1193	030404017019	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件,详见系统图	台	1			
1194	030412005053	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
1195	030412005054	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
1196	030412005055	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
1197	030404034070	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
1198	030404034071	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
1199	030404034072	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
1200	030404034073	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
1201	030404035020	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	9			
1202	030411001073	刚性阻燃管PC16暗配	m	35.95			
1203	030411001074	刚性阻燃管PC20暗配	m	79.81			
1204	030411001075	钢管SC40明配	m	14.69			
1205	030411001076	钢管SC50明配	m	28.49			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第69页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1206	030411004037	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	136.35			
1207	030411004038	配线 WDZ-BYJ-4	m	282.43			
1208	030408001053	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	31.20			
1209	030408001054	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	16.06			
1210	030408006035	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
1211	030413002019	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	31.60			
1212	030408003018	电缆保护管 SC100	m	1.00			
1213	030408001055	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
1214	030408006036	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
1215	桂030413013018	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
1216	桂030413014018	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
1217	031001006176	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	12.13			
1218	031001006177	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.13			
1219	031001006178	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	6.72			
1220	031001006179	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	5.67			
1221	031001006180	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	9.19			
1222	031003001037	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
1223	031003001038	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
1224	030901013017	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
1225	桂010401015019	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
1226	031001006181	排水管PVC-U dn50	m	9.03			
1227	031001006182	排水管PVC-U dn75	m	6.11			
1228	031001006183	排水管PVC-U dn110	m	19.00			
1229	031001006184	排水管PVC-U dn160	m	10.46			
1230	031001006185	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
1231	桂031004021018	高水封网框地漏 DN150	个	1			
1232	010101003023	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	13.11			
1233	010103001022	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	13.11			
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第70页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造 食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1234	011604001017	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	46.20			
1235	011604002019	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	56.44			
1236	011610002029	拆除 铁门（带亮子）	m²	5.20			
1237	011610002030	金属门窗拆除	m²	6.80			
1238	01B017	拆除吊扇	个	4			
1239	011606002014	拆除原有黑板	块	2			
1240	011606002015	拆除砖砌讲台	个	1			
1241	010103002022	废渣弃置 1. 运距：1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	5.08			
1242	桂010103003022	土（石）方运输增（减）m3·km 运距:暂按1km考虑，结算时按实际签证结 算	m³·km	5.08			
		单价措施项目					
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造 食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
1243	010605002019	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	49.99			
	9.	A. 9 楼地面工程					
1244	011102003019	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实，水泥 砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	46.20			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
1245	桂011204007020	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖，白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	39.96			
	12.	A. 12 门窗工程					
1246	010802001058	304不锈钢防盗门（带亮子） 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	5.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第71页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1247	010802001059	铝合金平开门 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
1248	010802001060	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
1249	010807001035	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	8.96			
1250	010807004019	铝合金纱扇	m²	2.55			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
1251	011407001020	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	28.48			
1252	011407002019	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	46.20			
1253	011408001019	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1.70			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
1254	010401014019	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	5.20			
		单价措施项目					
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造 食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
1255	030404017020	照明配电箱 AL、CF 安装方式: 箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
1256	030412005056	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式: 吸顶安装 含接线盒	套	6			
1257	030412005057	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式: 吸顶安装 含接线盒	套	2			
1258	030412005058	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式: 底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
1259	030404034074	单联单控开关 10A~250V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第72页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1260	030404034075	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
1261	030404034076	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
1262	030404034077	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
1263	030404035021	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
1264	030411001077	刚性阻燃管PC16暗配	m	34.03			
1265	030411001078	刚性阻燃管PC20暗配	m	75.31			
1266	030411001079	钢管SC40明配	m	13.83			
1267	030411001080	钢管SC50明配	m	26.80			
1268	030411004039	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	130.59			
1269	030411004040	配线 WDZ-BYJ-4	m	268.93			
1270	030408001056	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	29.47			
1271	030408001057	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	15.18			
1272	030408006037	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
1273	030413002020	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	31.60			
1274	030408003019	电缆保护管 SC100	m	1.00			
1275	030408001058	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
1276	030408006038	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
1277	桂030413013019	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
1278	桂030413014019	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
1279	031001006186	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	8.23			
1280	031001006187	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.13			
1281	031001006188	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	8.87			
1282	031001006189	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	2.56			
1283	031001006190	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	10.50			
1284	031003001039	闸阀 DN40 连接方式:螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
1285	031003001040	角阀 DN16 连接方式:螺纹连接 PN=1.6MPa	个	9			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第73页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1286	030901013018	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
1287	桂010401015020	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
1288	031001006191	排水管PVC-U dn50	m	8.48			
1289	031001006192	排水管PVC-U dn75	m	3.52			
1290	031001006193	排水管PVC-U dn110	m	18.93			
1291	031001006194	排水管PVC-U dn160	m	7.08			
1292	031001006195	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
1293	桂031004021019	高水封网框地漏 DN150	个	1			
1294	010101003024	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	10.77			
1295	010103001023	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	10.77			
		单价措施项目					
平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1296	011605001001	平面块料拆除	m²	48.98			
1297	011604002020	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	69.54			
1298	011610002031	拆除 铁门(带亮子)	m²	4.32			
1299	011610002032	金属门窗拆除	m²	5.40			
1300	01B018	拆除吊扇	个	4			
1301	011606002016	拆除原有黑板	块	1			
1302	011606002017	拆除砖砌讲台	个	1			
1303	010103002023	废渣弃置 1. 运距: 1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	7.03			
1304	桂010103003023	土(石)方运输增(减) m3·km 运距: 暂按1km考虑, 结算时按实际签证结算	m³·km	7.03			
		单价措施项目					
平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
1305	010605002020	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板	m²	62.31			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第74页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 含制作、安装运输等配套					
	9.	A. 9 楼地面工程					
1306	011102003020	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实, 水泥砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	48.98			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
1307	桂011204007021	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖, 白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	41.92			
	12.	A. 12 门窗工程					
1308	010802001061	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.32			
1309	010802001062	铝合金平开门 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
1310	010802001063	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
1311	010807001036	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	7.56			
1312	010807004020	铝合金纱扇	m²	2.43			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
1313	011407001021	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层3道	m²	34.58			
1314	011407002020	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层3道	m²	48.98			
1315	011408001020	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1.62			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
1316	010401014020	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	5.85			
		单价措施项目					
平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂_安装工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第75页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
1317	030404017021	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件,详见系统图	台	1			
1318	030412005059	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
1319	030412005060	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
1320	030412005061	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
1321	030404034078	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
1322	030404034079	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
1323	030404034080	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
1324	030404034081	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
1325	030404035022	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
1326	030411001081	刚性阻燃管PC16暗配	m	36.69			
1327	030411001082	刚性阻燃管PC20暗配	m	78.49			
1328	030411001083	钢管SC40明配	m	14.52			
1329	030411001084	钢管SC50明配	m	28.27			
1330	030411004041	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	138.57			
1331	030411004042	配线 WDZ-BYJ-4	m	278.47			
1332	030408001059	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	30.97			
1333	030408001060	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	15.88			
1334	030408006039	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
1335	030413002021	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	32.20			
1336	030408003020	电缆保护管 SC100	m	1.00			
1337	030408001061	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
1338	030408006040	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
1339	桂030413013020	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第76页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1340	桂030413014020	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
1341	031001006196	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	11.84			
1342	031001006197	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.20			
1343	031001006198	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	6.88			
1344	031001006199	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	5.10			
1345	031001006200	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	9.10			
1346	031003001041	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
1347	031003001042	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
1348	030901013019	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
1349	桂010401015021	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
1350	031001006201	排水管PVC-U dn50	m	10.38			
1351	031001006202	排水管PVC-U dn75	m	4.25			
1352	031001006203	排水管PVC-U dn110	m	19.05			
1353	031001006204	排水管PVC-U dn160	m	10.02			
1354	031001006205	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
1355	桂031004021020	高水封网框地漏 DN150	个	1			
1356	010101003025	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	12.75			
1357	010103001024	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	12.75			
		单价措施项目					
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1358	011605001002	平面块料拆除	m²	48.16			
1359	011604002021	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	68.08			
1360	011610002033	拆除 铁门(带亮子)	m²	3.96			
1361	011610002034	金属门窗拆除	m²	6.60			
1362	01B019	拆除吊扇	个	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第77页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1363	011606002018	拆除原有黑板	块	2			
1364	011606002019	拆除砖砌讲台	个	1			
1365	010103002024	废渣弃置 1. 运距: 1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	6.93			
1366	桂010103003024	土(石)方运输增(减)m3·km 运距:暂按1km考虑, 结算时按实际签证结 算	m³·km	6.93			
		单价措施项目					
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂-装饰 装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
1367	010605002021	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	59.75			
	9.	A. 9 楼地面工程					
1368	011102003021	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实, 水泥 砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	48.16			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
1369	桂011204007022	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖, 白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	43.38			
	12.	A. 12 门窗工程					
1370	010802001064	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	3.96			
1371	010802001065	铝合金平开门 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
1372	010802001066	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
1373	010807001037	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	8.76			
1374	010807004021	铝合金纱扇	m²	2.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第78页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
1375	011407001022	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料,涂饰面层 3道	m²	30.68			
1376	011407002021	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料,涂饰面层 3道	m²	48.16			
1377	011408001021	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1.65			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
1378	010401014021	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	5.85			
		单价措施项目					
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
1379	030404017022	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件,详见系统图	台	1			
1380	030412005062	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
1381	030412005063	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
1382	030412005064	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
1383	030404034082	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
1384	030404034083	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
1385	030404034084	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
1386	030404034085	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
1387	030404035023	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
1388	030411001085	刚性阻燃管PC16暗配	m	35.97			
1389	030411001086	刚性阻燃管PC20暗配	m	79.68			
1390	030411001087	钢管SC40明配	m	14.21			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第79页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1391	030411001088	钢管SC50明配	m	27.79			
1392	030411004043	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	136.41			
1393	030411004044	配线 WDZ-BYJ-4	m	282.04			
1394	030408001062	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	30.48			
1395	030408001063	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	15.56			
1396	030408006041	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
1397	030413002022	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	31.60			
1398	030408003021	电缆保护管 SC100	m	1.00			
1399	030408001064	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
1400	030408006042	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
1401	桂030413013021	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
1402	桂030413014021	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
1403	031001006206	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	12.01			
1404	031001006207	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.17			
1405	031001006208	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	6.83			
1406	031001006209	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	5.22			
1407	031001006210	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	8.98			
1408	031003001043	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
1409	031003001044	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
1410	030901013020	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
1411	桂010401015022	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
1412	031001006211	排水管PVC-U dn50	m	10.42			
1413	031001006212	排水管PVC-U dn75	m	4.22			
1414	031001006213	排水管PVC-U dn110	m	18.97			
1415	031001006214	排水管PVC-U dn160	m	9.88			
1416	031001006215	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
1417	桂031004021021	高水封网框地漏 DN150	个	1			
1418	010101003026	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	12.65			
1419	010103001025	回填方	m³	12.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第80页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
平南镇隆镇六竹小学大古岭分校改造 食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1420	011604002022	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	63.28			
1421	011610002035	拆除 铁门（带亮子）	m²	4.68			
1422	011610002036	金属门窗拆除	m²	6.12			
1423	01B020	拆除壁扇、吊扇	个	5			
1424	011606002020	拆除原有黑板	块	1			
1425	010103002025	废渣弃置 1. 运距：1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	3.90			
1426	桂010103003025	土（石）方运输增（减）m3·km 运距：暂按1km考虑，结算时按实际签证结 算	m³·km	3.90			
		单价措施项目					
平南镇隆镇六竹小学大古岭分校改造 食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
1427	010605002022	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	58.32			
	9.	A. 9 楼地面工程					
1428	011102003022	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实，水泥 砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	48.00			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
1429	桂011204007023	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖，白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	41.76			
	12.	A. 12 门窗工程					
1430	010802001067	304不锈钢防盗门（带亮子） 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.68			
1431	010802001068	铝合金平开门 1. 洞口面积：≤2m²	m²	5.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第81页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等					
1432	010802001069	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
1433	010807001038	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.40			
1434	010807001039	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.88			
1435	010807004022	铝合金纱扇	m²	1.89			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
1436	011407001023	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	31.46			
1437	011407002022	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	48.00			
1438	011408001022	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1.62			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
1439	010401014022	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	6.50			
		单价措施项目					
平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造 食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
1440	030404017023	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
1441	030412005065	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
1442	030412005066	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
1443	030412005067	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第82页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1444	030404034086	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
1445	030404034087	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
1446	030404034088	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
1447	030404034089	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
1448	030404035024	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
1449	030411001089	刚性阻燃管PC16暗配	m	35.70			
1450	030411001090	刚性阻燃管PC20暗配	m	78.21			
1451	030411001091	钢管SC40明配	m	14.46			
1452	030411001092	钢管SC50明配	m	28.43			
1453	030411004045	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	135.60			
1454	030411004046	配线 WDZ-BYJ-4	m	277.63			
1455	030408001065	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	31.14			
1456	030408001066	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	15.85			
1457	030408006043	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
1458	030413002023	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	31.00			
1459	030408003022	电缆保护管 SC100	m	1.00			
1460	030408001067	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
1461	030408006044	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
1462	桂030413013022	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
1463	桂030413014022	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
1464	031001006216	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	11.90			
1465	031001006217	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.13			
1466	031001006218	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.60			
1467	031001006219	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	8.48			
1468	031001006220	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	11.42			
1469	031003001045	闸阀 DN40 连接方式:螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第83页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1470	031003001046	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
1471	030901013021	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
1472	桂010401015023	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
1473	031001006221	排水管PVC-U dn50	m	10.09			
1474	031001006222	排水管PVC-U dn75	m	5.07			
1475	031001006223	排水管PVC-U dn110	m	18.17			
1476	031001006224	排水管PVC-U dn160	m	10.50			
1477	031001006225	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
1478	桂031004021022	高水封网框地漏 DN150	个	1			
1479	010101003027	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	13.10			
1480	010103001026	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	13.10			
		单价措施项目					
平南县城隆镇石岭小学新塘分校改造食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1481	011605001003	平面块料拆除	m²	44.80			
1482	011604002023	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	79.82			
1483	011610001009	实木门(带亮子)拆除	樘	2			
1484	011610002037	金属门窗拆除	m²	2.72			
1485	01B021	拆除吊扇	个	4			
1486	010103002026	废渣弃置 1. 运距: 1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	7.08			
1487	桂010103003026	土(石)方运输增(减) m3·km 运距: 暂按1km考虑, 结算时按实际签证结算	m³·km	7.08			
		单价措施项目					
平南县城隆镇石岭小学新塘分校改造食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A.6 金属结构工程					
1488	010605002023	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板	m²	54.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第84页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 含制作、安装运输等配套					
	9.	A. 9 楼地面工程					
1489	011102003023	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实, 水泥 砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	44. 80			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
1490	桂011204007024	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖, 白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	41. 58			
	12.	A. 12 门窗工程					
1491	010802001070	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4. 50			
1492	010802001071	铝合金平开门 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2. 0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5. 28			
1493	010802001072	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2. 0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2. 20			
1494	010807001040	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1. 4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	4. 88			
1495	010807004023	铝合金纱扇	m²	1. 36			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
1496	011407001024	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	40. 49			
1497	011407002023	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	44. 80			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
1498	010401014023	成品平算式排水沟 2. 0厚304不锈钢排水沟	m	6. 20			
		单价措施项目					
平南镇隆镇石岭小学新塘分校改造食 堂_安装工程							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第85页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	4.	B4 电气设备安装工程					
1499	030404017024	照明配电箱 AL. CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
1500	030412005068	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
1501	030412005069	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
1502	030412005070	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
1503	030404034090	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
1504	030404034091	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
1505	030404034092	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
1506	030404034093	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
1507	030404035025	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	6			
1508	030411001093	刚性阻燃管PC16暗配	m	37.07			
1509	030411001094	刚性阻燃管PC20暗配	m	73.83			
1510	030411001095	钢管SC40明配	m	14.14			
1511	030411001096	钢管SC50明配	m	27.94			
1512	030411004047	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	139.71			
1513	030411004048	配线 WDZ-BYJ-4	m	264.49			
1514	030408001068	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	30.64			
1515	030408001069	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	15.49			
1516	030408006045	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
1517	030413002024	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	33.40			
1518	030408003023	电缆保护管 SC100	m	1.00			
1519	030408001070	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
1520	030408006046	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
1521	桂030413013023	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
1522	桂030413014023	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第86页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	9.	B9 给排水、燃气工程					
1523	031001006226	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	14.30			
1524	031001006227	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.06			
1525	031001006228	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.46			
1526	031001006229	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	7.04			
1527	031001006230	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	9.21			
1528	031003001047	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
1529	031003001048	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	10			
1530	030901013022	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
1531	桂010401015024	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
1532	031001006231	排水管PVC-U dn50	m	10.63			
1533	031001006232	排水管PVC-U dn75	m	7.93			
1534	031001006233	排水管PVC-U dn110	m	13.99			
1535	031001006234	排水管PVC-U dn160	m	10.50			
1536	031001006235	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
1537	桂031004021023	高水封网框地漏 DN150	个	1			
1538	010101003028	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	13.10			
1539	010103001027	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	13.10			
		单价措施项目					
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造 食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1540	011605001004	平面块料拆除	m²	55.91			
1541	011604002024	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	92.96			
1542	011610002038	拆除 铁门(带亮子)	m²	4.50			
1543	011610002039	金属门窗拆除	m²	6.24			
1544	01B022	拆除壁扇	个	2			
1545	010103002027	废渣弃置 1. 运距: 1km	m³	8.14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第87页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 弃置费投标人自行考虑					
1546	桂010103003027	土(石)方运输增(减)m3·km 运距:暂按1km考虑,结算时按实际签证结算	m³·km	8.14			
		单价措施项目					
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造 食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
1547	010605002024	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	52.26			
	9.	A. 9 楼地面工程					
1548	011102003024	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实,水泥 砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	55.91			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
1549	桂011204007025	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖,白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	45.90			
	12.	A. 12 门窗工程					
1550	010802001073	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.50			
1551	010802001074	铝合金平开门 1. 洞口面积:≤2m² 2. 框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
1552	010802001075	铝合金平开门 1. 洞口面积:>2m² 2. 框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
1553	010807001041	铝合金推拉窗 1. 洞口面积:>2m² 2. 框材质:70系列铝合金框,型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.20			
1554	010807001042	铝合金推拉窗 1. 洞口面积:≤2m² 2. 框材质:70系列铝合金框,型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	3.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第88页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1555	010807004024	铝合金纱扇	m²	2.29			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
1556	011407001025	内墙面喷(刷)涂料 3厚专用基底料打底	m²	42.57			
1557	011407001026	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料,涂饰面层 3道	m²	42.57			
1558	011407002024	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料,涂饰面层 3道	m²	55.91			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
1559	010401014024	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	7.15			
		单价措施项目					
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造 食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
1560	030404017025	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件,详见系统图	台	1			
1561	030412005071	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
1562	030412005072	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
1563	030412005073	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
1564	030404034094	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
1565	030404034095	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
1566	030404034096	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
1567	030404034097	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
1568	030404035026	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
1569	030411001097	刚性阻燃管PC16暗配	m	36.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第89页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1570	030411001098	刚性阻燃管PC20暗配	m	86.63			
1571	030411001099	钢管SC40明配	m	15.78			
1572	030411001100	钢管SC50明配	m	30.60			
1573	030411004049	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	138.45			
1574	030411004050	配线 WDZ-BYJ-4	m	302.89			
1575	030408001071	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	33.36			
1576	030408001072	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	17.17			
1577	030408006047	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
1578	030413002025	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	32.20			
1579	030408003024	电缆保护管 SC100	m	1.00			
1580	030408001073	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
1581	030408006048	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
1582	桂030413013024	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
1583	桂030413014024	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
1584	031001006236	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	12.51			
1585	031001006237	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.17			
1586	031001006238	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	6.70			
1587	031001006239	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	6.91			
1588	031001006240	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	9.44			
1589	031003001049	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
1590	031003001050	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
1591	030901013023	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
1592	桂010401015025	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
1593	031001006241	排水管PVC-U dn50	m	10.97			
1594	031001006242	排水管PVC-U dn75	m	5.67			
1595	031001006243	排水管PVC-U dn110	m	19.09			
1596	031001006244	排水管PVC-U dn160	m	11.21			
1597	031001006245	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
1598	桂031004021024	高水封网框地漏 DN150	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第90页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1599	010101003029	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	13.65			
1600	010103001028	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	13.65			
		单价措施项目					
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造 食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1601	011604002025	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	80.11			
1602	011610002040	拆除 铁门（带亮子）	m²	2.25			
1603	011610002041	金属门窗拆除	m²	2.70			
1604	01B023	拆除壁扇、吊扇	个	2			
1605	010103002028	废渣弃置 1. 运距：1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	4.40			
1606	桂010103003028	土（石）方运输增（减）m3·km 运距:暂按1km考虑，结算时按实际签证结 算	m³·km	4.40			
		单价措施项目					
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造 食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
1607	010605002025	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	52.52			
	9.	A. 9 楼地面工程					
1608	011102003025	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实，水泥 砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	47.85			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
1609	桂011204007026	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖，白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	44.91			
	12.	A. 12 门窗工程					
1610	010802001076	304不锈钢防盗门（带亮子） 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	3.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第91页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1611	010802001077	铝合金平开门 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
1612	010802001078	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
1613	010807001043	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.01			
1614	010807004025	铝合金纱扇	m²	1.35			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
1615	011407001027	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	35.20			
1616	011407002025	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	47.85			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
1617	010401014025	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	6.45			
		单价措施项目					
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造 食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
1618	030404017026	照明配电箱 AL、CF 安装方式: 箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
1619	030412005074	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式: 吸顶安装 含接线盒	套	6			
1620	030412005075	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式: 吸顶安装 含接线盒	套	2			
1621	030412005076	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式: 底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
1622	030404034098	单联单控开关 10A~250V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
1623	030404034099	双联单控开关 10A~250V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第92页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1624	030404034100	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
1625	030404034101	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
1626	030404035027	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
1627	030411001101	刚性阻燃管PC16暗配	m	36.39			
1628	030411001102	刚性阻燃管PC20暗配	m	77.85			
1629	030411001103	钢管SC40明配	m	14.63			
1630	030411001104	钢管SC50明配	m	28.72			
1631	030411004051	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	137.67			
1632	030411004052	配线 WDZ-BYJ-4	m	276.55			
1633	030408001074	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	31.44			
1634	030408001075	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	16.00			
1635	030408006049	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
1636	030413002026	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	31.60			
1637	030408003025	电缆保护管 SC100	m	1.00			
1638	030408001076	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
1639	030408006050	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
1640	桂030413013025	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
1641	桂030413014025	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
1642	031001006246	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	15.74			
1643	031001006247	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.26			
1644	031001006248	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	4.74			
1645	031001006249	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	3.63			
1646	031001006250	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	9.11			
1647	031003001051	闸阀 DN40 连接方式:螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
1648	031003001052	角阀 DN16 连接方式:螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
1649	030901013024	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
1650	桂010401015026	成品玻璃钢隔油池	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第93页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³					
1651	031001006251	排水管PVC-U dn50	m	10.71			
1652	031001006252	排水管PVC-U dn75	m	4.81			
1653	031001006253	排水管PVC-U dn110	m	18.32			
1654	031001006254	排水管PVC-U dn160	m	7.74			
1655	031001006255	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
1656	桂031004021025	高水封网框地漏 DN150	个	1			
1657	010101003030	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	13.29			
1658	010103001029	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	13.29			
		单价措施项目					
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1659	011604002026	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	74.30			
1660	011610002042	拆除 铁门(带亮子)	m²	4.86			
1661	011610002043	金属门窗拆除	m²	6.48			
1662	01B024	拆除壁扇、吊扇	个	4			
1663	010103002029	废渣弃置 1. 运距: 1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	4.23			
1664	桂010103003029	土(石)方运输增(减) m3·km 运距: 暂按1km考虑, 结算时按实际签证结算	m³·km	4.23			
		单价措施项目					
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
1665	010605002026	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	53.83			
	9.	A. 9 楼地面工程					
1666	011102003026	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实, 水泥砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	53.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第94页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
1667	桂011204007027	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖, 白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	43.92			
	12.	A. 12 门窗工程					
1668	010802001079	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.86			
1669	010802001080	铝合金平开门 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
1670	010802001081	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
1671	010807001044	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.40			
1672	010807001045	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	3.24			
1673	010807004026	铝合金纱扇	m²	2.03			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
1674	011407001028	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层3道	m²	32.81			
1675	011407002026	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层3道	m²	53.68			
1676	011408001023	玻璃贴磨砂贴纸	m²	3.96			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
1677	010401014026	成品平算式排水沟 2. 0厚304不锈钢排水沟	m	7.15			
		单价措施项目					
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
1678	030404017027	照明配电箱 AL. CF 安装方式: 箱体中心距地1.5m挂墙明装	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第95页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图					
1679	030412005077	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
1680	030412005078	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
1681	030412005079	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
1682	030404034102	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
1683	030404034103	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
1684	030404034104	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
1685	030404034105	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
1686	030404035028	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
1687	030411001105	刚性阻燃管PC16暗配	m	38.06			
1688	030411001106	刚性阻燃管PC20暗配	m	83.18			
1689	030411001107	钢管SC40明配	m	15.64			
1690	030411001108	钢管SC50明配	m	30.21			
1691	030411004053	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	142.68			
1692	030411004054	配线 WDZ-BYJ-4	m	292.53			
1693	030408001077	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	32.96			
1694	030408001078	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	17.03			
1695	030408006051	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
1696	030413002027	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	31.60			
1697	030408003026	电缆保护管 SC100	m	1.00			
1698	030408001079	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
1699	030408006052	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
1700	桂030413013026	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
1701	桂030413014026	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
1702	031001006256	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	15.26			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第96页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1703	031001006257	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.36			
1704	031001006258	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.10			
1705	031001006259	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	9.19			
1706	031001006260	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	8.41			
1707	031003001053	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
1708	031003001054	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	10			
1709	030901013025	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
1710	桂010401015027	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
1711	031001006261	排水管PVC-U dn50	m	14.08			
1712	031001006262	排水管PVC-U dn75	m	6.18			
1713	031001006263	排水管PVC-U dn110	m	14.54			
1714	031001006264	排水管PVC-U dn160	m	7.10			
1715	031001006265	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
1716	桂031004021026	高水封网框地漏 DN150	个	1			
1717	010101003031	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	10.52			
1718	010103001030	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	10.52			
		单价措施项目					
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造 食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1719	011604001018	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	42.58			
1720	011604002027	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	70.27			
1721	011610002044	拆除 铁门(带亮子)	m²	4.50			
1722	011610002045	金属门窗拆除	m²	4.32			
1723	01B025	拆除吊扇	个	1			
1724	011606002021	拆除原有黑板	块	1			
1725	010103002030	废渣弃置 1. 运距: 1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	5.53			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第97页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1726	桂010103003030	土(石)方运输增(减)m3·km 1、运距:暂按1km考虑,结算时按实际签证结算	m³·km	5.53			
		单价措施项目					
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造 食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A.6 金属结构工程					
1727	010605002027	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1.50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2.含制作、安装运输等配套	m²	38.39			
	9.	A.9 楼地面工程					
1728	011102003027	块料楼地面 1.10厚300×300防滑地砖铺平拍实,水泥砂浆擦缝 2.20厚M15预拌干混地面砂浆 3.素水泥浆一遍	m²	42.58			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
1729	桂011204007028	块料墙面 1.5厚300×600釉面砖,白水泥浆擦缝 2.4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	40.84			
	12.	A.12 门窗工程					
1730	010802001082	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.50			
1731	010802001083	铝合金平开门 1.洞口面积:≤2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3.玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
1732	010802001084	铝合金平开门 1.洞口面积:>2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3.玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
1733	010807001046	铝合金推拉窗 1.洞口面积:>2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	6.48			
1734	010807004027	铝合金纱扇	m²	1.62			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
1735	011407001029	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料,涂饰面层3道	m²	36.51			
1736	011407002027	天棚喷(刷)涂料	m²	53.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第98页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		底面清理干净、涂饰底层涂料,涂饰面层3道					
1737	011408001024	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1.08			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
1738	010401014027	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	5.25			
		单价措施项目					
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造 食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
1739	030404017028	照明配电箱 AL.CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件,详见系统图	台	1			
1740	030412005080	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
1741	030412005081	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
1742	030412005082	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
1743	030404034106	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
1744	030404034107	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
1745	030404034108	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
1746	030404034109	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
1747	030404035029	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
1748	030411001109	刚性阻燃管PC16暗配	m	36.48			
1749	030411001110	刚性阻燃管PC20暗配	m	72.50			
1750	030411001111	钢管SC40明配	m	13.31			
1751	030411001112	钢管SC50明配	m	26.06			
1752	030411004055	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	137.94			
1753	030411004056	配线 WDZ-BYJ-4	m	260.50			
1754	030408001080	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	28.71			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第99页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1755	030408001081	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	14.65			
1756	030408006053	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
1757	030413002028	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	32.80			
1758	030408003027	电缆保护管 SC100	m	1.00			
1759	030408001082	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
1760	030408006054	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
1761	桂030413013027	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
1762	桂030413014027	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
1763	031001006266	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	14.96			
1764	031001006267	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.24			
1765	031001006268	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	5.33			
1766	031001006269	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	2.34			
1767	031001006270	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	6.96			
1768	031003001055	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
1769	031003001056	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	9			
1770	030901013026	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
1771	桂010401015028	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
1772	031001006271	排水管PVC-U dn50	m	8.49			
1773	031001006272	排水管PVC-U dn75	m	3.39			
1774	031001006273	排水管PVC-U dn110	m	18.63			
1775	031001006274	排水管PVC-U dn160	m	7.08			
1776	031001006275	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
1777	桂031004021027	高水封网框地漏 DN150	个	1			
1778	010101003032	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	10.52			
1779	010103001031	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	10.52			
		单价措施项目					
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造 食堂-拆除工程							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第100页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	1.	第一章人工拆除工程					
1780	011605001005	平面块料拆除	m²	21.60			
1781	011604002028	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	56.94			
1782	011610002046	拆除 铁门（带亮子）	m²	3.42			
1783	011610002047	金属门窗拆除	m²	3.00			
1784	010103002031	废渣弃置 1. 运距：1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	5.00			
1785	桂010103003031	土（石）方运输增（减）m3·km 1、运距:暂按1km考虑，结算时按实际签证结算	m³·km	5.00			
		单价措施项目					
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造 食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	9.	A. 9 楼地面工程					
1786	011102003028	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实，水泥砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	21.60			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
1787	桂011204007029	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖，白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	31.14			
	12.	A. 12 门窗工程					
1788	010802001085	304不锈钢防盗门（带亮子） 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	3.42			
1789	010807001047	铝合金推拉窗 1. 洞口面积：≤2m² 2. 框材质:70系列铝合金框，型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	3.00			
1790	010807004028	铝合金纱扇	m²	1.50			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
1791	011407001030	内墙面喷（刷）涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料，涂饰面层3道	m²	27.51			
1792	011407002028	天棚喷（刷）涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料，涂饰面层3道	m²	21.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第101页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	14.	A. 14 其他装饰工程					
1793	010401014028	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	4.25			
		单价措施项目					
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造 食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
1794	030404017029	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件,详见系统图	台	1			
1795	030412005083	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	4			
1796	030412005084	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	2			
1797	030404034110	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
1798	030404034111	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
1799	030404035030	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
1800	030411001113	刚性阻燃管PC16暗配	m	15.22			
1801	030411001114	刚性阻燃管PC20暗配	m	48.26			
1802	030411001115	钢管SC40明配	m	11.21			
1803	030411001116	钢管SC50明配	m	25.15			
1804	030411004057	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	58.16			
1805	030411004058	配线 WDZ-BYJ-4	m	175.78			
1806	030408001083	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	27.78			
1807	030408001084	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	12.49			
1808	030408006055	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
1809	030413002029	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	20.30			
1810	030408003028	电缆保护管 SC100	m	1.00			
1811	030408001085	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
1812	030408006056	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
1813	桂030413013028	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
1814	桂030413014028	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第102页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1815	031001006276	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	5.95			
1816	031001006277	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	6.65			
1817	031001006278	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.01			
1818	031001006279	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.04			
1819	031001006280	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	5.90			
1820	031003001057	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
1821	031003001058	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	5			
1822	030901013027	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
1823	桂010401015029	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
1824	031001006281	排水管PVC-U dn50	m	10.64			
1825	031001006282	排水管PVC-U dn75	m	1.36			
1826	031001006283	排水管PVC-U dn110	m	8.82			
1827	031001006284	排水管PVC-U dn160	m	9.03			
1828	031001006285	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
1829	桂031004021028	高水封网框地漏 DN150	个	1			
1830	010101003033	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	11.98			
1831	010103001032	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	11.98			
		单价措施项目					
平南县东华镇中心小学相资教学点改造 食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1832	011604002029	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	79.56			
1833	011610002048	拆除 铁门(带亮子)	m²	4.50			
1834	011610002049	金属门窗拆除	m²	6.48			
1835	01B026	拆除壁扇	个	2			
1836	010103002032	废渣弃置 1. 运距: 1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	4.39			
1837	桂010103003032	土(石)方运输增(减) m3·km	m³·km	4.39			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第103页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、运距:暂按1km考虑, 结算时按实际签证结算					
		单价措施项目					
平南县东华镇中心小学相资教学点改造 食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
1838	010605002028	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	54.39			
	9.	A. 9 楼地面工程					
1839	011102003029	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实, 水泥砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	54.00			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
1840	桂011204007030	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖, 白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	45.00			
	12.	A. 12 门窗工程					
1841	010802001086	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.68			
1842	010802001087	铝合金平开门 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
1843	010802001088	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
1844	010807001048	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.40			
1845	010807001049	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	3.24			
1846	010807004029	铝合金纱扇	m²	2.79			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第104页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1847	011407001031	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料,涂饰面层 3道	m²	36.90			
1848	011407002029	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料,涂饰面层 3道	m²	54.00			
1849	011408001025	玻璃贴磨砂贴纸	m²	2.34			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
1850	010401014029	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	7.25			
		单价措施项目					
平南县东华镇中心小学相资教学点改造 食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
1851	030404017030	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件,详见系统图	台	1			
1852	030412005085	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
1853	030412005086	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
1854	030412005087	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
1855	030404034112	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
1856	030404034113	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
1857	030404034114	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
1858	030404034115	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
1859	030404035031	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
1860	030411001117	刚性阻燃管PC16暗配	m	40.13			
1861	030411001118	刚性阻燃管PC20暗配	m	80.95			
1862	030411001119	钢管SC40明配	m	15.81			
1863	030411001120	钢管SC50明配	m	30.37			
1864	030411004059	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	148.89			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第105页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1865	030411004060	配线 WDZ-BYJ-4	m	285.85			
1866	030408001086	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	33.13			
1867	030408001087	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	17.20			
1868	030408006057	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
1869	030413002030	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	32.20			
1870	030408003029	电缆保护管 SC100	m	1.00			
1871	030408001088	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
1872	030408006058	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
1873	桂030413013029	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
1874	桂030413014029	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
1875	031001006286	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	12.74			
1876	031001006287	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.16			
1877	031001006288	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	6.22			
1878	031001006289	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	7.11			
1879	031001006290	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	9.15			
1880	031003001059	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
1881	031003001060	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
1882	030901013028	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
1883	桂010401015030	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
1884	031001006291	排水管PVC-U dn50	m	9.01			
1885	031001006292	排水管PVC-U dn75	m	5.79			
1886	031001006293	排水管PVC-U dn110	m	20.92			
1887	031001006294	排水管PVC-U dn160	m	10.82			
1888	031001006295	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
1889	桂031004021029	高水封网框地漏 DN150	个	1			
1890	010101003034	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	13.37			
1891	010103001033	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	13.37			
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第106页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1892	011605001006	平面块料拆除 1. 拆除原有10厚瓷砖地面 2. 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	20.00			
1893	011604002030	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	55.44			
1894	011610002050	拆除 铁门（带亮子）	m²	2.43			
1895	011610002051	金属门窗拆除	m²	1.80			
1896	010103002033	废渣弃置 1. 运距：1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	4.86			
1897	桂010103003033	土（石）方运输增（减）m3•km 运距:暂按1km考虑，结算时按实际签证结算	m³•km	4.86			
		单价措施项目					
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	9.	A.9 楼地面工程					
1898	011102003030	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实，水泥砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	20.00			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
1899	桂011204007031	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖，白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	30.15			
	12.	A.12 门窗工程					
1900	010802001089	304不锈钢防盗门（带亮子） 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	2.43			
1901	010807001050	铝合金推拉窗 1. 洞口面积：≤2m² 2. 框材质:70系列铝合金框，型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	1.80			
1902	010807004030	铝合金纱扇	m²	0.90			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
1903	011407001032	内墙面喷（刷）涂料	m²	25.29			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第107页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		表面清理干净、涂饰底层涂料,涂饰面层3道					
1904	011407002030	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料,涂饰面层3道	m²	20.00			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
1905	010401014030	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	3.20			
		单价措施项目					
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
1906	030404017031	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件,详见系统图	台	1			
1907	030412005088	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
1908	030412005089	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	1			
1909	030404034116	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
1910	030404034117	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
1911	030404035032	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
1912	030411001121	刚性阻燃管PC16暗配	m	12.37			
1913	030411001122	刚性阻燃管PC20暗配	m	27.06			
1914	030411001123	钢管SC40明配	m	10.21			
1915	030411001124	钢管SC50明配	m	19.19			
1916	030411004061	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	46.61			
1917	030411004062	配线 WDZ-BYJ-4	m	112.18			
1918	030408001089	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	21.67			
1919	030408001090	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	11.47			
1920	030408006059	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
1921	030413002031	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	20.30			
1922	030408003030	电缆保护管 SC100	m	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第108页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1923	030408001091	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
1924	030408006060	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
1925	桂030413013030	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
1926	桂030413014030	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
1927	031001006296	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	5.95			
1928	031001006297	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	3.55			
1929	031001006298	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.13			
1930	031001006299	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.34			
1931	031001006300	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	7.47			
1932	031003001061	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
1933	031003001062	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	5			
1934	030901013029	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
1935	桂010401015031	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
1936	031001006301	排水管PVC-U dn50	m	8.56			
1937	031001006302	排水管PVC-U dn75	m	1.23			
1938	031001006303	排水管PVC-U dn110	m	9.91			
1939	031001006304	排水管PVC-U dn160	m	7.70			
1940	031001006305	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
1941	桂031004021030	高水封网框地漏 DN150	个	1			
1942	010101003035	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	10.98			
1943	010103001034	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	10.98			
		单价措施项目					
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1944	011604001019	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	34.75			
1945	011604002031	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	59.84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第109页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1946	011610002052	拆除 铁门(带亮子)	m²	3.42			
1947	011610002053	金属门窗拆除	m²	3.42			
1948	010103002034	废渣弃置 1.运距:1km 2.弃置费投标人自行考虑	m³	4.84			
1949	桂010103003034	土(石)方运输增(减)m3·km 运距:暂按1km考虑,结算时按实际签证结 算	m³·km	4.84			
		单价措施项目					
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食 堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A.6 金属结构工程					
1950	010605002029	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1.50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2.含制作、安装运输等配套	m²	34.04			
	9.	A.9 楼地面工程					
1951	011102003031	块料楼地面 1.10厚300×300防滑地砖铺平拍实,水泥 砂浆擦缝 2.20厚M15预拌干混地面砂浆 3.素水泥浆一遍	m²	34.75			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
1952	桂011204007032	块料墙面 1.5厚300×600釉面砖,白水泥浆擦缝 2.4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3.15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	35.91			
	12.	A.12 门窗工程					
1953	010802001090	304不锈钢防盗门(带亮子) 1.含制作、安装、运输、五金配件等	m²	3.42			
1954	010802001091	铝合金平开门 1.洞口面积:≤2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3.玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
1955	010802001092	铝合金平开门 1.洞口面积:>2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3、玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
1956	010807001051	铝合金推拉窗 1.洞口面积:>2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第110页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1957	010807001052	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	3.24			
1958	010807004031	铝合金纱扇	m²	1.28			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
1959	011407001033	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	25.55			
1960	011407002031	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	34.75			
1961	011408001026	玻璃贴磨砂贴纸	m²	0.86			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
1962	010401014031	成品平算式排水沟 2. 0厚304不锈钢排水沟	m	4.40			
		单价措施项目					
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
1963	030404017032	照明配电箱 AL. CF 安装方式: 箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
1964	030412005090	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式: 吸顶安装 含接线盒	套	6			
1965	030412005091	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式: 吸顶安装 含接线盒	套	2			
1966	030412005092	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式: 底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
1967	030404034118	单联单控开关 10A~250V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
1968	030404034119	双联单控开关 10A~250V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
1969	030404034120	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
1970	030404034121	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
1971	030404035033	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第111页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1972	030411001125	刚性阻燃管PC16暗配	m	32.43			
1973	030411001126	刚性阻燃管PC20暗配	m	66.75			
1974	030411001127	钢管SC40明配	m	12.66			
1975	030411001128	钢管SC50明配	m	24.27			
1976	030411004063	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	125.79			
1977	030411004064	配线 WDZ-BYJ-4	m	243.25			
1978	030408001092	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	26.88			
1979	030408001093	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	13.97			
1980	030408006061	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
1981	030413002032	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	31.02			
1982	030408003031	电缆保护管 SC100	m	1.00			
1983	030408001094	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
1984	030408006062	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
1985	桂030413013031	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
1986	桂030413014031	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
1987	031001006306	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	8.53			
1988	031001006307	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.17			
1989	031001006308	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	7.04			
1990	031001006309	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.86			
1991	031001006310	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	10.26			
1992	031003001063	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
1993	031003001064	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	9			
1994	030901013030	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
1995	桂010401015032	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
1996	031001006311	排水管PVC-U dn50	m	8.25			
1997	031001006312	排水管PVC-U dn75	m	2.87			
1998	031001006313	排水管PVC-U dn110	m	17.34			
1999	031001006314	排水管PVC-U dn160	m	9.10			
2000	031001006315	排水管PVC-U dn200	m	1.27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第112页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
2001	桂031004021031	高水封网框地漏 DN150	个	1			
2002	010101003036	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	12.06			
2003	010103001035	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	12.06			
		单价措施项目					
平南县官成镇朝新小学改造食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
2004	011604001020	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	49.60			
2005	011604002032	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	74.32			
2006	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 拆除铝扣板吊顶	m²	49.60			
2007	011610002054	拆除 铁门(带亮子)	m²	3.60			
2008	011610002055	金属门窗拆除	m²	6.48			
2009	010103002035	废渣弃置 1. 运距: 1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	5.72			
2010	桂010103003035	土(石)方运输增(减) m3·km 运距: 暂按1km考虑, 结算时按实际签证结 算	m³·km	5.72			
		单价措施项目					
平南县官成镇朝新小学改造食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
2011	010605002030	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	51.83			
	9.	A. 9 楼地面工程					
2012	011102003032	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实, 水泥 砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	49.60			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
2013	桂011204007033	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖, 白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	43.02			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第113页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	12.	A. 12 门窗工程					
2014	010802001093	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	3.60			
2015	010802001094	铝合金平开门 1.洞口面积:≤2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3.玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
2016	010802001095	铝合金平开门 1.洞口面积:>2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚2.0mm 3.玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
2017	010807001053	铝合金推拉窗 1.洞口面积:>2m² 2.框材质:70系列铝合金框,型材厚1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4.含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	8.64			
2018	010807004032	铝合金纱扇	m²	2.43			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
2019	011407001034	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料,涂饰面层 3道	m²	33.10			
2020	011407002032	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料,涂饰面层 3道	m²	28.40			
2021	011408001027	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1.62			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
2022	010401014032	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	6.25			
		单价措施项目					
平南县官成镇朝新小学改造食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
2023	030404017033	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件,详见系统图	台	1			
2024	030412005093	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
2025	030412005094	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
2026	030412005095	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
2027	030404034122	单联单控开关 10A~250V	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第114页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒					
2028	030404034123	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
2029	030404034124	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
2030	030404034125	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
2031	030404035034	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
2032	030411001129	刚性阻燃管PC16暗配	m	34.36			
2033	030411001130	刚性阻燃管PC20暗配	m	76.18			
2034	030411001131	钢管SC40明配	m	14.95			
2035	030411001132	钢管SC50明配	m	29.03			
2036	030411004065	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	131.58			
2037	030411004066	配线 WDZ-BYJ-4	m	271.54			
2038	030408001095	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	31.76			
2039	030408001096	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	16.35			
2040	030408006063	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
2041	030413002033	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	33.40			
2042	030408003032	电缆保护管 SC100	m	1.00			
2043	030408001097	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
2044	030408006064	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
2045	桂030413013032	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
2046	桂030413014032	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
2047	031001006316	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	15.50			
2048	031001006317	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.20			
2049	031001006318	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	5.66			
2050	031001006319	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	3.14			
2051	031001006320	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	9.10			
2052	031003001065	闸阀 DN40 连接方式:螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第115页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
2053	031003001066	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
2054	030901013031	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
2055	桂010401015033	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
2056	031001006321	排水管PVC-U dn50	m	10.59			
2057	031001006322	排水管PVC-U dn75	m	2.76			
2058	031001006323	排水管PVC-U dn110	m	20.62			
2059	031001006324	排水管PVC-U dn160	m	9.97			
2060	031001006325	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
2061	桂031004021032	高水封网框地漏 DN150	个	1			
2062	010101003037	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	12.72			
2063	010103001036	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	12.72			
		单价措施项目					
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点 改造食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
2064	011604001021	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	43.50			
2065	011604002033	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	68.56			
2066	011610001010	实木门(带亮子)拆除	樘	2			
2067	011610002056	金属门窗拆除	m²	3.74			
2068	010103002036	废渣弃置 1. 运距: 1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	6.67			
2069	桂010103003036	土(石)方运输增(减) m3·km 运距: 暂按1km考虑, 结算时按实际签证结 算	m³·km	6.67			
		单价措施项目					
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点 改造食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A.6 金属结构工程					
2070	010605002031	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	53.22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第116页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	9.	A. 9 楼地面工程					
2071	011102003033	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实, 水泥 砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	43.50			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
2072	桂011204007034	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖, 白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	41.76			
	12.	A. 12 门窗工程					
2073	010802001096	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.32			
2074	010802001097	铝合金平开门 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
2075	010802001098	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
2076	010807001054	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.16			
2077	010807001055	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	3.74			
2078	010807004033	铝合金纱扇	m²	1.40			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
2079	011407001035	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	40.68			
2080	011407002033	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	43.50			
2081	011408001028	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1.87			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
2082	010401014033	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	5.75			
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第117页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点 改造食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
2083	030404017034	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
2084	030412005096	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
2085	030412005097	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
2086	030412005098	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
2087	030404034126	单联单控开关 10A~250V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
2088	030404034127	双联单控开关 10A~250V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
2089	030404034128	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
2090	030404034129	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
2091	030404035035	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
2092	030411001133	刚性阻燃管PC16暗配	m	34.36			
2093	030411001134	刚性阻燃管PC20暗配	m	79.18			
2094	030411001135	钢管SC40明配	m	14.14			
2095	030411001136	钢管SC50明配	m	27.66			
2096	030411004067	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	131.58			
2097	030411004068	配线 WDZ-BYJ-4	m	280.54			
2098	030408001098	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	30.36			
2099	030408001099	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	15.50			
2100	030408006065	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
2101	030413002034	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	33.40			
2102	030408003033	电缆保护管 SC100	m	1.00			
2103	030408001100	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
2104	030408006066	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第118页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
2105	桂030413013033	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
2106	桂030413014033	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
2107	031001006326	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	11.90			
2108	031001006327	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.12			
2109	031001006328	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	6.57			
2110	031001006329	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	4.95			
2111	031001006330	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	9.02			
2112	031003001067	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
2113	031003001068	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
2114	030901013032	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
2115	桂010401015034	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
2116	031001006331	排水管PVC-U dn50	m	9.08			
2117	031001006332	排水管PVC-U dn75	m	3.66			
2118	031001006333	排水管PVC-U dn110	m	20.22			
2119	031001006334	排水管PVC-U dn160	m	9.70			
2120	031001006335	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
2121	桂031004021033	高水封网框地漏 DN150	个	1			
2122	010101003038	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	12.51			
2123	010103001037	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	12.51			
		单价措施项目					
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
2124	011604002034	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	75.66			
2125	011610001011	实木门(带亮子)拆除	樘	2			
2126	011610002057	金属门窗拆除	m²	6.84			
2127	01B027	拆除吊扇	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第119页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
2128	011606002022	拆除原有黑板	块	1			
2129	010103002037	废渣弃置 1. 运距: 1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	4.27			
2130	桂010103003037	土(石)方运输增(减)m3·km 运距:暂按1km考虑, 结算时按实际签证结 算	m³·km	4.27			
		单价措施项目					
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改 造食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
2131	010605002032	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	58.04			
	9.	A. 9 楼地面工程					
2132	011102003034	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实, 水泥 砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	58.50			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
2133	桂011204007035	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖, 白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	45.36			
	12.	A. 12 门窗工程					
2134	010802001099	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.68			
2135	010802001100	铝合金平开门 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
2136	010802001101	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
2137	010807001056	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.76			
2138	010807001057	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: ≤2m²	m²	3.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第120页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等					
2139	010807004034	铝合金纱扇	m²	3.42			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
2140	011407001036	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	36.96			
2141	011407002034	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	58.50			
2142	011408001029	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1.80			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
2143	010401014034	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	7.25			
		单价措施项目					
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改 造食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
2144	030404017035	照明配电箱 AL. CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
2145	030412005099	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
2146	030412005100	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
2147	030412005101	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
2148	030404034130	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
2149	030404034131	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
2150	030404034132	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
2151	030404034133	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
2152	030404035036	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
2153	030411001137	刚性阻燃管PC16暗配	m	39.46			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第121页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
2154	030411001138	刚性阻燃管PC20暗配	m	83.02			
2155	030411001139	钢管SC40明配	m	15.56			
2156	030411001140	钢管SC50明配	m	30.01			
2157	030411004069	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	146.76			
2158	030411004070	配线 WDZ-BYJ-4	m	292.06			
2159	030408001101	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	32.76			
2160	030408001102	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	16.95			
2161	030408006067	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
2162	030413002035	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	32.24			
2163	030408003034	电缆保护管 SC100	m	1.00			
2164	030408001103	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
2165	030408006068	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
2166	桂030413013034	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
2167	桂030413014034	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
2168	031001006336	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	16.76			
2169	031001006337	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.14			
2170	031001006338	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	5.39			
2171	031001006339	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	4.36			
2172	031001006340	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	8.99			
2173	031003001069	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
2174	031003001070	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	11			
2175	030901013033	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
2176	桂010401015035	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
2177	031001006341	排水管PVC-U dn50	m	8.96			
2178	031001006342	排水管PVC-U dn75	m	5.63			
2179	031001006343	排水管PVC-U dn110	m	21.40			
2180	031001006344	排水管PVC-U dn160	m	11.28			
2181	031001006345	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
2182	桂031004021034	高水封网框地漏 DN150	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第122页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
2183	010101003039	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	13.72			
2184	010103001038	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	13.72			
		单价措施项目					
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造 食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
2185	011601001001	砖砌体拆除 砖砌讲台	m³	0.66			
2186	011604001022	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	35.15			
2187	011604002035	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	56.50			
2188	011610001012	实木门（带亮子）拆除	樘	2			
2189	011610002058	金属门窗拆除	m²	6.60			
2190	01B028	拆除壁扇、吊扇	个	5			
2191	011606002023	拆除原有黑板	块	2			
2192	010103002038	废渣弃置 1. 运距：1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	5.41			
2193	桂010103003038	土（石）方运输增（减）m3·km 运距：暂按1km考虑，结算时按实际签证结 算	m³·km	5.41			
		单价措施项目					
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造 食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
2194	010605002033	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	39.01			
	9.	A. 9 楼地面工程					
2195	011102003035	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实，水泥 砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	39.58			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
2196	桂011204007036	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖，白水泥浆擦缝	m²	37.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第123页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆					
	12.	A. 12 门窗工程					
2197	010802001102	304不锈钢防盗门（带亮子） 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	5.00			
2198	010802001103	铝合金平开门 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
2199	010802001104	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
2200	010807001058	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	8.76			
2201	010807004035	铝合金纱扇	m²	2.48			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
2202	011407001037	墙面喷（刷）涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料，涂饰面层3道	m²	30.80			
2203	011407002035	天棚喷（刷）涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料，涂饰面层3道	m²	39.58			
2204	011408001030	玻璃贴磨砂贴纸	m²	1.65			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
2205	010401014035	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	5.15			
		单价措施项目					
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造 食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
2206	030404017036	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件，详见系统图	台	1			
2207	030412005102	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
2208	030412005103	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
2209	030412005104	紫外线消毒LED灯 1x40W	套	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第124页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒					
2210	030404034134	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
2211	030404034135	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
2212	030404034136	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
2213	030404034137	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
2214	030404035037	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
2215	030411001141	刚性阻燃管PC16暗配	m	34.81			
2216	030411001142	刚性阻燃管PC20暗配	m	72.54			
2217	030411001143	钢管SC40明配	m	13.49			
2218	030411001144	钢管SC50明配	m	26.23			
2219	030411004071	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	132.93			
2220	030411004072	配线 WDZ-BYJ-4	m	260.62			
2221	030408001104	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	28.89			
2222	030408001105	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	14.86			
2223	030408006069	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
2224	030413002036	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	85.54			
2225	030408003035	电缆保护管 SC100	m	1.00			
2226	030408001106	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
2227	030408006070	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
2228	桂030413013035	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
2229	桂030413014035	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
2230	031001006346	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	14.83			
2231	031001006347	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.16			
2232	031001006348	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	4.94			
2233	031001006349	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	2.50			
2234	031001006350	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	6.97			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第125页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
2235	031003001071	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
2236	031003001072	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	9			
2237	030901013034	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
2238	桂010401015036	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
2239	031001006351	排水管PVC-U dn50	m	8.68			
2240	031001006352	排水管PVC-U dn75	m	3.53			
2241	031001006353	排水管PVC-U dn110	m	18.06			
2242	031001006354	排水管PVC-U dn160	m	9.64			
2243	031001006355	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
2244	桂031004021035	高水封网框地漏 DN150	个	1			
2245	010101003040	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	12.47			
2246	010103001039	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	12.47			
		单价措施项目					
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造 食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
2247	011604002036	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	70.84			
2248	011610002059	拆除 铁门(带亮子)	m²	4.68			
2249	011610002060	金属门窗拆除	m²	9.00			
2250	01B029	拆除壁扇、吊扇	个	3			
2251	011606002024	拆除原有黑板	块	1			
2252	010103002039	废渣弃置 1. 运距: 1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	4.25			
2253	桂010103003039	土(石)方运输增(减) m3·km 1、运距: 暂按1km考虑, 结算时按实际签证结算	m³·km	4.25			
		单价措施项目					
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造 食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第126页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	6.	A. 6 金属结构工程					
2254	010605002034	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	62.04			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
2255	桂011204007037	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖, 白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	45.72			
	12.	A. 12 门窗工程					
2256	010802001105	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.68			
2257	010802001106	铝合金平开门 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
2258	010802001107	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度: 12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.20			
2259	010807001059	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	4.86			
2260	010807001060	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质: 70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	3.60			
2261	010807004036	铝合金纱扇	m²	2.03			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
2262	011407001038	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层3道	m²	31.60			
2263	011407002036	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层3道	m²	56.32			
2264	011408001031	玻璃贴磨砂贴纸	m²	2.25			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
2265	010401014036	成品平算式排水沟 2. 0厚304不锈钢排水沟	m	7.05			
		单价措施项目					
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造 食堂_安装工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第127页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
2266	030404017037	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件,详见系统图	台	1			
2267	030412005105	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
2268	030412005106	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
2269	030412005107	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
2270	030404034138	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
2271	030404034139	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
2272	030404034140	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
2273	030404034141	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
2274	030404035038	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
2275	030411001145	刚性阻燃管PC16暗配	m	36.97			
2276	030411001146	刚性阻燃管PC20暗配	m	85.59			
2277	030411001147	钢管SC40明配	m	15.43			
2278	030411001148	钢管SC50明配	m	30.09			
2279	030411004073	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	139.41			
2280	030411004074	配线 WDZ-BYJ-4	m	299.77			
2281	030408001107	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	32.84			
2282	030408001108	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	16.82			
2283	030408006071	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
2284	030413002037	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	31.00			
2285	030408003036	电缆保护管 SC100	m	1.00			
2286	030408001109	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
2287	030408006072	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
2288	桂030413013036	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第128页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
2289	桂030413014036	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
2290	031001006356	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	15.30			
2291	031001006357	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.26			
2292	031001006358	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.25			
2293	031001006359	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	9.33			
2294	031001006360	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	8.50			
2295	031003001073	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
2296	031003001074	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	10			
2297	030901013035	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
2298	桂010401015037	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
2299	031001006361	排水管PVC-U dn50	m	11.92			
2300	031001006362	排水管PVC-U dn75	m	6.79			
2301	031001006363	排水管PVC-U dn110	m	16.38			
2302	031001006364	排水管PVC-U dn160	m	10.83			
2303	031001006365	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
2304	桂031004021036	高水封网框地漏 DN150	个	1			
2305	010101003041	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	13.33			
2306	010103001040	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	13.33			
		单价措施项目					
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
2307	011604001023	水泥砂浆地面拆除 拆除原有20厚水泥砂浆地面	m²	54.38			
2308	011604002037	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	77.36			
2309	011610001013	实木门(带亮子)拆除	樘	2			
2310	011610002061	金属门窗拆除	m²	6.48			
2311	01B030	拆除吊扇	个	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第129页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
2312	011606002025	拆除原有黑板	块	1			
2313	010103002040	废渣弃置 1. 运距: 1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	5.95			
2314	桂010103003040	土(石)方运输增(减)m3·km 运距:暂按1km考虑, 结算时按实际签证结 算	m³·km	5.95			
		单价措施项目					
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食 堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
2315	010605002035	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	57.08			
	9.	A. 9 楼地面工程					
2316	011102003036	块料楼地面 1. 10厚300×300防滑地砖铺平拍实, 水泥 砂浆擦缝 2. 20厚M15预拌干混地面砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	54.38			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
2317	桂011204007038	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖, 白水泥浆擦缝 2. 4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建 筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	38.10			
	12.	A. 12 门窗工程					
2318	010802001108	304不锈钢防盗门(带亮子) 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.86			
2319	010802001109	铝合金平开门 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
2320	010802001110	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	2.00			
2321	010807001061	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.40			
2322	010807001062	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: ≤2m²	m²	3.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第130页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等					
2323	010807004037	铝合金纱扇	m²	2.03			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
2324	011407001039	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	41.69			
2325	011407002037	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	54.38			
2326	011408001032	玻璃贴磨砂贴纸	m²	2.43			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
2327	010401014037	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	7.05			
		单价措施项目					
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
2328	030404017038	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
2329	030412005108	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
2330	030412005109	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
2331	030412005110	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
2332	030404034142	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
2333	030404034143	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			
2334	030404034144	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
2335	030404034145	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
2336	030404035039	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
2337	030411001149	刚性阻燃管PC16暗配	m	39.44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第131页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
2338	030411001150	刚性阻燃管PC20暗配	m	84.75			
2339	030411001151	钢管SC40明配	m	15.61			
2340	030411001152	钢管SC50明配	m	30.12			
2341	030411004075	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	146.82			
2342	030411004076	配线 WDZ-BYJ-4	m	297.25			
2343	030408001110	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	32.87			
2344	030408001111	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	17.00			
2345	030408006073	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
2346	030413002038	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	97.75			
2347	030408003037	电缆保护管 SC100	m	1.00			
2348	030408001112	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
2349	030408006074	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
2350	桂030413013037	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
2351	桂030413014037	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
2352	031001006366	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	15.20			
2353	031001006367	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.27			
2354	031001006368	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.15			
2355	031001006369	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	9.13			
2356	031001006370	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	8.50			
2357	031003001075	闸阀 DN40 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
2358	031003001076	角阀 DN16 连接方式: 螺纹连接 PN=1.6MPa	个	10			
2359	030901013036	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
2360	桂010401015038	成品玻璃钢隔油池 型号: SHZ-1A(B) 有效容积=2m³	个	1			
2361	031001006371	排水管PVC-U dn50	m	11.88			
2362	031001006372	排水管PVC-U dn75	m	6.53			
2363	031001006373	排水管PVC-U dn110	m	16.29			
2364	031001006374	排水管PVC-U dn160	m	10.67			
2365	031001006375	排水管PVC-U dn200	m	1.27			
2366	桂031004021037	高水封网框地漏 DN150	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第132页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
2367	010101003042	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	19.96			
2368	010103001041	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	19.96			
		单价措施项目					
平南县思界乡南荫小学改造食堂-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
2369	011604002038	立面抹灰层拆除 1. 20厚水泥砂浆 2. 4厚腻子	m²	80.76			
2370	011610002062	拆除 铁门（带亮子）	m²	4.16			
2371	011610002063	金属门窗拆除	m²	6.80			
2372	01B031	拆除吊扇	个	4			
2373	010103002041	废渣弃置 1. 运距：1km 2. 弃置费投标人自行考虑	m³	4.42			
2374	桂010103003041	土（石）方运输增（减）m3·km 运距:暂按1km考虑，结算时按实际签证结算	m³·km	4.42			
		单价措施项目					
平南县思界乡南荫小学改造食堂-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	6.	A. 6 金属结构工程					
2375	010605002036	中空玻镁夹芯彩钢板隔墙 1. 50厚中空玻镁夹芯彩钢板 2. 含制作、安装运输等配套	m²	56.91			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
2376	桂011204007039	块料墙面 1. 5厚300×600釉面砖，白水泥浆擦缝 2、4厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚M15预拌干混抹灰砂浆	m²	44.64			
	12.	A. 12 门窗工程					
2377	010802001111	304不锈钢防盗门（带亮子） 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	4.16			
2378	010802001112	铝合金平开门 1. 洞口面积：≤2m² 2. 框材质:70系列铝合金框，型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.28			
2379	010802001113	铝合金平开门 1. 洞口面积：>2m²	m²	2.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第133页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚2.0mm 3. 玻璃品种、厚度:12厚安全钢化玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等					
2380	010807001063	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: >2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	5.76			
2381	010807001064	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: ≤2m² 2. 框材质:70系列铝合金框, 型材厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 含五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	3.20			
2382	010807004038	铝合金纱扇	m²	2.10			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
2383	011407001040	内墙面喷(刷)涂料 表面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	39.67			
2384	011407002038	天棚喷(刷)涂料 底面清理干净、涂饰底层涂料, 涂饰面层 3道	m²	53.94			
2385	011408001033	玻璃贴磨砂贴纸	m²	2.60			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
2386	010401014038	成品平算式排水沟 2.0厚304不锈钢排水沟	m	7.05			
		单价措施项目					
平南县思界乡南荫小学改造食堂_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
2387	030404017039	照明配电箱 AL、CF 安装方式:箱体中心距地1.5m挂墙明装 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
2388	030412005111	防潮600X600LED灯盘 2x40W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	6			
2389	030412005112	600X600LED灯盘 1x21W 安装形式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
2390	030412005113	紫外线消毒LED灯 1x40W 安装形式:底距地2.6米吊装 含接线盒	套	6			
2391	030404034146	单联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	2			
2392	030404034147	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第134页 共135页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
2393	030404034148	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	4			
2394	030404034149	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	1			
2395	030404035040	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	7			
2396	030411001153	刚性阻燃管PC16暗配	m	39.47			
2397	030411001154	刚性阻燃管PC20暗配	m	76.16			
2398	030411001155	钢管SC40明配	m	15.53			
2399	030411001156	钢管SC50明配	m	29.88			
2400	030411004077	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	146.91			
2401	030411004078	配线 WDZ-BYJ-4	m	271.48			
2402	030408001113	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m	32.63			
2403	030408001114	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m	16.92			
2404	030408006075	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5x16	个	4			
2405	030413002039	凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	98.40			
2406	030408003038	电缆保护管 SC100	m	1.00			
2407	030408001115	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	1.00			
2408	030408006076	电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	2			
2409	桂030413013038	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m³	0.40			
2410	桂030413014038	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m³	0.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
2411	031001006376	塑料管 PPR dn50 热熔连接, PN=1.6MPa	m	15.24			
2412	031001006377	塑料管 PPR dn40 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.22			
2413	031001006378	塑料管 PPR dn32 热熔连接, PN=1.6MPa	m	1.10			
2414	031001006379	塑料管 PPR dn25 热熔连接, PN=1.6MPa	m	9.19			
2415	031001006380	塑料管 PPR dn20 热熔连接, PN=1.6MPa	m	8.45			
2416	031003001077	闸阀 DN40 连接方式:螺纹连接 PN=1.6MPa	个	1			
2417	031003001078	角阀 DN16 连接方式:螺纹连接 PN=1.6MPa	个	10			
2418	030901013037	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	具	2			
2419	桂010401015039	成品玻璃钢隔油池	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第135页 共135页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第1页 共18页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
平南县大坡镇秀江小学改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
平南县大坡镇秀江小学改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
平南县大坡镇秀江小学改造食堂_安装工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
平南县大坡镇杏村小学改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
平南县大坡镇杏村小学改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
平南县大坡镇杏村小学改造食堂_安装工程						
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
平南县大新镇大新中心校古拥分 校改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第2页 共18页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂_安装工程						
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
9	桂031401010003	脚手架搭拆费				
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002008	检验试验配合费				
3	桂011801003008	雨季施工增加费				
4	桂011801004008	工程定位复测费				
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂_安装工程						
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
9	桂031401010004	脚手架搭拆费				
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003009	雨季施工增加费				
4	桂011801004009	工程定位复测费				
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001010	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002010	检验试验配合费				
3	桂011801003010	雨季施工增加费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第3页 共18页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
4	桂011801004010	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂_安装工程						
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
9	桂031401010005	脚手架搭拆费				
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001011	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003011	雨季施工增加费				
4	桂011801004011	工程定位复测费				
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001012	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002012	检验试验配合费				
3	桂011801003012	雨季施工增加费				
4	桂011801004012	工程定位复测费				
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂_安装工程						
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002006	检验试验配合费				
3	桂031401003006	雨季施工增加费				
9	桂031401010006	脚手架搭拆费				
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001013	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003013	雨季施工增加费				
4	桂011801004013	工程定位复测费				
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001014	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002014	检验试验配合费				
3	桂011801003014	雨季施工增加费				
4	桂011801004014	工程定位复测费				
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂_安装工程						
1	桂031401001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002007	检验试验配合费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第4页 共18页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
3	桂031401003007	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
9	桂031401010007	脚手架搭拆费				
平南县六陈镇安乐小学改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001015	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003015	雨季施工增加费				
4	桂011801004015	工程定位复测费				
平南县六陈镇安乐小学改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001016	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002016	检验试验配合费				
3	桂011801003016	雨季施工增加费				
4	桂011801004016	工程定位复测费				
平南县六陈镇安乐小学改造食堂_安装工程						
1	桂031401001008	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002008	检验试验配合费				
3	桂031401003008	雨季施工增加费				
9	桂031401010008	脚手架搭拆费				
平南县六陈镇金龙小学改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001017	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003017	雨季施工增加费				
4	桂011801004017	工程定位复测费				
平南县六陈镇金龙小学改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001018	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002018	检验试验配合费				
3	桂011801003018	雨季施工增加费				
4	桂011801004018	工程定位复测费				
平南县六陈镇金龙小学改造食堂_安装工程						
1	桂031401001009	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002009	检验试验配合费				
3	桂031401003009	雨季施工增加费				
9	桂031401010009	脚手架搭拆费				
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂-拆除工程						

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第5页 共18页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
1	桂011801001019	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003019	雨季施工增加费				
4	桂011801004019	工程定位复测费				
平南县六陈镇大妙小学万寿分校 改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001020	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002020	检验试验配合费				
3	桂011801003020	雨季施工增加费				
4	桂011801004020	工程定位复测费				
平南县六陈镇大妙小学万寿分校 改造食堂_安装工程						
1	桂031401001010	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002010	检验试验配合费				
3	桂031401003010	雨季施工增加费				
9	桂031401010010	脚手架搭拆费				
平南县六陈镇中心小学登塘教学 点改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001021	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003021	雨季施工增加费				
4	桂011801004021	工程定位复测费				
平南县六陈镇中心小学登塘教学 点改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001022	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002022	检验试验配合费				
3	桂011801003022	雨季施工增加费				
4	桂011801004022	工程定位复测费				
平南县六陈镇中心小学登塘教学 点_安装工程						
1	桂031401001011	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002011	检验试验配合费				
3	桂031401003011	雨季施工增加费				
9	桂031401010011	脚手架搭拆费				
平南县六陈镇初级中学校门-建筑 装饰装修工程						
1	桂011801001023	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002023	检验试验配合费				
3	桂011801003023	雨季施工增加费				
4	桂011801004023	工程定位复测费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第6页 共18页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
平南县六陈镇初级中学校门_安装工程						
1	桂031401001012	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002012	检验试验配合费				
3	桂031401003012	雨季施工增加费				
9	桂031401010012	脚手架搭拆费				
平南县六陈镇初级中学挡土墙						
1	桂011801001024	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002024	检验试验配合费				
3	桂011801003024	雨季施工增加费				
4	桂011801004024	工程定位复测费				
平南县六陈镇初级中学围墙						
1	桂011801001025	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002025	检验试验配合费				
3	桂011801003025	雨季施工增加费				
4	桂011801004025	工程定位复测费				
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001026	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003026	雨季施工增加费				
4	桂011801004026	工程定位复测费				
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001027	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002027	检验试验配合费				
3	桂011801003027	雨季施工增加费				
4	桂011801004027	工程定位复测费				
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂_安装工程						
1	桂031401001013	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002013	检验试验配合费				
3	桂031401003013	雨季施工增加费				
9	桂031401010013	脚手架搭拆费				
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001028	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003028	雨季施工增加费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第7页 共18页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
4	桂011801004028	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001029	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002029	检验试验配合费				
3	桂011801003029	雨季施工增加费				
4	桂011801004029	工程定位复测费				
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂_安装工程						
1	桂031401001014	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002014	检验试验配合费				
3	桂031401003014	雨季施工增加费				
9	桂031401010014	脚手架搭拆费				
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001030	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003030	雨季施工增加费				
4	桂011801004030	工程定位复测费				
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001031	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002031	检验试验配合费				
3	桂011801003031	雨季施工增加费				
4	桂011801004031	工程定位复测费				
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂_安装工程						
1	桂031401001015	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002015	检验试验配合费				
3	桂031401003015	雨季施工增加费				
9	桂031401010015	脚手架搭拆费				
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001032	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003032	雨季施工增加费				
4	桂011801004032	工程定位复测费				
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001033	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002033	检验试验配合费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第8页 共18页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
3	桂011801003033	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
4	桂011801004033	工程定位复测费				
平南县平山镇中心小学僚秀教学 点改造食堂_安装工程						
1	桂031401001016	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002016	检验试验配合费				
3	桂031401003016	雨季施工增加费				
9	桂031401010016	脚手架搭拆费				
平南县平山镇中心小学南思教学 点改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001034	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003034	雨季施工增加费				
4	桂011801004034	工程定位复测费				
平南县平山镇中心小学南思教学 点改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001035	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002035	检验试验配合费				
3	桂011801003035	雨季施工增加费				
4	桂011801004035	工程定位复测费				
平南县平山镇中心小学南思教学 点改造食堂_安装工程						
1	桂031401001017	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002017	检验试验配合费				
3	桂031401003017	雨季施工增加费				
9	桂031401010017	脚手架搭拆费				
平南县平山镇六峡小学改造食堂- 拆除工程						
1	桂011801001036	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003036	雨季施工增加费				
4	桂011801004036	工程定位复测费				
平南县平山镇六峡小学改造食堂- 装饰装修工程						
1	桂011801001037	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002037	检验试验配合费				
3	桂011801003037	雨季施工增加费				
4	桂011801004037	工程定位复测费				
平南县平山镇六峡小学改造食堂_ 安装工程						

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第9页 共18页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
1	桂031401001018	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002018	检验试验配合费				
3	桂031401003018	雨季施工增加费				
9	桂031401010018	脚手架搭拆费				
平南县平山镇八桂小学改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001038	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003038	雨季施工增加费				
4	桂011801004038	工程定位复测费				
平南县平山镇八桂小学改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001039	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002039	检验试验配合费				
3	桂011801003039	雨季施工增加费				
4	桂011801004039	工程定位复测费				
平南县平山镇八桂小学改造食堂_安装工程						
1	桂031401001019	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002019	检验试验配合费				
3	桂031401003019	雨季施工增加费				
9	桂031401010019	脚手架搭拆费				
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001040	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003040	雨季施工增加费				
4	桂011801004040	工程定位复测费				
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001041	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002041	检验试验配合费				
3	桂011801003041	雨季施工增加费				
4	桂011801004041	工程定位复测费				
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂_安装工程						
1	桂031401001020	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002020	检验试验配合费				
3	桂031401003020	雨季施工增加费				
9	桂031401010020	脚手架搭拆费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第10页 共18页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
平南县寺面镇中心小学三岸分校 改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001042	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003042	雨季施工增加费				
4	桂011801004042	工程定位复测费				
平南县寺面镇中心小学三岸分校 改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001043	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002043	检验试验配合费				
3	桂011801003043	雨季施工增加费				
4	桂011801004043	工程定位复测费				
平南县寺面镇中心小学三岸分校 改造食堂_安装工程						
1	桂031401001021	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002021	检验试验配合费				
3	桂031401003021	雨季施工增加费				
9	桂031401010021	脚手架搭拆费				
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂- 拆除工程						
1	桂011801001044	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003044	雨季施工增加费				
4	桂011801004044	工程定位复测费				
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂- 装饰装修工程						
1	桂011801001045	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002045	检验试验配合费				
3	桂011801003045	雨季施工增加费				
4	桂011801004045	工程定位复测费				
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂_ 安装工程						
1	桂031401001022	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002022	检验试验配合费				
3	桂031401003022	雨季施工增加费				
9	桂031401010022	脚手架搭拆费				
平南县镇隆镇六竹小学大古岭分 校改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001046	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003046	雨季施工增加费				
4	桂011801004046	工程定位复测费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第11页 共18页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001047	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002047	检验试验配合费				
3	桂011801003047	雨季施工增加费				
4	桂011801004047	工程定位复测费				
平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂_安装工程						
1	桂031401001023	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002023	检验试验配合费				
3	桂031401003023	雨季施工增加费				
9	桂031401010023	脚手架搭拆费				
平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001048	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003048	雨季施工增加费				
4	桂011801004048	工程定位复测费				
平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001049	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002049	检验试验配合费				
3	桂011801003049	雨季施工增加费				
4	桂011801004049	工程定位复测费				
平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂_安装工程						
1	桂031401001024	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002024	检验试验配合费				
3	桂031401003024	雨季施工增加费				
9	桂031401010024	脚手架搭拆费				
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001050	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003050	雨季施工增加费				
4	桂011801004050	工程定位复测费				
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001051	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002051	检验试验配合费				
3	桂011801003051	雨季施工增加费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第12页 共18页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
4	桂011801004051	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂_安装工程						
1	桂031401001025	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002025	检验试验配合费				
3	桂031401003025	雨季施工增加费				
9	桂031401010025	脚手架搭拆费				
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001052	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003052	雨季施工增加费				
4	桂011801004052	工程定位复测费				
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001053	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002053	检验试验配合费				
3	桂011801003053	雨季施工增加费				
4	桂011801004053	工程定位复测费				
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂_安装工程						
1	桂031401001026	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002026	检验试验配合费				
3	桂031401003026	雨季施工增加费				
9	桂031401010026	脚手架搭拆费				
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001054	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003054	雨季施工增加费				
4	桂011801004054	工程定位复测费				
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001055	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002055	检验试验配合费				
3	桂011801003055	雨季施工增加费				
4	桂011801004055	工程定位复测费				
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂_安装工程						
1	桂031401001027	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002027	检验试验配合费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第13页 共18页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
3	桂031401003027	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
9	桂031401010027	脚手架搭拆费				
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001056	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003056	雨季施工增加费				
4	桂011801004056	工程定位复测费				
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001057	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002057	检验试验配合费				
3	桂011801003057	雨季施工增加费				
4	桂011801004057	工程定位复测费				
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂_安装工程						
1	桂031401001028	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002028	检验试验配合费				
3	桂031401003028	雨季施工增加费				
9	桂031401010028	脚手架搭拆费				
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001058	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003058	雨季施工增加费				
4	桂011801004058	工程定位复测费				
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001059	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002059	检验试验配合费				
3	桂011801003059	雨季施工增加费				
4	桂011801004059	工程定位复测费				
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂_安装工程						
1	桂031401001029	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002029	检验试验配合费				
3	桂031401003029	雨季施工增加费				
9	桂031401010029	脚手架搭拆费				
平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂-拆除工程						

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第14页 共18页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
1	桂011801001060	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003060	雨季施工增加费				
4	桂011801004060	工程定位复测费				
平南县东华镇中心小学相资教学 点改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001061	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002061	检验试验配合费				
3	桂011801003061	雨季施工增加费				
4	桂011801004061	工程定位复测费				
平南县东华镇中心小学相资教学 点改造食堂_安装工程						
1	桂031401001030	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002030	检验试验配合费				
3	桂031401003030	雨季施工增加费				
9	桂031401010030	脚手架搭拆费				
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校 改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001062	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003062	雨季施工增加费				
4	桂011801004062	工程定位复测费				
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校 改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001063	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002063	检验试验配合费				
3	桂011801003063	雨季施工增加费				
4	桂011801004063	工程定位复测费				
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校 改造食堂_安装工程						
1	桂031401001031	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002031	检验试验配合费				
3	桂031401003031	雨季施工增加费				
9	桂031401010031	脚手架搭拆费				
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校 改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001064	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003064	雨季施工增加费				
4	桂011801004064	工程定位复测费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第15页 共18页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校 改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001065	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002065	检验试验配合费				
3	桂011801003065	雨季施工增加费				
4	桂011801004065	工程定位复测费				
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校 改造食堂_安装工程						
1	桂031401001032	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002032	检验试验配合费				
3	桂031401003032	雨季施工增加费				
9	桂031401010032	脚手架搭拆费				
平南县官成镇朝新小学改造食堂- 拆除工程						
1	桂011801001066	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003066	雨季施工增加费				
4	桂011801004066	工程定位复测费				
平南县官成镇朝新小学改造食堂- 装饰装修工程						
1	桂011801001067	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002067	检验试验配合费				
3	桂011801003067	雨季施工增加费				
4	桂011801004067	工程定位复测费				
平南县官成镇朝新小学改造食堂_ 安装工程						
1	桂031401001033	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002033	检验试验配合费				
3	桂031401003033	雨季施工增加费				
9	桂031401010033	脚手架搭拆费				
平南县马练瑶族乡中心小学利俩 教学点改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001068	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003068	雨季施工增加费				
4	桂011801004068	工程定位复测费				
平南县马练瑶族乡中心小学利俩 教学点改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001069	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002069	检验试验配合费				
3	桂011801003069	雨季施工增加费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第16页 共18页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
4	桂011801004069	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂_安装工程						
1	桂031401001034	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002034	检验试验配合费				
3	桂031401003034	雨季施工增加费				
9	桂031401010034	脚手架搭拆费				
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001070	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003070	雨季施工增加费				
4	桂011801004070	工程定位复测费				
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001071	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002071	检验试验配合费				
3	桂011801003071	雨季施工增加费				
4	桂011801004071	工程定位复测费				
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂_安装工程						
1	桂031401001035	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002035	检验试验配合费				
3	桂031401003035	雨季施工增加费				
9	桂031401010035	脚手架搭拆费				
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001072	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003072	雨季施工增加费				
4	桂011801004072	工程定位复测费				
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001073	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002073	检验试验配合费				
3	桂011801003073	雨季施工增加费				
4	桂011801004073	工程定位复测费				
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂_安装工程						
1	桂031401001036	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002036	检验试验配合费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第17页 共18页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
3	桂031401003036	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
9	桂031401010036	脚手架搭拆费				
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001074	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003074	雨季施工增加费				
4	桂011801004074	工程定位复测费				
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001075	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002075	检验试验配合费				
3	桂011801003075	雨季施工增加费				
4	桂011801004075	工程定位复测费				
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂_安装工程						
1	桂031401001037	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002037	检验试验配合费				
3	桂031401003037	雨季施工增加费				
9	桂031401010037	脚手架搭拆费				
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食堂-拆除工程						
1	桂011801001076	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003076	雨季施工增加费				
4	桂011801004076	工程定位复测费				
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食堂-装饰装修工程						
1	桂011801001077	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002077	检验试验配合费				
3	桂011801003077	雨季施工增加费				
4	桂011801004077	工程定位复测费				
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食堂_安装工程						
1	桂031401001038	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002038	检验试验配合费				
3	桂031401003038	雨季施工增加费				
9	桂031401010038	脚手架搭拆费				
平南县思界乡南荫小学改造食堂-拆除工程						

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

序号	项目名称	金额（元）	备注
平南县大坡镇秀江小学改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	3.87	
1	暂列金额		明细详见表一12一1
2	材料暂估价		明细详见表一12一2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12一3
4	计日工		明细详见表一12一4
5	总承包服务费		明细详见表一12一5
6	安全生产责任保险费暂估价	3.87	分部分项工程费及措施项目费
平南县大坡镇秀江小学改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	58.26	
1	暂列金额		明细详见表一12一1
2	材料暂估价		明细详见表一12一2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12一3
4	计日工		明细详见表一12一4
5	总承包服务费		明细详见表一12一5
6	安全生产责任保险费暂估价	58.26	分部分项工程费及措施项目费
平南县大坡镇秀江小学改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	47.69	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	47.69	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县大坡镇杏村小学改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	4.49	
1	暂列金额		明细详见表一12一1
2	材料暂估价		明细详见表一12一2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12一3
4	计日工		明细详见表一12一4
5	总承包服务费		明细详见表一12一5
6	安全生产责任保险费暂估价	4.49	分部分项工程费及措施项目费
平南县大坡镇杏村小学改造食堂-装饰装修工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第2页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	53.77	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	53.77	分部分项工程费及措施项目费
平南县大坡镇杏村小学改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	47.94	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	47.94	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	5.00	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	5.00	分部分项工程费及措施项目费
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	54.94	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	54.94	分部分项工程费及措施项目费
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	48.92	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第3页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	48.92	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	4.90	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	4.90	分部分项工程费及措施项目费
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	61.66	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	61.66	分部分项工程费及措施项目费
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	52.87	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	52.87	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	4.12	
1	暂列金额		明细详见表-12-1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

序号	项目名称	金额（元）	备注
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	4.12	分部分项工程费及措施项目费
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	60.81	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	60.81	分部分项工程费及措施项目费
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	50.65	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	50.65	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	4.88	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	4.88	分部分项工程费及措施项目费
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	65.56	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第5页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	65.56	分部分项工程费及措施项目费
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	50.27	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	50.27	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	4.34	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	4.34	分部分项工程费及措施项目费
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	61.81	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	61.81	分部分项工程费及措施项目费
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	50.00	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第6页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
4	安全生产责任保险费暂估价	50.00	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县六陈镇安乐小学改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	4.55	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	4.55	分部分项工程费及措施项目费
平南县六陈镇安乐小学改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	64.60	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	64.60	分部分项工程费及措施项目费
平南县六陈镇安乐小学改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	50.74	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	50.74	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县六陈镇金龙小学改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	4.83	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第7页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	4.83	分部分项工程费及措施项目费
平南县六陈镇金龙小学改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	69.45	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	69.45	分部分项工程费及措施项目费
平南县六陈镇金龙小学改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	55.19	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	55.19	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	3.71	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	3.71	分部分项工程费及措施项目费
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	52.59	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第8页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	52.59	分部分项工程费及措施项目费
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	46.92	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	46.92	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县六陈镇中心小学登塘教学点改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	4.72	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	4.72	分部分项工程费及措施项目费
平南县六陈镇中心小学登塘教学点改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	62.39	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	62.39	分部分项工程费及措施项目费
平南县六陈镇中心小学登塘教学点_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	51.24	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	51.24	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第9页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县六陈镇初级中学校门-建筑装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	403.86	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	403.86	分部分项工程费及措施项目费
平南县六陈镇初级中学校门_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	24.74	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	24.74	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县六陈镇初级中学挡土墙			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	883.57	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	883.57	分部分项工程费及措施项目费
平南县六陈镇初级中学围墙			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	542.17	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	542.17	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第10页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	5.12	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	5.12	分部分项工程费及措施项目费
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	66.48	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	66.48	分部分项工程费及措施项目费
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	51.59	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	51.59	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	4.59	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	4.59	分部分项工程费及措施项目费
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂-装饰装修工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第11页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	60.20	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	60.20	分部分项工程费及措施项目费
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	49.28	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	49.28	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	5.10	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	5.10	分部分项工程费及措施项目费
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	69.29	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	69.29	分部分项工程费及措施项目费
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	51.23	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第12页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	51.23	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	5.40	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	5.40	分部分项工程费及措施项目费
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	68.30	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	68.30	分部分项工程费及措施项目费
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	51.74	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	51.74	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	5.28	
1	暂列金额		明细详见表-12-1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第13页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	5.28	分部分项工程费及措施项目费
平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	60.92	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	60.92	分部分项工程费及措施项目费
平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	48.61	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	48.61	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县平山镇六峡小学改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	3.14	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	3.14	分部分项工程费及措施项目费
平南县平山镇六峡小学改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	57.31	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第14页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	57.31	分部分项工程费及措施项目费
平南县平山镇六峡小学改造食堂_安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	52.91	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	52.91	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县平山镇八桂小学改造食堂-拆除工程			
—	2024拆除工程简易计税法	3.44	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	3.44	分部分项工程费及措施项目费
平南县平山镇八桂小学改造食堂-装饰装修工程			
—	2024建筑装饰装修工程简易计税法	52.71	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	52.71	分部分项工程费及措施项目费
平南县平山镇八桂小学改造食堂_安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	51.63	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第15页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
4	安全生产责任保险费暂估价	51.63	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	5.40	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	5.40	分部分项工程费及措施项目费
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	61.18	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	61.18	分部分项工程费及措施项目费
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	47.58	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	47.58	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	6.73	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第16页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
5	总承包服务费		明细详见表一12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	6.73	分部分项工程费及措施项目费
平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	63.51	
1	暂列金额		明细详见表一12-1
2	材料暂估价		明细详见表一12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12-3
4	计日工		明细详见表一12-4
5	总承包服务费		明细详见表一12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	63.51	分部分项工程费及措施项目费
平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	51.06	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	51.06	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	6.90	
1	暂列金额		明细详见表一12-1
2	材料暂估价		明细详见表一12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12-3
4	计日工		明细详见表一12-4
5	总承包服务费		明细详见表一12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	6.90	分部分项工程费及措施项目费
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	63.55	
1	暂列金额		明细详见表一12-1
2	材料暂估价		明细详见表一12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12-3
4	计日工		明细详见表一12-4
5	总承包服务费		明细详见表一12-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第17页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	63.55	分部分项工程费及措施项目费
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	50.79	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	50.79	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	2.82	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2.82	分部分项工程费及措施项目费
平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	63.16	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	63.16	分部分项工程费及措施项目费
平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	50.94	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	50.94	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第18页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	5.60	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	5.60	分部分项工程费及措施项目费
平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	58.46	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	58.46	分部分项工程费及措施项目费
平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	50.27	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	50.27	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	7.18	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	7.18	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第19页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	67.27	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	67.27	分部分项工程费及措施项目费
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	53.60	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	53.60	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	2.45	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	2.45	分部分项工程费及措施项目费
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	58.61	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	58.61	分部分项工程费及措施项目费
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂_安装工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第20页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	51.08	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	51.08	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	2.88	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2.88	分部分项工程费及措施项目费
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	65.29	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	65.29	分部分项工程费及措施项目费
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	51.15	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	51.15	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	4.62	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第21页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	4.62	分部分项工程费及措施项目费
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	55.61	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	55.61	分部分项工程费及措施项目费
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	47.85	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	47.85	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	3.48	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	3.48	分部分项工程费及措施项目费
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	23.70	
1	暂列金额		明细详见表—12—1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第22页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	23.70	分部分项工程费及措施项目费
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	39.28	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	39.28	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	2.91	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	2.91	分部分项工程费及措施项目费
平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	65.92	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	65.92	分部分项工程费及措施项目费
平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	53.32	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第23页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	53.32	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	3.16	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3.16	分部分项工程费及措施项目费
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	20.46	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	20.46	分部分项工程费及措施项目费
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	33.09	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	33.09	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	3.61	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第24页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	3.61	分部分项工程费及措施项目费
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	47.92	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	47.92	分部分项工程费及措施项目费
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	45.80	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	45.80	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县官成镇朝新小学改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	5.72	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	5.72	分部分项工程费及措施项目费
平南县官成镇朝新小学改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	60.92	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第25页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
5	总承包服务费		明细详见表一12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	60.92	分部分项工程费及措施项目费
平南县官成镇朝新小学改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	51.71	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	51.71	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	4.08	
1	暂列金额		明细详见表一12-1
2	材料暂估价		明细详见表一12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12-3
4	计日工		明细详见表一12-4
5	总承包服务费		明细详见表一12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	4.08	分部分项工程费及措施项目费
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	58.66	
1	暂列金额		明细详见表一12-1
2	材料暂估价		明细详见表一12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12-3
4	计日工		明细详见表一12-4
5	总承包服务费		明细详见表一12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	58.66	分部分项工程费及措施项目费
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	50.33	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	50.33	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第26页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	2.76	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2.76	分部分项工程费及措施项目费
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	68.55	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	68.55	分部分项工程费及措施项目费
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	54.12	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	54.12	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	4.34	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第27页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	4.34	分部分项工程费及措施项目费
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	55.95	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	55.95	分部分项工程费及措施项目费
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	50.46	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	50.46	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	3.14	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	3.14	分部分项工程费及措施项目费
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	54.19	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	54.19	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

第28页 共29页

序号	项目名称	金额（元）	备注
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	52.94	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	52.94	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程简易计税法	5.25	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	5.25	分部分项工程费及措施项目费
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	64.45	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	64.45	分部分项工程费及措施项目费
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	56.40	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	56.40	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平南县思界乡南荫小学改造食堂-拆除工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金项目

序号	项目名称	金额（元）	备注
一	2024拆除工程简易计税法	3.00	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	3.00	分部分项工程费及措施项目费
平南县思界乡南荫小学改造食堂-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	52.84	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	52.84	分部分项工程费及措施项目费
平南县思界乡南荫小学改造食堂_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	54.58	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	54.58	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第1页 共7页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
平南县大坡镇秀江小学改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县大坡镇秀江小学改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县大坡镇秀江小学改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县大坡镇杏村小学改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县大坡镇杏村小学改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县大坡镇杏村小学改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂_安装工程				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

暂列金额明细表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第2页 共7页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县六陈镇安乐小学改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县六陈镇安乐小学改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县六陈镇安乐小学改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县六陈镇金龙小学改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县六陈镇金龙小学改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县六陈镇金龙小学改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县六陈镇中心小学登塘教学点改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县六陈镇中心小学登塘教学点改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县六陈镇中心小学登塘教学点_安装工程				
1	暂列金额			
平南县六陈镇初级中学校门-建筑装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县六陈镇初级中学校门_安装工程				
1	暂列金额			

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

暂列金额明细表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第3页 共7页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
平南县六陈镇初级中学挡土墙				
1	暂列金额			
平南县六陈镇初级中学围墙				
1	暂列金额			
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县平山镇六峡小学改造食堂-拆除工程				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

暂列金额明细表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第4页 共7页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
平南县平山镇六峡小学改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县平山镇六峡小学改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县平山镇八桂小学改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县平山镇八桂小学改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县平山镇八桂小学改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

暂列金额明细表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第5页 共7页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂_安装工程				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

暂列金额明细表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第6页 共7页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县官成镇朝新小学改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县官成镇朝新小学改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县官成镇朝新小学改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

暂列金额明细表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第7页 共7页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
平南县思界乡南荫小学改造食堂-拆除工程				
1	暂列金额			
平南县思界乡南荫小学改造食堂-装饰装修工程				
1	暂列金额			
平南县思界乡南荫小学改造食堂_安装工程				
1	暂列金额			
	合 计			

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

表—12—1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第1页 共9页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
平南县大坡镇秀江小学改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大坡镇秀江小学改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大坡镇秀江小学改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大坡镇杏村小学改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大坡镇杏村小学改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大坡镇杏村小学改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂_安装工程					

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第2页 共9页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
1	专业工程暂估价				
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县六陈镇安乐小学改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县六陈镇安乐小学改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县六陈镇安乐小学改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县六陈镇金龙小学改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县六陈镇金龙小学改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县六陈镇金龙小学改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第3页 共9页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县六陈镇中心小学登塘教学点改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县六陈镇中心小学登塘教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县六陈镇中心小学登塘教学点_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县六陈镇初级中学校门-建筑装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县六陈镇初级中学校门_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县六陈镇初级中学挡土墙					
1	专业工程暂估价				
平南县六陈镇初级中学围墙					
1	专业工程暂估价				
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第4页 共9页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县平山镇六峡小学改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县平山镇六峡小学改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县平山镇六峡小学改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县平山镇八桂小学改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县平山镇八桂小学改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县平山镇八桂小学改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂-拆除工程					

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第5页 共9页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
1	专业工程暂估价				
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第6页 共9页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂_安装工程					

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目第7页 共9页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
1	专业工程暂估价				
平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县官成镇朝新小学改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县官成镇朝新小学改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县官成镇朝新小学改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目第8页 共9页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食堂-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食堂_安装工程					
1	专业工程暂估价				
平南县思界乡南荫小学改造食堂-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
平南县思界乡南荫小学改造食堂-装饰装修工程					

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第9页 共9页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

计 日 工 表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第1页 共15页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
平南县大坡镇秀江小学改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大坡镇秀江小学改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大坡镇秀江小学改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大坡镇杏村小学改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大坡镇杏村小学改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大坡镇杏村小学改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂_安装工程					

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

计 日 工 表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第2页 共15页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

计 日 工 表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第3页 共15页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县六陈镇安乐小学改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县六陈镇安乐小学改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县六陈镇安乐小学改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县六陈镇金龙小学改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

计 日 工 表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第4页 共15页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
三	施工机械	元			
平南县六陈镇金龙小学改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县六陈镇金龙小学改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县六陈镇中心小学登塘教学点改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县六陈镇中心小学登塘教学点改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县六陈镇中心小学登塘教学点_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

计 日 工 表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第5页 共15页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
平南县六陈镇初级中学校门-建筑装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县六陈镇初级中学校门_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县六陈镇初级中学挡土墙					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县六陈镇初级中学围墙					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

计 日 工 表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第6页 共15页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

计 日 工 表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目第7页 共15页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
三	施工机械	元			
平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县平山镇六峡小学改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县平山镇六峡小学改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县平山镇六峡小学改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县平山镇八桂小学改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县平山镇八桂小学改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县平山镇八桂小学改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

计 日 工 表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第8页 共15页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂_安装工程					

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

计 日 工 表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第9页 共15页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南镇安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南镇安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

计 日 工 表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第10页 共15页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

计 日 工 表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第11页 共15页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
三	施工机械	元			
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

计 日 工 表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第12页 共15页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县官成镇朝新小学改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县官成镇朝新小学改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县官成镇朝新小学改造食堂_安装工程					
一	人工	元			

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

计 日 工 表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第13页 共15页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

计 日 工 表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第14页 共15页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食堂-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食堂_安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
平南县思界乡南荫小学改造食堂-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

总承包服务费计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第1页 共12页

序号	项目名称	计算基础（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
平南县大坡镇秀江小学改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大坡镇秀江小学改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大坡镇秀江小学改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大坡镇杏村小学改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大坡镇杏村小学改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大坡镇杏村小学改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂-装饰装修工程					

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；
投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

总承包服务费计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第2页 共12页

序号	项目名称	计算基础（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；
投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

总承包服务费计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第3页 共12页

序号	项目名称	计算基础（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
2	发包人供应材料				
平南县六陈镇安乐小学改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县六陈镇安乐小学改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县六陈镇安乐小学改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县六陈镇金龙小学改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县六陈镇金龙小学改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县六陈镇金龙小学改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县六陈镇中心小学登塘教学点改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；
投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

总承包服务费计价表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 第4页 共12页

序号	项目名称	计算基础（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
平南县六陈镇中心小学登塘教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县六陈镇中心小学登塘教学点_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县六陈镇初级中学校门-建筑装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县六陈镇初级中学校门_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县六陈镇初级中学挡土墙					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县六陈镇初级中学围墙					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂-装饰装修工程					

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；
投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

总承包服务费计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第5页 共12页

序号	项目名称	计算基础（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；
投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

总承包服务费计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第6页 共12页

序号	项目名称	计算基础（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
2	发包人供应材料				
平南县平山镇六峡小学改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县平山镇六峡小学改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县平山镇六峡小学改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县平山镇八桂小学改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县平山镇八桂小学改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县平山镇八桂小学改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；
投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

总承包服务费计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第7页 共12页

序号	项目名称	计算基础（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县寺面镇罗苏小学改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂_安装工程					

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；
投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

总承包服务费计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第8页 共12页

序号	项目名称	计算基础（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；
投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

总承包服务费计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第9页 共12页

序号	项目名称	计算基础（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
2	发包人供应材料				
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂-安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂-安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂-安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；
投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

总承包服务费计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第10页 共12页

序号	项目名称	计算基础（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县官成镇朝新小学改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县官成镇朝新小学改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县官成镇朝新小学改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；
投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

总承包服务费计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第11页 共12页

序号	项目名称	计算基础（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂-装饰装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县思旺镇镇西小学上邓教学点改造食堂_安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
平南县思旺镇双上小学安黎分校改造食堂-拆除工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；
投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

规费、增值税计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第1页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
	平南县大坡镇秀江小学改造食堂-拆除工程			
	平南县大坡镇秀江小学改造食堂-装饰装修工程			
	平南县大坡镇秀江小学改造食堂_安装工程			
	平南县大坡镇杏村小学改造食堂-拆除工程			
	平南县大坡镇杏村小学改造食堂-装饰装修工程			
	平南县大坡镇杏村小学改造食堂_安装工程			
	平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂-拆除工程			
	平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂-装饰装修工程			
	平南县大新镇大新中心校古拥分校改造食堂_安装工程			
	平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂-拆除工程			
	平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂-装饰装修工程			
	平南县大新镇新黎小学岭脚分校改造食堂_安装工程			
	平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂-拆除工程			
	平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂-装饰装修工程			
	平南县大洲镇中心小学上垌教学点改造食堂_安装工程			
	平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂-拆除工程			
	平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂-装饰装修工程			
	平南县大洲镇中心小学桂榄教学点改造食堂_安装工程			
	平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂-拆除工程			
	平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂-装饰装修工程			
	平南县六陈镇中心小学进蒙教学点改造食堂_安装工程			
	平南县六陈镇安乐小学改造食堂-拆除工程			
	平南县六陈镇安乐小学改造食堂-装饰装修工程			
	平南县六陈镇安乐小学改造食堂_安装工程			
	平南县六陈镇金龙小学改造食堂-拆除工程			
	平南县六陈镇金龙小学改造食堂-装饰装修工程			
	平南县六陈镇金龙小学改造食堂_安装工程			

规费、增值税计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第2页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
	平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂-拆除工程			
	平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂-装饰装修工程			
	平南县六陈镇大妙小学万寿分校改造食堂_安装工程			
	平南县六陈镇中心小学登塘教学点改造食堂-拆除工程			
	平南县六陈镇中心小学登塘教学点改造食堂-装饰装修工程			
	平南县六陈镇中心小学登塘教学点_安装工程			
	平南县六陈镇初级中学校门-建筑装饰装修工程			
	平南县六陈镇初级中学校门_安装工程			
	平南县六陈镇初级中学挡土墙			
	平南县六陈镇初级中学围墙			
	平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂-拆除工程			
	平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂-装饰装修工程			
	平南县平山镇八桂小学聿塘分校改造食堂_安装工程			
	平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂-拆除工程			
	平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂-装饰装修工程			
	平南县平山镇榄垌小学长阶分校改造食堂_安装工程			
	平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂-拆除工程			
	平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂-装饰装修工程			
	平南县平山镇中心小学古齐教学点改造食堂_安装工程			
	平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂-拆除工程			
	平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂-装饰装修工程			
	平南县平山镇中心小学僚秀教学点改造食堂_安装工程			
	平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂-拆除工程			
	平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂-装饰装修工程			
	平南县平山镇中心小学南思教学点改造食堂_安装工程			
	平南县平山镇六峡小学改造食堂-拆除工程			
	平南县平山镇六峡小学改造食堂-装饰装修工程			

规费、增值税计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第3页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
	平南县平山镇六峡小学改造食堂_安装工程			
	平南县平山镇八桂小学改造食堂-拆除工程			
	平南县平山镇八桂小学改造食堂-装饰装修工程			
	平南县平山镇八桂小学改造食堂_安装工程			
	平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂-拆除工程			
	平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂-装饰装修工程			
	平南县寺面镇中心小学两木教学点改造食堂_安装工程			
	平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂-拆除工程			
	平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂-装饰装修工程			
	平南县寺面镇中心小学三岸分校改造食堂_安装工程			
	平南县寺面镇罗苏小学改造食堂-拆除工程			
	平南县寺面镇罗苏小学改造食堂-装饰装修工程			
	平南县寺面镇罗苏小学改造食堂_安装工程			
	平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂-拆除工程			
	平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂-装饰装修工程			
	平南县镇隆镇六竹小学大古岭分校改造食堂_安装工程			
	平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂-拆除工程			
	平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂-装饰装修工程			
	平南县镇隆镇石岭小学新塘分校改造食堂_安装工程			
	平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂-拆除工程			
	平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂-装饰装修工程			
	平南县安怀镇中心小学团罗教学点改造食堂_安装工程			
	平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂-拆除工程			
	平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂-装饰装修工程			
	平南县安怀镇中心小学福平教学点改造食堂_安装工程			
	平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂-拆除工程			
	平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂-装饰装修工程			

规费、增值税计价表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第4页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
	平南县安怀镇高荔小学莫连分校改造食堂_安装工程			
	平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂-拆除工程			
	平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂-装饰装修工程			
	平南县大鹏镇中心小学景华教学点改造食堂_安装工程			
	平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂-拆除工程			
	平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂-装饰装修工程			
	平南县大鹏镇中心小学农福教学点改造食堂_安装工程			
	平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂-拆除工程			
	平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂-装饰装修工程			
	平南县东华镇中心小学相资教学点改造食堂_安装工程			
	平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂-拆除工程			
	平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂-装饰装修工程			
	平南县丹竹镇赤马小学溪头分校改造食堂_安装工程			
	平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂-拆除工程			
	平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂-装饰装修工程			
	平南县丹竹镇罗岑小学同茂分校改造食堂_安装工程			
	平南县官成镇朝新小学改造食堂-拆除工程			
	平南县官成镇朝新小学改造食堂-装饰装修工程			
	平南县官成镇朝新小学改造食堂_安装工程			
	平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂-拆除工程			
	平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂-装饰装修工程			
	平南县马练瑶族乡中心小学利俩教学点改造食堂_安装工程			
	平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂-拆除工程			
	平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂-装饰装修工程			
	平南县马练瑶族乡中心小学北降分校改造食堂_安装工程			
	平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂-拆除工程			
	平南县思旺镇新政小学风雨亭分校改造食堂-装饰装修工程			

主要材料及价格表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第1页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	002401000	建筑装饰人工	元		
5		◆材料◆			
6	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		
7	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
10	010310002	镀锌铁丝 φ 4	kg		
11	010310013	镀锌铁丝 φ 0.7	kg		
12	010902001	圆钢HPB300 φ 10以内（综合）	t		
13	010903001	圆钢HPB300 φ 10以内(综合)	kg		
14	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
15	012902001	钢板(综合)	kg		
16	014902001	角铝25.4×1	m		
17	014903002	槽铝75mm	m		
18	014904001	工字铝（综合）	m		
19	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
20	020101002	橡胶板 2mm	m²		
21	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
22	020303002	橡胶密封条20×4	m		
23	020901009	塑料薄膜（养护）	m²		
24	021107002	聚苯乙烯板40mm	m²		
25	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
26	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
27	022705003	棉丝	kg		
28	022705004	棉纱头	kg		
29	022706004	白布0.9m	m²		
30	022706010	破布	kg		
31	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
32	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
33	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
34	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
35	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
36	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
37	030143001	对拉螺栓	kg		

主要材料及价格表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第2页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
39	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
40	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
41	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
42	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
43	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
44	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
45	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
46	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
47	030183001	铁钉（综合）	kg		
48	030192000	圆钉（综合）	kg		
49	031311001	电焊条（综合）	kg		
50	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
51	031311008	低碳钢电焊条	kg		
52	031311008	碳钢焊条	kg		
53	031321001	焊锡丝 综合	kg		
54	031321003	焊锡	kg		
55	031330001	焊剂	kg		
56	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
57	031337001	冲击钻头（综合）	根		
58	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
59	031338001	合金钢钻头（综合）	个		
60	031345001	钢锯条	根		
61	031345007	钢割片	片		
62	031347001	砂纸	张		
63	031347002	砂纸（木）	张		
64	031347003	水砂纸	张		
65	031347004	铁砂布	张		
66	032105002	镀锌铁丝网	m²		
67	032116001	铁件（综合）	kg		
68	032116017	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个		
69	032120001	PVC管专用弹簧	根		
70	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
71	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
72	040301001	砂(综合)	m³		
73	040301003	细砂	m³		
74	040301004	中砂	m³		

主要材料及价格表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第3页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	040506004	级配砂石	m³		
76	040701001	陶粒	m³		
77	040905001	粘土	m³		
78	041101001	毛石（块石）	m³		
79	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
80	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
81	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
82	043013001	干混普通抹灰砂浆 DP-G M5	t		
83	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
84	043013004.1	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
85	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
86	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
87	043017001.1	干混地面砂浆 DS M15	t		
88	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
89	050102005	周转圆木	m³		
90	050306001	周转板枋材	m³		
91	050306002	周转枋材	m³		
92	050306003	周转板材	m³		
93	052502007	垫木	m³		
94	053501002	竹篾	百根		
95	070103009.1	陶瓷墙面砖 400×800	m²		
96	070103014.1	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
97	070501003	防滑地面砖 300×300	m²		
98	070501003.1	防滑地面砖 300×300	m²		
99	070501006.1	陶瓷地面砖 400×400	m²		
100	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m²		
101	090508002	50厚中空玻镁夹芯彩钢板	m²		
102	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
103	093101002	磨砂贴纸	m²		
104	110914001	70系列铝合金平开门≤2m² 型材厚2.0mm	m²		
105	110914001	70系列铝合金平开门>2m² 型材厚2.0mm	m²		
106	110914001.1	70系列铝合金平开门≤2m² 型材厚2.0mm	m²		
107	110914001.2	70系列铝合金平开门>2m² 型材厚2.0mm	m²		
108	110915001.1	70系列铝合金推拉窗≤2m² 型材厚1.4mm	m²		
109	110915001.1	70系列铝合金推拉窗>2m² 型材厚1.4mm	m²		
110	110915001.2	70系列铝合金推拉窗>2m² 型材厚1.4mm	m²		
111	110915001.2	70系列铝合金推拉窗≤2m² 型材厚1.4mm	m²		

主要材料及价格表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第4页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
112	110916001.1	70系列铝合金平开窗≤2m² 型材厚1.4mm	m²		
113	110917001.1	70系列铝合金固定窗≤2m² 型材厚1.4mm	m²		
114	111105001	塑钢平开窗带亮（成品）	m²		
115	112101001	铝合金纱扇（成品）	m²		
116	112301001	钢防盗门（成品）	m²		
117	130102001	调和漆(综合)	kg		
118	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
119	130301001	乳胶漆	kg		
120	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
121	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
122	130507001	防锈漆	kg		
123	130519001	沥青绝缘漆	kg		
124	130527001.1	1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型)	kg		
125	130527002.1	1.5厚渗透结晶型防水涂料	kg		
126	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
127	130705002	铅油	kg		
128	130904001	银粉漆	kg		
129	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.5mm	m²		
130	133501001	防水腻子	kg		
131	133504001	防水粉	kg		
132	133508006	冷底子油	kg		
133	134101001	嵌缝料	kg		
134	134101001	嵌缝料	kg		
135	140101001	清油	kg		
136	140301004	国V汽油 92#	kg		
137	140501003	油漆溶剂油	kg		
138	140702001	机油（综合）	kg		
139	140901002	电力复合酯 一级	kg		
140	143124001	漂白粉	kg		
141	143303001	硬酯酸 一级	kg		
142	143305003	二甲苯	kg		
143	143309001	丙酮	kg		
144	143520001	隔离剂	kg		
145	143537001	聚合物胶浆	kg		
146	143901002	乙炔气	kg		
147	143906001	氧气	m³		
148	144101005	建筑胶	kg		

主要材料及价格表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第5页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
149	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
150	144114004	密封胶	支		
151	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
152	144114009	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
153	144116003	胶合剂	kg		
154	144116005	粘合剂	kg		
155	144116024	专用界面剂	kg		
156	144116027	壁纸专用粘贴剂	kg		
157	144116028	壁纸专用基膜	kg		
158	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
159	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
160	150118001	石棉橡胶垫	kg		
161	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
162	172508021	塑料管 Φ160	m		
163	172513000	塑料软管	kg		
164	181510005	钢制管箍 DN40	个		
165	181512005	镀锌管箍 DN40	个		
166	181512006	镀锌管箍 DN50	个		
167	181514002	镀锌活接头 DN20	个		
168	181515001	钢制活接头 DN15	个		
169	181515002	钢制活接头 DN20	个		
170	181515005	钢制活接头 DN40	个		
171	182501001	塑料管卡 de20	个		
172	182501002	塑料管卡 de25	个		
173	182501003	塑料管卡 de32	个		
174	182501004	塑料管卡 de40	个		
175	182501005	塑料管卡 de50	个		
176	182501007	塑料管卡 de75	个		
177	182501008	塑料管卡 de110	个		
178	182501009	塑料管卡 de160	个		
179	182501010	塑料管卡 de200	个		
180	182503005	镀锌管卡子(钢管用) DN40	个		
181	182503006	镀锌管卡子(钢管用) DN50	个		
182	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
183	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
184	182511000	接地卡子(综合)	个		
185	182519002	固定卡子 3×80	套		

主要材料及价格表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第6页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
186	190301002	闸阀 Z15T-10 DN20	个		
187	213322013	存水弯 塑料 S型 DN150	个		
188	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
189	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
190	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
191	213327004	透气帽(铅丝球) DN150	个		
192	213327005	透气帽(铅丝球) DN200	个		
193	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
194	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
195	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
196	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
197	290622001	阻燃管接头 FST15	个		
198	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
199	290628002	塑料护口 15~20	个		
200	290628004	塑料护口（钢管用）15~20	个		
201	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
202	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
203	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
204	290905011	铜接线端子 DT-120mm ²	个		
205	291111001	开关盒	个		
206	291112001	接线盒	个		
207	291126000	灯具金属吊盒	个		
208	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
209	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
210	340701001	塑料手套 ST型	副		
211	340702001	防尘面罩	套		
212	340703001	护目镜	套		
213	341101001	水	m ³		
214	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
215	341508001	其他材料费	元		
216	341508006	其他材料费	元		
217	341509001	校验材料费	元		
218	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
219	350104001	木模板	m ³		
220	350104002	复合木模板面板	m ²		
221	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
222	350302001	回转扣件	个		

主要材料及价格表

工程名称: 2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第7页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
223	350302002	对接扣件	个		
224	350302003	直角扣件	个		
225	350303001	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	t		
226	350305001	金属脚手架底座	个		
227	350306001	木脚手板（松杂）	m ³		
228	350307002	竹脚手板	m ²		
229	350309001	挡脚板（综合）	m		
230	350309002	钢笆子（钢筋网脚手板）	m ²		
231	350310001	交叉支撑（脚手架专用）	副		
232	350310002	水平架（脚手架专用）	m ²		
233	350310003	连接棒	个		
234	350907004	门式钢管架	m ²		
235	351101001	钢凿	个		
236	360302001	土工布400g	m ²		
237	360302002.1	土工布300g	m ²		
238	370501003	枕木	m ³		
239	370905001	钢垫板	kg		
240	390101001	脚手架钢管（租赁）	t·天		
241	390101002	扣件综合（租赁）	100套·天		
242	390101004	底座（租赁）	100个·天		
243	390101005	钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天）	100m ² ·天		
244	B-.1	5mm平板浮法玻璃与6厚安全玻璃补差	m ²		
245	B-.1	12厚安全钢化玻璃与普通白玻璃补差	m ²		
246	B-.2	12厚安全钢化玻璃与普通白玻璃补差	m ²		
247	B-.3	5mm平板浮法玻璃与6厚安全玻璃补差	m ²		
248	B-.4	12厚安全钢化玻璃与普通白玻璃补差	m ²		
249	B-.18	成品平算式排水沟	m		
250	B-C.2	普通6mm玻璃与普通白玻璃5mm补差	m ²		
251	B-C.2	拆除原有黑板	块		
252	B-C.3	拆除原有讲台	块		
253	B-C.3	拆除砖砌讲台	个		
254	B-C.3	普通6mm玻璃与普通白玻璃5mm补差	m ²		
255	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
256	S800101016	水泥砂浆中砂M10	m ³		
257		◆商品砼◆			
258	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
259	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第8页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
260	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
261	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
262	043104004.2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
263	043104004.3	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
264	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
265		◆配合比◆			
266	800102004	水泥砂浆 1：2.5	m³		
267	800102005	水泥砂浆 1：3	m³		
268	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2.5	m³		
269	801101001	素水泥浆	m³		
270	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m³		
271		◆主材◆			
272	172500000.1	排水管PVC-U dn50	m		
273	172500000.2	排水管PVC-U dn100	m		
274	172500000.3	排水管PVC-U dn160	m		
275	172500000.4	排水管PVC-U dn200_2	m		
276	172500000.5	排水管PVC-U dn75	m		
277	172500000.6	刚性阻燃管PC16	m		
278	172500000.7	刚性阻燃管PC20	m		
279	172500000.7	刚性阻燃管PC20	m		
280	172500000.8	刚性阻燃管PC20	m		
281	172502000.1	塑料管 PPR dn50	m		
282	172502000.1	塑料管 PPR dn20	m		
283	172502000.2	塑料管 PPR dn40	m		
284	172502000.2	塑料管 PPR dn25	m		
285	172502000.2	塑料管 PPR dn40	m		
286	172502000.3	塑料管 PPR dn32	m		
287	172502000.4	塑料管 PPR dn40	m		
288	172502000.4	塑料管 PPR DN20 PN=1.25MPa	m		
289	172502000.4	塑料管 PPR dn25	m		
290	172502000.5	塑料管 PPR dn50	m		
291	172502000.5	塑料管 PPR DN15 PN=1.25MPa	m		
292	172502000.5	塑料管 PPR dn20	m		
293	180903000	塑料给水管件	个		
294	180904000	承插塑料管件	个		
295	180904000.1	承插塑料管件 dn50	个		
296	180904000.2	承插塑料管件 dn100	个		

主要材料及价格表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第9页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
297	180904000.3	承插塑料管件 dn160	个		
298	180904000.7	承插塑料管件 dn200_3	个		
299	194103000.1	闸阀 DN40	个		
300	194103000.2	角阀 DN16	个		
301	194103000.3	闸阀 DN20	个		
302	213318000.1	高水封网框地漏 DN150	个		
303	230100000.1	手提式干粉灭火器 MF/ABC4_2	具		
304	240101000.1	水表 DN20	个		
305	270503001.1	避雷网 φ12热镀锌圆钢	m		
306	270605000.1	测量端子板	块		
307	550117001.1	照明配电箱 AL.CF	台		
308	550910000.1	总等电位端子箱 MEB	个		
309	B-. 1	成品玻璃钢隔油池	个		
310	B-Z. 1	塑料污水检查井Φ450 主材费	元		
311	B-Z. 1	外墙涂料 主材费	元		
312	B-Z. 1	拆除吊扇 主材费	元		
313	B5-1092.1	弱电箱（空箱）	台		
314	Z170303000.1	钢管SC50	m		
315	Z170303000.1	钢管SC40	m		
316	Z170303000.2	钢管SC50	m		
317	Z170303000.3	电缆保护管 SC100	m		
318	Z170303000.4	钢管SC40	m		
319	Z170303000.4	钢管SC50	m		
320	Z170303000.5	钢管SC40	m		
321	Z250001001.1	防潮600X600LED灯盘 2x40W	套		
322	Z250001001.1	防水防尘LED灯 1x3W	套		
323	Z250001001.2	防水防尘LED灯 1x21W	套		
324	Z250001001.2	防水防尘LED灯 1x40W	套		
325	Z250001001.3	双管LED灯（细管径直管灯）2*30W	套		
326	Z250001001.4	紫外线消毒LED灯 1x40W	套		
327	Z260501001.1	紫外线消毒灯单联开关 10A~220V	个		
328	Z260501001.2	单联单控开关 10A~250V	个		
329	Z260501001.3	双联单控开关 10A~250V	个		
330	Z260501001.4	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V	个		
331	Z260501001.4	紫外线消毒灯双联开关 10A~220V	个		
332	Z264101001.1	安全型、防溅型五孔插座 10A	套		
333	Z264101001.2	安全型空调插座 16A	套		

主要材料及价格表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第10页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
334	Z270603001	接地母线 不锈钢扁钢-40*4	m		
335	Z280301000. 1	配线 WDZ-BYJ-4	m		
336	Z280301000. 2	配线 WDZ-BYJ-2. 5	m		
337	Z280311000. 1	UTP cat6	m		
338	Z281100000. 1	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x10	m		
339	Z281100000. 2	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16	m		
340	Z281100000. 3	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m		
341	Z282500000. 1	2芯单模光纤	m		
342	Z301303001	电话插座（单口）	个		
343	Z301303002	电话插座（双口）	个		
344		◆机械台班组成◆			
345	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
346	000701003	市政机械第一类费用	元		
347	002401001	机械台班人工费	元		
348	140301004	汽油92#	kg		
349	140304001	轻柴油 0#	kg		
350	140304001	轻柴油0#	kg		
351	140304001	轻柴油 0#	kg		
352	341103001	电	kW·h		
353	341103001	电	kW. h		
354	994701004	折旧费	元		
355	994701005	检修费	元		
356	994701006	维护费	元		
357	994701007	安拆及场外运输费	元		
358	994701008	其他费	元		
359		◆机械◆			
360	341509003	其他机械费	元		
361	980502012	工业用真效值万用表	台班		
362	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
363	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
364	981701001	对讲机 C15	台班		
365	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
366	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
367	990101006	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1. 25m³	台班		
368	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
369	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
370	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		

主要材料及价格表

工程名称:2025年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

第11页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
371	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
372	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
373	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
374	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
375	990703004	轮胎式装载机 斗容量2m³	台班		
376	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
377	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
378	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
379	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
380	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
381	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
382	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
383	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
384	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
385	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
386	991301005	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班		
387	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
388	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
389	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
390	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
391	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
392	991924001	管子套丝机 φ 159mm	台班		
393	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
394	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
395	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
396	992314001	角向磨光机	台班		
397	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
398	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
399	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
400	992510001	电渣焊机 电流1000A	台班		
401	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
402	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
403	994506004	油压接管钳 50t	台班		
404	994508001	电锤 功率 520W	台班		
405	994701001	其他机械费	元		
406	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		
407		合 计			