

贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 612019.88元

(大写): 陆拾壹万贰仟零壹拾玖元捌角捌分

招标人: 贵港市人民检察院 (单位盖章) 造价咨询人: 广西乐正工程项目管理有 限公司 (单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人: (签字或盖章) 法定代表人 或其授权人: (签字或盖章)

编制人: (造价人员签字) 复核人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
装饰拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	29068.56	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1369.57	
2.1	其中:安全文明施工费	1018.27	
3	其他项目费用合计	60.88	
4	建筑安装工程费=1+2+3	30499.01	
安装拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	5033.50	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	380.90	
2.1	其中:安全文明施工费	303.25	
3	其他项目清单计价合计	10.83	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	1197.27	
5.1	其中:增值税	192.03	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	6622.50	
维修改造-装饰部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	476344.68	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	27000.47	
2.1	其中:安全文明施工费	24734.22	
3	其他项目费用合计	30981.75	
4	建筑安装工程费=1+2+3	534326.90	
贵港市人民检察院2#办案楼维修改造安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	13706.55	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	628.99	
2.1	其中:安全文明施工费	446.38	
3	其他项目费用合计	28.67	
4	建筑安装工程费=1+2+3	14364.21	
贵港市人民检察院3#办案楼维修改造安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	25068.70	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1086.25	
2.1	其中:安全文明施工费	770.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
装饰拆除工程					29068.56		
分部分项工程					29068.56		
	011604	抹灰层拆除				10061.34	
1	011604003001	天棚腻子层拆除 1. 拆除部位:2#、3#办案楼顶棚	m ²	772.76	13.02	10061.34	
	011605	块料面层拆除				2834.34	
2	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除部位:2#、3#办案楼卫生间地面 2. 凿除原地砖地面及清理干净下沉式卫生间回填物	m ²	61.30	42.64	2613.83	
3	011605002001	立面块料拆除 1. 拆除部位:2#、3#办案楼踢脚线 2. 拆除木质踢脚线至墙面基层	m ²	42.57	5.18	220.51	
	011606	饰面拆除				1645.63	
4	011606002001	墙柱饰面拆除 1. 拆除墙面防撞软包	m ²	317.69	5.18	1645.63	
	011607	屋面拆除				12998.37	
5	011607001001	屋面拆除 1. 部位:2#、3#办案楼屋面	m ²	595.36	15.58	9275.71	
6	010103002001	余土弃置 1. 暂定5km		114.72	32.45	3722.66	
	011610	门窗拆除				1528.88	
7	011610001001	木门窗拆除 1. 拆除部位:2#、3#办案楼办公区内、休息厅旧门	樘	21	27.57	578.97	
8	011610002001	卫生间门拆除 1. 拆除部位:2#、3#办案楼卫生间门	m ²	22.05	43.08	949.91	
		小 计				29068.56	
		Σ人工费				21662.61	
		Σ材料费					
		Σ机械费				3052.70	
		Σ管理费				2615.16	
		Σ利 润				893.13	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				29068.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费				21662.61	
		Σ材料费					
		Σ机械费				3052.70	
		Σ管理费				2615.16	
		Σ利 润				893.13	
安装拆除工程						5033.50	
		分部分项工程				5033.50	
	011612	管道及卫生洁具拆除				5033.50	
9	011612001001	卫生间给水管道拆除dn25	m	65.00	3.44	223.60	
10	011612001002	卫生间排水管道拆除dn75	m	65.00	7.44	483.60	
11	011612002001	卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:浴盆	套	14	119.00	1666.00	
12	011612002002	卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:坐式大便器	套	14	47.95	671.30	
13	011612002003	卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:洗手池	套	14	43.18	604.52	
14	011612002004	卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:水龙头	个	28	3.51	98.28	
15	011612002005	卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:淋浴器	套	14	12.80	179.20	
16	010103002002	余土弃置 1. 暂定5km		20.50	54.00	1107.00	
		小 计				5033.50	
		Σ人工费				3087.94	
		Σ材料费				86.25	
		Σ机械费				998.97	
		Σ管理费				582.02	
		Σ利 润				278.34	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				5033.50	
		Σ人工费				3087.94	
		Σ材料费				86.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费				998.97	
		Σ管理费				582.02	
		Σ利 润				278.34	
维修改造-装饰部分						476344.68	
		分部分项工程				467131.68	
	7.	A.7 屋面及防水工程				282442.56	
17	010901001001	瓦屋面 1. 部位: 办案楼屋面 2. 筒瓦琉璃瓦 3. 1:1:4水泥砂浆加水泥重30%的麻刀或耐碱短波纤维瓦, 最薄处25厚 4. 25厚1:2.5水泥砂浆, 铺满一层钢板网, 菱形孔15*40, 搭接处用18号镀锌钢丝绑扎并与Φ10钢筋头绑牢 5. 干铺一道2.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材(P类) 6. 15厚1:2.5水泥砂浆找平 7. 30厚挤塑聚苯板 8. 钢筋混凝土坡屋面板, 预埋Φ10钢筋头@900*900, 伸出保温层面30	m ²	595.36	438.02	260779.59	
18	010902003001	露台屋面 1. 10厚防滑地砖铺平拍实, 缝宽10, 1:2水泥砂浆勾缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 0.4厚聚乙烯膜一层 4. 防水层: 干铺一道2.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 保温层: 30厚挤塑聚苯板 7. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平	m ²	71.97	301.00	21662.97	
	9.	A.9 楼地面工程				22022.06	
19	011102003001	卫生间地面 1. 10厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 1.5厚聚酯防水涂料 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏 6. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘 7. 20厚1:3水泥砂浆找平 8. 原有现浇钢筋混凝土楼板	m ²	61.30	327.41	20070.23	
20	011105003001	块料踢脚线 1. 10厚面砖, 水泥浆擦缝 2. 4厚1:1水泥浆加重20%建筑胶镶贴 3. 17厚1:3水泥浆	m ²	42.57	45.85	1951.83	
	10.	A.10 墙、柱面工程				114515.31	
21	011406003002	满刮腻子 1. 满刮腻子	m ²	979.46	16.04	15710.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 部位: 公共区域和普通房间					
22	011207001001	墙面人造革防撞软包 1. 用铆钉把卡式龙骨固定于隔墙龙骨上中距450mm, 安装木龙骨与卡式龙骨卡槽连接固定中距300mm 2. 9mm厚细木工板基层找平处理, 用钢钉与木龙骨固定, 刷防火涂料三度 3. 制作好的人造革防火防撞软包(防火软质吸音板)固定在细木工板基层上。 4. 部位: 办案用房间、办案用卫生间	m ²	317.69	311.01	98804.77	
	0113	天棚工程				13979.23	
23	011406003003	天棚刮腻子 1. 2厚防水腻子刮平 2. 部位: 天棚	m ²	772.76	18.09	13979.23	
	12.	A. 12 门窗工程				13519.30	
24	010802001001	金属门 1. 卫生间铝合金门	m ²	22.05	613.12	13519.30	
25	011201001001	外墙清洗	m ²	833.14	4.02	3349.22	
26	010801001001	木质门	个	21	824.00	17304.00	
		小 计				467131.68	
		Σ人工费				128978.43	
		Σ材料费				281160.29	
		Σ机械费				278.85	
		Σ管理费				32071.72	
		Σ利 润				11026.57	
		单价措施项目				9213.00	
	011701	脚手架工程				9213.00	
27	桂011701004001	天棚装修脚手架	m ²	1110.00	8.30	9213.00	
		小 计				9213.00	
		Σ人工费				5405.70	
		Σ材料费				1076.70	
		Σ机械费				321.90	
		Σ管理费				1598.40	
		Σ利 润				543.90	
		合 计				476344.68	
		Σ人工费				134384.13	
		Σ材料费				282236.99	
		Σ机械费				600.75	
		Σ管理费				33670.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润				11570.47	
贵港市人民检察院2#办案楼维修改造安装工程						13706.55	
		分部分项工程				13706.55	
	9.	B9 给排水、燃气工程				13706.55	
28	031001006001	PP-R给水管DN25 S5系列 1. 管道公称压力: 1.60MPa 2. 连接方式: 热熔连接	m	24.34	40.18	977.98	
29	031001006002	PP-R给水管DN20 S5系列 1. 管道公称压力: 1.60MPa 2. 连接方式: 热熔连接	m	20.82	33.50	697.47	
30	031001006003	PP-R给水管DN15 S5系列 1. 管道公称压力: 1.60MPa 2. 连接方式: 热熔连接	m	43.17	37.78	1630.96	
31	031001006004	PP-R热水管DN15 S5系列 1. 管道公称压力: 1.60MPa 2. 连接方式: 热熔连接	m	32.44	37.77	1225.26	
32	031001006005	UPVC排水管DN100 1. 连接方式: 粘接连接	m	10.35	70.58	730.50	
33	031001006006	UPVC排水管DN50 1. 连接方式: 粘接连接	m	13.36	49.57	662.26	
34	031004003001	台式洗脸盆	套	6	281.59	1689.54	
35	031004006001	蹲式大便器	套	6	441.93	2651.58	
36	031004010001	淋浴器	套	6	496.01	2976.06	
37	031003005001	截止阀DN25 1. 连接方式: 热熔连接	个	6	77.49	464.94	
		小 计				13706.55	
		Σ人工费				3922.28	
		Σ材料费				7673.29	
		Σ机械费				17.57	
		Σ管理费				1221.21	
		Σ利 润				472.89	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				13706.55	
		Σ人工费				3922.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费				7673.29	
		Σ机械费				17.57	
		Σ管理费				1221.21	
		Σ利 润				472.89	
贵港市人民检察院3#办案楼维修改造安装工程						25068.70	
		分部分项工程				25068.70	
	9.	B9 给排水、燃气工程				25068.70	
38	031001006007	PP-R给水管DN32 S5系列 1. 管道公称压力: 1.6MPa 2. 连接方式: 热熔连接	m	3.86	60.62	233.99	
39	031001006008	PP-R给水管DN25 S5系列 1. 管道公称压力: 1.6MPa 2. 连接方式: 热熔连接	m	23.96	40.17	962.47	
40	031001006009	PP-R给水管DN20 S5系列 1. 管道公称压力: 1.6MPa 2. 连接方式: 热熔连接	m	44.51	33.50	1491.09	
41	031001006010	PP-R给水管DN15 S5系列 1. 管道公称压力: 1.6MPa 2. 连接方式: 热熔连接	m	67.65	37.78	2555.82	
42	031001006011	PP-R热水管DN15 S5系列 1. 管道公称压力: 1.6MPa 2. 连接方式: 热熔连接	m	56.20	37.77	2122.67	
43	031001006012	UPVC排水管DN100 1. 连接方式: 粘接连接	m	18.46	70.58	1302.91	
44	031001006013	UPVC排水管DN50 1. 连接方式: 粘接连接	m	23.23	49.57	1151.51	
45	031004003002	台式洗脸盆	套	12	281.59	3379.08	
46	031004006002	蹲式大便器	套	12	441.93	5303.16	
47	031004010002	淋浴器	套	12	496.01	5952.12	
48	031003005002	截止阀DN32 1. 连接方式: 热熔连接	个	5	91.78	458.90	
49	031003005003	截止阀DN25 1. 连接方式: 热熔连接	个	2	77.49	154.98	
		小 计				25068.70	
		Σ人工费				6776.27	
		Σ材料费				14608.66	
		Σ机械费				27.76	
		Σ管理费				2109.04	
		Σ利 润				816.66	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
装饰拆除工程										
		分部分项工程								
	011604	抹灰层拆除								
1	011604003001	天棚腻子层拆除 1. 拆除部位:2#、3#办案楼顶棚	m ²	772.76	13.02	11.07			1.17	0.40
	AC-1-119	拆除天棚 铲除砂浆	100	7.7276	1301.78	1106.71			117.31	39.84
	011605	块料面层拆除								
2	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除部位:2#、3#办案楼卫生间地面 2. 凿除原地砖地面及清理干净下沉式卫生间回填物	m ²	61.30	42.64	36.25			3.84	1.31
	AC-1-75	铲除卷材、涂膜防水层 带砂石保护层	100	0.6130	965.13	820.51			86.97	29.54
	AC-1-79	拆除楼地面面层 面砖	100	0.6130	3298.71	2804.40			297.27	100.96
3	011605002001	立面块料拆除 1. 拆除部位:2#、3#办案楼踢脚线 2. 拆除木质踢脚线至墙面基层	m ²	42.57	5.18	4.40			0.47	0.16
	AC-1-101	拆除墙柱面 护墙板	100	0.4257	517.03	439.56			46.59	15.82
	011606	饰面拆除								
4	011606002001	墙柱饰面拆除 1. 拆除墙面防撞软包	m ²	317.69	5.18	4.40			0.47	0.16
	AC-1-101	拆除墙柱面 护墙板	100	3.1769	517.03	439.56			46.59	15.82
	011607	屋面拆除								
5	011607001001	屋面拆除 1. 部位: 2#、3#办案楼屋面	m ²	595.36	15.58	13.25			1.40	0.48
	AC-1-51	拆除屋面 瓦顶、望板油毡顶 平瓦、小青瓦顶	100	5.9536	592.88	504.03			53.43	18.15
	AC-1-75	铲除卷材、涂膜防水层 带砂石保护层	100	5.9536	965.13	820.51			86.97	29.54

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
6	010103002001	余土弃置 1. 暂定5km		114.72	32.45	0.98		26.61	2.92	0.99	
	AC-4-8	自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1) 1km以内	100	1.1472	1508.16	97.68		1184.48	135.91	46.16	
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100	4.5888	434.30			369.22	39.14	13.29	
	011610	门窗拆除									
7	011610001001	木门窗拆除 1. 拆除部位:2#、3#办案楼办公区内、休息厅旧门	樘	21	27.57	23.44			2.49	0.84	
	AC-1-122	拆除木门窗 整樘门	10樘	2.10	275.75	234.43			24.85	8.44	
8	011610002001	卫生间门拆除 1. 拆除部位:2#、3#办案楼卫生间门	m ²	22.05	43.08	36.63			3.88	1.32	
	AC-1-128	拆除 钢门	10	2.205	430.87	366.30			38.83	13.19	
安装拆除工程											
		分部分项工程									
	011612	管道及卫生洁具拆除									
9	011612001001	卫生间给水管道拆除dn25	m	65.00	3.44	2.68	0.10		0.44	0.22	
	0903017	塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)25	10m	6.500	34.39	26.79	1.00		4.40	2.20	
10	011612001002	卫生间排水管道拆除dn75	m	65.00	7.44	5.85	0.15		0.96	0.48	
	0903046	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)75	10m	6.500	74.44	58.52	1.50		9.61	4.81	
11	011612002001	卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:浴盆	套	14	119.00	93.06	3.00		15.29	7.65	
	0903070	浴盆拆除	组	14	119.00	93.06	3.00		15.29	7.65	
12	011612002002	卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:坐式大便器	套	14	47.95	38.07	0.50		6.25	3.13	
	0903077	坐式大便器拆除	套	14	47.95	38.07	0.50		6.25	3.13	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
13	011612002003	卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:洗手池	套	14	43.18	33.84	1.00		5.56	2.78	
	0903073	洗脸盘、洗手盘拆除	组	14	43.18	33.84	1.00		5.56	2.78	
14	011612002004	卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:水龙头	个	28	3.51	2.82			0.46	0.23	
	0903080	水龙头拆除	个	28	3.51	2.82			0.46	0.23	
15	011612002005	卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:淋浴器	套	14	12.80	9.87	0.50		1.62	0.81	
	0903074	成套淋浴器拆除	套	14	12.80	9.87	0.50		1.62	0.81	
16	010103002002	余土弃置 1. 暂定5km		20.50	54.00	0.33		48.73	3.71	1.23	
	07040003	自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1) 1km以内	100	0.2050	1501.20	32.64		1331.34	103.12	34.10	
	07040004	自卸汽车运渣土 每增加1km	100	0.8200	974.52			885.44	66.94	22.14	
维修改造-装饰部分											
		分部分项工程									
	7.	A.7 屋面及防水工程									
17	010901001001	瓦屋面 1. 部位: 办案楼屋面 2. 筒瓦琉璃瓦 3. 1:1:4水泥砂浆加水泥重30%的麻刀或耐碱短波纤维瓦, 最薄处25厚 4. 25厚1:2.5水泥砂浆, 铺满一层钢板网, 菱形孔15*40, 搭接处用18号镀锌钢丝绑扎并与Φ10钢筋头绑牢 5. 干铺一道2.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材(P类) 6. 15厚1:2.5水泥砂浆找平 7. 30厚挤塑聚苯板	m²	595.36	438.02	120.93	260.81	0.12	32.31	11.09	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		8. 钢筋混凝土坡屋面板, 预埋Φ10钢筋头@900*900, 伸出保温层面30									
	A-8-16	屋面工程 瓦屋面 琉璃瓦 在混凝土板上铺设 底盖1/3露2/3	100m ²	5.9536	24185.79	6070.97	15127.70		1699.87	582.81	
	A-8-17	屋面工程 瓦屋面 琉璃瓦 在混凝土板上铺设 盖檐口瓦	100m	2.6000	7199.30	2389.35	3701.86		669.02	229.38	
	A-8-18换	屋面工程 瓦屋面 琉璃瓦 在混凝土板上铺设 盖正脊 {换:水泥砂浆 1:4}	100m	0.3000	11184.01	3909.88	5478.26		1094.77	375.35	
	A-8-19	屋面工程 瓦屋面 琉璃瓦 在混凝土板上铺设 盖斜脊	100m	1.6000	9350.19	3028.75	4910.29		848.05	290.76	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=20]{换:水泥砂浆 1:2.5}	100m ²	5.9536	3551.33	1390.59	1635.88	3.26	310.83	107.33	
	A-5-324	楼地面、屋面及护坡钢筋网片制作安装 钢筋网片制安间距(20x20cm)	100m ²	5.9536	969.92	338.58	468.95	4.97	96.19	32.98	
	A-8-46换	防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面 [实际层数=1]	100m ²	5.9536	4882.73	574.34	3950.21		160.82	55.14	
	A-10-18换	楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm[实际厚度=15]{换:水泥砂浆 1:2.5}	100m ²	5.9536	3530.44	1375.34	1635.42	3.27	307.43	106.15	
	A-9-51换	屋面保温、隔热 干铺聚苯乙烯板 厚度(50mm)[实际厚度=30]	100m ²	5.9536	461.43	288.50	51.01		80.78	27.70	
18	010902003001	露台屋面 1. 10厚防滑地砖铺平拍实, 缝宽10, 1:2水泥砂浆勾缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 0.4厚聚乙烯膜一层 4. 防水层: 干铺一道2.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 保温层: 30厚挤塑聚苯板 7. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平	m ²	71.97	301.00	80.24	187.05	0.07	18.49	6.38	
	A-10-62换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64m ² 以内 {换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.7197	16390.07	4001.66	10706.29	3.26	893.10	308.38	
	A-8-68	防水工程 高分子卷材 干铺聚乙烯膜	100m ²	0.7197	861.27	148.07	632.44		41.46	14.21	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-8-46换	防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面 [实际层数=1]	100m ²	0.7197	4882.73	574.34	3950.21		160.82	55.14	
	A-10-18换	楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm[实际厚度=20]{换:水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.7197	4225.87	1557.65	2072.56	4.07	348.26	120.25	
	A-9-51换	屋面保温、隔热 干铺聚苯乙烯板 厚度(50mm) [实际厚度=30]	100m ²	0.7197	461.43	288.50	51.01		80.78	27.70	
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm[实际厚度=40]{换:矿渣混凝土 C5.5}	100m ²	0.7197	3277.50	1453.46	1292.54		324.12	111.92	
	9.	A.9 楼地面工程									
19	011102003001	卫生间地面 1. 10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 1.5厚聚酯防水涂料 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏 6. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘 7. 20厚1:3水泥砂浆找平 8. 原有现浇钢筋混凝土楼板	m ²	61.30	327.41	91.93	197.43	0.14	21.09	7.28	
	A-10-61换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36m ² 以内{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.6130	13256.88	3867.46	7838.82	3.26	863.17	298.05	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 [实际厚度=1.5]	100m ²	0.6130	3496.87	345.48	2919.64		96.73	33.17	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.6130	3424.98	1390.59	1513.21	3.26	310.83	107.33	
	A-10-18换	楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm{换:炉渣混凝土 C10}	100m ²	0.6130	3808.53	1557.65	1667.37	4.07	348.26	120.25	
	A-8-64换	防水工程 高分子卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴一层 平面[实际层数=1]{换:素水泥浆}	100m ²	0.6130	5328.45	641.25	4290.89		179.55	61.56	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=20]{换:水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.6130	3424.98	1390.59	1513.21	3.26	310.83	107.33	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
20	011105003001	块料踢脚线 1.10厚面砖,水泥浆擦缝 2.4厚1:1水泥浆加重20%建筑胶镶贴 3.17厚1:3水泥浆	m ²	42.57	45.85	9.86	31.69		2.20	0.76	
	A-10-105换	踢脚线 陶瓷地面砖 {换:水泥砂浆 1:1 换:水泥砂浆 1:3}	100m	0.4257	4584.62	985.64	3169.23	0.40	219.89	75.93	
	10.	A.10 墙、柱面工程									
21	011406003002	满刮腻子 1.满刮腻子 2.部位:公共区域和普通房间	m ²	979.46	16.04	10.43	2.01		2.33	0.80	
	A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍[实际遍数=2]	100m ²	9.7946	1604.17	1043.21	201.27		232.64	80.33	
22	011207001001	墙面人造革防撞软包 1.用铆钉把卡式龙骨固定于隔墙龙骨上中距450mm,安装木龙骨与卡式龙骨卡槽连接固定中距300mm 2.9mm厚细木工板基层找平处理,用钢钉与木龙骨固定,刷防火涂料三度 3.制作好的人造革防火防撞软包(防火软质吸音板)固定在细木工板基层上。 4.部位:办案区房间 办案区卫生间	m ²	317.69	311.01	72.73	206.61	0.61	16.35	5.65	
	A-11-124	墙饰面 木龙骨断面13cm ² 以内 平均中距(45cm以内)	100m ²	3.1769	3643.23	1469.73	1620.68	4.46	328.74	113.51	
	A-11-143换	墙饰面 细木工板基层	100m ²	3.1769	4850.38	1183.02	3097.92	56.36	276.38	95.43	
	A-11-148换	墙饰面 面层 墙面、墙裙 人造革软包	100m ²	3.1769	22606.60	4620.00	15942.16		1030.26	355.74	
	0113	天棚工程									
23	011406003003	天棚刮腻子 1.2厚防水腻子刮平 2.部位:天棚	m ²	772.76	18.09	10.43	4.00		2.33	0.80	
	A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m ²	7.7276	1808.58	1043.21	399.72		232.64	80.33	
	12.	A.12 门窗工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
24	010802001001	金属门 1. 卫生间铝合金门	m ²	22.05	613.12	57.64	520.33		12.85	4.44	
	A-13-7换	铝合金门安装 平开	100m ²	0.2205	61312.53	5764.26	52033.19		1285.43	443.85	
25	011201001001	外墙清洗	m ²	833.14	4.02	3.00			0.67	0.23	
	B-换	外墙清洗	m ²	833.14	4.02	3.00			0.67	0.23	
26	010801001001	木质门	个	21	824.00		800.00				
	B-换	实木门M1021	个	21	824.00		800.00				
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
27	桂011701004001	天棚装修脚手架	m ²	1110.00	8.30	4.87	0.97	0.29	1.44	0.49	
	A-16-14	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	100m ²	11.1000	830.24	486.84	96.68	28.70	144.35	49.49	
贵港市人民检察院2#办案楼维修改造安装工程											
		分部分项工程									
	9.	B9 给排水、燃气工程									
28	031001006001	PP-R给水管DN25 S5系列 1. 管道公称压力: 1.60MPa 2. 连接方式: 热熔连接	m	24.34	40.18	18.34	12.57	0.15	5.73	2.22	
	B9-0126换	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(32mm以内)	10m	2.434	401.78	183.44	125.68	1.45	57.32	22.19	
29	031001006002	PP-R给水管DN20 S5系列 1. 管道公称压力: 1.60MPa 2. 连接方式: 热熔连接	m	20.82	33.50	16.19	9.16	0.15	5.06	1.96	
	B9-0125换	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(25mm以内)	10m	2.082	334.97	161.91	91.57	1.47	50.65	19.61	
30	031001006003	PP-R给水管DN15 S5系列 1. 管道公称压力: 1.60MPa	m	43.17	37.78	16.19	13.38	0.10	5.05	1.96	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 连接方式: 热熔连接									
	B9-0124换	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(20mm以内)	10m	4.317	377.76	161.91	133.78	1.01	50.51	19.55	
31	031001006004	PP-R热水管DN15 S5系列 1. 管道公称压力: 1.60MPa 2. 连接方式: 热熔连接	m	32.44	37.77	16.19	13.38	0.10	5.05	1.95	
	B9-0124换	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(20mm以内)	10m	3.244	377.76	161.91	133.78	1.01	50.51	19.55	
32	031001006005	UPVC排水管DN100 1. 连接方式: 粘接连接	m	10.35	70.58	28.64	27.50	0.05	8.89	3.44	
	B9-0173换	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接)公称外径(110mm以内)	10m	1.035	705.91	286.41	275.02	0.54	88.95	34.43	
33	031001006006	UPVC排水管DN50 1. 连接方式: 粘接连接	m	13.36	49.57	25.68	11.32	0.06	7.98	3.09	
	B9-0172换	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接)公称外径(75mm以内)	10m	1.336	495.73	256.81	113.26	0.56	79.78	30.88	
34	031004003001	台式洗脸盆	套	6	281.59	43.15	211.68		13.38	5.18	
	B9-0599	洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆冷水	10套	0.6	2815.93	431.53	2116.83		133.77	51.78	
35	031004006001	蹲式大便器	套	6	441.93	115.80	263.46		35.90	13.90	
	B9-0611换	大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 低水箱	10套	0.6	4419.25	1158.01	2634.58		358.98	138.96	
36	031004010001	淋浴器	套	6	496.01	18.98	454.42		5.88	2.28	
	B9-0622	莲蓬喷头、淋浴器安装 淋浴器	10套	0.6	4960.06	189.79	4544.20		58.83	22.77	
37	031003005001	截止阀DN25 1. 连接方式: 热熔连接	个	6	77.49	34.60	25.29	0.32	10.83	4.19	
	B9-0464换	塑料阀门安装 塑料阀门(热熔连接)公称直径(25mm以内)	个	6	77.49	34.60	25.29	0.32	10.83	4.19	
贵港市人民检察院3#办案楼维修改造安装工程											

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		分部分项工程									
	9.	B9 给排水、燃气工程									
38	031001006007	PP-R给水管DN32 S5系列 1. 管道公称压力: 1.60MPa 2. 连接方式: 热熔连接	m	3.86	60.62	18.34	32.42	0.14	5.73	2.22	
	B9-0127换	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(40mm以内)	10m	0.386	606.21	183.44	324.19	1.43	57.31	22.18	
39	031001006008	PP-R给水管DN25 S5系列 1. 管道公称压力: 1.60MPa 2. 连接方式: 热熔连接	m	23.96	40.17	18.34	12.57	0.14	5.73	2.22	
	B9-0126换	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(32mm以内)	10m	2.396	401.78	183.44	125.68	1.45	57.32	22.19	
40	031001006009	PP-R给水管DN20 S5系列 1. 管道公称压力: 1.60MPa 2. 连接方式: 热熔连接	m	44.51	33.50	16.19	9.16	0.15	5.06	1.96	
	B9-0125换	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(25mm以内)	10m	4.451	334.97	161.91	91.57	1.47	50.65	19.61	
41	031001006010	PP-R给水管DN15 S5系列 1. 管道公称压力: 1.60MPa 2. 连接方式: 热熔连接	m	67.65	37.78	16.19	13.38	0.10	5.05	1.96	
	B9-0124换	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(20mm以内)	10m	6.765	377.76	161.91	133.78	1.01	50.51	19.55	
42	031001006011	PP-R热水管DN15 S5系列 1. 管道公称压力: 1.60MPa 2. 连接方式: 热熔连接	m	56.20	37.77	16.19	13.38	0.10	5.05	1.95	
	B9-0124换	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(20mm以内)	10m	5.620	377.76	161.91	133.78	1.01	50.51	19.55	
43	031001006012	UPVC排水管DN100 1. 连接方式: 粘接连接	m	18.46	70.58	28.64	27.50	0.05	8.89	3.44	
	B9-0173换	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接)公称外径(110mm以内)	10m	1.846	705.91	286.41	275.02	0.54	88.95	34.43	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
44	031001006013	UPVC排水管DN50 1. 连接方式: 粘接连接	m	23.23	49.57	25.68	11.32	0.06	7.98	3.09	
	B9-0172换	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(75mm以内)	10m	2.323	495.73	256.81	113.26	0.56	79.78	30.88	
45	031004003002	台式洗脸盆	套	12	281.59	43.15	211.68		13.38	5.18	
	B9-0599	洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆冷水	10套	1.2	2815.93	431.53	2116.83		133.77	51.78	
46	031004006002	蹲式大便器	套	12	441.93	115.80	263.46		35.90	13.90	
	B9-0611换	大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 低水箱	10套	1.2	4419.25	1158.01	2634.58		358.98	138.96	
47	031004010002	淋浴器	套	12	496.01	18.98	454.42		5.88	2.28	
	B9-0622	莲蓬喷头、淋浴器安装 淋浴器	10套	1.2	4960.06	189.79	4544.20		58.83	22.77	
48	031003005002	截止阀DN32 1. 连接方式: 热熔连接	个	5	91.78	42.14	28.32	0.37	13.18	5.10	
	B9-0465换	塑料阀门安装 塑料阀门(热熔连接) 公称直径(32mm以内)	个	5	91.78	42.14	28.32	0.37	13.18	5.10	
49	031003005003	截止阀DN25 1. 连接方式: 热熔连接	个	2	77.49	34.60	25.29	0.32	10.83	4.19	
	B9-0464换	塑料阀门安装 塑料阀门(热熔连接) 公称直径(25mm以内)	个	2	77.49	34.60	25.29	0.32	10.83	4.19	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
装饰拆除工程					1369.57	
—		2024拆除工程简易计税法			1369.57	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (21662.61+3052.70)*4.00%	4.00	1018.27	
3	桂011801003	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (21662.61+3052.70)*1.25%	1.25	318.21	
4	桂011801004	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (21662.61+3052.70)*0.13%	0.13	33.09	
安装拆除工程					380.90	
—		安装拆除工程(营改增)简易计税法			380.90	
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ 分部分项、单价措施(人工费+机械费) (3087.94+998.97+0+0)	7.42	303.25	
1.1		环境保护费		0.29	11.85	
1.2		文明施工费		0.95	38.83	
1.3		安全施工费		2.38	97.27	
1.4		临时设施费		3.80	155.30	
3	桂031401003	雨季施工增加费		1.90	77.65	
维修改造-装饰部分					27000.47	
—		2024建筑装饰装修工程简易计税法			27000.47	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (128978.43+278.85+5405.70+321.90)*17.79%	17.79	24734.22	
2	桂011801002	检验试验配合费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (128978.43+278.85+5405.70+321.90)*0.25%	0.25	347.58	
3	桂011801003	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (128978.43+278.85+5405.70+321.90)*1.25%	1.25	1737.93	
4	桂011801004	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (128978.43+278.85+5405.70+321.90)*0.13%	0.13	180.74	
贵港市人民检察院2#办案楼维修改造安装工程					628.99	
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法			628.99	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
装饰拆除工程		60.88	
一	2024拆除工程简易计税法	60.88	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	60.88	分部分项工程费及措施项目费
安装拆除工程		10.83	
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法	10.83	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	10.83	分部分项工程费及措施项目费
维修改造-装饰部分		30981.75	
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	30981.75	
1	暂列金额	29975.06	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1006.69	分部分项工程费及措施项目费
贵港市人民检察院2#办案楼维修改造安装工程		28.67	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	28.67	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	28.67	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
贵港市人民检察院3#办案楼维修改造安装工程		52.31	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t	0.619	4443.00
2	010310013	镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg	5.537	7.40
3	010902001	圆钢HPB300 ϕ 10以内(综合)	t	0.059	3687.00
4	020901001	聚乙烯薄膜0.3mm	m ²	75.347	6.00
5	021107002.1	30厚挤塑聚苯板	m ²	2.202	16.67
6	021107002.2	30厚挤塑聚苯板	m ²	18.218	16.67
7	022705004	棉纱头	kg	1.978	6.73
8	023501001	人造革	m ²	349.459	65.00
9	030112018	木螺钉 M6 \times 50	个	56.160	0.07
10	030156011	膨胀螺栓 M6 \times 85	套	126.788	0.90
11	030156026	膨胀螺栓 M12	套	1.156	1.60
12	030183001	铁钉(综合)	kg	6.163	6.60
13	031345001	钢锯条	根	41.918	0.60
14	031347004	铁砂布	张	5.263	1.26
15	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	28.693	419.00
16	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg	56.100	0.46
17	040301001	砂(综合)		67.351	204.00
18	040301001	砂(综合)		0.150	204.00
19	040301003	细砂		0.190	204.00
20	040701003	炉(矿)渣		8.556	122.00
21	040902001	生石灰	kg	743.371	0.59
22	041301001	页岩标准砖 240 \times 115 \times 53	千块	0.120	504.00
23	041301002	页岩标准砖 240 \times 115 \times 53	块	288.000	0.50
24	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t	55.751	291.50
25	050301001	一等杉木板枋材(综合)		0.654	1501.00
26	050301003	一等杉木枋材		2.761	1505.00
27	050901003.1	9mm厚细木工板	m ²	333.575	29.00
28	070501006.1	陶瓷地面砖 400*400	m ²	63.139	59.00
29	070501007	陶瓷地面砖 800 \times 800	m ²	74.849	86.00
30	070501013	陶瓷踢脚砖	m ²	6.513	194.00
31	110903001	铝合金平开门带亮(成品)	m ²	21.177	483.00
32	120305001	铝合金压条	m	336.751	2.10
33	130308001	聚氨酯甲料	kg	11.672	15.00
34	130308004	聚氨酯甲乙料	kg	122.355	14.00
35	130311005	耐水腻子	kg	1533.542	2.00
36	133321001	自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类2.0mm	m ²	790.786	32.10
37	143305003	二甲苯	kg	4.751	8.00

主要材料及价格表

工程名称:贵港市人民检察院2#、3#办案楼维修改造

第2页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	143504015	聚氨酯乙料	kg	17.507	14.00
39	144103001	108 胶	kg	6.976	2.30
40	150301003.1	防火软质吸音板	m ²	333.575	78.00
41	310313001	盾形琉璃瓦	块	1672.000	2.96
42	310313002	琉璃瓦片225×215	块	16670.080	2.80
43	310313003	琉璃光筒192×108	块	13395.600	2.15
44	310313004	琉璃花片245×215	块	1118.000	2.25
45	310313005	琉璃勾头265×110	块	1092.000	5.39
46	310313006	琉璃脊瓦(小三星)	块	736.000	4.20
47	310313007	琉璃脊瓦(8"光脊)	块	138.000	3.07
48	341101001	水		39.920	3.60
49	350302001	回转扣件	个	0.666	6.90
50	350302003	直角扣件	个	11.988	7.00
51	350303001	脚手架焊接钢管 48.3×3.6	t	0.067	4695.00
52	350307002	竹脚手板	m ²	11.877	45.00
53	172500000.1	UPVC排水管DN50(含管件)	m	35.236	8.80
54	172500000.2	UPVC排水管DN100(含管件)	m	24.546	27.50
55	172502000.1	PP-R给水管DN25 S5系列(含管件)	m	49.266	11.30
56	172502000.2	PP-R给水管DN20 S5系列(含管件)	m	66.636	8.00
57	172502000.3	PP-R给水管DN15 S5系列(含管件)	m	113.036	12.30
58	172502000.4	PP-R热水管DN15 S5系列(含管件)	m	90.413	12.30
59	172502000.5	PP-R给水管DN32 S5系列(含管件)	m	3.937	30.50
60	193800000.1	截止阀DN25	个	8.080	25.00
61	193800000.2	截止阀DN32	个	5.050	28.00
62	210501000	淋浴器	套	18.000	450.00
63	211501000	蹲式大便器	个	18.180	85.00
64	212501000	蹲式大便器低水箱	个	18.180	70.00
65	213301000	水嘴DN20	个	18.180	15.00
66	213320000	大便器冲洗管	根	18.180	25.00
67	Z210901000	洗脸盆	个	18.180	145.00
68	140301004	汽油92#	kg	84.337	9.39
69	140304001	轻柴油0#	kg	64.460	7.85
70	341103001	电	kW·h	242.817	0.66
71	C1403001	轻柴油0#	kg	60.577	8.18
72	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	3.308	15.97

