

二、开标一览表

项目名称：钦州市钦南区 2024 年中央农村环境整治资金项目-设备采购及安装

项目编号：QZZC2025-G1-020096-HNZL

分标：无

投标人名称：广西盛源环保科技有限公司

序号	货物名称	货物名称	货物规格型号	品牌 (如有)	数量 ① 单位	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	钦州市钦南区康熙岭镇新南村委会高径村生活污水处理设备采购及安装	调节池一体化设备	1、调节池一体化设备外形尺寸：Φ(m)×L(m)=2.0m×5.05m，玻璃钢材质，厚≥14mm，检修口Φ800mm 2、2 台污水切割式提升泵 Q=10m³/h，H=10m，N=0.75KW， 3、液位计控制器 2 台，浮球液位计，三线两控，ac220v，4~10A，IP65，液位控制≥0.3m，线长≥5m，线径≥0.5mm²。	1、池体非标制作。 2、水泵选用绿一泵业。 3、液位器选用御松五金	1 套	37065	37065	无
2		安装辅材、工艺管道及阀门及配件	安装辅材、工艺管道\阀门及配件:包括热镀锌防腐钢管 DN63、DN50,配件 40 个,PVC 排水管 DN200 管 28m,DN200PVC 排水管配件 20 个, PVC 给水管 PN=1.0MPa, DN63 管 40m, DN63 管配件 54 个, 止回阀、球阀等	管材配件选用名德塑胶	1 项	17185	17185	无
3		一体化设备	一、采用玻璃钢材质，日处理方量 20m³； 二、技术要求： 1、好氧池一体化设备，外形尺寸：Φ(m)×L(m)=2.0m×5.05m，厚≥14mm；检修口Φ800mm，包含组合填料、填料支架、穿孔曝气系统、布水装置等；包含回转风机：Q=0.71m³/min，HC=25S，N=0.75KW，2 台 2、污泥池一体化设备，玻璃钢材质，外形尺寸：Φ(m)×L	1、池体非标制作，配套风机选用济南汇中熙 2、水泵选用绿一泵业	1 套	146965	146965	无

			(m) =2.0m×3.82m, 厚≥14mm 3、缺氧池一体化设备, 玻璃钢材质, 外形尺寸: Φ(m)×L(m) =2.0m×3.82m, 厚≥14mm 4、沉淀池一体化设备外形尺寸: Φ(m)×L(m) =2.0m×3.82m, 厚≥14mm; 包含布水器、出水器, 切割式污泥回流泵、剩余污泥排放装置, 型号:N=0.75kw Q=10M3/h, H=15M, 2台					
4		一体化设备间	不锈钢骨加隔热保温板, 做斜坡面, 非标准制作, 外形尺寸: L(m)×B(m)×H(m)=2.5m×2.5m×2.5m (包含照明, 2套进气, 散热措施)	非标制作	1套	25495	25495	无
5		微生物菌种	活性微生物菌种, 含培养调试	符合工艺要求	1项	9195	9195	无
6		304 不锈钢标示牌	包括 8 个单元标牌, 尺寸长 500mm×高 100cm, 1 个门牌, 尺寸 250mm×200cm, 1 个宣传栏牌, 尺寸长 2560mm×高 295cm, 上墙操作说明牌 2 个, 尺寸长 600mm×高 100cm, 成品安全警示牌 6 张, 项目竣工牌 1 个, 尺寸长 800mm×宽 500mm	304 不锈钢非标制作	1项	9195	9195	无
7		配电系统	1、包含污水处理控制箱:箱体尺寸不少于 0.6×0.8×0.3 (m), 电气元件为正泰及同级或以上电气元件, 控制回路要满足项目要求; 2、含自动控制器; 3、含报外接市电费用、场内电气安装电源线路费用。	控制箱非标制作	1项	14995	14995	无
8		设备零星工程	1、包括设备的运输费、到场装卸、安装时设备抽满 67m3 水抗浮等措施费用, 2、包含设备底部的固定和 20cm 厚沙垫层长 9.8m×宽 5.6m=58.86m ² 。	现场施工	1项	32818	32818	无

9		安装调试运营	1、负责项目系统的调试，确保污水三个月内处理合格，完成验收。 2、验收后提供1年运营技术服务，确保污水处理站工艺稳定、污水达标排放。 3、含确保污水处理达标的有可能需要的药剂（碳源）投加。 4、含验收及运行过程中水质检测化验。	现场施工	1项	47265	47265	无
1	钦州市钦南区康熙岭镇新南村委会江边村生活污水处理项目设备采购及安装	调节池一体化设备	1、调节池外形尺寸： $\Phi(m) \times L(m) = 2.0m \times 3.82m$ ，玻璃钢材质，厚 $\geq 14mm$ ，检修口 $\Phi 800mm$ 2、2台污水切割式提升泵 $Q=10m^3/h$ ， $H=10m$ ， $N=0.75KW$ ， 3、液位计控制器2台，浮球液位计，三线两控，ac220v，4~10A，IP65，液位控制 $\geq 0.3m$ ，线长 $\geq 5m$ ，线径 $\geq 0.5mm^2$ 。	1、池体非标制作。 2 水泵选用绿一泵业。 3、液位器选用御松五金	1套	23005	23005	无
2		安装辅材、工艺管道及阀门及配件	安装辅材、工艺管道\阀门及配件:包括热镀锌防腐钢管 DN63、DN50,配件40个,PVC排水管 DN200管28m,DN200PVC排水管配件20个,PVC给水管 PN=1.0MPa, DN63管40m DN63管配件54个,止回阀、球阀等	管材配件选用名德塑料	1项	17185	17185	无
3		一体化设备	一、采用玻璃钢材质，日处理方量 $15m^3$ ； 二、技术要求 1、好氧池一体化设备，外形尺寸： $\Phi(m) \times L(m) = 2.0m \times 3.82m$ ，厚 $\geq 14mm$ ；检修口 $\Phi 800mm$ ，包含组合填料、填料支架、穿孔曝气系统、布水装置等；包含回转风机： $Q=0.71m^3/min$ ， $HC=25S$ ， $N=0.75KW$ ，2台 2、污泥池/缺氧池一体化设备，玻璃钢材质，外形尺寸： $\Phi(m) \times L(m) = 2.0m \times 3.82m$ ，厚 $\geq 14mm$ 3、沉淀池外形尺寸： $\Phi(m) \times L(m) = 2.0m \times 3.82m$ ，厚 $\geq 14mm$ ；包含布水器、出水器，切割式污泥回流泵、剩余污泥排放装置，型号： $N=0.75kw$ $Q=10M^3/h$ ， $H=15M$ ，2台	1、池体非标制作，配套风机选用济南汇中熙2、水泵选用绿一泵业	1套	120465	120465	无

4		一体化设备间	不锈钢骨加隔热保温板，做斜坡面，非标准制作，外形尺寸：L(m)×B(m)×H(m)=2.5m×2.5m×2.5m（包含照明，2套进气，散热措施）	非标制作	1套	25495	25495	无
5		微生物菌种	活性微生物菌种，含培养调试	符合工艺要求	1项	7945	7945	无
6		304 不锈钢标示牌	包括 8 个单元标牌，尺寸长 500mm×高 100cm，1 个门牌，尺寸 250mm×200cm，1 个宣传栏牌，尺寸长 2560mm×高 295cm，上墙操作说明牌 2 个，尺寸长 600mm×高 100cm，成品安全警示牌 6 张，项目竣工牌 1 个，尺寸长 800mm×宽 500mm	304 不锈钢非标制作	1项	9195	9195	无
7		配电系统	1、包含污水处理控制箱：箱体尺寸不少于 0.6×0.8×0.3（m），电气元件为正泰及同级或以上电气元件，控制回路要满足项目要求； 2、含自动控制器； 3、含报外接市电费用、场内电气安装电源线路费用。	控制箱非标制作	1项	15095	15095	无
8		设备零星工程	1、包括设备的运输费、到场装卸、安装时设备抽满水抗浮等措施费用， 2、包含设备底部的固定和 20cm 厚沙垫层长 9m×宽 4.22m=38m ² 。	现场施工	1项	27925	27925	无
9		安装调试运营	1、负责项目系统的调试，确保污水三个月内处理合格，完成验收。 2、验收后提供 1 年运营技术服务，确保污水处理站工艺稳定、污水达标排放。 3、含确保污水处理达标的有可能需要的药剂（碳源）投加。 4、含验收及运行过程中水质检测化验。	现场施工	1项	37228	37228	无
1	钦州市钦南区	调节池一体化设备	1、调节池外形尺寸：Φ(m)×L(m)=2.0m×3.82m，玻璃钢材质，厚≥14mm，检修口Φ800mm	1、池体非标制作。 2 水泵选用绿一泵	1套	23005	23005	无

	康熙岭镇新南村委会		2、2 台污水切割式提升泵 $Q=10\text{m}^3/\text{h}$, $H=10\text{m}$, $N=0.75\text{KW}$, 3、液位计控制器 2 台, 浮球液位计, 三线两控, $\text{ac}220\text{v}$, $4\sim10\text{A}$, $\text{IP}65$, 液位控制 $\geq 0.3\text{m}$, 线长 $\geq 5\text{m}$, 线径 $\geq 0.5\text{mm}^2$ 。	业。 3、液位器选用御松五金				
2	小淡村生活污水处理项目设备采购及安装	安 装 辅材、工艺管道及阀门及配件	安装辅材、工艺管道\阀门及配件:包括热镀锌防腐钢管 DN63、DN50, 配件 40 个, PVC 排水管 DN200 管 28m, DN200PVC 排水管配件 20 个, PVC 给水管 $\text{PN}=1.0\text{MPa}$, DN63 管 40m, DN63 管配件 54 个, 止回阀、球阀等	管材配件选用名德塑胶	1 项	17185	17185	无
3		一体化设备	一、采用玻璃钢材质, 日处理方量 15m^3 ; 二、技术要求: 1、好氧池一体化设备, 外形尺寸: $\Phi(\text{m}) \times \text{L}(\text{m}) = 2.0\text{m} \times 3.82\text{m}$, 厚 $\geq 14\text{mm}$; 检修口 $\Phi 800\text{mm}$, 包含组合填料、填料支架、穿孔曝气系统、布水装置等; 包含回转风机: $Q=0.71\text{m}^3/\text{min}$, $\text{HC}=25\text{S}$, $N=0.75\text{KW}$, 2 台 2、污泥池/缺氧池一体化设备, 玻璃钢材质, 外形尺寸: $\Phi(\text{m}) \times \text{L}(\text{m}) = 2.0\text{m} \times 3.82\text{m}$, 厚 $\geq 14\text{mm}$ 3、沉淀池外形尺寸: $\Phi(\text{m}) \times \text{L}(\text{m}) = 2.0\text{m} \times 3.82\text{m}$, 厚 $\geq 14\text{mm}$; 包含布水器、出水器, 切割式污泥回流泵、剩余污泥排放装置, 型号: $N=0.75\text{kw}$ $Q=10\text{M}^3/\text{h}$, $H=15\text{M}$, 2 台	1、池体非标制作, 配套风机选用济南汇中照 2 水泵选用绿一泵	1 套	120465	120465	无
4		一体化设备间	不锈钢骨加隔热保温板, 做斜坡面, 非标准制作, 外形尺寸: $\text{L}(\text{m}) \times \text{B}(\text{m}) \times \text{H}(\text{m}) = 2.5\text{m} \times 2.5\text{m} \times 2.5\text{m}$ (包含照明, 2 套进气, 散热措施)	非标制作	1 套	25495	25495	无
5		微生物菌种	活性微生物菌种, 含培养调试	符合工艺要求	1 项	7945	7945	无
6		304 不锈钢标示牌	包括 8 个单元标牌, 尺寸长 $500\text{mm} \times$ 高 100cm , 1 个门牌, 尺寸 $250\text{mm} \times 200\text{cm}$, 1 个宣传栏牌, 尺寸长 $2560\text{mm} \times$ 高 295cm , 上墙操作说明牌 2-3 个, 尺寸长 $600\text{mm} \times$ 高 100cm , 成品安全警示牌 6 张, 项目竣工牌 1 个, 尺寸长 $800\text{mm} \times$ 宽	304 不锈钢非标制作	1 项	9195	9195	无

			500mm					
7		配电系统	1、包含污水处理控制箱:箱体尺寸不少于 0.6×0.8×0.3 (m) , 电气元件为正泰及同级或以上电气元件, 控制回路要满足项目要求; 2、含自动控制器; 3、含报外接市电费用、场内电气安装电源线路费用。	控制箱非标制作	1 项	15095	15095	无
8		设备零星工程	1、包括设备的运输费、到场装卸、安装时设备抽满 48m ³ 水抗浮等措施费用, 2、包含设备底部的固定和 20cm 厚沙垫层长 9m×宽 4.22m=38m ² 。	现场施工	1 项	27925	27925	无
9		安装调试运营	1、负责项目系统的调试, 确保污水三个月内处理合格, 完成验收。 2、验收后提供 1 年运营技术服务, 确保污水处理站工艺稳定、污水达标排放。 3、含确保污水处理达标的有可能需要的药剂(碳源)投加。 4、含验收及运行过程中水质检测化验。	现场施工	1 项	37228	37228	无
1	钦州市钦南区康熙岭镇新南村委会湾岭、	调节池一体化设备	1、2 座调节池一体化设备, 采用玻璃钢材质, 外形尺寸: Φ (m) ×L (m) =2.0m×3.82m, 玻璃钢材质, 厚≥14mm, 检修口 Φ800mm 2、2 台污水切割式提升泵 Q=10m ³ /h, H=10m, N=0.75KW, 3、液位计控制器 2 台, 浮球液位计, 三线两控, ac220v, 4~10A, IP65, 液位控制≥0.3m, 线长≥5m, 线径≥0.5mm ² 。	1、池体非标制作。 2 水泵选用绿一泵业。 3 液位器选用御松五金	1 套	48664	48664	无
2	大岭环村生活污水处理项目	安装辅材、工艺管道及阀门及配件	安装辅材、工艺管道\阀门及配件:包括热镀锌防腐钢管 DN63、DN50, 配件 50 个, PVC 排水管 DN200 管 52m, DN200PVC 排水管配件 25 个, PVC 给水管 PN=1.0MPa, DN63 管 53m, DN63 管配件 63 个, 止回阀、球阀等	管材配件选用名德塑胶,	1 项	19185	19185	无

3	设备采购及安装（湾岭片区）	一体化设备	一、采用玻璃钢材质，日处理方量 30m³； 二、技术要求： 1、2座好氧池一体化设备，外形尺寸：Φ(m)×L(m)=2.0m×3.82m，厚≥14mm；检修口Φ800mm，包含组合填料、填料支架、穿孔曝气系统、布水装置等；包含回转风机：Q=0.85m³/min，HC=40S，N=0.75KW，2台 2、污泥池一体化设备，玻璃钢材质，外形尺寸：Φ(m)×L(m)=2.0m×3.82m，厚≥14mm 3、缺氧池一体化设备，玻璃钢材质，外形尺寸：Φ(m)×L(m)=2.0m×3.82m，厚≥14mm 4、沉淀池外形尺寸：Φ(m)×L(m)=2.0m×3.82m，厚≥14mm；包含布水器、出水器，切割式污泥回流泵、剩余污泥排放装置，型号：N=0.75kw Q=10M³/h，H=15M，2台	1、池体非标制作，配套风机选用济南汇中熙2、水泵选用绿一泵业	1套	231070	231070	无
4		一体化设备间	不锈钢骨加隔热保温板，做斜坡面，非标制作，外形尺寸：L(m)×B(m)×H(m)=2.5m×2.5m×2.5m（包含照明，2套进气，散热措施）	非标制作	1套	25495	25495	无
5		微生物菌种	活性微生物菌种，含培养调试	符合工艺要求	1项	9495	9495	无
6		304 不锈钢标示牌	包括8个单元标牌，尺寸长500mm×高100cm，1个门牌，尺寸250mm×200cm，1个宣传栏牌，尺寸长2560mm×高295cm，上墙操作说明牌2个，尺寸长600mm×高100cm，成品安全警示牌6张，项目竣工牌1个，尺寸长800mm×宽500mm	304 不锈钢非标制作	1项	9195	9195	无
7		配电系统	1、包含污水处理控制箱：箱体尺寸不少于0.6×0.8×0.3（m），电气元件为正泰及同级或以上电气元件，控制回路要满足项目要求； 2、含自动控制器；	控制箱非标制作	1项	15095	15095	无

			3、含报外接市电费用、场内电气安装电源线路费用。					
8		设备零星工程	1、包括设备的运输费、到场装卸、安装时设备抽满 84m ³ 水抗浮等措施费用， 2、包含设备底部的固定和 20cm 厚沙垫层长 10.8m×宽 4.22m=45.58m ² 、长 4.4m×宽 4.42m=19.45m ² 。	现场施工	1 项	35545	35545	无
9		安装调试运营	1、负责项目系统的调试，确保污水三个月内处理合格，完成验收。 2、验收后提供 1 年运营技术服务，确保污水处理站工艺稳定、污水达标排放。 3、含确保污水处理达标的有可能需要的药剂（碳源）投加。 4、含验收及运行过程中水质检测化验。	现场施工	1 项	55065	55065	无
1	钦州市钦南区康熙岭镇新南村委会永红、新红、大邓村生活污水处理项目设备采购及安装（大邓片区）	调节池一体化设备	1、2 座调节池一体化设备，采用玻璃钢材质，外形尺寸：Φ(m)×L(m)=2.0m×5.05m，玻璃钢材质，厚≥14mm，检修口 Φ800mm 2、2 台污水切割式提升泵 Q=15m ³ /h，H=15m，N=1.5KW 3、液位计控制器 2 台，浮球液位计，三线两控，ac220V，4~10A，IP65，液位控制≥0.3m，线长≥5m，线径≥0.5mm ² 。	1、池体非标制作。 2 水泵选用绿一泵业。 3、液位器选用御松五	1 套	98715	98715	无
2		安装辅材、工艺管道及阀门及配件	安装辅材、工艺管道\阀门及配件:包括热镀锌防腐钢管 DN63、DN50,配件 50 个,PVC 排水管 DN200 管 52m,DN200PVC 排水管配件 25 个,PVC 给水管 PN=1.0MPa, DN63 管 53m, DN63 管配件 63 个,止回阀、球阀等	管材配件选用名德塑胶	1 项	22685	22685	无
3		一体化设备	一、采用玻璃钢材质，日处理方量 50m ³ ; 二、技术要求: 1、2 座好氧池一体化设备，外形尺寸：Φ(m)×L(m)=2.0m×5.05m，厚≥14mm；检修口 Φ800mm，包含组合填料、填料支架、穿孔曝气系统、布水装置等；包含回转风机：Q=1m ³ /min，HC=50S，N=1.5KW，2 台	1、池体非标制作，配套风机选用济南汇中熙 2、水泵选用绿一泵业	1 套	487965	487965	无

		2、污泥池一体化设备, 玻璃钢材质, 外形尺寸: $\Phi(m) \times L(m) = 2.0m \times 5.05m$, 厚 $\geq 14mm$ 3、缺氧池一体化设备, 玻璃钢材质, 外形尺寸: $\Phi(m) \times L(m) = 2.0m \times 5.05m$, 厚 $\geq 14mm$ 4、沉淀池外形尺寸: $\Phi(m) \times L(m) = 2.0m \times 5.05m$, 厚 $\geq 14mm$; 包含布水器、出水器, 切割式污泥回流泵、剩余污泥排放装置, 型号: $N=1.5kw$ $Q=15M^3/h$, $H=15M$, 2 台					
4	一体化设备间	不锈钢骨加隔热保温板, 做斜坡面, 非标准制作, 外形尺寸: $L(m) \times B(m) \times H(m) = 2.5m \times 2.5m \times 2.5m$ (包含照明, 2套进气, 散热措施)	非标制作	1 套	25495	25495	无
5	微生物菌种	活性微生物菌种, 含培养调试	符合工艺要求	1 项	14495	14495	无
6	304 不锈钢标示牌	包括 8 个单元标牌, 尺寸长 500mm $\times$ 高 100cm, 1 个安全牌, 尺寸 250mm $\times$ 200cm, 1 个宣传栏牌, 尺寸长 2500mm $\times$ 高 295cm, 上墙操作说明牌 2 个, 尺寸长 600mm $\times$ 高 100mm, 成品安全警示牌 6 张, 项目竣工牌 1 个, 尺寸长 300mm $\times$ 宽 500mm	304 不锈钢非标制作	1 项	9195	9195	无
7	配电系统	1、包含污水处理控制箱: 箱体尺寸不少于 0.8 $\times$ 1 $\times$ 0.3(m), 电气元件为正泰及同级或以上电气元件, 控制回路要满足项目要求; 2、含自动控制器; 3、含报外接市电费用、场内电气安装电源线路费用。	控制箱非标制作	1 项	19045	19045	无
8	设备零星工程	1、包括设备的运输费、到场装卸、安装时设备抽满 110m ³ 水抗浮等措施费用, 2、包含设备底部的固定和 20cm 厚沙垫层长 10.8m $\times$ 宽 5.45m=58.86m ² 、长 4.4m $\times$ 宽 5.45m=23.98m ² 。	现场施工	1 项	58978	58978	无

9		安装调试运营	1、负责项目系统的调试，确保污水三个月内处理合格，完成验收。 2、验收后提供1年运营技术服务，确保污水处理站工艺稳定、污水达标排放。 3、含确保污水处理达标的有可能需要的药剂（碳源）投加。 4、含验收及运行过程中水质检测化验。	现场施工	1项	79065	79065	无
1	钦州市钦南区康熙岭镇新营村委会新关、旧关村生活污水处理项目设备采购及安装	调节池一体化设备	1、2座调节池一体化设备，外形尺寸： $\Phi(m) \times L(m) = 2.0m \times 5.05m$ ，玻璃钢材质，厚 $\geq 14mm$ ，检修口 $\Phi 800mm$ 2、2台污水切割式提升泵 $Q=15m^3/h$ ， $H=15m$ ， $N=1.5KW$ ， 3、液位计控制器2台，浮球液位计，三线两控，ac220v，4~10A，IP65，液位控制 $\geq 0.3m$ ，线长 $\geq 5m$ ，线径 $\geq 0.5mm^2$ 。	1、池体非标制作。 2 水泵选用绿一泵业。 3、液位器选用御松五金	1套	98715	98715	无
2		安装辅材、工艺管道及阀门及配件	安装辅材、工艺管道\阀门及配件:包括热镀锌防腐钢管 DN63、DN50,配件50个,PVC排水管 DN200管52m, DN200 PVC排水管配件25个,PVC给水管 PN=1.0MPa, DN63管53m, DN63管配件63个,止回阀、球阀等	管材配件选用名德塑胶	1项	22685	22685	无
3		一体化设备	一、采用玻璃钢材质，日处理方量50m ³ ； 二、技术要求： 1、2座好氧池一体化设备，外形尺寸： $\Phi(m) \times L(m) = 2.0m \times 5.05m$ ，厚 $\geq 14mm$ ；检修口 $\Phi 800mm$ ，包含组合填料、填料支架、穿孔曝气系统、布水装置等；包含回转风机： $Q=1m^3/min$ ， $HC=50S$ ， $N=1.5KW$ ，2台 2、污泥池一体化设备，玻璃钢材质，外形尺寸： $\Phi(m) \times L(m) = 2.0m \times 5.05m$ ，厚 $\geq 14mm$ 3、缺氧池一体化设备，玻璃钢材质，外形尺寸： $\Phi(m) \times L(m) = 2.0m \times 5.05m$ ，厚 $\geq 14mm$ 4、沉淀池外形尺寸： $\Phi(m) \times L(m) = 2.0m \times 5.05m$ ，厚 $\geq 14mm$ ；包含布水器、出水器，切割式污泥回流泵、剩余污泥排放	1、池体非标制作，配套风机选用济南汇中熙2水泵选用绿一泵业	1套	487965	487965	无

			装置, 型号:N=1.5kw Q=15M3/h, H=15M, 2 台					
4	一体化设备间		不锈钢骨加隔热保温板, 做斜坡面, 非标准制作, 外形尺寸: L(m)×B(m) ×H(m)=2.5m×2.5m×2.5m (包含照明, 2套进气, 散热措施)	非标制作	1 套	25495	25495	无
5	微生物菌种		活性微生物菌种, 含培养调试	符合工艺要求	1 项	14495	14495	无
6	304 不锈钢标示牌		包括 8 个单元标牌, 尺寸长 500mm×高 100cm, 1 个门牌, 尺寸 250mm×200cm, 1 个宣传栏牌, 尺寸长 2560mm×高 295cm, 上墙操作说明牌 2 个, 尺寸长 600mm×高 100cm, 成品安全警示牌 6 张, 项目竣工牌 1 个, 尺寸长 800mm×宽 500mm	304 不锈钢非标制作	1 项	9195	9195	无
7	配电系统		1、包含污水处理控制箱:箱体尺寸不少于 0.8×1×0.3(m), 电气元件为正泰及同级或以上电气元件, 控制回路要满足项目要求; 2、含自动控制器; 3、含报外接市电费用、场内电气安装电源线路费用、	控制箱非标制作	1 项	19045	19045	无
8	设备零星工程		1、包括设备的运输费、到场装卸、安装时设备填满 110m ³ 水抗浮等措施费用, 2、包含设备底部的固定和 20cm 厚沙垫层长 10.8m×宽 5.45m=58.86m ² 、长 4.4m×宽 5.45m=23.98m ² 。	现场施工	1 项	58978	58978	无
9	安装调试运营		1、负责项目系统的调试, 确保污水三个月内处理合格, 完成验收。 2、验收后提供 1 年运营技术服务, 确保污水处理站工艺稳定、污水达标排放。 3、含确保污水处理达标的有可能需要的药剂(碳源)投加。 4、含验收及运行过程中水质检测化验。	现场施工	1 项	79065	79065	无