

单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
汽车营地			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
醒狮广场			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
望江亭一带部分土建			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
大草坪绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
儿童乐园绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
汽车营地							
		分部分项工程					
1	060104001001	清理表土 清表厚度30cm 部位：汽车营地未建区域	m³	777.92			
2	040103002001	余方弃置 运距：1KM	m³	777.92			
3	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:4.0m以内 部位：汽车营地新建挡土墙	m³	248.40			
4	010103001001	回填方 土壤类别:满足设计要求 密实度:按设计及施工规范要求 部位：汽车营地新建挡土墙	m³	1076.40			
5	040103001001	场内调运土方 回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:三类土 4. 运距：1KM 5. 部位：室外回填土	m³	792.00			
6	010103001002	回填级配碎石 填方材料品种:级配碎石 部位:挡土墙	m³	52.32			
		道路工程					
7	060104008001	机械碾压	m²	2418.24			
8	040202015001	水泥稳定碎石层 部位：汽车营地沥青路面 水泥含量：6% 厚度:30CM	m²	1146.99			
9	040202011001	天然级配碎石垫层 部位：汽车营地停车场 厚度:30CM	m²	1259.05			
10	040202011002	级配碎石垫层 部位：亲水游步道、居民楼前面人行道装 铺	m²	362.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		厚度:15CM					
11	040303001001	C20混凝土垫层 部位:亲水游步道、居民楼前面人行道装 铺 混凝土种类、强度等级:C20	m³	35.43			
12	040303001002	C15混凝土垫层 部位:路缘石 混凝土种类、强度等级:C15	m³	11.22			
13	桂050201016001	汽车营地沥青路面 40厚细粒式沥青混凝土面层 80厚粗粒式沥青混凝土 300厚6%水泥稳定碎石层(另计) 素土夯实,夯实度≥93% 详景施4/03	m²	1146.99			
14	桂050201016002	汽车营地停车场 400*200*100八字形植草砖 砖孔及砖缝处 填种植土,内渗草籽 30厚黄土粗砂(砂:土=1:1) 300厚天然级配碎石垫层(另计) 素土夯实,夯实度≥93% 详景施1/03	m²	769.22			
15	桂050201017001	亲水游步道 600*300*30厚芝麻白生态PC砖,工字缝密 拼(荔枝面) 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C20混凝土(另计) 150厚碎石垫层(另计) 素土夯实,夯实度≥93% 详景施1/06	m²	249.85			
16	桂050201017002	亲水游步道 600*300*50厚芝麻灰生态PC砖压顶(荔枝 面) 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C20混凝土(另计) 150厚碎石垫层(另计) 素土夯实,夯实度≥93% 详景施1/06	m²	41.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
17	桂050201017003	亲水游步道 600*300*50厚芝麻灰花岗岩平石（荔枝面） 30厚1：3干硬性水泥砂浆 100厚C20混凝土（另计） 150厚碎石垫层（另计） 素土夯实，夯实度≥93% 详景施1/06	m²	41.40			
18	050201003001	路缘石铺设 750*380*120混凝土路缘石 30厚1：3干硬性水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层（另计） 素土夯实，夯实度≥93% 部位：亲水游步道路缘石 详景施3/06	m	138.00			
19	050201003002	路缘石铺设 500*200*100混凝土路缘石 30厚1：3干硬性水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层（另计） 素土夯实，夯实度≥93% 停车位及道路边详景施1/T03	m	409.04			
20	010504004001	挡土墙2 详景施2/06 C25混凝土挡土墙 200厚C20混凝土垫层 200厚级配碎石（另计） 素土回填夯实，压实系数0.9	m³	341.55			
21	010504004002	挡土墙1 详景施2/06 1. C25混凝土挡土墙	m³	43.20			
22	040308001001	水泥砂浆抹面 部位:挡土墙 20mm厚1:2水泥砂浆抹灰，内掺5%防水剂	m²	527.40			
23	040402017001	伸缩缝 部位:挡土墙 每隔6m设置一道伸缩缝，缝宽30mm，缝内填塞沥青麻丝	m	92.27			
24	040309001001	金属栏杆 立柱：180*180*3镀锌方通	m	218.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		横杆: 120*120*3镀锌方通/100*100*3镀锌方通 立杆: 80*80*2镀锌方通 地脚螺栓4-M20 300*300*10厚钢板 详景施-06/4					
25	011107001001	石材台阶面 部位: 汽车营地与长廊台阶 50厚600*430 烧面芝麻灰花岗岩 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 100厚C25混凝土垫层 100厚6%水泥石粉渣垫层	m²	2. 64			
26	010607002001	木栏杆 1/T02 100*100*1500杉木柱子原木色光面漆 80*80*1500杉木横杆原木色光面漆 栏杆高度: 1100mm	m²	26. 77			
27	040204002001	人行道花岗岩铺装 部位: 居民楼前面 20厚600*300荔枝面芝麻灰花岗岩 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 100厚C20混凝土(另计) 150厚级配碎石垫层(另计) 素土夯实, 夯实度≥93% 详1/T01	m²	71. 30			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
28	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
醒狮广场							
		分部分项工程					
		醒狮广场区域					
29	060104001001	清理表土 清表厚度30cm	m³	735.00			
30	040103002001	余方弃置 运距: 1KM	m³	735.00			
31	060104008001	机械碾压	m²	2045.88			
32	040202011001	级配碎石垫层 部位: 篮球场地面及周边地面 厚度:30CM	m²	2035.88			
33	040305001001	C25混凝土垫层 部位: 篮球场地面及周边地面 120厚C25混凝土(每隔6m设置一道伸缩缝, 填缝板, 沥青麻丝填缝)	m³	244.31			
34	011101005001	篮球场及周边地面 详景施01、02、03-8 2mm厚地坪漆	m²	2035.88			
35	011406001001	人工彩绘醒狮图案 部位: 篮球场地面内	m²	135.00			
36	040402017001	伸缩缝 部位: 篮球场地面及周边地面 每隔6m设置一道伸缩缝, 填缝板, 沥青麻丝填缝	m	678.63			
37	040201022001	截水沟 详景施2/02	m	32.00			
38	011101003001	混凝土地面 详4/T01 100厚C25混凝土 100厚级配碎石垫层 素土夯实, 夯实度≥93%	m²	10.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位:花池边局部硬化					
39	010504004001	砖砌挡土墙 详9/T02 M5 水泥砂浆砌筑MU7.5砖 400厚C25水泥混凝土(另计) 素土夯实,夯实度≥93% 部位:斜坡路边、戏台后面	m³	11.16			
40	010504004002	砖砌台阶挡墙及花圃墙 详9/T02 M5 水泥砂浆砌筑MU7.5砖 400厚C25水泥混凝土(另计) 素土夯实,夯实度≥93% 部位:湖边	m³	7.02			
41	040305001002	C25混凝土垫层 部位:砖砌挡土墙、台阶挡墙及花圃墙 400厚C25水泥混凝土	m³	15.64			
42	011201001001	墙面一般抹灰 部位:砖砌挡土墙、台阶挡墙及花圃墙 20厚1:2.5水泥砂浆	m²	82.90			
43	011406001002	抹灰面油漆 部位:砖砌挡土墙 白色乳胶漆 刮两遍腻子	m²	46.49			
44	011101003002	树池砌筑 详5/T01 压顶面层50厚600X300光面芝麻灰花岗岩 外侧立面20厚600*350烧面芝麻灰花岗岩 20厚1:2.5水泥砂浆,外露面抹面赶光 M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖 100厚C15 混凝土垫层 素土夯实,夯实度≥93%	个	1			
45	011101005002	戏台及台阶地面 详景施1/09 部位:戏台面层、台阶面层 2mm厚地坪漆	m²	98.88			
46	040305001003	C25混凝土垫层 部位:戏台 100厚C25水泥混凝土,抹光	m³	9.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
47	010103001001	回填方 部位: 戏台	m³	91.26			
48	010401012001	砖砌戏台台阶 详景施4/09 M5 水泥砂浆砌筑MU7.5砖 20厚1:2水泥砂浆抹面赶光 5厚抗裂砂浆过面	m²	2.88			
49	010401004001	戏台挡墙 部位: 戏台立面 M5 水泥砂浆砌筑MU7.5砖	m³	9.36			
50	040305001004	C20混凝土垫层 部位: 戏台挡墙 100厚C20水泥混凝土	m³	1.63			
51	010103001002	回填方	m³	0.37			
52	011201001002	墙面一般抹灰 部位: 戏台挡墙 5厚抗裂砂浆过面 20厚1:2水泥砂浆抹面赶光	m²	26.88			
53	010507004001	砖砌台阶 部位: 桥边 2mm 厚地坪漆 5厚抗裂砂浆过面 20厚1:2水泥砂浆抹面赶光 M5 水泥砂浆砌筑MU7.5砖 100厚C20混凝土 150厚级配碎石垫层 素土夯实, 夯实度≥93%	m²				
54	001001001001	桥前贴花岗岩	m²	9.77			
55	002001001001	芝麻灰花岗岩直径40球形成品车挡	个	7			
56	011404007001	其他木材面漆 木平台打磨刷漆 二遍 漆片二遍、聚氨脂清漆二遍、亚光面漆二遍	m²	56.52			
		鼓台区域					
57	011104002001	鼓台 150*50防腐木平台	m²	43.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		□*60*40*3厚镀锌方通, 纵横向龙骨间距 500 详见鼓台结构图					
58	040305001005	鼓台前C25砼路面	m³	0.78			
59	011503001001	金属栏杆 立柱: 镀锌方通180*180*3mm 上横杆: 镀锌方通120*120*3mm 下横杆: 镀锌方通100*100*3mm 立杆: 镀锌方通80*80*2mm 详见景施07/2	m	13.80			
60	010101004001	挖基坑土方	m³	41.45			
61	010103001003	回填方	m³	31.42			
62	桂010103003001	土方运输 1. 利用场内土回填 2. 运距1KM	m³	10.03			
63	桂010104002001	基础钎插	孔	18			
64	010501001001	垫层 混凝土种类: 泵送商品混凝土 混凝土强度等级: C20	m³	2.43			
65	010501003001	独立基础 混凝土种类: 泵送商品混凝土 混凝土强度等级: C25	m³	5.40			
66	010502001001	矩形柱 混凝土种类: 泵送商品混凝土 混凝土强度等级: C25	m³	1.73			
67	011702005001	基础梁 混凝土种类: 泵送商品混凝土 混凝土强度等级: C25	m³	1.40			
68	010501001002	二次灌浆 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C40微膨胀细石砼	m³	0.11			
69	010501001003	二次灌浆 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20细石砼	m³	0.14			
70	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.136			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
71	010515001002	现浇构件钢筋	t	0.688			
72	040901009001	预埋铁件	t	0.258			
73	010516001001	地脚螺栓	t	0.157			
74	010603001001	钢柱 H型钢 1. 柱类型:方形柱 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 单根柱质量:3t以内 4. 构件运距:1km 5. 部位: GKZ1	t	0.441			
75	010604001001	钢梁 H型钢 1. 钢材品种、规格:Q355B 2. 单根质量:3t以内 3. 构件运距:1km 4. 部位: GKL1、GKL2、GL1	t	3.516			
		G.1 人工拆除工程					
76	011602001001	混凝土构件拆除 观台前花圃边破除砼梁	m³				
77	050101007001	清除地被植物(池塘周边绿化带人工挖移黄金叶)	m²				
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
78	011702001001	垫层模板	m²	7.58			
79	011702001002	独立基础模板	m²	14.40			
80	011702002001	矩形柱模板	m²	13.80			
81	011702005002	基础梁	m²	14.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
82	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
83	桂011708002001	混凝土泵送	m³				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
望江亭一带部分土建							
		分部分项工程					
84	060104001001	清理表土 部位:汽车营地未建区域	m³	218.06			
85	040103002001	余方弃置 运距:1KM	m³	218.06			
86	040203007001	灰绿岩碎石地面 110厚粒径15-20灰绿岩 部位:露营区平面图各处 详6/T03	m²	701.86			
87	040202011001	级配碎石垫层 部位:灰绿岩碎石地面 厚度:15cm	m²	701.86			
88	桂010901008001	干铺土工布 部位:灰绿岩碎石地面	m²	701.86			
89	011702001001	塑木平台 (1个) 50*30*3.0方通龙骨@400 L50*5角码@600 140*32栗色实心塑木条板铺在,留缝宽5 详5/T02	m²	25.00			
90	040305001001	垫层 1.材料品种、规格:C25 部位:塑木平台	m³	2.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
91	040305001002	垫层 碎石 1. 材料品种、规格:碎石 部位: 塑木平台	m³	3.75			
92	010607002001	铁丝网木栏杆 详见景观4/T05 150*150*1500杉木柱子 80*80*1500杉木梁 防冻防晒包塑镀锌铁丝网, 网孔50*50MM	m	146.30			
93	010607002002	木栅栏 1/T02 100*100*1500杉木柱子原木色光面漆 80*80*1500杉木梁原木色光面漆	m²	401.50			
94	011605001001	破除原有透水砖	m²	550.47			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
大草坪绿化工程							
		分部分项工程					
		1. 大草坪区绿化					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
95	桂050101018001	整理绿化用地	m²	5403.00			
96	050101009001	种植土回(换)填	m³	1620.90			
97	050101009002	种植土回(换)填	m³	180.00			
98	050102012001	铺种草皮 草皮种类: 马尼拉草 底下满铺聚乙烯植草格 规格320*320*35	m²	5403.00			
99	050102002001	栽植灌木 芭蕉 苗木种类: 芭蕉 苗木规格: 高度250-300cm, 冠幅: 200-250cm 全冠苗, 叶片数≥12, 树形优美, 树冠饱满 成活养护期: 12个月	株	450			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
100	050403001001	树木支撑架	株	450			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
儿童乐园绿化工程							
		分部分项工程					
		1. 儿童乐园绿化					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
101	桂050101018001	整理绿化用地	m²	2118.15			
102	050101009001	种植土回(换)填	m³	571.91			
103	050101009002	种植土回(换)填	m³	63.54			
104	050102012001	铺种草皮 草皮种类: 马尼拉草 满铺	m²	2118.15			
		2. 台阶					
105	011107001001	石材台阶面 详景施4/T02 50厚600*430烧面芝麻灰花岗岩踏面/20厚 600*150烧面芝麻灰花岗岩踢面 30厚1: 2.5水泥砂浆结合层 100厚C25混凝土护层 100厚6%水泥石粉渣垫层 素土夯实, 压实度93%	m²	4.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
汽车营地						
一		2022市政综合工程简易计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
二		市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
醒狮广场						
一		2022市政综合工程简易计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
二		市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
望江亭一带部分土建						
一		市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
二		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
大草坪绿化工程						

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
汽车营地			
一	2022市政综合工程简易计税法	2.50	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2.50	分部分项工程费及措施项目费
二	市政综合工程(营改增)简易计税法	1949.87	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1949.87	分部分项工程费及措施项目费
醒狮广场			
一	2022市政综合工程简易计税法	8.81	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	8.81	分部分项工程费及措施项目费
二	市政综合工程(营改增)简易计税法	1098.24	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1098.24	分部分项工程费及措施项目费
望江亭一带部分土建			
一	市政综合工程(营改增)简易计税法	629.80	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	629.80	分部分项工程费及措施项目费
二	建筑拆除工程(营改增)简易计税法	4.22	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	4.22	分部分项工程费及措施项目费
大草坪绿化工程			
一	2021绿化工程简易计税法	2145.35	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	2145.35	分部分项工程费及措施项目费
儿童乐园绿化工程			
一	2021绿化工程简易计税法	400.08	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	400.08	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第1页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000701001	市政人工	元		
3	000901001	园林绿化人工	元		
4	002401000	建筑装饰人工	元		
5		◆材料◆			
6	010106001	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内（综合）	t		
7	010106002	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上（综合）	t		
8	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
9	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
10	010310002	镀锌铁丝 φ4	kg		
11	010310003	镀锌铁丝 φ3.5	kg		
12	010310013	镀锌铁丝 φ0.7	kg		
13	010501001	钢丝绳（综合）	kg		
14	011101002.2	镀锌方通	t		
15	011301001	扁钢（综合）	t		
16	012301001	H型钢（综合）	t		
17	012901018	钢板10mm	t		
18	012901030	薄钢板（0.5~4）mm	t		
19	020901009	塑料薄膜（养护）	m²		
20	022705004	棉纱头	kg		
21	022706004	白布0.9m	m²		
22	022903001	麻丝	kg		
23	030135101	带帽螺栓	kg		
24	030143001	对拉螺栓	kg		
25	030148002.1	地脚螺栓	kg		
26	030183001	铁钉（综合）	kg		
27	030183001	铁钉（综合）	kg		
28	031311001	电焊条（综合）	kg		
29	031312001	合金钢电焊条	kg		
30	031314001	耐热电焊条	kg		
31	031319001	电焊丝	kg		
32	031345004	石料切割锯片	片		
33	031347002	砂纸（木）	张		
34	031347003	水砂纸	张		
35	032116001	铁件（综合）	kg		
36	032116001	铁件（综合）	kg		
37	032116004	预埋铁件	kg		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第2页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
39	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
40	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
41	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
42	040301001	砂（综合）	m³		
43	040301001	砂（综合）	m³		
44	040301005	粗砂	m³		
45	040301006	天然中（粗）砂	m³		
46	040502003	碎石（5~20）mm	m³		
47	040502004	碎石（5~40）mm	m³		
48	040502004.2	辉绿岩	m³		
49	040502006	碎石（20~40）mm	m³		
50	040502006	碎石 20~40mm	m³		
51	040701006	石屑	m³		
52	040903001	石膏粉	kg		
53	040904008.1	石粉	m³		
54	040908002	抗裂砂浆	kg		
55	041104010.1	50厚600X300光面芝麻灰花岗岩	m²		
56	041104010.1	50厚600*430烧面芝麻灰花岗岩踏面	m²		
57	041104010.2	20厚600*350烧面芝麻灰花岗岩	m²		
58	041104010.2	20厚600*150烧面芝麻灰花岗岩踢面	m²		
59	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
60	042702005.1	植草砖400*200*100	m²		
61	042704001.1	750*380*120混凝土路缘石	m		
62	042704001.2	500*200*100混凝土路缘石	m		
63	042903009	预制混凝土盖板	m³		
64	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
65	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
66	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
67	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
68	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
69	050104002	树棍 长2.2m	根		
70	050301003	一等杉木枋材	m³		
71	050304004	二等松杂板枋材（综合）	m³		
72	050306001	周转板枋材	m³		
73	050306002	周转枋材	m³		
74	050306002	周转枋材	m³		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第3页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	050306003	周转板材	m³		
76	050308008	板枋材	m³		
77	052502007	垫木	m³		
78	071302001.1	150*50防腐木地板（平口）	m²		
79	072301003.1	140*32栗色实心塑木条板	m²		
80	080301001.2	50厚600*430 烧面芝麻灰花岗岩	m²		
81	130106001	醇酸调和漆	kg		
82	130120001	醇酸清漆	kg		
83	130301001	乳胶漆	kg		
84	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
85	130507002	红丹防锈漆	kg		
86	130508002	环氧富锌底漆	kg		
87	133101003	石油沥青 30#	kg		
88	133101003	石油沥青 30#	kg		
89	133501001	防水腻子	kg		
90	133502003	无机铝盐防水剂	kg		
91	133508010	模板嵌缝料	kg		
92	133901001	防腐油	kg		
93	134101001	嵌缝料	kg		
94	140101001	清油	kg		
95	140103002	熟桐油	kg		
96	140303001	煤油	kg		
97	140501003	油漆溶剂油	kg		
98	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
99	143520001	隔离剂	kg		
100	143534001	石材保护液	kg		
101	143901001	乙炔气	m³		
102	143906001	氧气	m³		
103	143907001	二氧化碳	m³		
104	144107001	乳胶	kg		
105	144115001	万能胶	kg		
106	151304004	泡沫防潮纸	m²		
107	172508021.1	塑料管 Φ110	m		
108	322701001.2	鸡粪	m³		
109	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
110	322703001	农药	kg		
111	322901001	种植土	m³		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第4页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
112	323302001	支撑器	套		
113	330106013.1	□*60*40*3厚镀锌方通	t		
114	341101001	水	m³		
115	341104001	煤	t		
116	341105003	木柴	kg		
117	341508001	其他材料费	元		
118	341508003	其他材料费	元		
119	350102003	组合钢模板	kg		
120	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
121	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
122	350201001	模板钢支撑	kg		
123	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
124	350203001	零星卡具	kg		
125	350203003	卡具及扣件（综合）	kg		
126	350907003	钢支架摊销	kg		
127	360302001	土工布400g	m²		
128	370501003	枕木	m³		
129	B-C.2	芝麻灰花岗岩直径40成品车挡 材料费	个		
130	S143508001	脱模剂	kg		
131		◆商品砼◆			
132	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
133	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³		
134	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
135	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
136	043115003.1	预拌细石混凝土 C40微膨胀细石砼	m³		
137	043115008	预拌细石混凝土 C20	m³		
138		◆配合比◆			
139	800102003	水泥砂浆 1：2	m³		
140	800102005	水泥砂浆 1：3	m³		
141	800102005	水泥砂浆 1：3	m³		
142	801101001	素水泥浆	m³		
143	801101001	素水泥浆	m³		
144		◆主材◆			
145	041104003Z.1	600*300*30厚芝麻白生态PC砖	m²		
146	041104003Z.2	20厚600*300荔枝面芝麻灰花岗岩	m²		
147	041104005Z.1	600*300*50厚芝麻灰生态PC砖压顶	m²		
148	041104005Z.2	600*300*50厚芝麻灰花岗岩平石（荔枝面）	m²		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第5页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	043117001Z	粗粒式沥青混凝土	m³		
150	043117003Z	细(微)粒沥青混凝土	m³		
151	320301000.1	芭蕉	株		
152	320701000	草皮	m²		
153	323001001	植草格 320×320×55	m²		
154	B-.1	铁丝网	m²		
155	B-.1	2mm厚环氧树脂地坪漆	m²		
156	B-.2	人工彩绘醒狮图案	m²		
157		◆机械台班组成◆			
158	000701003	市政机械第一类费用	元		
159	000903001	机械台班人工费	元		
160	000903002	机械第一类费用	元		
161	002401001	机械台班人工费	元		
162	140301004	汽油92#	kg		
163	140301004	汽油 92#	kg		
164	140301004	汽油 92#	kg		
165	140301004	汽油92#	kg		
166	140304001	轻柴油0#	kg		
167	140304001	轻柴油0#	kg		
168	140304001	轻柴油 0#	kg		
169	341103001	电	kW. h		
170	341103001	电	kW·h		
171	341103001	电	kW. h		
172	341103001	电	kW·h		
173	994701003	停滞费	元		
174	994701004	折旧费	元		
175	994701005	检修费	元		
176	994701006	维护费	元		
177	994701007	安拆及场外运输费	元		
178	994701008	其他费	元		
179		◆机械◆			
180	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
181	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
182	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
183	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
184	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
185	990514002	稳定土拌合机功率 230kW	台班		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第6页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
186	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
187	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
188	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
189	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
190	990701007	履带式推土机 功率135kW	台班		
191	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
192	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
193	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
194	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
195	990705003	自卸汽车 装载质量4. 5t	台班		
196	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
197	990705010	自卸汽车 装载质量20t	台班		
198	990707001	平板拖车组 装载质量8t	台班		
199	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
200	990712002	平地机功率 120kW	台班		
201	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
202	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
203	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
204	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
205	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
206	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
207	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
208	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
209	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
210	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
211	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班		
212	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班		
213	991305010	液压打夯机	台班		
214	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
215	991312001	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		
216	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
217	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
218	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
219	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
220	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
221	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
222	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市港南区东津镇乡村振兴文旅示范建设项目

第7页 共7页

[illegible]