

旺石村平广队至秧地冲村道路硬化项目

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 796636.06元


(大写): 柒拾玖万陆仟陆佰叁拾陆元零陆分

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字)

有效期至: 2028年9月26日

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

有效期至: 2027年7月27日

编制时间: 2025年11月5日

复核时间: 2025年11月5日

总 说 明

工程名称:旺石村平广队至秧地冲村道路硬化项目

第1页 共1页

1、工程概况:本工程为旺石村平广队至秧地冲村道路硬化项目,主要内容包含:道路路床整形,铺设级配碎石基层,混凝土面层,回填土路肩及开挖土质边沟等。具体详施工图

2、编制依据:

(1)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;

(2)《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本);

(3)2022版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》与其配套的费用定额、及现行的有关文件规定;

(4)2016年《广西壮族自治区工程费用定额》;

(5)桂建标字[2023]7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;

(6)桂建标〔2019〕12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;

3、材料价格:本工程采用《玉林市建设工程造价信息》2025年第9期兴业县信息价(除税价),玉林兴业县信息价没有的则参考同期玉林信息价或南宁信息价,上述信息价中没有的材料价格参考市场询价。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称:旺石村平广队至秧地冲村道路硬化项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:旺石村平广队至秧地冲村道路硬化项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
旺石村平广队至秧地冲村道路硬化项目					771629.39		
		分部分项工程				769056.95	
	1.	土石方工程				4887.13	
1	040103001001	回填方 1. 路肩培土（压实） 2. 错车道，路基整形，回填0.28m厚素填土	m³	515.52	9.48	4887.13	
	3.	道路工程				764169.82	
2	040202001001	路床(槽)整形	m²	5405.00	3.78	20430.90	
3	040202001002	路床(槽)整形 1. 土质边沟1461m	m³	257.14	98.79	25402.86	
4	040202011001	碎石 1. 级配碎石10cm	m²	5405.00	24.75	133773.75	
5	040203007001	水泥混凝土 1. 18cm厚水泥混凝土路面 2. 混凝土强度：（抗弯拉强度4.0MPa） 3. 路面锯缝、沥青玛蹄脂填缝 4. 含安拆模板、路面养护、刻防滑条	m²	5113.50	113.29	579308.42	
6	040901001	现浇构件钢筋 1. 钢筋制作、安装 传力杆	t	0.790	5411.07	4274.75	
7	050307009001	竣工公示牌 1. 20cm厚1:2.5水泥砂浆 2. 600*800*30黑色花岗岩 3. 面刻字，内容业主定	块	1	490.50	490.50	
8	050307009002	开工公示牌 C25混凝土基础360*360*400 2*60*60*3不锈钢方管立柱 3*40*40*2不锈钢方管 2厚不锈钢板面	块	1	488.64	488.64	
		单价措施项目				2572.44	
		大型机械、设备进出场及安拆、使用				2572.44	
9	041106001001	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1170.65	1170.65	
10	041106001002	大型机械场外运输费 履带式挖掘机	台·次	1	1401.79	1401.79	
		合 计				771629.39	
		Σ人工费				92261.76	
		Σ材料费				511899.57	
		Σ机械费				45450.41	
		Σ管理费				39377.31	
		Σ利 润				18980.78	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:旺石村平广队至秧地冲村道路硬化项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
旺石村平广队至秧地冲村道路硬化项目											
		分部分项工程									
1.		土石方工程									
1	040103001001	回填方 1.路肩培土(压实) 2.错车道,路基整形,回填0.28m厚素填土	m³	515.52	9.48	1.07	0.05	6.14	1.01	0.43	
	C1-0043	挖掘机转堆土方 每次	1000m³	0.51552	2346.84	226.80		1567.42	251.19	107.65	
	C1-0010	挖掘机挖土方 不装车 三类土	1000m³	0.51552	2937.18	400.00		1845.55	314.38	134.73	
	C1-0105	机械填土碾压	1000m³	0.44828	4817.57	504.00	58.20	3130.66	508.85	218.08	
3.		道路工程									
2	040202001001	路床(槽)整形	m²	5405.00	3.78	0.36		2.07	0.70	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	54.0500	378.11	35.90		206.68	70.35	33.96	
3	040202001002	路床(槽)整形 1.土质边沟1461m	m³	257.14	98.79	63.38			18.38	8.87	
	C2-0002	路床整形 土边沟成型	10m³	25.714	987.90	633.80			183.80	88.73	
4	040202011001	碎石 1.级配碎石10cm	m²	5405.00	24.75	1.63	13.50	4.81	1.87	0.90	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	54.0500	2475.23	163.10	1350.26	480.67	186.69	90.13	
5	040203007001	水泥混凝土 1.18cm厚水泥混凝土路面 2.混凝土强度:(抗弯拉强度4.0MPa) 3.路面锯缝、沥青玛蹄脂填缝 4.含安拆模板、路面养护、刻防滑条	m²	5113.50	113.29	12.46	85.06	0.74	3.83	1.85	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层(换:预拌商品混凝土 f _c 4.0)	10m³	92.043	5473.99	330.00	4542.48	5.33	97.25	46.95	
	C6-0593	现浇混凝土模板 混凝土垫层	100m²	5.2596	3418.84	1264.50	1219.65	75.99	388.74	187.67	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:旺石村平广队至秧地冲村道路硬化项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深 (cm) 5 [实际厚度=4]	100m	12.7488	1183.23	599.50	132.20	67.17	193.33	93.33	
	C2-0125换	沥青玛蹄脂填缝 缝深 (cm) 5 [实际厚度=4]	100m	12.7488	752.98	311.60	245.23		90.36	43.62	
	C2-0128	刻防滑条	100m ²	51.1350	641.43	295.00	110.12	39.51	97.01	46.83	
6	040901001	现浇构件钢筋 1. 钢筋制作、安装 传力杆	t	0.790	5411.07	934.41	3609.41	13.06	274.76	132.65	
	C2-0119换	钢筋制作、安装 传力杆 (无套筒)	t	0.540	5367.92	925.80	3583.06	12.41	272.08	131.35	
	C2-0119	钢筋制作、安装 传力杆 (有套筒)	t	0.180	5506.79	925.80	3710.46	12.41	272.08	131.35	
	C2-0118	钢筋制作、安装 钢筋网	t	0.070	5498.11	1023.00	3552.86	19.85	302.43	146.00	
7	050307009001	竣工公示牌 1. 20cm厚1:2.5水泥砂浆 2. 600*800*30黑色花岗岩 3. 面刻字, 内容业主定	块	1	490.50		450.00				
	B-	竣工公告牌	块	1	490.50		450.00				
8	050307009002	开工公示牌 C25混凝土基础360*360*400 2*60*60*3不锈钢方管立柱 3*40*40*2不锈钢方管 2厚不锈钢板面	块	1	488.64	4.28	438.47	2.34	2.18	1.02	
	C1-0010	挖掘机挖土方 不装车 三类土	1000m ³	0.00016	2937.18	400.00		1845.55	314.38	134.73	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土 (换: 预拌普通混凝土 C25)	10m ³	0.010	5217.66	422.00	3847.49	204.23	212.92	100.20	
	B-	开工公示牌	块	1	436.00		400.00				
		单价措施项目									
		大型机械、设备进出场及安拆、使用									
9	0411060001001	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1170.65	100.00	90.99	587.41	199.35	96.24	
	C1-0514	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1170.65	100.00	90.99	587.41	199.35	96.24	

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称:旺石村平广队至秧地冲村道路硬化项目

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

主要材料及价格表

工程名称:旺石村平广队至秧地冲村道路硬化项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000701001	市政人工	元	92270.225	1.00
3		◆材料◆			
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	13.227	3.10
5	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.036	3460.18
6	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.771	3398.23
7	023301002	草袋	条	25.000	1.06
8	030183001	铁钉(综合)	kg	103.772	4.42
9	031311001	电焊条(综合)	kg	0.012	5.65
10	031345008	刻纹机刀片	组	8.182	575.22
11	031345011	切缝机刀片	片	7.139	234.69
12	040502003	碎石(5~20)mm	m³	250.792	116.50
13	040502004	碎石(5~40)mm	m³	208.903	116.50
14	040701006	石屑	m³	376.188	50.02
15	040904008	石粉	m³	0.548	86.73
16	050306002	周转枋材	m³	7.600	752.21
17	133101003	石油沥青 30#	kg	688.485	2.48
18	150101001	石棉	kg	803.174	1.59
19	290606004	半硬质塑料管 Φ32	m	7.853	2.92
20	341101001	水	m³	530.049	3.88
21	341104001	煤	t	0.204	541.59
22	341105003	木柴	kg	20.398	0.44
23	341508001	其他材料费	元	332.130	0.90
24	370501003	枕木	m³	0.160	927.43
25	S143508001	脱模剂	kg	52.596	3.98
26		◆商品砼◆			
27	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³	0.102	378.14
28	043113001	预拌商品混凝土 fc4.0	m³	934.236	446.77
29		◆主材◆			
30	B-Z.1	竣工公告牌 主材费	元	1.000	450.00
31	B-Z.5	开工公示牌 主材费	元	1.000	400.00
32		◆机械台班组成◆			
33	000701003	市政机械第一类费用	元	11202.377	1.00
34	002401001	机械台班人工费	元	10445.134	1.00
35	140301004	汽油 92#	kg	92.349	8.76
36	140304001	轻柴油 0#	kg	2501.744	7.19
37	341103001	电	kW.h	2870.579	0.88

主要材料及价格表

工程名称:旺石村平广队至秧地冲村道路硬化项目

第2页 共2页

[illegible]