

兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

预算控制价

预算控制价 (小写): 1186858.05元

(大写): 人民币壹佰壹拾捌万陆仟捌佰伍拾捌元零伍分

建设单位: 兴业县生态移民发展中心  
(单位盖章)

造价咨询人: 成致项目管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: 钟文  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: 蓝荣  
(签字或盖章)

编制人: [Signature]  
(造价人员签字)

复核人: 李润锦  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年10月29日

复核时间: 2025年10月29日

## 编制说明

工程名称：兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

第1页 共1页

### 一、工程概况：

本项目为乡村道路改建工程，道路设计等级为四级，水泥混凝土路面宽度3.5m，设计范围包括3.5m宽道路硬化、道路交通安全防护栏、挡土墙。主要建设工程内容：Φ500双壁波纹排水管长30.51m、挡土墙C15混凝土垫层19.57m<sup>3</sup>、现浇C25混凝土挡土墙382.19m<sup>3</sup>、20cm厚C30水泥混凝土面层3750.776m<sup>2</sup>、路侧波形梁钢护栏长度1739.1m、波形梁钢护栏端头长度200m等，详见设计图纸。

### 二、本预算控制价包括范围：

兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程设计图册及工程预算书所含范围。

### 三、编制依据：

- 1、建设单位提供的本项目设计图册及工程预算书。
- 2、交通运输部发布的《公路建设工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)。
- 3、交通运输部发布的《公路工程概算定额》(JTG/T3831-2018)。
- 4、交通运输部发布的《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)。
- 5、交通运输部发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833-2018)。
- 6、广西交通运输厅桂交建管发[2019]39号文《关于印发公路建设工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》。
- 7、广西壮族自治区交通工程造价管理站桂交监造价函[2019]16号《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》。
- 8、广西建设工程造价管理总站桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。
- 9、《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)对应的章节。
- 10、现行有关规范、规程、规定。

### 四、工程取费：按《公路建设工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)计取。

### 五、材料价格：

本工程商品混凝土材料价格按玉林建设工程造价信息2025年第9期9月份兴业县除税信息价，其他材料价格按广西壮族自治区交通运输工程造价事务中心桂交监造价函(2025)10号文件中的2025年8月份公路工程材料指导价格，材料单位运价参照广西壮族自治区交通运输工程造价事务中心文件桂交监造价发【2023】1号文件的规定。桂交监造价函(2025)10号文件中公路工程材料指导价格没有的则参考同期玉林市或南宁市信息价及市场价。

### 六、其他：

- 1、本预算所有河砂采用机制砂计取，根据玉林造价站文件要求所有河砂采用机制砂价格计取，施工过程中实际使用到河砂的，按实际情况签证进行材料价格补差。

- 2、本工程采用一般计税法。

### 七、本工程的工程量清单所列的工程量只作为各投标人投标时的共同基础，不能作为最终的结算依据，结算时以竣工图纸或实际验收的工程量为准。

表A.0.2-4 总预算表

建设工程名称:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

第1页 共2页 01表

| 分项编号    | 工程或费用名称           | 单位 | 数量       | 金额(元)      | 技术经济指标   | 各项费用比例(%) | 备注 |
|---------|-------------------|----|----------|------------|----------|-----------|----|
|         | 第100章至700章清单      |    |          | 1186858.05 |          |           |    |
| 100     | 第100章 总则          |    |          | 81441.57   |          | 6.86      |    |
| 101     | 通则                |    |          | 4658.64    |          | 0.39      |    |
| 101-1   | 保险费               |    |          | 4658.64    |          | 0.39      |    |
| -a      | 按合同条款规定,提供建筑工程一切险 | 总额 | 1        | 4658.64    | 4658.64  | 0.39      |    |
| 102     | 工程管理              |    |          | 17539.77   |          | 1.48      |    |
| 102-3   | 安全生产费             | 总额 | 1        | 17539.77   | 17539.77 | 1.48      |    |
| 104     | 承包人驻地建设           |    |          | 59243.16   |          | 4.99      |    |
| 104-1   | 承包人驻地建设           | 总额 | 1        | 59243.16   | 59243.16 | 4.99      |    |
| 200     | 第200章 路基          |    |          | 327565.03  |          | 27.6      |    |
| 207     | 坡面排水              |    |          | 9188.39    |          | 0.77      |    |
| 207-2   | 排水沟               |    |          |            |          |           |    |
| 207-3   | 截水沟               |    |          | 9188.39    |          | 0.77      |    |
| 207-5   | 双壁波纹排水管Φ500       | m  | 30.51    | 9188.39    | 301.16   | 0.77      |    |
| 209     | 挡土墙               |    |          | 318376.64  |          | 26.83     |    |
| 209-1   | 挡土墙C15混凝土垫层       | m3 | 19.57    | 10327.68   | 527.73   | 0.87      |    |
| 209-5-a | C25混凝土挡土墙         | m3 | 382.19   | 308048.96  | 806.01   | 25.95     |    |
| 300     | 第300章 路面          |    |          | 433061.77  |          | 36.49     |    |
| 312     | 水泥混凝土面板           |    |          | 433061.77  |          | 36.49     |    |
| 312-1   | 水泥混凝土面板           |    |          | 430364.04  |          | 36.26     |    |
| -a      | 20cm厚C30水泥混凝土面层   | m2 | 3750.776 | 430364.04  | 114.74   | 36.26     |    |

表A.0.2-4 总预算表

建设工程名称:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

第2页 共2页 01表

| 分项编号  | 工程或费用名称                   | 单位 | 数量      | 金额(元)      | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注 |
|-------|---------------------------|----|---------|------------|--------|-----------|----|
| 312-2 | 钢筋                        |    |         | 2697.73    |        | 0.23      |    |
| -a    | 胀缝钢筋                      | kg | 452.64  | 2697.73    | 5.96   | 0.23      |    |
| 600   | 第600章 安全设施及预埋管线           |    |         | 344789.68  |        | 29.05     |    |
| 602   | 护栏                        |    |         | 344789.68  |        | 29.05     |    |
| 602-3 | 波形梁钢护栏                    |    |         | 344789.68  |        | 29.05     |    |
| -a    | 路侧波形梁钢护栏                  | m  | 1739.10 | 301681.68  | 173.47 | 25.42     |    |
| -c    | 波形梁钢护栏端头                  | m  | 200.00  | 43108.00   | 215.54 | 3.63      |    |
|       | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价 |    |         |            |        |           |    |
|       | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计   |    |         | 1186858.05 |        | 100       |    |
|       | 计日工合计                     |    |         |            |        |           |    |
| 一     | 劳务                        | 元  |         |            |        |           |    |
| 二     | 材料                        | 元  |         |            |        |           |    |
| 三     | 施工机械                      | 元  |         |            |        |           |    |
|       | 暂列金额(不计日工总额)              |    |         |            |        |           |    |
|       | 预算控制价                     |    |         | 1186858.05 |        | 100       |    |
|       |                           |    |         |            |        |           |    |
|       |                           |    |         |            |        |           |    |
|       |                           |    |         |            |        |           |    |
|       |                           |    |         |            |        |           |    |
|       |                           |    |         |            |        |           |    |
|       |                           |    |         |            |        |           |    |



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

第1页 共4页 02表

| 序号 | 规格名称                                         | 单位 | 单价(元)   | 总数量      | 分项统计        |             |                |             |                    |                    | 辅助生产 | 场外运输损耗 |    |
|----|----------------------------------------------|----|---------|----------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|------|--------|----|
|    |                                              |    |         |          | 第200章<br>路基 | 第300章<br>路面 | 第400章<br>桥梁、涵洞 | 第500章<br>隧道 | 第600章<br>安全设施及预埋管线 | 第700章<br>绿化及环境保护设施 |      | %      | 数量 |
| 1  | 人工                                           | 工日 | 101.25  | 871.773  | 524.096     | 250.845     |                |             | 96.832             |                    |      |        |    |
| 2  | 机械工                                          | 工日 | 101.25  | 83.441   | 21.446      | 46.657      |                |             | 15.338             |                    |      |        |    |
| 3  | HPB300钢筋                                     | t  | 3334.93 | 0.011    |             | 0.011       |                |             |                    |                    |      |        |    |
| 4  | HRB400钢筋                                     | t  | 3192.87 | 0.513    |             | 0.513       |                |             |                    |                    |      |        |    |
| 5  | 钢丝绳 股丝6-7X19绳径7.1~9mm;股丝6X37, 绳径 14.1~15.5mm | t  | 5878.76 | 0.230    |             |             |                |             | 0.230              |                    |      |        |    |
| 6  | 8~12号铁丝 镀锌铁丝                                 | kg | 5.18    | 80.260   | 80.260      |             |                |             |                    |                    |      |        |    |
| 7  | 20~22号铁丝 镀锌铁丝                                | kg | 4.79    | 0.315    |             | 0.315       |                |             |                    |                    |      |        |    |
| 8  | 型钢 工字钢,角钢                                    | t  | 3486.05 | 0.004    |             | 0.004       |                |             |                    |                    |      |        |    |
| 9  | 钢板 A3, S=5~40mm                              | t  | 3544.49 | 0.375    |             |             |                |             | 0.375              |                    |      |        |    |
| 10 | 钢管立柱                                         | t  | 5253.21 | 14.736   |             |             |                |             | 14.736             |                    |      |        |    |
| 11 | 波形钢板 镀锌 (包括端头板、撑架)                           | t  | 5770.05 | 29.018   |             |             |                |             | 29.018             |                    |      |        |    |
| 12 | 组合钢模板                                        | t  | 5002.34 | 0.612    | 0.612       |             |                |             |                    |                    |      |        |    |
| 13 | 电焊条 结 422 (502、506、507) 3.2/4.0/5.0          | kg | 6.01    | 71.946   |             | 0.270       |                |             | 71.676             |                    |      |        |    |
| 14 | 螺栓 混合规格                                      | kg | 6.75    | 1537.055 |             |             |                |             | 1537.055           |                    |      |        |    |
| 15 | 铁件                                           | kg | 4.55    | 1937.703 | 1937.703    |             |                |             |                    |                    |      |        |    |
| 16 | U形锚钉                                         | kg | 4.27    | 6.316    | 6.316       |             |                |             |                    |                    |      |        |    |

编制:黄青娥

复核:李润锦

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程  
 编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

第2页 共4页 02表

| 序号 | 规格名称               | 单位   | 单价(元)   | 总数量      | 分项统计        |             |                |             |                            |                            | 辅助生产 | 场外运输损耗 |         |
|----|--------------------|------|---------|----------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------------------|----------------------------|------|--------|---------|
|    |                    |      |         |          | 第200章<br>路基 | 第300章<br>路面 | 第400章<br>桥梁、涵洞 | 第500章<br>隧道 | 第600章<br>安全设施<br>及预埋管<br>线 | 第700章<br>绿化及环<br>境保护设<br>施 |      | %      | 数量      |
| 17 | 石油沥青               | t    | 3820.89 | 0.378    |             | 0.378       |                |             |                            |                            |      | 3.000  | 109.040 |
| 18 | 汽油 93号             | kg   | 8.84    | 173.387  | 5.556       |             |                |             |                            | 167.831                    |      |        |         |
| 19 | 柴油 0号，一10号，一20号    | kg   | 7.40    | 695.544  | 328.704     | 366.840     |                |             |                            |                            |      |        |         |
| 20 | 煤                  | t    | 727.02  | 0.075    |             | 0.075       |                |             |                            |                            |      | 1.000  | 6.970   |
| 21 | 电                  | kw.h | 0.74    | 1983.170 | 72.623      | 1207.067    |                |             |                            | 703.480                    |      |        |         |
| 22 | 水                  | m3   | 2.82    | 535.182  | 411.162     | 112.500     |                |             |                            | 11.520                     |      |        |         |
| 23 | 原木 混合格             | m3   | 1013.28 | 1.529    | 1.529       |             |                |             |                            |                            |      |        |         |
| 24 | 锯材 中板3=19~35，中方混合格 | m3   | 1154.83 | 0.225    |             | 0.225       |                |             |                            |                            |      |        |         |
| 25 | 枕木 硬               | m3   | 1442.48 | 0.122    | 0.122       |             |                |             |                            |                            |      |        |         |
| 26 | PVC 塑料管（Φ75mm）     | m    | 13.49   | 68.794   | 68.794      |             |                |             |                            |                            |      |        |         |
| 27 | Φ500mm以内双壁波纹管      | m    | 213.41  | 30.815   | 30.815      |             |                |             |                            |                            |      |        |         |
| 28 | 土工布 4~5m宽          | m2   | 3.94    | 97.176   | 97.176      |             |                |             |                            |                            |      |        |         |
| 29 | 砂砾 堆方              | m3   | 66.98   | 58.308   | 58.308      |             |                |             |                            |                            |      | 1.000  | 0.650   |
| 30 | 天然砂砾               | m3   | 42.21   | 207.825  | 207.825     |             |                |             |                            |                            |      | 1.000  | 0.410   |
| 31 | 32.5级水泥            | t    | 314.50  | 0.008    |             | 0.008       |                |             |                            |                            |      | 1.000  | 3.050   |
| 32 | 其他材料费              | 元    | 1.00    | 1944.826 | 808.933     | 1001.580    |                |             |                            | 134.313                    |      |        |         |
| 33 | 折旧费                | 元    | 1.00    | 3663.835 | 1051.715    | 2328.248    |                |             |                            | 283.872                    |      |        |         |

# 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

第3页 共4页 02表

| 序号 | 规格名称                                   | 单位 | 单价(元)   | 总数量      | 分项统计        |             |                |             |                    |                    | 辅助生产 | 场外运输损耗 |    |
|----|----------------------------------------|----|---------|----------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|------|--------|----|
|    |                                        |    |         |          | 第200章<br>路基 | 第300章<br>路面 | 第400章<br>桥梁、涵洞 | 第500章<br>隧道 | 第600章<br>安全设施及预埋管线 | 第700章<br>绿化及环境保护设施 |      | %      | 数量 |
| 34 | 检修费                                    | 元  | 1.00    | 1428.444 | 617.471     | 770.437     |                |             | 40.536             |                    |      |        |    |
| 35 | 维护费                                    | 元  | 1.00    | 7061.763 | 1331.011    | 5505.647    |                |             | 225.105            |                    |      |        |    |
| 36 | 安拆辅助费                                  | 元  | 1.00    | 31.693   | 5.272       | 24.532      |                |             | 1.889              |                    |      |        |    |
| 37 | 0.6m3履带式单斗挖掘机 型规: WY60液压               | 台班 | 820.89  | 0.091    | 0.091       |             |                |             |                    |                    |      |        |    |
| 38 | 1.0m3履带式单斗挖掘机 型规: WK100机械              | 台班 | 1039.55 | 0.632    | 0.632       |             |                |             |                    |                    |      |        |    |
| 39 | 12~15t光轮压路机 型规: 3Y-12/15               | 台班 | 580.46  | 0.848    | 0.848       |             |                |             |                    |                    |      |        |    |
| 40 | 2.5~4.5m滑模式水泥混凝土摊铺机 型规: HTG4500含模轨400m | 台班 | 1324.02 | 1.538    |             | 1.538       |                |             |                    |                    |      |        |    |
| 41 | 电动混凝土刻纹机 型规: RQF180                    | 台班 | 255.60  | 27.075   |             | 27.075      |                |             |                    |                    |      |        |    |
| 42 | 电动混凝土切缝机 型规: SLF                       | 台班 | 203.16  | 9.379    |             | 9.379       |                |             |                    |                    |      |        |    |
| 43 | 250L以内强制式混凝土搅拌机 型规: JD250              | 台班 | 166.87  | 1.322    | 1.322       |             |                |             |                    |                    |      |        |    |
| 44 | 2t以内载货汽车                               | 台班 | 348.33  | 5.398    |             |             |                |             | 5.398              |                    |      |        |    |
| 45 | 4t以内载货汽车 型规: CA10B                     | 台班 | 484.20  | 1.724    |             |             |                |             | 1.724              |                    |      |        |    |
| 46 | 5t以内载货汽车                               | 台班 | 569.33  | 0.092    | 0.092       |             |                |             |                    |                    |      |        |    |
| 47 | 10000L以内洒水汽车 型规: YGJ5170GSSJN          | 台班 | 1098.49 | 5.550    |             | 5.550       |                |             |                    |                    |      |        |    |
| 48 | 5t以内汽车式起重机 型规: QY5                     | 台班 | 641.95  | 0.061    | 0.061       |             |                |             |                    |                    |      |        |    |
| 49 | 8t以内汽车式起重机 型规: QY8                     | 台班 | 702.90  | 8.790    | 8.790       |             |                |             |                    |                    |      |        |    |

编制:黄青娥

复核:李润锦

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程  
 编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

| 序号 | 规格名称                     | 单位 | 单价(元)  | 总数量      | 分项统计        |             |                |             |                    |                    | 辅助生产 | 场外运输损耗 |    |  |
|----|--------------------------|----|--------|----------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|------|--------|----|--|
|    |                          |    |        |          | 第200章<br>路基 | 第300章<br>路面 | 第400章<br>桥梁、涵洞 | 第500章<br>隧道 | 第600章<br>安全设施及预埋管线 | 第700章<br>绿化及环境保护设施 |      | %      | 数量 |  |
|    |                          |    |        |          |             |             |                |             |                    |                    |      |        |    |  |
| 50 | Φ500mm以内木工圆锯机 型规: MJ-106 | 台班 | 126.02 | 0.037    | 0.037       |             |                |             |                    |                    |      |        |    |  |
| 51 | 32KVA交流电弧焊机 型规: BX1-330  | 台班 | 169.78 | 8.257    |             | 0.041       |                |             | 8.216              |                    |      |        |    |  |
| 52 | 小型机具使用费                  | 元  | 1.00   | 1392.560 | 643.041     | 4.950       |                |             | 744.569            |                    |      |        |    |  |
| 53 | 车船税                      | 元  | 1.00   | 12.172   | 6.571       | 4.218       |                |             | 1.383              |                    |      |        |    |  |
|    |                          |    |        |          |             |             |                |             |                    |                    |      |        |    |  |
|    |                          |    |        |          |             |             |                |             |                    |                    |      |        |    |  |
|    |                          |    |        |          |             |             |                |             |                    |                    |      |        |    |  |
|    |                          |    |        |          |             |             |                |             |                    |                    |      |        |    |  |
|    |                          |    |        |          |             |             |                |             |                    |                    |      |        |    |  |
|    |                          |    |        |          |             |             |                |             |                    |                    |      |        |    |  |
|    |                          |    |        |          |             |             |                |             |                    |                    |      |        |    |  |
|    |                          |    |        |          |             |             |                |             |                    |                    |      |        |    |  |
|    |                          |    |        |          |             |             |                |             |                    |                    |      |        |    |  |
|    |                          |    |        |          |             |             |                |             |                    |                    |      |        |    |  |
|    |                          |    |        |          |             |             |                |             |                    |                    |      |        |    |  |
|    |                          |    |        |          |             |             |                |             |                    |                    |      |        |    |  |
|    |                          |    |        |          |             |             |                |             |                    |                    |      |        |    |  |
|    |                          |    |        |          |             |             |                |             |                    |                    |      |        |    |  |
|    |                          |    |        |          |             |             |                |             |                    |                    |      |        |    |  |
|    |                          |    |        |          |             |             |                |             |                    |                    |      |        |    |  |



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

第1页 共2页 03表

| 序号 | 分项编号    | 工程名称              | 单位 | 工程量    | 定额直接费(元)  | 定额设备购置费(元) | 直接费      |           |          |           | 设备购置费 | 措施费      | 企业管理费    | 规费       | 利润(元)     | 税金(元)    | 金额合计(元)    |          |
|----|---------|-------------------|----|--------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|-------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|----------|
|    |         |                   |    |        |           |            | 人工费      | 材料费       | 施工使用费    | 合计        |       |          |          |          | 费率(7.42%) | 费率(9%)   | 合计         | 单价       |
| 1  | 2       | 3                 | 4  | 5      | 6         | 7          | 8        | 9         | 10       | 11        | 12    | 13       | 14       | 15       | 16        | 17       | 18         | 19       |
| 1  |         | 第100章至700章清单      |    |        | 764238.86 |            | 88265.77 | 769045.54 | 30179.42 | 887490.73 |       | 12423.56 | 22520.91 | 32441.11 | 59288.44  | 91251.73 | 1186858.05 |          |
| 2  | 100     | 第100章 总则          |    |        |           |            |          |           |          |           |       |          |          |          |           |          | 81441.57   |          |
| 3  | 101     | 通则                |    |        |           |            |          |           |          |           |       |          |          |          |           |          | 4658.64    |          |
| 4  | 101-1   | 保险费               |    |        |           |            |          |           |          |           |       |          |          |          |           |          | 4658.64    |          |
| 5  | -a      | 按合同条款规定,提供建筑工程一切险 | 总额 | 1      |           |            |          |           |          |           |       |          |          |          |           |          | 4658.64    | 4658.64  |
| 6  | 102     | 工程管理              |    |        |           |            |          |           |          |           |       |          |          |          |           |          | 17539.77   |          |
| 7  | 102-3   | 安全生产费             | 总额 | 1      |           |            |          |           |          |           |       |          |          |          |           |          | 17539.77   | 17539.77 |
| 8  | 104     | 承包人驻地建设           |    |        |           |            |          |           |          |           |       |          |          |          |           |          | 59243.16   |          |
| 9  | 104-1   | 承包人驻地建设           | 总额 | 1      |           |            |          |           |          |           |       |          |          |          |           |          | 59243.16   | 59243.16 |
| 10 | 200     | 第200章 路基          |    |        | 214586.80 |            | 53065.33 | 191359.40 | 8361.19  | 252785.92 |       | 5495.70  | 6890.64  | 18504.48 | 16842.11  | 27046.18 | 327565.03  |          |
| 11 | 207     | 坡面排水              |    |        | 5600.42   |            | 642.54   | 6612.13   | 170.86   | 7425.53   |       | 84.21    | 249.88   | 229.74   | 440.26    | 758.78   | 9188.39    |          |
| 12 | 207-2   | 排水沟               |    |        |           |            |          |           |          |           |       |          |          |          |           |          |            |          |
| 13 | 207-3   | 截水沟               |    |        | 5600.42   |            | 642.54   | 6612.13   | 170.86   | 7425.53   |       | 84.21    | 249.88   | 229.74   | 440.26    | 758.78   | 9188.39    |          |
| 14 | 207-5   | 双壁波纹排水管Φ500       | m  | 30.51  | 5600.42   |            | 642.54   | 6612.13   | 170.86   | 7425.53   |       | 84.21    | 249.88   | 229.74   | 440.26    | 758.78   | 9188.39    | 301.16   |
| 15 | 209     | 挡土墙               |    |        | 208986.38 |            | 52422.79 | 184747.27 | 8190.33  | 245360.39 |       | 5411.49  | 6640.76  | 18274.74 | 16401.85  | 26287.40 | 318376.64  |          |
| 16 | 209-1   | 挡土墙C15混凝土垫层       | m3 | 19.57  | 6704.68   |            | 1010.59  | 7441.69   |          | 8452.28   |       | 83.76    | 90.02    | 338.56   | 510.39    | 852.66   | 10327.68   | 527.73   |
| 17 | 209-5-a | C25混凝土挡土墙         | m3 | 382.19 | 202281.00 |            | 51412.00 | 177305.00 | 8190.33  | 236908.00 |       | 5327.73  | 6550.74  | 17936.00 | 15891.00  | 25434.00 | 308048.96  | 806.01   |

|    |         |           |    |        |           |  |          |           |         |           |  |         |         |          |          |          |           |        |
|----|---------|-----------|----|--------|-----------|--|----------|-----------|---------|-----------|--|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| 17 | 209-5-a | C25混凝土挡土墙 | m3 | 382.19 | 202281.00 |  | 51412.00 | 177305.00 | 8190.33 | 236908.00 |  | 5327.73 | 6550.74 | 17936.00 | 15891.00 | 25434.00 | 308048.96 | 806.01 |
|----|---------|-----------|----|--------|-----------|--|----------|-----------|---------|-----------|--|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|--------|

分部分项工程费

复核:李润锦

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

第2页 共2页 03表

| 序号 | 分项编号  | 工程名称            | 单位 | 工程量      | 定额直接费(元)  | 定额设备购置费(元) | 直接费      |           |          |           | 设备购置费 | 措施费     | 企业管理费    | 规费       | 利润(元)     | 税金(元)    | 金额合计(元)   |        |
|----|-------|-----------------|----|----------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|-------|---------|----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
|    |       |                 |    |          |           |            | 人工费      | 材料费       | 施工使用费    | 合计        |       |         |          |          | 费率(7.42%) | 费率(9%)   | 合计        | 单价     |
| 1  | 2     | 3               | 4  | 5        | 6         | 7          | 8        | 9         | 10       | 11        | 12    | 13      | 14       | 15       | 16        | 17       | 18        | 19     |
|    |       |                 |    |          | 0.70      |            | 20.00    | 0.58      |          | 0.11      |       |         |          | 18.00    | 46.00     | 74.00    |           |        |
| 18 | 300   | 第300章 路面        |    |          | 287602.87 |            | 25391.43 | 315488.62 | 16967.09 | 357847.14 |       | 3518.61 | 3951.23  | 10118.68 | 21884.47  | 35741.64 | 433061.77 |        |
| 19 | 312   | 水泥混凝土面板         |    |          | 287602.87 |            | 25391.43 | 315488.62 | 16967.09 | 357847.14 |       | 3518.61 | 3951.23  | 10118.68 | 21884.47  | 35741.64 | 433061.77 |        |
| 20 | 312-1 | 水泥混凝土面板         |    |          | 285584.09 |            | 25092.69 | 313827.43 | 16953.51 | 355873.63 |       | 3450.71 | 3788.28  | 10014.57 | 21716.99  | 35519.85 | 430364.04 |        |
| 21 | -a    | 20cm厚C30水泥混凝土面层 | m2 | 3750.776 | 285584.09 |            | 25092.69 | 313827.43 | 16953.51 | 355873.63 |       | 3450.71 | 3788.28  | 10014.57 | 21716.99  | 35519.85 | 430364.04 | 114.74 |
| 22 | 312-2 | 钢筋              |    |          | 2018.78   |            | 298.74   | 1661.19   | 13.58    | 1973.51   |       | 67.90   | 162.95   | 104.11   | 167.48    | 221.79   | 2697.73   |        |
| 23 | -a    | 胀缝钢筋            | kg | 452.64   | 2018.78   |            | 298.74   | 1661.19   | 13.58    | 1973.51   |       | 67.90   | 162.95   | 104.11   | 167.48    | 221.79   | 2697.73   | 5.96   |
| 24 | 600   | 第600章 安全设施及预埋管线 |    |          | 262049.19 |            | 9809.01  | 262197.52 | 4851.14  | 276857.67 |       | 3409.25 | 11679.04 | 3817.95  | 20561.86  | 28463.91 | 344789.68 |        |
| 25 | 602   | 护栏              |    |          | 262049.19 |            | 9809.01  | 262197.52 | 4851.14  | 276857.67 |       | 3409.25 | 11679.04 | 3817.95  | 20561.86  | 28463.91 | 344789.68 |        |
| 26 | 602-3 | 波形梁钢护栏          |    |          | 262049.19 |            | 9809.01  | 262197.52 | 4851.14  | 276857.67 |       | 3409.25 | 11679.04 | 3817.95  | 20561.86  | 28463.91 | 344789.68 |        |
| 27 | -a    | 路侧波形梁钢护栏        | m  | 1739.10  | 229961.19 |            | 6939.01  | 231265.52 | 4365.14  | 242569.67 |       | 2991.25 | 10365.04 | 2799.95  | 18051.86  | 24903.91 | 301681.68 | 173.47 |
| 28 | -c    | 波形梁钢护栏端头        | m  | 200.00   | 32088.00  |            | 2870.00  | 30932.00  | 486.00   | 34288.00  |       | 418.00  | 1314.00  | 1018.00  | 2510.00   | 3560.00  | 43108.00  | 215.54 |
|    |       |                 |    |          |           |            |          |           |          |           |       |         |          |          |           |          |           |        |
|    |       |                 |    |          |           |            |          |           |          |           |       |         |          |          |           |          |           |        |
|    |       |                 |    |          |           |            |          |           |          |           |       |         |          |          |           |          |           |        |
|    |       |                 |    |          |           |            |          |           |          |           |       |         |          |          |           |          |           |        |

编制:黄青娥

复核:李润锦

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

第1页 共2页 04表

| 序号 | 工程类别            | 措施费(%)  |         |         |       |       |        |           |             |       | 企业管理费(%) |         |       |       |       | 规费(%) |       |       |       |       |      |
|----|-----------------|---------|---------|---------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------|----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|    |                 | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 施工辅助费 | 工地转移费 | 施工进出场费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰工程施工增加费 | 综合费率  | 基本费用     | 主副食运费补贴 | 职工探亲费 | 财务费用  | 综合费率  | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费率 |
| 1  | 2               | 3       | 4       | 5       | 6     | 7     | 8      | 9         | 10          | 11    | 12       | 13      | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22   |
| 1  | 土方              |         | 1.114   |         | 0.521 | 0.224 |        |           | 1.499       | 3.358 | 2.747    | 0.122   | 0.192 | 0.271 | 3.392 | 16    | 0.5   | 7.5   | 1     | 8.5   | 33.5 |
| 2  | 石方              |         | 1.018   |         | 0.47  | 0.176 |        |           | 1.279       | 2.943 | 2.792    | 0.108   | 0.204 | 0.259 | 3.417 | 16    | 0.5   | 7.5   | 1     | 8.5   | 33.5 |
| 3  | 运输              |         | 1.136   |         | 0.154 | 0.157 |        |           | 1.451       | 2.898 | 1.374    | 0.118   | 0.132 | 0.264 | 1.953 | 16    | 0.5   | 7.5   | 1     | 8.5   | 33.5 |
| 4  | 路面              |         | 1.093   |         | 0.818 | 0.321 |        |           | 1.39        | 3.622 | 2.427    | 0.066   | 0.159 | 0.404 | 3.105 | 16    | 0.5   | 7.5   | 1     | 8.5   | 33.5 |
| 5  | 路面(不计雨)         |         |         |         | 0.818 | 0.321 |        |           | 1.39        | 2.529 | 2.427    | 0.066   | 0.159 | 0.404 | 3.105 | 16    | 0.5   | 7.5   | 1     | 8.5   | 33.5 |
| 6  | 隧道              |         |         |         | 1.195 | 0.257 |        |           |             | 1.452 | 3.569    | 0.096   | 0.266 | 0.513 | 4.489 | 16    | 0.5   | 7.5   | 1     | 8.5   | 33.5 |
| 7  | 构造物 I           |         | 0.753   |         | 1.201 | 0.262 |        |           | 0.924       | 3.14  | 3.587    | 0.114   | 0.274 | 0.466 | 4.506 | 16    | 0.5   | 7.5   | 1     | 8.5   | 33.5 |
| 8  | 构造物 I (不计冬)     |         | 0.753   |         | 1.201 | 0.262 |        |           | 0.924       | 3.14  | 3.587    | 0.114   | 0.274 | 0.466 | 4.506 | 16    | 0.5   | 7.5   | 1     | 8.5   | 33.5 |
| 9  | 构造物 I (不计雨)     |         |         |         | 1.201 | 0.262 |        |           | 0.924       | 2.387 | 3.587    | 0.114   | 0.274 | 0.466 | 4.506 | 16    | 0.5   | 7.5   | 1     | 8.5   | 33.5 |
| 10 | 构造物 II          |         | 0.883   | 0.903   | 1.537 | 0.333 |        |           | 1.007       | 4.663 | 4.726    | 0.126   | 0.348 | 0.545 | 5.815 | 16    | 0.5   | 7.5   | 1     | 8.5   | 33.5 |
| 11 | 构造物 III         |         | 1.73    | 1.702   | 2.729 | 0.622 |        |           | 0.948       | 7.731 | 5.976    | 0.225   | 0.551 | 1.094 | 7.972 | 16    | 0.5   | 7.5   | 1     | 8.5   | 33.5 |
| 12 | 构造物 III (不计海)   |         | 1.73    | 1.702   | 2.729 | 0.622 |        |           | 0.948       | 7.731 | 5.976    | 0.225   | 0.551 | 1.094 | 7.972 | 16    | 0.5   | 7.5   | 1     | 8.5   | 33.5 |
| 13 | 构造物 III (不计雨夜海) |         |         |         | 2.729 | 0.622 |        |           | 0.948       | 4.299 | 5.976    | 0.225   | 0.551 | 1.094 | 7.972 | 16    | 0.5   | 7.5   | 1     | 8.5   | 33.5 |
| 14 | 技术复杂大桥          |         | 1.052   | 0.928   | 1.677 | 0.389 |        |           |             | 4.046 | 4.143    | 0.101   | 0.208 | 0.637 | 5.148 | 16    | 0.5   | 7.5   | 1     | 8.5   | 33.5 |
| 15 | 钢材及钢结构          |         |         | 0.874   | 0.564 | 0.351 |        |           |             | 1.789 | 2.242    | 0.104   | 0.164 | 0.653 | 3.21  | 16    | 0.5   | 7.5   | 1     | 8.5   | 33.5 |
| 16 | 钢材及钢结构          |         |         | 0.874   | 0.564 | 0.351 |        |           |             | 1.789 | 2.242    | 0.104   | 0.164 | 0.653 | 3.21  | 16    | 0.5   | 7.5   | 1     | 8.5   | 33.5 |

编制:黄青娥

复核:李润锦



表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

第2页 共2页 04表

[illegible]



表A.0.2-9 综合费计算表

项目名称: 兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

第1页 共1页 4-1表

[illegible]

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

第1页 共2页 09表

| 序号 | 名称                                          | 单位    | 代号            | 预算单价<br>(元) | 备注 | 序号 | 名称                   | 单位 | 代号            | 预算单价<br>(元) | 备注 |
|----|---------------------------------------------|-------|---------------|-------------|----|----|----------------------|----|---------------|-------------|----|
| 1  | 人工                                          | 工日    | 1001001       | 101.25      |    | 17 | 机械工                  | 工日 | 1051001       | 101.25      |    |
| 2  | HPB300钢筋                                    | t     | 2001001       | 3334.93     |    | 18 | HRB400钢筋             | t  | 2001002       | 3192.87     |    |
| 3  | 钢丝绳 股丝6-7X19绳径7.1~9mm;股丝6X37, 绳径14.1~15.5mm | t     | 2001019       | 5878.76     |    | 19 | 8~12号铁丝 镀锌铁丝         | kg | 2001021       | 5.18        |    |
| 4  | 20~22号铁丝 镀锌铁丝                               | kg    | 2001022       | 4.79        |    | 20 | 型钢 工字钢, 角钢           | t  | 2003004       | 3486.05     |    |
| 5  | 钢板 A3, S=5~40mm                             | t     | 2003005       | 3544.49     |    | 21 | 钢管立柱                 | t  | 2003015       | 5253.21     |    |
| 6  | 波形钢板 镀锌 (包括端头板、撑架)                          | t     | 2003017       | 5770.05     |    | 22 | 组合钢模板                | t  | 2003026       | 5002.34     |    |
| 7  | 电焊条 结 422 (502、506、507) 3.2/4.0/5.0         | kg    | 2009011       | 6.01        |    | 23 | 螺栓 混合规格              | kg | 2009013       | 6.75        |    |
| 8  | 铁件                                          | kg    | 2009028       | 4.55        |    | 24 | U形锚钉                 | kg | 2009034       | 4.27        |    |
| 9  | 石油沥青                                        | t     | 3001001       | 3820.89     |    | 25 | 汽油 93号               | kg | 3003002       | 8.84        |    |
| 10 | 柴油 0号, 一10号, 一20号                           | kg    | 3003003       | 7.40        |    | 26 | 煤                    | t  | 3005001       | 727.02      |    |
| 11 | 电                                           | kw. h | 3005002       | 0.74        |    | 27 | 水                    | m3 | 3005004       | 2.82        |    |
| 12 | 原木 混合规格                                     | m3    | 4003001       | 1013.28     |    | 28 | 锯材 中板3=19~35, 中方混合规格 | m3 | 4003002       | 1154.83     |    |
| 13 | 枕木 硬                                        | m3    | 4003003       | 1442.48     |    | 29 | PVC 塑料管 (Φ75mm)      | m  | 5001013<br>.1 | 13.49       |    |
| 14 | Φ500mm以内双壁波纹管                               | m     | 5001025       | 213.41      |    | 30 | 土工布 4~5m宽            | m2 | 5007001       | 3.94        |    |
| 15 | 砂砾 堆方                                       | m3    | 5503007       | 66.98       |    | 31 | 天然砂砾                 | m3 | 5503008       | 42.21       |    |
| 16 | 32.5级水泥                                     | t     | 5509001       | 314.50      |    | 32 | 其他材料费                | 元  | 7801001       | 1.00        |    |
| 33 | 普C15-32.5-4(商)                              | m3    | 1511031<br>.1 | 369.29      |    | 45 | 普C25-32.5-4(商)       | m3 | 1511033<br>.1 | 373.14      |    |
| 34 | 普C30-32.5-4(商)                              | m3    | 1511034<br>.1 | 406.16      |    | 46 | 折旧费                  | 元  | 2115          | 1.00        |    |
| 35 | 检修费                                         | 元     | 2116          | 1.00        |    | 47 | 维护费                  | 元  | 2117          | 1.00        |    |

编制:黄青娥

复核:李润锦

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

项目名称:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

第2页 共2页 09表

[illegible]

编制:黄青娥

复核:李润锦



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设工程名称:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

第1页 共4页 21-1表

| 分项代号/定额代号/<br>工料机代号 | 项、定额或工料机的名称              | 单位                 | 数量     | 输入单价     | 输入合价       | 分项组价类型<br>或定额子目取<br>费类别 | 定额调整情况或分项算式 |
|---------------------|--------------------------|--------------------|--------|----------|------------|-------------------------|-------------|
|                     | 第100章至700章清单             |                    |        |          | 1186858.05 |                         |             |
| 100                 | 第100章 总则                 |                    |        |          | 81441.57   |                         |             |
| 101                 | 通则                       |                    |        |          | 4658.64    |                         |             |
| 101-1               | 保险费                      |                    |        |          | 4658.64    |                         |             |
| -a                  | 按合同条款规定,提供建筑工程一切险        | 总额                 | 1      | 4658.64  | 4658.64    |                         |             |
| 102                 | 工程管理                     |                    |        |          | 17539.77   |                         |             |
| 102-3               | 安全生产费                    | 总额                 | 1      | 17539.77 | 17539.77   |                         |             |
| 104                 | 承包人驻地建设                  |                    |        |          | 59243.16   |                         |             |
| 104-1               | 承包人驻地建设                  | 总额                 | 1      | 59243.16 | 59243.16   |                         |             |
| 200                 | 第200章 路基                 |                    |        |          | 327565.03  |                         |             |
| 207                 | 坡面排水                     |                    |        |          | 9188.39    |                         |             |
| 207-2               | 排水沟                      |                    |        |          |            |                         |             |
| 207-3               | 截水沟                      |                    |        |          | 9188.39    |                         |             |
| 207-5               | 双壁波纹排水管Φ500              | m                  | 30.51  | 301.16   | 9188.39    |                         |             |
| 1-3-5-21            | 安装双壁波纹管(PVC-U) 管径500mm以内 | 100m               | 0.3051 | 29063.16 | 8867.17    | 构造物 I                   |             |
| 1-3-1-3             | 机械开挖 土方 天然密实方            | 1000m <sup>3</sup> | 0.02   | 16051    | 321.02     | 土方                      |             |
| 209                 | 挡土墙                      |                    |        |          | 318376.64  |                         |             |
| 209-1               | 挡土墙C15混凝土垫层              | m <sup>3</sup>     | 19.57  | 527.73   | 10327.68   |                         |             |



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

第2页 共4页 21-1表

| 分项代号/定额代号/<br>工料机代号 | 项、定额或工料机的名称                   | 单位     | 数量        | 输入单价     | 输入合价      | 分项组价类型<br>或定额子目取<br>费类别 | 定额调整情况或分项算式                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-11-5-6换           | 基础垫层 混凝土实体 {换:普C15-32.5-4(商)} | 10m3   | 1.957     | 5277.34  | 10327.75  | 构造物III                  | 1511031.1换1503030量<br>10.2,5503005换5503005量<br>0,5505013换5505013量<br>0,5509001换5509001量                                                     |
| 209-5-a             | C25混凝土挡土墙                     | m3     | 382.19    | 806.01   | 308048.96 |                         |                                                                                                                                             |
| 1-4-19-2换           | 混凝土墙 {换:普C25-32.5-4(商)}       | 10m3   | 38.219    | 7717.85  | 294968.51 | 构造物III                  | 1511033.1换1503052量<br>10.2,5001013.1换5001013<br>量1.8,5503005换5503005量<br>0,5505015换5505015量<br>0,5509001换5509001量<br>0,8005002换8005002量0.31 |
| 4-11-11-1           | 混凝土搅拌机 容量250L内                | 10m3   | -38.98338 | 356.14   | -13883.54 | 构造物II                   |                                                                                                                                             |
| 4-1-3-3             | 单个基坑体积1500m3以内, 1m3内挖掘机挖土方    | 1000m3 | 0.23745   | 22400.8  | 5319.07   | 构造物II                   |                                                                                                                                             |
| 1-4-26-3换           | 墙背回填砂砾                        | 100m3  | 1.63      | 8243.04  | 13436.16  | 构造物I                    | 添5503008量127.5                                                                                                                              |
| 1-4-26-2            | 砂砾泄水层(反滤包)                    | 100m3  | 0.45732   | 15852.93 | 7249.86   | 构造物I                    |                                                                                                                                             |
| 1-3-2-1             | 土工布铺设(反滤包)                    | 1000m2 | 0.09146   | 10411.98 | 952.28    | 土方                      |                                                                                                                                             |
| 300                 | 第300章 路面                      |        |           |          | 433061.77 |                         |                                                                                                                                             |
| 312                 | 水泥混凝土面板                       |        |           |          | 433061.77 |                         |                                                                                                                                             |
| 312-1               | 水泥混凝土面板                       |        |           |          | 430364.04 |                         |                                                                                                                                             |
| -a                  | 20cm厚C30水泥混凝土面层               | m2     | 3750.776  | 114.74   | 430364.04 |                         |                                                                                                                                             |

编制:黄青娥

复核:李润锦

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程  
 编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

| 分项代号/定额代号/<br>工料机代号 | 项、定额或工料机的名称                               | 单位     | 数量      | 输入单价     | 输入合价      | 分项组价类型<br>或定额子目取<br>费类别 | 定额调整情况或分项算式                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-2-17-3换           | 摊铺机铺筑轨道式路面厚20cm路面[实际20]{换:普C30-32.5-4(商)} | 1000m2 | 3.75    | 114762.4 | 430359    | 构造物III                  | 1001001换1001001量<br>66.1,1511034.1换1503034<br>量204,3001001换3001001量<br>0.1,3005001换3005001量<br>0.02,3005004换3005004量<br>30,5503005换5503005量<br>0,5505013换5505013量<br>0,5509001换5509001量<br>0.002,7801001换7801001量<br>265.3,8003077换8003077量<br>0.41 |
| 312-2               | 钢筋                                        |        |         |          | 2697.73   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -a                  | 胀缝钢筋                                      | kg     | 452.64  | 5.96     | 2697.73   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2-2-17-13换          | 拉杆及传力杆人工及轨道式摊铺机铺路面                        | 1t     | 0.45    | 5992.2   | 2696.49   | 构造物III                  | 2001001换2001001量<br>0,2001002换2001002量1.14                                                                                                                                                                                                          |
| 600                 | 第600章 安全设施及预埋管线                           |        |         |          | 344789.68 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 602                 | 护栏                                        |        |         |          | 344789.68 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 602-3               | 波形梁钢护栏                                    |        |         |          | 344789.68 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -a                  | 路侧波形梁钢护栏                                  | m      | 1739.10 | 173.47   | 301681.68 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5-1-2-3             | 波形钢板护栏 立柱钢管柱打入                            | 1t     | 13.22   | 7846.04  | 103724.65 | 构造物 I                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5-1-2-5             | 波形钢板护栏 单面波形钢板                             | 1t     | 25.57   | 7741.11  | 197940.18 | 构造物 I                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -c                  | 波形梁钢护栏端头                                  | m      | 200.00  | 215.54   | 43108     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5-1-2-1换            | 波形钢板护栏 基础混凝土{换:普C25-32.5-4(商)}            | 10m3   | 0.96    | 6927.88  | 6650.76   | 构造物 I                   | 1511033.1换1503052量<br>10.2,5503005换5503005量<br>0,5505015换5505015量<br>0,5509001换5509001量0                                                                                                                                                            |
| 5-1-2-2             | 波形钢板护栏 立柱钢管柱埋入                            | 1t     | 1.37    | 8755.02  | 11994.38  | 构造物 I                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

第4页 共4页 21-1表

[illegible]

编制:黄青娥

复核:李润锦

表A.0.3-2 分项工程预算表



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

分项编号:207-5      工程名称:双壁波纹排水管Φ500      单位:m      数量:30.51      单价:301.16      第1页 共12页 21-2表

| 序号 | 工程项目                    |  |  | 双壁波纹排水管 Φ500             |        |       | 双壁波纹排水管 Φ500  |         |      | 合计     |        |    |    |       |       |         |
|----|-------------------------|--|--|--------------------------|--------|-------|---------------|---------|------|--------|--------|----|----|-------|-------|---------|
|    | 工程细目                    |  |  | 安装双壁波纹管（PVC-U） 管径500mm以内 |        |       | 机械开挖 土方 天然密实方 |         |      |        |        |    |    |       |       |         |
|    | 定额单位                    |  |  | 100m                     |        |       | 1000m3        |         |      |        |        |    |    |       |       |         |
|    | 工程数量                    |  |  | 0.3051                   |        |       | 0.02          |         |      |        |        |    |    |       |       |         |
|    | 定额表号                    |  |  | 1-3-5-21                 |        |       | 1-3-1-3       |         |      |        |        |    |    |       |       |         |
|    | 工、料、机名称                 |  |  | 单位                       | 单价(元)  | 定额    | 数量            | 金额(元)   | 定额   | 数量     | 金额(元)  | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量    | 金额(元)   |
| 1  | 人工                      |  |  | 工日                       | 101.25 | 16.4  | 5.004         | 506.62  | 67.1 | 1.342  | 135.88 |    |    |       | 6.35  | 642.5   |
| 2  | Φ500mm以内双壁波纹管           |  |  | m                        | 213.41 | 101   | 30.815        | 6576.25 |      |        |        |    |    |       | 30.82 | 6576.25 |
| 3  | 其他材料费                   |  |  | 元                        | 1      | 117.1 | 35.727        | 35.73   |      |        |        |    |    |       | 35.73 | 35.73   |
| 4  | 5t以内载货汽车                |  |  | 台班                       | 569.33 | 0.3   | 0.092         | 52.11   |      |        |        |    |    |       | 0.09  | 52.11   |
| 5  | 5t以内汽车式起重机 型规：QY5       |  |  | 台班                       | 641.95 | 0.2   | 0.061         | 39.17   |      |        |        |    |    |       | 0.06  | 39.17   |
| 6  | Φ500mm以内木工圆锯机 型规：MJ-106 |  |  | 台班                       | 126.02 | 0.12  | 0.037         | 4.61    |      |        |        |    |    |       | 0.04  | 4.61    |
| 7  | 0.6m3履带式单斗挖掘机 型规：WY60液压 |  |  | 台班                       | 820.89 |       |               |         | 4.56 | 0.091  | 74.87  |    |    |       | 0.09  | 74.87   |
|    |                         |  |  |                          |        |       |               |         |      |        |        |    |    |       |       |         |
|    |                         |  |  |                          |        |       |               |         |      |        |        |    |    |       |       |         |
|    |                         |  |  |                          |        |       |               |         |      |        |        |    |    |       |       |         |
|    | 直接费                     |  |  | 元                        |        |       |               | 7214.5  |      |        | 210.75 |    |    |       |       | 7425.25 |
|    | 措施费I                    |  |  | 元                        |        |       | 1.939%        | 10.49   |      | 2.837% | 5.71   |    |    |       |       | 16.2    |
|    | 措施费II                   |  |  | 元                        |        |       | 1.201%        | 64.64   |      | 0.521% | 1.14   |    |    |       |       | 65.78   |
|    | 企业管理费                   |  |  | 元                        |        |       | 4.506%        | 242.51  |      | 3.392% | 7.41   |    |    |       |       | 249.92  |
|    | 规费                      |  |  | 元                        |        |       | 33.5%         | 178.2   |      | 33.5%  | 51.71  |    |    |       |       | 229.91  |
|    | 利润                      |  |  | 元                        |        |       | 7.42%         | 423.03  |      | 7.42%  | 17.31  |    |    |       |       | 440.34  |
|    | 税金                      |  |  | 元                        |        |       | 9%            | 732.15  |      | 9%     | 26.51  |    |    |       |       | 758.66  |
|    | 金额合计                    |  |  | 元                        |        |       |               | 8867.17 |      |        | 321.02 |    |    |       |       | 9188.19 |

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

分项编号:209-1      工程名称:挡土墙C15混凝土垫层      单位:m3      数量:19.57      单价:527.73      第2页 共12页 21-2表

|    |                   |    |        |                              |        |          |       |    |    |       |    |    |       |          |
|----|-------------------|----|--------|------------------------------|--------|----------|-------|----|----|-------|----|----|-------|----------|
| 序号 | 工程项目              |    |        | 挡土墙C15混凝土垫层                  |        |          |       |    |    |       |    |    | 合计    |          |
|    | 工程细目              |    |        | 基础垫层 混凝土实体(换:普C15-32.5-4(商)) |        |          |       |    |    |       |    |    |       |          |
|    | 定额单位              |    |        | 10m3                         |        |          |       |    |    |       |    |    |       |          |
|    | 工程数量              |    |        | 1.957                        |        |          |       |    |    |       |    |    |       |          |
|    | 定额表号              |    |        | 4-11-5-6换                    |        |          |       |    |    |       |    |    |       |          |
|    | 工、料、机名称           |    | 单位     | 单价(元)                        | 定额     | 数量       | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量       |
| 1  | 人工                | 工日 | 101.25 | 5.1                          | 9.981  | 1010.55  |       |    |    |       |    |    | 9.98  | 1010.55  |
| 2  | 普C15-32.5-4(商)    | m3 | 369.29 | 10.2                         | 19.961 | 7371.55  |       |    |    |       |    |    | 19.96 | 7371.55  |
| 3  | 水                 | m3 | 2.82   | 12                           | 23.484 | 66.22    |       |    |    |       |    |    | 23.48 | 66.22    |
| 4  | 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方   | m3 | 87.38  |                              |        |          |       |    |    |       |    |    | 0.00  |          |
| 5  | 碎石(4cm) 最大粒径4cm堆方 | m3 | 86.41  |                              |        |          |       |    |    |       |    |    | 0.00  |          |
| 6  | 32.5级水泥           | t  | 314.5  |                              |        |          |       |    |    |       |    |    | 0.00  |          |
| 7  | 其他材料费             | 元  | 1      | 2                            | 3.914  | 3.91     |       |    |    |       |    |    | 3.91  | 3.91     |
|    |                   |    |        |                              |        |          |       |    |    |       |    |    |       |          |
|    |                   |    |        |                              |        |          |       |    |    |       |    |    |       |          |
|    |                   |    |        |                              |        |          |       |    |    |       |    |    |       |          |
|    | 直接费               | 元  |        |                              |        | 8452.25  |       |    |    |       |    |    |       | 8452.25  |
|    | 措施费I              | 元  |        |                              | 5.002% | 46.48    |       |    |    |       |    |    |       | 46.48    |
|    | 措施费II             | 元  |        |                              | 2.729% | 30.8     |       |    |    |       |    |    |       | 30.8     |
|    | 企业管理费             | 元  |        |                              | 7.972% | 89.98    |       |    |    |       |    |    |       | 89.98    |
|    | 规费                | 元  |        |                              | 33.5%  | 338.52   |       |    |    |       |    |    |       | 338.52   |
|    | 利润                | 元  |        |                              | 7.42%  | 510.39   |       |    |    |       |    |    |       | 510.39   |
|    | 税金                | 元  |        |                              | 9%     | 852.74   |       |    |    |       |    |    |       | 852.74   |
|    | 金额合计              | 元  |        |                              |        | 10327.75 |       |    |    |       |    |    |       | 10327.75 |

表A.0.3-2 分项工程预算表

|  |      |   |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |          |
|--|------|---|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|----------|
|  | 金额合计 | 元 |  |  |  | 10327.75 |  |  |  |  |  |  | 10327.75 |
|--|------|---|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|----------|

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

分项编号:209-5-a    工程名称:C25混凝土挡土墙    单位:m3    数量:382.19    单价:806.01    第3页 共12页 21-2表

| 序号 | 工程项目                      |    |         | C25混凝土挡土墙               |          |           | C25混凝土挡土墙      |         |          | C25混凝土挡土墙                  |        |         | 合计      |           |
|----|---------------------------|----|---------|-------------------------|----------|-----------|----------------|---------|----------|----------------------------|--------|---------|---------|-----------|
|    | 工程细目                      |    |         | 混凝土墙 {换:普C25-32.5-4(商)} |          |           | 混凝土搅拌机 容量250L内 |         |          | 单个基坑体积1500m3以内, 1m3内挖掘机挖土方 |        |         |         |           |
|    | 定额单位                      |    |         | 10m3                    |          |           | 10m3           |         |          | 1000m3                     |        |         |         |           |
|    | 工程数量                      |    |         | 38.219                  |          |           | -38.98338      |         |          | 0.23745                    |        |         |         |           |
|    | 定额表号                      |    |         | 1-4-19-2换               |          |           | 4-11-11-1      |         |          | 4-1-3-3                    |        |         |         |           |
|    | 工、料、机名称                   |    | 单位      | 单价(元)                   | 定额       | 数量        | 金额(元)          | 定额      | 数量       | 金额(元)                      | 定额     | 数量      | 金额(元)   | 数量        |
| 1  | 人工                        | 工日 | 101.25  | 13.5                    | 515.957  | 52240.6   | 1.7            | -66.272 | -6710.01 | 110.2                      | 26.167 | 2649.41 | 475.85  | 48180     |
| 2  | 普C25-32.5-4(商)            | m3 | 378.14  | 10.2                    | 389.834  | 147411.75 |                |         |          |                            |        |         | 389.83  | 147411.75 |
| 3  | 8~12号铁丝 镀锌铁丝              | kg | 5.18    | 2.1                     | 80.260   | 415.75    |                |         |          |                            |        |         | 80.26   | 415.75    |
| 4  | 组合钢模板                     | t  | 5002.34 | 0.016                   | 0.612    | 3058.95   |                |         |          |                            |        |         | 0.61    | 3058.95   |
| 5  | 铁件                        | kg | 4.55    | 50.7                    | 1937.703 | 8816.55   |                |         |          |                            |        |         | 1937.70 | 8816.55   |
| 6  | 水                         | m3 | 2.82    | 10                      | 382.190  | 1077.78   |                |         |          |                            |        |         | 382.19  | 1077.78   |
| 7  | 原木 混合格                    | m3 | 1013.28 | 0.04                    | 1.529    | 1549.06   |                |         |          |                            |        |         | 1.53    | 1549.06   |
| 8  | PVC 塑料管 (Φ75mm)           | m  | 13.49   | 1.8                     | 68.794   | 928.03    |                |         |          |                            |        |         | 68.79   | 928.03    |
| 9  | 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方           | m3 | 87.38   |                         |          |           |                |         |          |                            |        |         | 0.00    |           |
| 10 | 碎石(8cm) 最大粒径8cm堆方         | m3 | 82.52   |                         |          |           |                |         |          |                            |        |         | 0.00    |           |
| 11 | 32.5级水泥                   | t  | 314.5   |                         |          |           |                |         |          |                            |        |         | 0.00    |           |
| 12 | 其他材料费                     | 元  | 1       | 19.9                    | 760.558  | 760.56    |                |         |          |                            |        |         | 760.56  | 760.56    |
| 13 | 250L以内强制式混凝土搅拌机 型规: JD250 | 台班 | 166.87  | 0.31                    | 11.848   | 1977.06   | 0.27           | -10.526 | -1756.39 |                            |        |         | 1.32    | 220.67    |
| 14 | 8t以内汽车式起重机 型规: QY8        | 台班 | 702.9   | 0.23                    | 8.790    | 6178.75   |                |         |          |                            |        |         | 8.79    | 6178.75   |
| 15 | 小型机具使用费                   | 元  | 1       | 13.2                    | 504.491  | 504.49    |                |         |          |                            |        |         | 504.49  | 504.49    |
| 16 | 1.0m3履带式单斗挖掘机 型规: WK100机械 | 台班 | 1039.55 |                         |          |           |                |         |          | 2.66                       | 0.632  | 656.6   | 0.63    | 656.6     |
|    |                           |    |         |                         |          |           |                |         |          |                            |        |         |         |           |



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

分项编号:209-5-a    工程名称:C25混凝土挡土墙    单位:m3    数量:382.19    单价:806.01    第4页 共12页 21-2表

| 序号 | 工程项目    |  |  | C25混凝土挡土墙               |       |    | C25混凝土挡土墙      |           |    | C25混凝土挡土墙                  |           |    | 合计     |         |    |           |
|----|---------|--|--|-------------------------|-------|----|----------------|-----------|----|----------------------------|-----------|----|--------|---------|----|-----------|
|    | 工程细目    |  |  | 混凝土墙 {换:普C25-32.5-4(商)} |       |    | 混凝土搅拌机 容量250L内 |           |    | 单个基坑体积1500m3以内, 1m3内挖掘机挖土方 |           |    |        |         |    |           |
|    | 定额单位    |  |  | 10m3                    |       |    | 10m3           |           |    | 1000m3                     |           |    |        |         |    |           |
|    | 工程数量    |  |  | 38.219                  |       |    | -38.98338      |           |    | 0.23745                    |           |    |        |         |    |           |
|    | 定额表号    |  |  | 1-4-19-2换               |       |    | 4-11-11-1      |           |    | 4-1-3-3                    |           |    |        |         |    |           |
|    | 工、料、机名称 |  |  | 单位                      | 单价(元) | 定额 | 数量             | 金额(元)     | 定额 | 数量                         | 金额(元)     | 定额 | 数量     | 金额(元)   | 数量 | 金额(元)     |
|    |         |  |  |                         |       |    |                |           |    |                            |           |    |        |         |    |           |
|    |         |  |  |                         |       |    |                |           |    |                            |           |    |        |         |    |           |
|    |         |  |  |                         |       |    |                |           |    |                            |           |    |        |         |    |           |
|    |         |  |  |                         |       |    |                |           |    |                            |           |    |        |         |    |           |
|    |         |  |  |                         |       |    |                |           |    |                            |           |    |        |         |    |           |
|    |         |  |  |                         |       |    |                |           |    |                            |           |    |        |         |    |           |
|    |         |  |  |                         |       |    |                |           |    |                            |           |    |        |         |    |           |
|    |         |  |  |                         |       |    |                |           |    |                            |           |    |        |         |    |           |
|    |         |  |  |                         |       |    |                |           |    |                            |           |    |        |         |    |           |
|    |         |  |  |                         |       |    |                |           |    |                            |           |    |        |         |    |           |
|    | 直接费     |  |  | 元                       |       |    |                | 224919.97 |    |                            | -8466.41  |    |        | 3306.01 |    | 219759.57 |
|    | 措施费I    |  |  | 元                       |       |    | 5.002%         | 2791.52   |    | 3.126%                     | -249.11   |    | 3.126% | 96.23   |    | 2638.64   |
|    | 措施费II   |  |  | 元                       |       |    | 2.729%         | 2181.16   |    | 1.537%                     | -137.22   |    | 1.537% | 52.96   |    | 2096.9    |
|    | 企业管理费   |  |  | 元                       |       |    | 7.972%         | 6372.25   |    | 5.815%                     | -518.87   |    | 5.815% | 200.36  |    | 6053.74   |
|    | 规费      |  |  | 元                       |       |    | 33.5%          | 18498.38  |    | 33.5%                      | -2604.87  |    | 33.5%  | 930.4   |    | 16823.91  |
|    | 利润      |  |  | 元                       |       |    | 7.42%          | 15453.85  |    | 7.42%                      | -730.94   |    | 7.42%  | 282.45  |    | 15005.36  |
|    | 税金      |  |  | 元                       |       |    | 9%             | 24355.06  |    | 9%                         | -1146.5   |    | 9%     | 439.19  |    | 23647.75  |
|    | 金额合计    |  |  | 元                       |       |    |                | 294968.51 |    |                            | -13883.54 |    |        | 5319.07 |    | 286404.04 |

表A.0.3-2 分项工程预算表



|  |      |   |  |  |  |           |  |  |           |  |  |         |  |           |
|--|------|---|--|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|---------|--|-----------|
|  | 金额合计 | 元 |  |  |  | 294968.51 |  |  | -13883.54 |  |  | 5319.07 |  | 286404.04 |
|--|------|---|--|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|---------|--|-----------|

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

分项编号:209-5-a 工程名称:C25混凝土挡土墙

单位:m3

数量:382.19

单价:806.01

第5页 共12页 21-2表

|    |                         |    |         |           |         |          |            |        |         |            |        |        |        |          |    |
|----|-------------------------|----|---------|-----------|---------|----------|------------|--------|---------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 序号 | 工程项目                    |    |         | C25混凝土挡土墙 |         |          | C25混凝土挡土墙  |        |         | C25混凝土挡土墙  |        |        | 合计     |          |    |
|    | 工程细目                    |    |         | 墙背回填砂砾    |         |          | 砂砾泄水层（反滤包） |        |         | 土工布铺设（反滤包） |        |        |        |          |    |
|    | 定额单位                    |    |         | 100m3     |         |          | 100m3      |        |         | 1000m2     |        |        |        |          |    |
|    | 工程数量                    |    |         | 1.63      |         |          | 0.45732    |        |         | 0.09146    |        |        |        |          |    |
|    | 定额表号                    |    |         | 1-4-26-3换 |         |          | 1-4-26-2   |        |         | 1-3-2-1    |        |        |        |          |    |
|    | 工、料、机名称                 |    |         | 单位        | 单价(元)   | 定额       | 数量         | 金额(元)  | 定额      | 数量         | 金额(元)  | 定额     | 数量     | 金额(元)    | 数量 |
| 1  | 人工                      | 工日 | 101.25  | 9.2       | 14.996  | 1518.35  | 34         | 15.549 | 1574.32 | 15         | 1.372  | 138.9  | 31.92  | 3231.57  |    |
| 2  | 天然砂砾                    | m3 | 42.21   | 127.5     | 207.825 | 8772.29  |            |        |         |            |        |        | 207.83 | 8772.29  |    |
| 3  | 水                       | m3 | 2.82    |           |         |          | 12         | 5.488  | 15.48   |            |        |        | 5.49   | 15.48    |    |
| 4  | 砂砾 堆方                   | m3 | 66.98   |           |         |          | 127.5      | 58.308 | 3905.49 |            |        |        | 58.31  | 3905.49  |    |
| 5  | 枕木 硬                    | m3 | 1442.48 |           |         |          |            |        |         | 1.33       | 0.122  | 175.47 | 0.12   | 175.47   |    |
| 6  | U形锚钉                    | kg | 4.27    |           |         |          |            |        |         | 69.06      | 6.316  | 26.97  | 6.32   | 26.97    |    |
| 7  | 土工布 4~5m宽               | m2 | 3.94    |           |         |          |            |        |         | 1062.5     | 97.176 | 382.87 | 97.18  | 382.87   |    |
| 8  | 其他材料费                   | 元  | 1       |           |         |          |            |        |         | 95.5       | 8.734  | 8.73   | 8.73   | 8.73     |    |
| 9  | 12~15t光轮压路机 型规：3Y-12/15 | 台班 | 580.46  | 0.52      | 0.848   | 492      |            |        |         |            |        |        | 0.85   | 492      |    |
| 10 | 小型机具使用费                 | 元  | 1       | 85        | 138.550 | 138.55   |            |        |         |            |        |        | 138.55 | 138.55   |    |
|    | 直接费                     | 元  |         |           |         | 10921.2  |            |        | 5495.29 |            |        | 732.95 |        | 17149.44 |    |
|    | 措施费I                    | 元  |         |           | 1.939%  | 37.39    |            | 1.939% | 27.71   |            | 2.837% | 3.81   |        | 68.91    |    |
|    | 措施费II                   | 元  |         |           | 1.201%  | 72.83    |            | 1.201% | 52.66   |            | 0.521% | 4.02   |        | 129.51   |    |
|    | 企业管理费                   | 元  |         |           | 4.506%  | 273.25   |            | 4.506% | 197.57  |            | 3.392% | 26.18  |        | 497      |    |
|    | 规费                      | 元  |         |           | 33.5%   | 537.38   |            | 33.5%  | 527.4   |            | 33.5%  | 46.53  |        | 1111.31  |    |
|    | 利润                      | 元  |         |           | 7.42%   | 478.86   |            | 7.42%  | 346.28  |            | 7.42%  | 59.82  |        | 884.96   |    |
|    | 税金                      | 元  |         |           | 9%      | 1109.41  |            | 9%     | 598.61  |            | 9%     | 78.63  |        | 1786.65  |    |
|    | 金额合计                    | 元  |         |           |         | 13436.16 |            |        | 7249.86 |            |        | 952.28 |        | 21638.3  |    |

编制:黄青娥

复核:李润锦

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

分项编号:-a 工程名称:20cm厚C30水泥混凝土面层 单位:m2 数量:3750.776 单价:114.74 第6页 共12页 21-2表

| 序号 | 工程项目                                   |  |  | 20cm厚C30水泥混凝土面层                           |         |       |         |          |    |    |       |    | 合计 |       |        |          |
|----|----------------------------------------|--|--|-------------------------------------------|---------|-------|---------|----------|----|----|-------|----|----|-------|--------|----------|
|    | 工程细目                                   |  |  | 摊铺机铺筑轨道式路面厚20cm路面[实际20][换:普C30-32.5-4(商)] |         |       |         |          |    |    |       |    |    |       |        |          |
|    | 定额单位                                   |  |  | 1000m2                                    |         |       |         |          |    |    |       |    |    |       |        |          |
|    | 工程数量                                   |  |  | 3.75                                      |         |       |         |          |    |    |       |    |    |       |        |          |
|    | 定额表号                                   |  |  | 2-2-17-3换                                 |         |       |         |          |    |    |       |    |    |       |        |          |
|    | 工、料、机名称                                |  |  | 单位                                        | 单价(元)   | 定额    | 数量      | 金额(元)    | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量     | 金额(元)    |
| 1  | 人工                                     |  |  | 工日                                        | 101.25  | 66.1  | 247.875 | 25097.34 |    |    |       |    |    |       | 247.88 | 25097.34 |
| 2  | 普C30-32.5-4(商)                         |  |  | m3                                        | 406.16  | 204   | 765.000 | 310712.4 |    |    |       |    |    |       | 765.00 | 310712.4 |
| 3  | HPB300钢筋                               |  |  | t                                         | 3334.93 | 0.003 | 0.011   | 37.52    |    |    |       |    |    |       | 0.01   | 37.52    |
| 4  | 型钢 工字钢,角钢                              |  |  | t                                         | 3486.05 | 0.001 | 0.004   | 13.07    |    |    |       |    |    |       | 0.00   | 13.07    |
| 5  | 石油沥青                                   |  |  | t                                         | 3820.89 | 0.1   | 0.375   | 1432.83  |    |    |       |    |    |       | 0.38   | 1432.83  |
| 6  | 煤                                      |  |  | t                                         | 727.02  | 0.02  | 0.075   | 54.53    |    |    |       |    |    |       | 0.08   | 54.53    |
| 7  | 水                                      |  |  | m3                                        | 2.82    | 30    | 112.500 | 317.25   |    |    |       |    |    |       | 112.50 | 317.25   |
| 8  | 锯材 中板3=19~35,中方混合规格                    |  |  | m3                                        | 1154.83 | 0.06  | 0.225   | 259.84   |    |    |       |    |    |       | 0.23   | 259.84   |
| 9  | 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方                        |  |  | m3                                        | 87.38   |       |         |          |    |    |       |    |    |       | 0.00   |          |
| 10 | 碎石(4cm) 最大粒径4cm堆方                      |  |  | m3                                        | 86.41   |       |         |          |    |    |       |    |    |       | 0.00   |          |
| 11 | 32.5级水泥                                |  |  | t                                         | 314.5   | 0.002 | 0.008   | 2.36     |    |    |       |    |    |       | 0.01   | 2.36     |
| 12 | 其他材料费                                  |  |  | 元                                         | 1       | 265.3 | 994.875 | 994.88   |    |    |       |    |    |       | 994.88 | 994.88   |
| 13 | 2.5~4.5m滑模式水泥混凝土摊铺机 型规: HTG4500含模轨400m |  |  | 台班                                        | 1324.02 | 0.41  | 1.538   | 2035.68  |    |    |       |    |    |       | 1.54   | 2035.68  |
| 14 | 电动混凝土刻纹机 型规: RQF180                    |  |  | 台班                                        | 255.6   | 7.22  | 27.075  | 6920.37  |    |    |       |    |    |       | 27.08  | 6920.37  |
| 15 | 电动混凝土切缝机 型规: SLF                       |  |  | 台班                                        | 203.16  | 2.501 | 9.379   | 1905.39  |    |    |       |    |    |       | 9.38   | 1905.39  |
| 16 | 10000L以内洒水汽车 型规: YGJ5170GSSJN          |  |  | 台班                                        | 1098.49 | 1.48  | 5.550   | 6096.62  |    |    |       |    |    |       | 5.55   | 6096.62  |
|    |                                        |  |  |                                           |         |       |         |          |    |    |       |    |    |       |        |          |

编制:黄青娥

复核:李润锦

表A.0.3-2 分项工程预算表

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

分项编号:-a

工程名称:20cm厚C30水泥混凝土面层

单位: m<sup>2</sup>

数量:3750.776

单价:114.74

第7页 共12页 21-2表

[illegible]



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

分项编号:-a      工程名称:胀缝钢筋      单位:kg      数量:452.64      单价:5.96      第8页 共12页 21-2表

| 序号 | 工程项目                                |  |  | 胀缝钢筋               |         |       |        |         |    |    |       |    | 合计 |       |      |         |
|----|-------------------------------------|--|--|--------------------|---------|-------|--------|---------|----|----|-------|----|----|-------|------|---------|
|    | 工程细目                                |  |  | 拉杆及传力杆人工及轨道式摊铺机铺路面 |         |       |        |         |    |    |       |    |    |       |      |         |
|    | 定额单位                                |  |  | 1t                 |         |       |        |         |    |    |       |    |    |       |      |         |
|    | 工程数量                                |  |  | 0.45               |         |       |        |         |    |    |       |    |    |       |      |         |
|    | 定额表号                                |  |  | 2-2-17-13换         |         |       |        |         |    |    |       |    |    |       |      |         |
|    | 工、料、机名称                             |  |  | 单位                 | 单价(元)   | 定额    | 数量     | 金额(元)   | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量   | 金额(元)   |
| 1  | 人工                                  |  |  | 工日                 | 101.25  | 6.6   | 2.970  | 300.71  |    |    |       |    |    |       | 2.97 | 300.71  |
| 2  | HPB300钢筋                            |  |  | t                  | 3334.93 |       |        |         |    |    |       |    |    |       | 0.00 |         |
| 3  | HRB400钢筋                            |  |  | t                  | 3192.87 | 1.14  | 0.513  | 1637.94 |    |    |       |    |    |       | 0.51 | 1637.94 |
| 4  | 20~22号铁丝 镀锌铁丝                       |  |  | kg                 | 4.79    | 0.7   | 0.315  | 1.51    |    |    |       |    |    |       | 0.32 | 1.51    |
| 5  | 电焊条 结 422 (502、506、507) 3.2/4.0/5.0 |  |  | kg                 | 6.01    | 0.6   | 0.270  | 1.62    |    |    |       |    |    |       | 0.27 | 1.62    |
| 6  | 石油沥青                                |  |  | t                  | 3820.89 | 0.007 | 0.003  | 12.04   |    |    |       |    |    |       | 0.00 | 12.04   |
| 7  | 其他材料费                               |  |  | 元                  | 1       | 14.9  | 6.705  | 6.71    |    |    |       |    |    |       | 6.71 | 6.71    |
| 8  | 32KVA交流电弧焊机 型规：BX1-330              |  |  | 台班                 | 169.78  | 0.09  | 0.041  | 6.88    |    |    |       |    |    |       | 0.04 | 6.88    |
| 9  | 小型机具使用费                             |  |  | 元                  | 1       | 11    | 4.950  | 4.95    |    |    |       |    |    |       | 4.95 | 4.95    |
|    |                                     |  |  |                    |         |       |        |         |    |    |       |    |    |       |      |         |
|    | 直接费                                 |  |  | 元                  |         |       |        | 1972.36 |    |    |       |    |    |       |      | 1972.36 |
|    | 措施费I                                |  |  | 元                  |         |       | 5.002% | 14.36   |    |    |       |    |    |       |      | 14.36   |
|    | 措施费II                               |  |  | 元                  |         |       | 2.729% | 55.08   |    |    |       |    |    |       |      | 55.08   |
|    | 企业管理费                               |  |  | 元                  |         |       | 7.972% | 160.89  |    |    |       |    |    |       |      | 160.89  |
|    | 规费                                  |  |  | 元                  |         |       | 33.5%  | 102.11  |    |    |       |    |    |       |      | 102.11  |
|    | 利润                                  |  |  | 元                  |         |       | 7.42%  | 167     |    |    |       |    |    |       |      | 167     |
|    | 税金                                  |  |  | 元                  |         |       | 9%     | 222.65  |    |    |       |    |    |       |      | 222.65  |
|    | 金额合计                                |  |  | 元                  |         |       |        | 2696.49 |    |    |       |    |    |       |      | 2696.49 |



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

分项编号:-a      工程名称:路侧波形梁钢护栏      单位:m      数量:1739.1      单价:173.47      第9页 共12页 21-2表

| 序号 | 工程项目                                         |  |    | 路侧波形梁钢护栏       |       |         | 路侧波形梁钢护栏      |       |          |           |       |    | 合计 |         |           |
|----|----------------------------------------------|--|----|----------------|-------|---------|---------------|-------|----------|-----------|-------|----|----|---------|-----------|
|    | 工程细目                                         |  |    | 波形钢板护栏 立柱钢管柱打入 |       |         | 波形钢板护栏 单面波形钢板 |       |          |           |       |    |    |         |           |
|    | 定额单位                                         |  |    | 1t             |       |         | 1t            |       |          |           |       |    |    |         |           |
|    | 工程数量                                         |  |    | 13.22          |       |         | 25.57         |       |          |           |       |    |    |         |           |
|    | 定额表号                                         |  |    | 5-1-2-3        |       |         | 5-1-2-5       |       |          |           |       |    |    |         |           |
|    | 工、料、机名称                                      |  |    | 单位             | 单价(元) | 定额      | 数量            | 金额(元) | 定额       | 数量        | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元)   | 数量        |
| 1  | 人工                                           |  | 工日 | 101.25         | 4.6   | 60.812  | 6157.22       | 0.3   | 7.671    | 776.69    |       |    |    | 68.48   | 6933.91   |
| 2  | 钢板 A3, S=5~40mm                              |  | t  | 3544.49        | 0.025 | 0.331   | 1171.45       |       |          |           |       |    |    | 0.33    | 1171.45   |
| 3  | 钢管立柱                                         |  | t  | 5253.21        | 1.01  | 13.352  | 70141.91      |       |          |           |       |    |    | 13.35   | 70141.91  |
| 4  | 电焊条 结 422 (502、506、507) 3.2/4.0/5.0          |  | kg | 6.01           | 4.8   | 63.456  | 381.37        |       |          |           |       |    |    | 63.46   | 381.37    |
| 5  | 其他材料费                                        |  | 元  | 1              | 8.8   | 116.336 | 116.34        |       |          |           |       |    |    | 116.34  | 116.34    |
| 6  | 钢丝绳 股丝6-7X19绳径7.1~9mm;股丝6X37, 绳径 14.1~15.5mm |  | t  | 5878.76        |       |         |               | 0.008 | 0.205    | 1202.56   |       |    |    | 0.21    | 1202.56   |
| 7  | 波形钢板 镀锌 (包括端头板、撑架)                           |  | t  | 5770.05        |       |         |               | 1.01  | 25.826   | 149015.58 |       |    |    | 25.83   | 149015.58 |
| 8  | 螺栓 混合格格                                      |  | kg | 6.75           |       |         |               | 53.5  | 1367.995 | 9233.97   |       |    |    | 1368.00 | 9233.97   |
| 9  | 2t以内载货汽车                                     |  | 台班 | 348.33         | 0.37  | 4.891   | 1703.82       |       |          |           |       |    |    | 4.89    | 1703.82   |
| 10 | 32KVA交流电弧焊机 型规: BX1-330                      |  | 台班 | 169.78         | 0.55  | 7.271   | 1234.47       |       |          |           |       |    |    | 7.27    | 1234.47   |
| 11 | 小型机具使用费                                      |  | 元  | 1              | 52    | 687.440 | 687.44        |       |          |           |       |    |    | 687.44  | 687.44    |
| 12 | 4t以内载货汽车 型规: CA10B                           |  | 台班 | 484.2          |       |         |               | 0.06  | 1.534    | 742.86    |       |    |    | 1.53    | 742.86    |
|    |                                              |  |    |                |       |         |               |       |          |           |       |    |    |         |           |
|    |                                              |  |    |                |       |         |               |       |          |           |       |    |    |         |           |
|    |                                              |  |    |                |       |         |               |       |          |           |       |    |    |         |           |
|    |                                              |  |    |                |       |         |               |       |          |           |       |    |    |         |           |
|    |                                              |  |    |                |       |         |               |       |          |           |       |    |    |         |           |

表A 0 2-2 分而丁担药管丰

第10页 共12页 21-2表

复核:李润锦

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围:兴业有限公司小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

分项编号:-c 工程名称:波形梁钢护栏端头 单位:m 数量:200 单价:215.54 第11页 共12页 21-2表

| 序号 | 工程项目                                         |    |         | 波形梁钢护栏端头                       |        |         | 波形梁钢护栏端头       |        |         | 波形梁钢护栏端头      |         |          | 合计     |          |
|----|----------------------------------------------|----|---------|--------------------------------|--------|---------|----------------|--------|---------|---------------|---------|----------|--------|----------|
|    | 工程细目                                         |    |         | 波形钢板护栏 基础混凝土(换:普C25-32.5-4(商)) |        |         | 波形钢板护栏 立柱钢管柱埋入 |        |         | 波形钢板护栏 单面波形钢板 |         |          |        |          |
|    | 定额单位                                         |    |         | 10m3                           |        |         | 1t             |        |         | 1t            |         |          |        |          |
|    | 工程数量                                         |    |         | 0.96                           |        |         | 1.37           |        |         | 3.16          |         |          |        |          |
|    | 定额表号                                         |    |         | 5-1-2-1换                       |        |         | 5-1-2-2        |        |         | 5-1-2-5       |         |          |        |          |
|    | 工、料、机名称                                      |    | 单位      | 单价(元)                          | 定额     | 数量      | 金额(元)          | 定额     | 数量      | 金额(元)         | 定额      | 数量       | 金额(元)  | 数量       |
| 1  | 人工                                           | 工日 | 101.25  | 14.7                           | 14.112 | 1428.84 | 9.7            | 13.289 | 1345.51 | 0.3           | 0.948   | 95.99    | 28.35  | 2870.34  |
| 2  | 普C25-32.5-4(商)                               | m3 | 378.14  | 10.2                           | 9.792  | 3702.75 |                |        |         |               |         |          | 9.79   | 3702.75  |
| 3  | 水                                            | m3 | 2.82    | 12                             | 11.520 | 32.49   |                |        |         |               |         |          | 11.52  | 32.49    |
| 4  | 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方                              | m3 | 87.38   |                                |        |         |                |        |         |               |         |          | 0.00   |          |
| 5  | 碎石(8cm) 最大粒径8cm堆方                            | m3 | 82.52   |                                |        |         |                |        |         |               |         |          | 0.00   |          |
| 6  | 32.5级水泥                                      | t  | 314.5   |                                |        |         |                |        |         |               |         |          | 0.00   |          |
| 7  | 其他材料费                                        | 元  | 1       | 2.6                            | 2.496  | 2.5     | 11.3           | 15.481 | 15.48   |               |         |          | 17.98  | 17.98    |
| 8  | 钢板 A3, S=5~40mm                              | t  | 3544.49 |                                |        |         | 0.032          | 0.044  | 155.39  |               |         |          | 0.04   | 155.39   |
| 9  | 钢管立柱                                         | t  | 5253.21 |                                |        |         | 1.01           | 1.384  | 7268.87 |               |         |          | 1.38   | 7268.87  |
| 10 | 电焊条 结 422 (502、506、507) 3.2/4.0/5.0          | kg | 6.01    |                                |        |         | 6              | 8.220  | 49.4    |               |         |          | 8.22   | 49.4     |
| 11 | 钢丝绳 股丝6-7X19绳径7.1~9mm;股丝6X37, 绳径 14.1~15.5mm | t  | 5878.76 |                                |        |         |                |        |         | 0.008         | 0.025   | 148.62   | 0.03   | 148.62   |
| 12 | 波形钢板 镀锌(包括端头板、撑架)                            | t  | 5770.05 |                                |        |         |                |        |         | 1.01          | 3.192   | 18415.69 | 3.19   | 18415.69 |
| 13 | 螺栓 混合规格                                      | kg | 6.75    |                                |        |         |                |        |         | 53.5          | 169.060 | 1141.16  | 169.06 | 1141.16  |
| 14 | 2t以内载货汽车                                     | 台班 | 348.33  |                                |        |         | 0.37           | 0.507  | 176.57  |               |         |          | 0.51   | 176.57   |
| 15 | 32KVA交流电弧焊机 型规: BX1-330                      | 台班 | 169.78  |                                |        |         | 0.69           | 0.945  | 160.49  |               |         |          | 0.95   | 160.49   |
| 16 | 小型机具使用费                                      | 元  | 1       |                                |        |         | 41.7           | 57.129 | 57.13   |               |         |          | 57.13  | 57.13    |
| 17 | 4t以内载货汽车 型规: CA10B                           | 台班 | 484.2   |                                |        |         |                |        |         | 0.06          | 0.190   | 91.8     | 0.19   | 91.8     |

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

分項編號:-c

工程名称:波形梁钢护栏端头

单位:m

数量:200

单价:215.54

第12页 共12页 21-2表

| 序号 | 工程项目    |    |       | 波形梁钢护栏端头                       |    |       | 波形梁钢护栏端头       |    |       | 波形梁钢护栏端头      |    |       | 合计 |       |
|----|---------|----|-------|--------------------------------|----|-------|----------------|----|-------|---------------|----|-------|----|-------|
|    | 工程细目    |    |       | 波形钢板护栏 基础混凝土(换:普C25-32.5-4(商)) |    |       | 波形钢板护栏 立柱钢管柱埋入 |    |       | 波形钢板护栏 单面波形钢板 |    |       |    |       |
|    | 定额单位    |    |       | 10m3                           |    |       | 1t             |    |       | 1t            |    |       |    |       |
|    | 工程数量    |    |       | 0.96                           |    |       | 1.37           |    |       | 3.16          |    |       |    |       |
|    | 定额表号    |    |       | 5-1-2-1换                       |    |       | 5-1-2-2        |    |       | 5-1-2-5       |    |       |    |       |
|    | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额                             | 数量 | 金额(元) | 定额             | 数量 | 金额(元) | 定额            | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |
|    |         |    |       |                                |    |       |                |    |       |               |    |       |    |       |

编制:黄青娥

复核:李润锦



表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

| 代号 | 规格名称                                                        | 单位 | 原价(元)   | 运杂费    |                   |                   |                           |             | 原价运费<br>合计(元) | 场外运输损耗 |    | 采购及保管费 |        | 预算单价<br>(元) | 备注 |
|----|-------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------|---------------|--------|----|--------|--------|-------------|----|
|    |                                                             |    |         | 供应地点   | 运输方式<br>比重计距<br>离 | 毛重系数<br>或单位毛<br>重 | 运杂费构<br>成说明或<br>计算式       | 单位运费<br>(元) |               | 费率(%)  | 金额 | 费率(%)  | 金额     |             |    |
| 1  | HPB300钢筋                                                    | t  | 3333.33 | 兴业县-工地 | 汽车                | 1.00              | $(0.55*42+10*1)*1$        | 33.10       | 3310.10       |        |    | 0.75   | 24.83  | 3334.93     |    |
| 2  | HRB400钢筋                                                    | t  | 3247.86 | 兴业县-工地 | 汽车                | 1.00              | $(0.55*42+10*1)*1$        | 33.10       | 3169.10       |        |    | 0.75   | 23.77  | 3192.87     |    |
| 3  | 钢丝绳 股丝<br>6-7X19绳径<br>7.1~9mm;股丝<br>6X37, 绳径<br>14.1~15.5mm | t  | 5970.09 | 兴业县-工地 | 汽车                | 1.00              | $(0.55*42+10*1)*1$        | 33.10       | 5760.10       |        |    | 2.06   | 118.66 | 5878.76     |    |
| 4  | 8~12号铁丝<br>镀锌铁丝                                             | kg | 4.36    | 兴业县-工地 | 汽车                | 1.00              | $(0.55*42+10*1)*1/1000$   | 0.03        | 5.08          |        |    | 2.06   | 0.10   | 5.18        |    |
| 5  | 型钢 工字<br>钢,角钢                                               | t  | 3504.27 | 兴业县-工地 | 汽车                | 1.00              | $(0.55*42+10*1)*1$        | 33.10       | 3460.10       |        |    | 0.75   | 25.95  | 3486.05     |    |
| 6  | 钢板 A3,<br>S=5~40mm                                          | t  | 3547.01 | 兴业县-工地 | 汽车                | 1.00              | $(0.55*42+10*1)*1$        | 33.10       | 3518.10       |        |    | 0.75   | 26.39  | 3544.49     |    |
| 7  | 钢管立柱                                                        | t  | 5128.21 | 兴业县-工地 | 汽车                | 1.00              | $(0.55*42+10*1)*1$        | 33.10       | 5214.10       |        |    | 0.75   | 39.11  | 5253.21     |    |
| 8  | 波形钢板 镀<br>锌(包括端头<br>板、撑架)                                   | t  | 5299.15 | 兴业县-工地 | 汽车                | 1.00              | $(0.55*42+10*1)*1$        | 33.10       | 5727.10       |        |    | 0.75   | 42.95  | 5770.05     |    |
| 9  | 组合钢模板                                                       | t  | 4700.85 | 兴业县-工地 | 汽车                | 1.00              | $(0.55*42+10*1)*1$        | 33.10       | 4965.10       |        |    | 0.75   | 37.24  | 5002.34     |    |
| 10 | 电焊条 结<br>422 (502、<br>506、507)<br>3.2/4.0/5.0               | kg | 5.73    | 兴业县-工地 | 汽车                | 1.10              | $(0.55*42+10*1)*1.1/1000$ | 0.03        | 5.89          |        |    | 2.06   | 0.12   | 6.01        |    |
| 11 | 螺栓                                                          | kg | 7.35    | 兴业县-   | 汽车                | 1.00              | $(0.55*42+$               | 0.03        | 6.61          |        |    | 2.06   | 0.14   | 6.75        |    |

表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

第2页 共3页 22表

| 代号 | 规格名称                  | 单位 | 原价(元)   | 运杂费    |                   |                   |                           |             | 原价运费合计(元) | 场外运输损耗 |        | 采购及保管费 |       | 预算单价(元) | 备注 |
|----|-----------------------|----|---------|--------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|--------|--------|-------|---------|----|
|    |                       |    |         | 供应地点   | 运输方式<br>比重计距<br>离 | 毛重系数<br>或单位毛<br>重 | 运杂费构<br>成说明或<br>计算式       | 单位运费<br>(元) |           | 费率(%)  | 金额     | 费率(%)  | 金额    |         |    |
|    | 混合规格                  |    |         | 工地     |                   |                   | $10*1)*1/1000$            |             |           |        |        |        |       |         |    |
| 12 | 铁件                    | kg | 4.53    | 兴业县-工地 | 汽车                | 1.10              | $(0.55*42+10*1)*1.1/1000$ | 0.04        | 4.46      |        |        | 2.06   | 0.09  | 4.55    |    |
| 13 | 石油沥青                  | t  | 4529.91 | 兴业县-工地 | 汽车                | 1.17              | $(0.55*42+10*1)*1.1$      | 38.73       | 3634.73   | 3.00   | 109.04 | 2.06   | 77.12 | 3820.89 |    |
| 14 | 汽油 93号                | kg | 8.29    | 兴业县-工地 | 汽车                | 1170.00           |                           |             | 8.56      |        |        | 3.26   | 0.28  | 8.84    |    |
| 15 | 柴油 0号, 一10号, 一20号     | kg | 7.44    | 兴业县-工地 | 汽车                | 1170.00           |                           |             | 7.17      |        |        | 3.26   | 0.23  | 7.40    |    |
| 16 | 煤                     | t  | 561.95  | 兴业县-工地 | 汽车                | 1.00              | $(0.55*42+10*1)*1$        | 33.10       | 697.10    | 1.00   | 6.97   | 3.26   | 22.95 | 727.02  |    |
| 17 | 原木 混合规格               | m3 | 1283.19 | 兴业县-工地 | 汽车                | 0.75              | $(0.55*42+10*1)*0.7$      | 24.83       | 992.83    |        |        | 2.06   | 20.45 | 1013.28 |    |
| 18 | 锯材 中板 3=19~35, 中方混合规格 | m3 | 1504.42 | 兴业县-工地 | 汽车                | 0.65              | $(0.55*42+10*1)*0.65$     | 21.52       | 1131.52   |        |        | 2.06   | 23.31 | 1154.83 |    |
| 19 | PVC 塑料管 (Φ75mm)       | m  | 6.41    | 兴业县-工地 | 汽车                | 0.01              | $(0.55*42+10*1)*0.015$    | 0.50        | 13.22     |        |        | 2.06   | 0.27  | 13.49   |    |
| 20 | Φ500mm以内 双壁波纹管        | m  | 153.18  | 兴业县-工地 | 汽车                | 0.50              | $(0.55*42+10*1)*0.5/1000$ | 0.02        | 209.10    |        |        | 2.06   | 4.31  | 213.41  |    |
| 21 | 土工布 4~5m 宽            | m2 | 4.27    | 兴业县-工地 | 汽车                | 0.40              | $(0.55*42+10*1)*0.4/1000$ | 0.01        | 3.86      |        |        | 2.06   | 0.08  | 3.94    |    |
| 22 | 砂砾 堆方                 | m3 | 46.60   | 料场-工地  | 汽车                | 1.50              | $(0.64*20)$               | 19.20       | 64.98     | 1.00   | 0.65   | 2.06   | 1.35  | 66.98   |    |

编制:黄青娥

复核:李润锦

项目名称:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

第3页 共3页      22表

[illegible]

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

编制范围:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

第1页 共2页 24表

| 序号 | 定额号     | 机械规格名称                                 | 台班单价(元) | 不变费用   |         | 可变费用(元)             |        |                   |        |                   |        |               |    |              |    |                     |       |              |    |               |    |  |  | 车船税    | 合计 |
|----|---------|----------------------------------------|---------|--------|---------|---------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------------|----|--------------|----|---------------------|-------|--------------|----|---------------|----|--|--|--------|----|
|    |         |                                        |         | 调整系数:1 |         | 人工:101.25<br>(元/工日) |        | 汽油:8.84<br>(元/kg) |        | 柴油:7.40<br>(元/kg) |        | 重油:<br>(元/kg) |    | 煤:<br>(元/kg) |    | 电:0.74<br>(元/kw. h) |       | 水:<br>(元/m3) |    | 木柴:<br>(元/m3) |    |  |  |        |    |
|    |         |                                        |         | 定额     | 调整<br>值 | 定额                  | 金额     | 定额                | 金额     | 定额                | 金额     | 定额            | 金额 | 定额           | 金额 | 定额                  | 金额    | 定额           | 金额 | 定额            | 金额 |  |  |        |    |
| 1  | 8001025 | 0.6m3履带式单斗挖掘机 型规: WY60液压               | 820.89  | 341.26 | 341.26  | 2                   | 202.5  |                   |        | 37.45             | 277.13 |               |    |              |    |                     |       |              |    |               |    |  |  | 479.63 |    |
| 2  | 8001035 | 1.0m3履带式单斗挖掘机 型规: WK100机械              | 1039.55 | 358.34 | 358.34  | 2                   | 202.5  |                   |        | 64.69             | 478.71 |               |    |              |    |                     |       |              |    |               |    |  |  | 681.21 |    |
| 3  | 8001081 | 12~15t光轮压路机 型规: 3Y-12/15               | 580.46  | 183.21 | 183.21  | 1                   | 101.25 |                   |        | 40                | 296    |               |    |              |    |                     |       |              |    |               |    |  |  | 397.25 |    |
| 4  | 8003077 | 2.5~4.5m滑模式水泥混凝土摊铺机 型规: HTG4500含模轨400m | 1324.02 | 665.07 | 665.07  | 3                   | 303.75 |                   |        | 48                | 355.2  |               |    |              |    |                     |       |              |    |               |    |  |  | 658.95 |    |
| 5  | 8003083 | 电动混凝土刻纹机 型规: RQF180                    | 255.60  | 126.31 | 126.31  | 1                   | 101.25 |                   |        |                   |        |               |    |              |    | 37.89               | 28.04 |              |    |               |    |  |  | 129.29 |    |
| 6  | 8003085 | 电动混凝土切缝机 型规: SLF                       | 203.16  | 87.89  | 87.89   | 1                   | 101.25 |                   |        |                   |        |               |    |              |    | 18.95               | 14.02 |              |    |               |    |  |  | 115.27 |    |
| 7  | 8005002 | 250L以内强制式混凝土搅拌机 型规: ID250              | 166.87  | 25.51  | 25.51   | 1                   | 101.25 |                   |        |                   |        |               |    |              |    | 54.2                | 40.11 |              |    |               |    |  |  | 141.36 |    |
| 8  | 8007001 | 2t以内载货汽车                               | 348.33  | 68.87  | 68.87   | 1                   | 101.25 | 20.14             | 178.04 |                   |        |               |    |              |    |                     |       |              |    |               |    |  |  | 279.29 |    |
| 9  | 8007003 | 4t以内载货汽车 型规: CA10B                     | 484.20  | 79.56  | 79.56   | 1                   | 101.25 | 34.29             | 303.12 |                   |        |               |    |              |    |                     |       |              |    |               |    |  |  | 404.37 |    |
| 10 | 8007004 | 5t以内载货汽车                               | 569.33  | 82.89  | 82.89   | 1                   | 101.25 | 43.54             | 384.89 |                   |        |               |    |              |    |                     |       |              |    |               |    |  |  | 486.14 |    |

编制:黄青娥

复核:李润锦



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称:兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

编制范围: 兴业县小平山镇片区水库移民美丽乡村人居环境整治工程

第2页 共2页 24表

[illegible]