

兴业县山心镇鸣水村供水保障工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 925266.11元

(大写): 玖拾贰万伍仟贰佰陆拾陆元壹角壹分

招 标 人: 兴业县水利工程管理站
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人: 广西合士嘉项目咨询有
限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

编 制 人: 
梁深凤
A1322115101056
广西合士嘉项目咨询
有限公司
有效期至: 2026年04月20日

复 核 人: 
宁源
A1322115100260
(造价工程师签字章专用章)
广西合士嘉项目咨询
有限公司
有效期至: 2026年03月30日

编 制 时 间: 2025年05月30日

复 核 时 间: 2023年05月30日

总 说 明

工程名称：兴业县山心镇鸣水村供水保障工程

第1页 共1页

一、工程概况：兴业县山心镇鸣水村供水保障工程，本工程主要建设内容为集水池加固、沉淀池。

二、编制依据：

1. 广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2007]38号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》；

2. 桂水基2014[41号]关于发布《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算补充定额》的通知；

3. 广西水利厅以桂水基[2004]46号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》；

4. 水办基[2016]31号水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知；

5. 桂水建设[2018]11号自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知；

6. (桂水建设[2019]4号)自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知；

7. 本工程采用一般计税法计算；

8. 材料的价格按照《玉林市建设工程造价信息》2025年第4期的兴业县除税信息价，兴业县没有的参考玉林市信息价，信息价缺少的按市场询价确定其价格。

三、其他说明：

1、本工程的工程量清单所列的工程量，不能作为最终的结算依据，结算时以竣工图及实际验收的工程量为准。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 兴业县山心镇鸣水村供水保障工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：兴业县山心镇鸣水村供水保障工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		集水池加固				375626.42		
1.1	500101002001	人工挖一般土方，III类土	m ³	292.00	9.93	2899.56		
1.2	500103001001	回填土石方，机械夯填土石	m ³	130.00	17.46	2269.80		
1.3	500101010001	人工挖运一般淤泥，运距40~50m	m ³	340.70	32.59	11103.41		
1.4	500109001001	C25砼基础	m ³	183.04	539.60	98768.38		
1.5	500109001002	C25砼挡墙	m ³	304.24	534.19	162521.97		
1.6	500114001001	Φ50PVC排水管	m	146.70	11.56	1695.85		
1.7	500103006001	反滤包	个	107.00	10.00	1070.00		
1.8	500103010001	抛石护底	m ³	299.34	149.36	44709.42		
1.9	500110001001	普通标准钢模板制作和安装、拆除	m ²	364.80	55.34	20188.03		
1.10	500114001002	不锈钢栏杆	m	80.00	380.00	30400.00		
2		沉淀池				285864.13		
2.1	500101002002	人工挖一般土方，III类土	m ³	133.60	9.93	1326.65		
2.2	500101002003	人工清理表土，厚11~20cm	m ²	167.00	6.19	1033.73		
2.3	500103001002	回填土石方，机械夯填土石	m ³	150.00	17.46	2619.00		
2.4	500109001003	C15砼垫层厚10cm	m ³	16.70	512.49	8558.58		
2.5	500109001004	C25钢筋砼基础	m ³	41.80	539.60	22555.28		
2.6	500109001005	C25钢筋砼池壁	m ³	104.20	611.42	63709.96		
2.7	500109001006	C25砼预制盖板	m ³	20.00	775.82	15516.40		
2.8	500111001001	一般钢筋制作安装	t	16.60	6151.85	102120.71		

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：兴业县山心镇鸣水村供水保障工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.9	500110001002	普通标准钢模板制作和安装、拆除	m ²	726.10	55.34	40182.37		
2.10	500109001007	C20砼池底找坡	m ³	11.50	504.84	5805.66		
2.11	500103007001	人工铺筑卵石	m ³	31.00	175.86	5451.66		
2.12	500103007002	人工铺筑粗砂	m ³	15.50	232.82	3608.71		
2.13	500103007003	人工铺筑砾石	m ³	15.50	211.64	3280.42		
2.14	500114001003	不锈钢隔板厚2mm	m ²	34.00	150.00	5100.00		
2.15	500114002001	双排竹制外墙脚手架，墙高≤3.6m	m ²	500.00	9.99	4995.00		
3		(集水池)材料二次运输2km				188627.05		
3.1	500114002002	人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸2km	t	170.72	132.54	22627.23		
3.2	500114002003	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸2km	m ³	995.74	166.71	165999.82		
4		(沉淀池)材料二次运输1km				19114.04		
4.1	500114002004	胶轮车运钢材，装运卸1km	t	17.76	81.25	1443.00		
4.2	500114002005	胶轮车运水泥，装运卸1km	t	66.94	64.71	4331.69		
4.3	500114002006	人工装胶轮车运砂，挖装运卸1km	m ³ 成品堆方	296.43	44.97	13330.46		
4.4	500114002007	胶轮车运木材，装运卸1km	m ³	0.16	55.56	8.89		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：兴业县山心镇鸣水村供水保障工程

第3页 共4页

[illegible]

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 兴业有限公司供水保障工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	人工费	材料费	机械 使用费	其他 直接费	现场 经费	施工 管理费	社会保 障及企 业计 提费	企业 利润	价差	风险 金	税金	合计
1		集水池加固													
1.1	500101002001	人工挖一般土方，III类土	m³	3.29	0.16	0.00	0.16	0.14	0.14	1.08	0.35	3.80	0.00	0.82	9.93
1.2	500103001001	回填土石方，机械夯填土石	m³	4.46	0.30	1.47	0.28	0.37	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.44	17.46
1.3	500101010001	人工挖运一般淤泥，运距40~50m	m³	10.93	0.22	0.00	0.50	0.45	0.45	3.59	1.13	12.64	0.00	2.69	32.59
1.4	500109001001	C25砼基础	m³	36.60	133.80	13.28	8.27	11.02	7.51	12.00	15.57	257.00	0.00	44.55	539.60
1.5	500109001002	C25砼挡墙	m³	37.84	133.65	6.61	8.01	10.69	7.28	12.41	15.15	258.44	0.00	44.11	534.19
1.6	500114001001	Φ50PVC排水管	m	1.10	0.00	0.08	0.06	0.50	0.52	0.38	0.18	1.32	0.00	0.95	11.56
1.7	500103006001	反滤包	个												10.00
1.8	500103010001	抛石护底	m³	7.21	31.21	0.00	1.73	2.31	2.46	2.37	3.31	86.44	0.00	12.33	149.36
1.9	500110001001	普通标准钢模板制作和安装、拆除	m²	7.40	13.98	4.98	1.19	1.58	1.66	2.70	2.34	14.94	0.00	4.57	55.34
1.10	500114001002	不锈钢栏杆	m												380.00
2		沉淀池													
2.1	500101002002	人工挖一般土方，III类土	m³	3.29	0.16	0.00	0.16	0.14	0.14	1.08	0.35	3.80	0.00	0.82	9.93
2.2	500101002003	人工清理表土，厚11~20cm	m²	2.04	0.12	0.00	0.10	0.09	0.09	0.67	0.22	2.36	0.00	0.51	6.19

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 兴业有限公司镇供水保障工程

第3页 共3页

[illegible]

工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称: 兴业县山心镇鸣水村供水保障工程

第1页 共1页

[illegible]

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 兴业有限公司镇供水保障工程

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他 费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
1	压路机	内燃 重量12~15t	8.96	15.85	0.00	24.81	8.30	19.50	0.00	0.00	0.00	27.80	0.00	52.61
2	蛙式夯实机	功率2.8kW	0.15	0.93	0.00	1.08	6.92	0.00	2.20	0.00	0.00	9.12	0.00	10.20
3	混凝土搅拌机	出料0.4m³	2.91	4.90	1.07	8.88	4.50	0.00	7.57	0.00	0.00	12.07	0.00	20.95
4	振动器	插入式 功率1.1kW	0.28	1.12	0.00	1.40	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	2.10
5	振动器	平板式 功率2.2kW	0.38	1.14	0.00	1.52	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	3.02
6	振动器	变频机组 容量4.5kVA	1.85	4.42	0.00	6.27	0.00	0.00	2.99	0.00	0.00	2.99	0.00	9.26
7	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	0.21	0.39	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	42.55	42.55	0.00	43.15
8	载重汽车	载重量4t	6.23	9.03	0.00	15.26	4.50	0.00	0.00	21.60	0.00	26.10	0.00	41.36
9	载重汽车	载重量5t	6.88	9.96	0.00	16.84	4.50	0.00	0.00	21.60	0.00	26.10	0.00	42.94
10	双胶轮车		0.23	0.59	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
11	塔式起重机	起重量6t	22.07	8.41	2.29	32.77	8.30	0.00	18.57	0.00	0.00	26.87	0.00	59.64
12	履带起重机	油动 起重量15t	33.52	20.45	1.41	55.38	8.30	35.70	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	99.38
13	汽车起重机	起重量5t	11.43	11.39	0.00	22.82	9.34	0.00	0.00	17.40	0.00	26.74	0.00	49.56
14	离心水泵	单级双吸 功率20kW	0.95	4.01	1.23	6.19	4.50	0.00	16.98	0.00	0.00	21.48	0.00	27.67
15	试压泵	2.5MPa	0.38	0.36	0.26	1.00	4.50	0.00	1.32	0.00	0.00	5.82	0.00	6.82

工程单价计算表

人工挖一般土方, III类土 工程

单价编号: 1

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号:01002。 挖松、就近堆放。
-------	-------------------------

[illegible]

工程单价计算表

回填土石方，机械夯填土石 工程

单价编号: 2

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号: 03003。

施工方法:	定额编号:03003。 包括5m内取土(石渣)回填、平土、简单压实。
-------	---------------------------------------

[illegible]

工程单价计算表

人工挖运一般淤泥，运距40~50m 工程

单价编号: 3

定额单位: 100m³

定额编号:01008。

施工方法: 挖、装、运、卸、空回、洗刷工具。

[illegible]

工程单价计算表

C25砼基础 工程

单价编号: 4

定额单位: 100m³

定额编号:04113+04262*1.03+04278*1.03。 其他混凝土, 基础 施工方法: 将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板, 30m内运输等。 装 运 卸 清洗						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			20296.28
1.1	人工费		元			3659.64
	人工		工时	347	3.46	1200.62
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			13380.44
	水		m³	120	0.50	60.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m³	103	126.22	13000.66
	其他材料费		%	2	13060.66	261.21
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			1327.59
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	2.10	42.00
	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	台时	26	43.15	1121.90
	其他机械费		%	10	1163.90	116.39
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	4.5%	18367.67	826.55
1.5	现场经费		元	6%	18367.67	1102.06
2	施工管理费		元	3.7%	20296.28	750.96
3	社会保障及企业计提		元	32.8%	3659.64	1200.36
4	企业利润		元	7%	22247.60	1557.33
5	价差		元			25699.55
	人工		工时	1057.7	4.00	4230.80
	水泥	42.5MPa	t	35.03576	210.18	7363.82
	碎石		m³	86.66708	86.50	7496.70
	中砂		m³	54.40666	121.46	6608.23
6	风险金		元	0%	49504.48	0.00
7	税金		元	9%	49504.48	4455.40

工程单价计算表

C25砼基础 工程

单价编号: 4

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C25砼挡墙 工程

单价编号：5

定额单位：100m³

定额编号:04080+04262*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 施工方法：将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板，30m内运输等。 装、运、卸、清洗						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			19680.08
1.1	人工费		元			3784.20
	人工		工时	383	3.46	1325.18
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			13365.14
	水		m³	90	0.50	45.00
	混凝土垂直运输		m³	103	0.00	0.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m³	103	126.22	13000.66
	其他材料费		%	2	13045.66	260.91
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			660.69
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	28.35	2.10	59.54
	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	台时	11.2	43.15	483.28
	其他机械费		%	13	542.82	70.57
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	4.5%	17810.03	801.45
1.5	现场经费		元	6%	17810.03	1068.60
2	施工管理费		元	3.7%	19680.08	728.16
3	社会保障及企业计提		元	32.8%	3784.20	1241.22
4	企业利润		元	7%	21649.46	1515.46
5	价差		元			25843.55
	人工		工时	1093.7	4.00	4374.80
	水泥	42.5MPa	t	35.03576	210.18	7363.82
	碎石		m³	86.66708	86.50	7496.70
	中砂		m³	54.40666	121.46	6608.23
6	风险金		元	0%	49008.47	0.00

C25砼挡墙 工程

定额单位: 100m³

	定额编号:04080+04262*1.03+04278*1.03。
	施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
施工方法:	将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板，30m内运输等。
	装运卸清洗

[illegible]

抛石护底工程

定额单位: 100m³

施工方法:	足额编号:03045。 人工装、运、卸、抛投、平整,运距100m以内。
-------	--

[illegible]

工程单价计算表

普通标准钢模板制作和安装、拆除 工程

单价编号：7

定额单位：100m²

定额编号:05001+05002。						
施工方法：预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			2913.47
1.1	人工费		元			740.44
	人工		工时	12	3.46	41.52
	人工		工时	202	3.46	698.92
1.2	材料费		元			1398.16
	组合钢模板		kg	79.57	3.00	238.71
	型钢		kg	42.97	3.00	128.91
	铁件		kg	1.5	5.31	7.97
	焊条		kg	0.5	4.38	2.19
	卡扣件		kg	25.33	3.50	88.66
	其他材料费		%	2	466.44	9.33
	预埋铁件		kg	121.68	6.21	755.63
	混凝土柱		m ³	0.28	500.00	140.00
	焊条		kg	1.98	4.38	8.67
	其他材料费		%	2	904.30	18.09
1.3	机械使用费		元			498.02
	载重汽车	载重量5t	台时	0.36	42.94	15.46
	电焊机	交流25kVA	台时	0.7	13.42	9.39
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.06	22.53	1.35
	其他机械费		%	5	26.20	1.31
	汽车起重机	起重量5t	台时	8.5	49.56	421.26
	电焊机	交流25kVA	台时	2	13.42	26.84
	其他机械费		%	5	448.10	22.41
1.4	其他直接费		元	4.5%	2636.62	118.65
1.5	现场经费		元	6%	2636.62	158.20
2	施工管理费		元	5.7%	2913.47	166.07
3	社会保障及企业计提		元	32.8%	821.74	269.53
4	企业利润		元	7%	3349.07	234.43
5	价差		元			1493.60
	人工		工时	214	4.00	856.00

工程单价计算表

普通标准钢模板制作和安装、拆除工程

单价编号：7

定额单位: 100m²

定额编号:05001+05002。

施工方法：预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断

[illegible]

人工清理表土, 厚11~20cm 工程

定额单位: 100m²

施工方法: 足额编号:01127。
包括清除采石场、坝基及施工场地等处表层草皮表土, 并运20m距离。

[illegible]

工程单价计算表

C15砼垫层厚10cm 工程

单价编号: 9

定额单位: 100m³

定额编号:04035+04262*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 施工方法: 将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板, 30m内运输等。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			19057.13
1.1	人工费		元			3977.96
	人工		工时	439	3.46	1518.94
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			10811.24
	水		m³	100	0.50	50.00
	混凝土垂直运输		m³	103	0.00	0.00
	C15纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.65 最大粒径40mm	m³	103	103.39	10649.17
	其他材料费		%	0.5	10699.17	53.50
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			2457.07
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73	9.26	173.44
	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	台时	45.15	43.15	1948.22
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	27.67	264.25
	其他机械费		%	1	2385.91	23.86
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	4.5%	17246.27	776.08
1.5	现场经费		元	6%	17246.27	1034.78
2	施工管理费		元	3.7%	19057.13	705.11
3	社会保障及企业计提		元	32.8%	4020.92	1318.86
4	企业利润		元	7%	21081.10	1475.68
5	价差		元			24460.95
	人工		工时	1149.7	4.00	4598.80
	机械工		工时	12.415	4.00	49.66

工程单价计算表

C15砼垫层厚10cm 工程

单价编号: 9

定额单位: 100m³

定额编号:04035+04262*1.03+04278*1.03。

施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。

施工方法: 将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板, 30m内运输等。

装 运 卸 清洗

[illegible]

工程单价计算表

C25钢筋砼池壁 工程

单价编号: 10

定额单位: 100m³

定额编号: YB0404+04262*1.03+04278*1.03。 贮水池, 池壁 施工方法: 将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板, 30m内运输等。 装、运、卸、清洗						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			22376.37
1.1	人工费		元			6500.30
	人工		工时	1168	3.46	4041.28
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			13363.15
	水		m³	86.1	0.50	43.05
	混凝土砂浆垂直运输		m³	103	0.00	0.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m³	103	126.22	13000.66
	其他材料费		%	2	13043.71	260.87
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			386.66
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	160	2.10	336.00
	其他机械费		%	1	336.00	3.36
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	4.5%	20250.11	911.25
1.5	现场经费		元	6%	20250.11	1215.01
2	施工管理费		元	3.7%	22376.37	827.93
3	社会保障及企业计提		元	32.8%	6500.30	2132.10
4	企业利润		元	7%	25336.40	1773.55
5	价差		元			28983.55
	人工		工时	1878.7	4.00	7514.80
	水泥	42.5MPa	t	35.03576	210.18	7363.82
	碎石		m³	86.66708	86.50	7496.70
	中砂		m³	54.40666	121.46	6608.23
6	风险金		元	0%	56093.50	0.00
7	税金		元	9%	56093.50	5048.42

C25钢筋砼池壁 工程

定额单位: 100m³

贮水池，池壁

施工方法:	将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板, 30m内运输等。
装、运、卸、清洗	

[illegible]

工程单价计算表

C25砼预制盖板 工程

单价编号: 11

定额单位: 100m³

定额编号:04183+04246+04262*0.135+04278*0.135。 模板制作、拆除、修理、混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。 施工方法: 连接铁件的安装、构件吊装校正、焊接固定及临时固定、填缝灌浆。 将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板, 30m内运输等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			29756.66
1.1	人工费		元			7442.98
	人工		工时	1714	3.46	5930.44
	人工		工时	344	3.46	1190.24
	人工		工时	86.94	3.46	300.81
	人工		工时	6.21	3.46	21.49
1.2	材料费		元			15848.39
	水		m³	240	0.50	120.00
	专用钢模板		kg	81.16	3.00	243.48
	铁件		kg	14.83	5.31	78.75
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m³	102	126.22	12874.44
	其他材料费		%	1	13316.67	133.17
	铁丝		kg	13	4.32	56.16
	混凝土垂直运输		m³	13.5	0.00	0.00
	预制混凝土构件		m³	100	0.00	0.00
	板枋材		m³	0.19	800.00	152.00
	圆木		m³	0.62	400.00	248.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m³	13.5	126.22	1703.97
	M7.5水泥砂浆		m³	1.8	89.50	161.10
	其他材料费		%	3	2321.23	69.64
	零星材料费		%	2	300.81	6.02
	零星材料费		%	6	27.69	1.66
1.3	机械使用费		元			3637.73
	混凝土搅拌机	出料0.4m³	台时	18.36	20.95	384.64
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	26.8	3.02	80.94
	载重汽车	载重量5t	台时	1.12	42.94	48.09
	双胶轮车		台时	92.8	0.82	76.10
	其他机械费		%	7	589.77	41.28
	履带起重机	油动 起重量15t	台时	29.6	99.38	2941.65

工程单价计算表

C25砼预制盖板 工程

单价编号: 11

定额单位: 100m³

定额编号:04183+04246+04262*0.135+04278*0.135。 模板制作、拆除、修理、混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。 施工方法: 连接铁件的安装、构件吊装校正、焊接固定及临时固定、填缝灌浆。 将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板, 30m内运输等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	其他机械费		%	2	2941.65	58.83
	双胶轮车		台时	7.56	0.82	6.20
1.4	其他直接费		元	4.5%	26929.10	1211.81
1.5	现场经费		元	6%	26929.10	1615.75
2	施工管理费		元	3.7%	29756.66	1101.00
3	社会保障及企业计提		元	32.8%	7776.40	2550.66
4	企业利润		元	7%	33408.32	2338.58
5	价差		元			35429.23
	人工		工时	2151.15	4.00	8604.60
	机械工		工时	96.364	4.00	385.46
	专用钢模板		kg	81.16	2.50	202.90
	水泥	42.5MPa	t	39.6917	210.18	8342.40
	碎石		m³	97.18493	86.50	8406.50
	柴油		kg	352.24	4.39	1546.33
	汽油		kg	8.064	5.98	48.22
	板枋材		m³	0.19	171.24	32.54
	圆木		m³	0.62	334.51	207.40
	中砂		m³	63.00741	121.46	7652.88
6	风险金		元	0%	71176.13	0.00
7	税金		元	9%	71176.13	6405.85
	合计		元			77581.98
	单价		元			775.82

工程单价计算表

一般钢筋制作安装 工程

单价编号: 12

定额单位: t

施工方法: 定额编号:04430。

回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4117.91
1.1	人工费		元			384.06
	人工		工时	111	3.46	384.06
1.2	材料费		元			3291.49
	钢筋		t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	4.32	17.28
	焊条		kg	7.22	4.38	31.62
	其他材料费		%	1	3258.90	32.59
1.3	机械使用费		元			155.06
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	42.94	19.32
	电焊机	交流25kVA	台时	10	13.42	134.20
	其他机械费		%	1	153.52	1.54
1.4	其他直接费		元	4.5%	3830.61	172.38
1.5	现场经费		元	3%	3830.61	114.92
2	施工管理费		元	3.5%	4117.91	144.13
3	社会保障及企业计提		元	32.8%	386.08	126.63
4	企业利润		元	7%	4388.67	307.21
5	价差		元			948.02
	人工		工时	111	4.00	444.00
	机械工		工时	0.585	4.00	2.34
	钢筋		t	1.07	450.75	482.30
	汽油		kg	3.24	5.98	19.38
6	风险金		元	0%	5643.90	0.00
7	税金		元	9%	5643.90	507.95
	合计		元			6151.85
	单价		元			6151.85

工程单价计算表

C20砼池底找坡 工程

单价编号: 13

定额单位: 100m³

定额编号:04112+04262*1.03+04278*1.03。 回填混凝土, 露天回填 施工方法: 将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板, 30m内运输等。 装 运 卸 清洗						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			17953.42
1.1	人工费		元			3562.76
	人工		工时	319	3.46	1103.74
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12360.13
	水		m³	45	0.50	22.50
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m³	103	118.62	12217.86
	其他材料费		%	0.5	12240.36	61.20
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			324.55
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	40.05	2.10	84.11
	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	台时	4	43.15	172.60
	其他机械费		%	8	256.71	20.54
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	4.5%	16247.44	731.13
1.5	现场经费		元	6%	16247.44	974.85
2	施工管理费		元	3.7%	17953.42	664.28
3	社会保障及企业计提		元	32.8%	3562.76	1168.59
4	企业利润		元	7%	19786.29	1385.04
5	价差		元			25143.83
	人工		工时	1029.7	4.00	4118.80
	水泥	42.5MPa	t	31.64129	210.18	6650.37
	碎石		m³	86.66708	86.50	7496.70
	中砂		m³	56.62734	121.46	6877.96

C20砼池底找坡 工程

定额单位: 100m³

回填混凝土，露天回填

装 运 卸 清洗

[illegible]

人工铺筑卵石工程

定额单位: 100m³

施工方法: 运料、分层铺筑、压实、整平与修坡, 基本运距30m。

[illegible]

人工铺筑粗砂 工程

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号:03061。 运料、分层铺筑、压实、整平与修坡,基本运距30m。
-------	--

[illegible]

人工铺筑砾石 工程

定额单位: 100m³

运料、分层铺筑、压实、整平与修坡，基本运距30m。

[illegible]

工程单价计算表

双排竹制外墙脚手架, 墙高 $\leq 3.6\text{m}$ 工程

单价编号: 17

定额单位: 100m²

施工方法 定额编号:11142。

施工方法: 场内外材料搬运、绑扎、铺板、拆除及拆除后的材料整理堆放。

[illegible]

工程单价计算表

人工装、卸畜力运输, 水泥, 装、运、卸2km 工程

单价编号: 19

定额单位: 100t

定额编号:YB1141+YB1147*38。

施工方法: 人工装、卸、空回。

[illegible]

工程单价计算表

人工装、卸畜力运输, 砂石料, 装、运、卸2km 工程

单价编号: 20

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号:YB1146+YB1152*38。 人工装、卸、空回。
-------	-------------------------------------

[illegible]

工程单价计算表

DN200排泥钢管 工程

单价编号: 22

定额单位: 100m

施工方法:		定额编号:10217。 切管、坡口、调直、焊接、管道铺设和管件安装、管道试压等。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1333.78
1.1	人工费		元			442.88
	人工		工时	128	3.46	442.88
1.2	材料费		元			138.42
	尼龙砂轮片	直径100	片	1.07	6.50	6.96
	氧气		m³	8.36	4.50	37.62
	乙炔气		m³	2.39	18.00	43.02
	焊条		kg	8.73	4.38	38.24
	其他材料费		%	10	125.84	12.58
1.3	机械使用费		元			497.10
	汽车起重机	起重量5t	台时	2.22	49.56	110.02
	电焊机	直流20kW	台时	14.44	19.15	276.53
	切管机	9A151	台时	3.2	23.04	73.73
	其他机械费		%	8	460.28	36.82
1.4	其他直接费		元	5.2%	1078.40	56.08
1.5	现场经费		元	45%	442.88	199.30
2	施工管理费		元	47%	442.88	208.15
3	社会保障及企业计提		元	32.8%	479.12	157.15
4	企业利润		元	7%	1699.08	118.94
5	装置性材料费		元			0.00
	钢管		m	102	0.00	0.00
6	价差		元			630.90
	人工		工时	128	4.00	512.00
	机械工		工时	10.474	4.00	41.90
	汽油		kg	12.876	5.98	77.00
7	风险金		元	0%	2448.92	0.00
8	税金		元	9%	2448.92	220.40
	合计		元			2669.32
	单价		元			26.69

法兰阀门安装, 直径200mm 工程

定额单位: 个

施工方法: 定额编号:06041。
阀门壳体压力试验, 阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。

[illegible]

工程单价计算表

PE100管 (1.25MPa de75) 工程

单价编号: 24

定额单位: 100m

施工方法: 定额编号: YB1007。

施工方法: PP、PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径75mm

[illegible]

胶轮车运钢材，装运卸1km 工程

定额单位: 100t

施工方法:	定额编号:11205+11211*18。 装、运、卸、堆存。
-------	-----------------------------------

[illegible]

胶轮车运水泥，装运卸1km 工程

定额单位: 100t

施工方法:	定额编号:11204+11210*18。 装、运、卸、堆存。
-------	-----------------------------------

[illegible]

工程单价计算表

人工装胶轮车运砂，挖装运卸1km 工程

单价编号: 33

定额单位: 100m³ 成品堆方

施工方法: 定额编号:08174+08178*19。
装、运、卸、堆存、空回。

[illegible]

胶轮车运木材，装运卸1km 工程

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:11209+11215*18。
装、运、卸、堆存。

[illegible]

Φ50PVC排水管 工程

定额单位: 100m

施工方法: 定额编号: YB1023。
检查及清扫管材、切管、管道安装、管道及管件黏接、调直、管道试压等。

[illegible]

人工费单价汇总表

招标编号:

工程名称: 兴业县山心镇鸣水村供水保障工程

[illegible]