

岑溪市归义镇第一中学校舍电线线路改造工程

工程量清单

招 标 人：岑溪市归义镇第一中学
(单位盖章)

审核单位：岑溪市财政投资评审中心
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

法定代表人
或其授权人：陈洪邦

审 核 人：严浩镔

复 核 人：韦金燕

送 审 时 间：2025年5月20日

审 核 时 间：2025年5月29日

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

第1页 共1页

工程名称：岑溪市归义镇第一中学校舍电线线路改造

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：岑溪市归义镇第一中学校舍电线线路改造

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

第1页 共2页

工程名称：岑溪市归义镇第一中学校舍电线线路改造

序号	汇总内容	金额(元)	备注
装修改造部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	108600.54	
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2237.28	
2.1	其中：安全文明施工费	2030.55	
3	其他项目费用合计	221.68	
4	建筑安装工程费合计=1+2+3	111059.50	
教学楼线路改造			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	97766.39	
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4034.23	
2.1	其中：安全文明施工费	2467.34	
3	其他项目费用合计	203.60	
4	建筑安装工程费合计=1+2+3	102004.22	
旧学生饭堂线路改造			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	106499.86	
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计	5203.49	
2.1	其中：安全文明施工费	3590.82	
3	其他项目费用合计	223.41	
4	建筑安装工程费合计=1+2+3	111926.76	
男生宿舍楼线路改造			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	183291.45	
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计	10132.53	
2.1	其中：安全文明施工费	5993.41	
3	其他项目费用合计	386.85	
4	建筑安装工程费合计=1+2+3	193810.83	
足球场灯			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	129092.68	
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计	5957.06	
2.1	其中：安全文明施工费	4227.58	
3	其他项目费用合计	270.10	
4	建筑安装工程费合计=1+2+3	135319.84	
配电房改造及校舍电气改造配线			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	87710.79	
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计	719.27	
2.1	其中：安全文明施工费	510.44	
3	其他项目费用合计	176.86	
4	建筑安装工程费合计=1+2+3	88606.92	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	712961.71	

表-04

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市归义镇第一中学校舍电线线路改造

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

第1页 共8页

工程名称：岑溪市归义镇第一中学校舍电线线路改造

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		装修改造部分					
		分部分项工程					
		拆除工程					
1	011610001001	拆除木门窗 整樘门	樘	52			
2	011610001002	拆除木门窗 整樘窗	樘	29			
		新建工程					
3	010807001001	304不锈钢防盗网	m ²	128.52			
4	010801001001	成品碳晶木门	m ²	54.81			
5	010802001001	成品塑钢门	m ²	17.64			
6	010802001002	成品304不锈钢门	m ²	21.78			
7	010807001002	铝合金推拉窗 (1)玻璃品种、厚度:Low-e 6+9A+6 (2)框、扇材质及规格:普通铝合金型 材壁厚不小于1.8mm	m ²	54.40			
8	010507005001	扶手、压顶 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m ³	0.97			
9	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.109			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
10	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	48.50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市归义镇第一中学校舍电线线路改造

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		教学楼线路改造					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
11	030404017001	总配电箱MP1 (非标) (1) 型号: 具体元器件详见系统图 (2) 规格: 1200mm*1200mm*180mm (3) 安装方式: 距地1.8米安装	台	1			
12	030404017002	楼层配电箱1-4AW (非标) (1) 型号: 具体元器件详见系统图 (2) 安装方式: 距地1.8米安装	台	4			
13	030404017003	配电箱AL1 (非标) (1) 型号: 具体元器件详见系统图 (2) 安装方式: 距地1.8米安装	台	20			
14	030404017004	配电箱ALe (非标) (1) 型号: 具体元器件详见系统图 (2) 安装方式: 距地1.8米安装	台	24			
15	030411003001	镀锌金属桥架CT200*100 (1) 安装方式: 距梁底0.1米安装	m	252.86			
16	030413001001	桥架支架 (1) 材质: 角钢	kg	233.90			
17	030411002001	塑料阻燃线槽PR59	m	14.40			
18	030411002002	塑料阻燃线槽PR20	m	256.00			
19	030411004001	电气配线 ZR-BV-25mm ² (1) 配线形式: 楼层配电箱进线	m	97.40			
20	030411004002	电气配线 ZR-BV-16mm ² (1) 配线形式: 每层空调主线	m	1005.00			
21	030411004003	电气配线 ZR-BV-10mm ² (1) 配线形式: AL1/ALe配电箱进线	m	1005.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		旧学生饭堂线路改造					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
22	030404017001	总配电箱MP1 (非标)	台	1			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

第3页 共8页

工程名称：岑溪市归义镇第一中学校舍电线线路改造

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1) 型号: 具体元器件详见系统图 (2) 安装方式: 距地1.7米安装					
23	030404017002	楼层配电箱AW1 (非标) (1) 型号: 具体元器件详见系统图 (2) 安装方式: 距地1.7米安装	台	1			
24	030404017003	配电箱AL1 (非标) (1) 型号: 具体元器件详见系统图 (2) 安装方式: 距地1.6米安装	台	14			
25	030411003001	镀锌金属桥架CT250*100 (1) 安装方式: 距梁底0.1米安装	m	50.00			
26	030413001001	桥架支架 (1) 材质: 角钢	kg	41.56			
27	030404034001	单联单控开关 (1) 规格: 10A (2) 安装方式: 距地1.4米明装	套	34			
28	030404034002	双联单控开关 (1) 规格: 10A (2) 安装方式: 距地1.4米明装	套	19			
29	030404034003	声控开关 (1) 规格: 10A (2) 安装方式: 吸顶安装	套	2			
30	030404035001	单相二、三极插座 (1) 规格: 10A (2) 安装方式: 距地0.3米明装	套	67			
31	030404035002	空调插座 (1) 规格: 16A (2) 安装方式: 距地2.0米明装	套	29			
32	030404018001	电热插座箱(安全型) (1) 安装方式: 距地1.4米安装	台	13			
33	030412005001	单管荧光灯 36W (1) 型号: T8, 三基色荧光灯管 (2) 安装形式: 吸顶安装	套	44			
34	030411002001	塑料阻燃线槽PR32	m	34.00			
35	030411002002	塑料阻燃线槽PR20	m	1773.46			
36	030411001001	电气配管 焊接钢管SC60	m	3.90			
37	030408001001	电力电缆 WDZN-YJY-1kv-4*35+1*16mm2	m	8.50			
38	030408006001	户内热缩式电缆终端头WDZN-YJY-1kv-4*35+1*16mm2	个	2			
39	030411004001	电气配线 ZR-BV-10mm2 (1) 配线形式: 配电箱AL1进线	m	1191.39			
40	030411004002	电气配线 ZR-BV-6mm2	m	646.45			
41	030411004003	电气配线 ZR-BV-4mm2	m	2306.37			
42	030411004004	电气配线 ZR-BV-2.5mm2	m	3340.36			
	0305	建筑智能化工程					
43	030502003001	楼层弱电箱 (1) 规格: 具体型号由业主自定 (2) 安装方式: 距地2.4米安装	个	1			
44	030411003002	镀锌金属桥架CT100*50	m	42.50			
45	030413001002	桥架支架	kg	46.75			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市归义镇第一中学校舍电线线路改造

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1) 材质:角钢					
46	030502012001	信息插座 (1) 安装方式:距地0.3米安装	个	29			
47	030411002003	塑料阻燃线槽PR20	m	170.60			
48	030502005001	网络线 UTP4-5e	m	550.09			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		男生宿舍楼线路改造					
		分部分项工程					
		拆除工程					
49	011612001001	原电气线管及灯具等拆除及清运	m ²	1175.49			
	0304	电气设备安装工程					
50	030404017001	总配电箱MP2 (非标) (1) 型号:具体元器件详见系统图 (2) 安装方式:距地1.7米安装	台	1			
51	030404017002	楼层配电箱AW1-4 (非标) (1) 型号:具体元器件详见系统图 (2) 安装方式:距地1.7米安装	台	4			
52	030404017003	应急照明配电箱1AMyi (非标) (1) 型号:具体元器件详见系统图 (2) 安装方式:距地1.7米安装 (3) 含应急集中电源	台	1			
53	030404017004	配电箱AL1 (非标) (1) 型号:具体元器件详见系统图 (2) 安装方式:距地1.6米安装	台	16			
54	030404034001	单联单控开关 (1) 规格:10A (2) 安装方式:距地1.4米明装	套	76			
55	030404034002	双联单控开关 (1) 规格:10A (2) 安装方式:距地1.4米明装	套	16			
56	030404034003	声控开关 (1) 规格:10A (2) 安装方式:吸顶安装	套	14			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市归义镇第一中学校舍电线线路改造

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
57	030404035001	单相二、三极插座 (1) 规格:10A (2) 安装方式:距地0.3米明装	套	40			
58	030404035002	空调插座 (1) 规格:16A (2) 安装方式:距地2.0米明装	套	20			
59	030404018001	电热插座箱(安全型) (1) 安装方式:距地1.4米安装	台	21			
60	030404033001	吊扇 (1) 规格:80W, 配套调速开关 (2) 安装方式:距地2.5米安装	台	36			
61	030412001001	吸顶灯 40W	套	30			
62	030412001002	阳台吸顶灯 22W	套	20			
63	030412001003	插口灯 60W	套	36			
64	030412005001	单管荧光灯 36W (1) 型号:T8, 三基色荧光灯管 (2) 安装形式:吸顶安装	套	36			
65	030412004001	消防应急照明灯 (1) 型号:型号由业主自定 (2) 规格:TY-ZFJC系列 6W A型 (3) 安装形式:距地2.5米安装	套	28			
66	030412004002	楼层标志灯 (1) 型号:型号由业主自定 (2) 规格:TY-BLJC I系列 1W A型、中型 (3) 安装形式:距地0.5米壁装	套	8			
67	030412004003	疏散指示灯 (1) 型号:型号由业主自定 (2) 规格:TY-BLJC I系列 1W A型、中型 (3) 安装形式:距地2.5米吊装	套	13			
68	030411003001	镀锌金属桥架CT200*70 (1) 安装方式:距梁底0.1米安装	m	20.17			
69	030411003002	镀锌金属桥架CT100*70 (1) 安装方式:距梁底0.1米安装	m	60.14			
70	030413001001	桥架支架 (1) 材质:角钢	kg	60.23			
71	030408003001	电缆保护管 焊接钢管SC125	m	100.00			
72	030411001001	电气配管 焊接钢管SC60	m	23.45			
73	030411001002	电气配管 焊接钢管SC20	m	233.43			
74	030411001003	电气配管 焊接钢管SC15	m	188.21			
75	030411001004	电气配管 刚性阻燃塑料管PC16	m	247.84			
76	030411002001	塑料阻燃线槽PR20	m	986.28			
77	030411002002	塑料阻燃线槽PR32	m	73.65			
78	030408001001	电力电缆 WDN- YJY-1kv-4*25+1*16mm2	m	29.24			
79	030408006001	户内热缩式电缆终端头WDZN- YJY-1kv-4*25+1*16mm2	个	8			
80	030411004001	电气配线 ZR-BV-10mm2	m	1062.95			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市归义镇第一中学校舍电线线路改造

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
81	030411004002	电气配线 ZR-BV-6mm2	m	533.72			
82	030411004003	电气配线 ZR-BV-4mm2	m	1308.95			
83	030411004004	电气配线 ZR-BV-2.5mm2	m	3147.14			
84	030411004005	电气配线 ZR-BV-2.5mm2	m	918.72			
85	030411004006	电气配线 WDNH-BV-2.5mm2	m	15.12			
86	030411004007	电气配线 NH-RVS-2*2.5mm2	m	237.61			
	0305	建筑智能化工程					
87	030502003001	楼层弱电箱 (1)规格:具体型号由业主自定 (2)安装方式:距地2.4米安装	个	4			
88	030502012001	信息插座 (1)安装方式:距地0.3米安装	个	36			
89	030904007001	广播音箱 (1)安装方式:距地2.5米安装	个	20			
90	030507008001	5A筒型星光网络摄像机	台	8			
91	030411003003	镀锌金属桥架CT100*50	m	87.28			
92	030413001002	桥架支架 (1)材质:角钢	kg	65.46			
93	030411001005	预埋管 焊接钢管SC50	m	24.00			
94	030411001006	弱电配管 钢管JDG20 暗敷	m	14.10			
95	030411001007	弱电配管 刚性阻燃塑料管PC20 暗敷	m	190.80			
96	030411001008	弱电配管 刚性阻燃塑料管PC16 暗敷	m	67.30			
97	030502005001	广播线 RVS-2*1.5mm2	m	256.63			
98	030502005002	网络线 UTP4-5e	m	549.68			
99	030411004008	视频信号线 RVV-2*2.5mm2	m	127.55			
100	030411004009	电源线 RVV-2*2.5mm2	m	127.55			
101	030413002001	凿(压)槽及恢复 (1)规格:PC20以内	m	128.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		足球场灯					
		分部分项工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

第7页 共8页

工程名称：岑溪市归义镇第一中学校舍电线线路改造

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	0304	电气设备安装工程					
102	030412009001	足球场投光灯 (1)灯杆高度:9米 (2)灯架型式:双壁, 4灯头300W	套	10			
103	030404016001	控制箱	台	2			
104	030408003001	刚性阻燃塑料管PC32 埋地敷设	m	950.00			
105	030411004001	电气配线 ZR-BV-25mm ² (1)配线形式:球场灯主线	m	390.00			
106	030411004002	电气配线 ZR-BV-16mm ² (1)配线形式:球场灯分线	m	1640.00			
107	030413002001	凿(压)槽及恢复	m	950.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		配电房改造及校舍电气改造配线					
		分部分项工程					
		校舍电气改造拉线					
108	030411004001	电气配线 铜芯塑料绝缘导线ZR-BV-50mm ²	m	1000.00			
109	030411004002	电气配线 铜芯塑料绝缘导线ZR-BV-120mm ²	m	200.00			
		配电房改造					
110	030404019001	600A倒顺开关	个	1			
111	030411004003	电气配线 铝芯塑料绝缘导线240mm ²	m	90.00			
112	桂030404039001	240平方铜铝线耳	个	20			
113	桂030404039002	120-240平方异型线夹	个	24			
114	030410002001	工形四线横担	条	1			
115	030410004001	L2瓷瓶	个	4			
116	030411001001	电气配管 刚性阻燃塑料管PC40	m	36.00			
117	031001006001	PVC塑料管de110	m	6.00			
118	030411001002	黄腊管	m	60.00			
119	桂030408014001	零线铜排	条	1			
		小 计					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：岑溪市归义镇第一中学校舍电线线路改造

第8页 共8页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

第1页 共1页

工程名称: 岑溪市归义镇第一中学校舍电线线路改造

[illegible]

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市归义镇第一中学校舍电线线路改造

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率3%	含税金额(元)
装修改造部分				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	215.22	6.46	221.68
教学楼线路改造				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	197.67	5.93	203.60
旧学生饭堂线路改造				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	216.90	6.51	223.41
男生宿舍楼线路改造				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	375.58	11.27	386.85
足球场灯				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

第2页 共2页

工程名称: 岑溪市归义镇第一中学校舍电线线路改造

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。