

岑溪市归义中学教学楼电线线路改造工程

工程量清单

招标人: _____

审核单位: 岑溪市财政投资评审中心



法定代表人
或其授权人: _____

法定代表人
或其授权人: 陈洪邦

审核人: 冯舒华

复核人: 程识

送审时间2025年5月29日

审核时间2025年6月12日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市归义中学教学楼电线线路改造工程

第1页 共5页

					金额(元)		
序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中： 暂估价
初中楼电气改造							
		分部分项工程					
		拆除工程					
1	011612001001	原电气线管及灯具等拆除及清运（此 项为暂估价，结算时据实列支。）	项	1			
	0304	电气设备安装工程					
2	030404017001	总配电箱MP1（非标） (1) 型号：具体元器件详见系统图 (2) 规格：1200mm*1200mm*180mm (3) 安装方式：距地1.8米安装	台	1			
3	030404017002	楼层配电箱1AW（非标） (1) 型号：具体元器件详见系统图 (2) 安装方式：距地1.8米安装 (3) 增加多控型智能控制器，可单独控 制某一回路，支持远程通信控制	台	1			
4	030404017003	楼层配电箱2-5AW（非标） (1) 型号：具体元器件详见系统图 (2) 安装方式：距地1.8米安装 (3) 增加多控型智能控制器，可单独控 制某一回路，支持远程通信控制	台	1			
5	030404017001	楼层配电箱6AW（非标） (1) 型号：具体元器件详见系统图 (2) 安装方式：距地1.8米安装 (3) 增加多控型智能控制器，可单独控 制某一回路，支持远程通信控制	台	1			
6	030404034001	单联单控开关 (1) 规格：10A (2) 安装方式：距地1.6米明装	套	51			
7	030404034002	双联单控开关 (1) 规格：10A (2) 安装方式：距地1.6米明装	套	26			
8	030404034003	三联单控开关 (1) 规格：10A (2) 安装方式：距地1.6米明装	套	43			
9	030404034004	四联单控开关 (1) 规格：10A (2) 安装方式：距地1.6米明装	套	5			
10	030404034005	节能自熄开关 (1) 规格：10A (2) 安装方式：吸顶安装	套	57			
11	030404035001	单相二、三极插座 (1) 规格：10A (2) 安装方式：距地1.8米明装	套	150			
12	030411003001	镀锌金属桥架CT250*100 (1) 安装方式：距梁底0.1米安装	m	278.81			
13	030413001001	桥架支架 (1) 材质：角钢	kg	257.90			
14	030411001001	电气配管 刚性阻燃塑料管PC60 (1) 配置形式：电缆配线管（综合楼至初 中楼之间）	m	30.00			
15	030411002001	塑料阻燃线槽PR20	m	3669.34			
16	030411002002	塑料阻燃线槽PR59	m	14.80			
17	030408001001	电力电缆 WDZN- YJV-1kv-4*25+1*16mm2	m	75.80			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市归义中学教学楼电线线路改造工程项目

第2页 共5

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1)名称:楼层配电箱进线					
18	030408006001	户内热缩式电缆终端头WDZN-YJV-1kv-4*25+1*16mm ²	个	10			
19	030411004001	电气配线 ZR-BV-10mm ²	m	2977.00			
20	030411004002	电气配线 ZR-BV-6mm ²	m	1550.50			
21	030411004003	电气配线 ZR-BV-4mm ²	m	3472.97			
22	030411004004	电气配线 ZR-BV-2.5mm ²	m	13811.51			
	0305	建筑智能化工程					
23	030411003002	金属桥架CT100*50	m	315.44			
24	030413001002	桥架支架 (1)材质:角钢	kg	236.58			
25	030411002003	塑料阻燃线槽PR20	m	415.72			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
高中楼电气改造							
		分部分项工程					
		拆除工程					
26	011612001001	原电气线管及灯具等拆除及清运(此项为暂估价,结算时据实列支。)	项	1			
	0304	电气设备安装工程					
27	030404017001	总配电箱WP1(非标) (1)型号:具体元器件详见系统图 (2)规格:1200mm*1200mm*180mm (3)安装方式:距地1.8米安装	台	1			
28	030404017002	楼层配电箱1AW(非标) (1)型号:具体元器件详见系统图 (2)安装方式:距地1.8米安装 (3)增加多控型智能控制器,可单独控	台	1			

表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市归义中学教学楼电线线路改造工程项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		制某一回路，支持远程通信控制					
29	030404017003	楼层配电箱2-4AW（非标） (1) 型号：具体元器件详见系统图 (2) 安装方式：距地1.8米安装 (3) 增加多控型智能控制器，可单独控制某一回路，支持远程通信控制	台	3			
30	030404034001	单联单控开关 (1) 规格：10A (2) 安装方式：距地1.6米明装	套	24			
31	030404034002	双联单控开关 (1) 规格：10A (2) 安装方式：距地1.6米明装	套	16			
32	030404034003	三联单控开关 (1) 规格：10A (2) 安装方式：距地1.6米明装	套	56			
33	030404035001	单相二、三极插座 (1) 规格：10A (2) 安装方式：距地1.8米明装	套	129			
34	030411003001	镀锌金属桥架CT250*100 (1) 安装方式：距架底0.1米安装	m	169.15			
35	030413001001	桥架支架 (1) 材质：角钢	kg	154.26			
36	030411001001	电气配管 刚性阻燃塑料管PC60 (1) 配置形式：电线配线管（综合楼至高中楼之间）	m	30.00			
37	030411002001	塑料阻燃线槽PR20	m	2225.79			
38	030411002002	塑料阻燃线槽PR59	m	10.80			
39	030408001001	电力电缆 WDZN-VJV-1kv-4*25+1*16mm ² (1) 名称：楼层配电箱进线	m	55.80			
40	030408006001	户内热缩式电缆终端头WDZN-VJV-1kv-4*25+1*16mm ²	个	8			
41	030411004001	电气配线 ZR-BV-10mm ²	m	1800.00			
42	030411004002	电气配线 ZR-BV-6mm ²	m	900.00			
43	030411004003	电气配线 ZR-BV-4mm ²	m	2911.88			
44	030411004004	电气配线 ZR-BV-2.5mm ²	m	7737.66			
	0305	建筑智能化工程					
45	030411003002	金属桥架CT100*50	m	182.72			
46	030413001002	桥架支架 (1) 材质：角钢	kg	137.04			
47	030411002003	塑料阻燃线槽PR20	m	230.44			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市归义中学教学楼电线线路改造工程项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
综合楼电气改造							
		分部分项工程					
		拆除工程					
48	011612001001	原电气线管及灯具等拆除及清运（此项为暂估价，结算时据实列支。）	项	1			
	0304	电气设备安装工程					
49	030404017001	总配电箱MP3（非标） (1) 型号：具体元器件详见系统图 (2) 规格：1200mm*1200mm*180mm (3) 安装方式：距地1.8米安装	台	1			
50	030404017002	楼层配电箱2-3AW（非标） (1) 型号：具体元器件详见系统图 (2) 安装方式：距地1.8米安装 (3) 增加多控型智能控制器，可单独控制某一回路，支持远程通信控制	台	2			
51	030404017003	楼层配电箱4-5AW（非标） (1) 型号：具体元器件详见系统图 (2) 安装方式：距地1.8米安装 (3) 增加多控型智能控制器，可单独控制某一回路，支持远程通信控制	台	2			
52	030404034001	双联单控开关 (1) 规格：10A (2) 安装方式：距地1.6米明装	套	14			
53	030404034002	四联单控开关 (1) 规格：10A (2) 安装方式：距地1.6米明装	套	50			
54	030404035001	单相二、三极插座 (1) 规格：10A (2) 安装方式：距地1.8米明装	套	56			
55	030411003001	镀锌金属桥架CT250*100 (1) 安装方式：距梁底0.1米安装	m	180.40			
56	030413001001	桥架支架 (1) 材质：角钢	kg	162.36			
57	030411002001	塑料阻燃线槽PR20	m	2359.58			
58	*030411002002	塑料阻燃线槽PR59	m	14.80			
59	030408001001	电力电缆 WDZN-YJY-1kv-4*16+1*10mm ²	m	47.60			
60	030408006001	户内热缩式电缆终端头WDZN-YJY-1kv-4*16+1*10mm ²	个	8			

表-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市归义中学教学楼电线线路改造工程项目

第5页 共5页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 岑溪市归义中学教学楼电线线路改造工程项目

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

