

岑溪市第一中学2025年教学楼维修改造项目

工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

审核单位：

岑溪市财政投资评审中心



法定代表人
或其授权人：_____

法定代表人
或其授权人：_____ 陈洪邦

审 核 人：_____ 覃晓虹

复 核 人：_____ 程识

送 审 时 间：2025年7月24日

审 核 时 间：2025年7月28日

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市第一中学2025年教学楼维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

第1页 共2页

工程名称：岑溪市第一中学2025年教学楼维修改造项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		分部分项工程					
		高一楼翻新					
1	011604001001	平面抹灰层拆除 1. 拆除部位: 高一楼室内楼地面、走廊、楼梯间 2. 抹灰层种类: 20mm厚水泥砂浆 3. 弃渣运距: 5km	m ²	3455.04			
2	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除部位名称: 高一楼室内除已贴砖外的所有墙面 2. 弃渣运距: 5km	m ²	4459.62			
3	011604002001	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位: 高一楼走廊栏杆、楼梯间 1.5m高墙面、楼梯栏杆、教室后面墙 1.0m高以下 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆 3. 弃渣运距: 5km	m ²	969.51			
4	011608002002	铲除涂料面 1. 铲除部位名称: 高一楼所有天棚面 2. 弃渣运距: 5km	m ²	3726.46			
5	011102003001	块料楼地面 1. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800防滑砖 2. 部位: 高一楼教室、走廊、办公室、管理房、天桥	m ²	3248.64			
6	011106002001	块料楼梯面层 1. 面层材料品种、规格、颜色: 陶瓷梯级砖 2. 部位: 高一楼楼梯间步级	m ²	206.40			
7	011201001001	教室后面墙1.0m高以下重新抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 15mm厚水泥砂浆1:3 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 5mm厚水泥砂浆1:2	m ²	187.60			
8	011406003001	墙面满刮腻子 1. 腻子种类: 成品腻子粉(一般型) 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 部位: 高一楼室内除已贴砖外的所有墙面	m ²	4459.62			
9	桂011204007001	块料墙面 1. 面层材料品种、规格、颜色: 陶瓷墙面砖 200*100, 与原教学楼墙面砖一致 2. 部位: 高一楼走廊栏杆(含压顶面)、楼梯间1.5m高墙面、楼梯栏杆(含压顶面)	m ²	781.91			
10	011406003002	天棚满刮腻子 1. 腻子种类: 成品腻子粉(一般型) 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 部位: 高一楼所有天棚面	m ²	3726.46			
		艺术楼翻新					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市第一中学2025年教学楼维修改造项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
11	011608002003	铲除涂料面 1. 铲除部位名称: 艺术楼室内除已贴砖外的所有墙面 2. 弃渣运距: 5km	m ²	3223.40			
12	011604002002	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位: 艺术楼走廊栏杆、楼梯间1.5m高墙面、楼梯栏杆、教室后面墙1.0m高以下 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆 3. 弃渣运距: 5km	m ²	1097.08			
13	011608002004	铲除涂料面 1. 铲除部位名称: 艺术楼所有天棚面 2. 弃渣运距: 5km	m ²	2345.65			
14	011201001002	教室后面墙1.0m高以下重新抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 15mm厚水泥砂浆1:3 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 5mm厚水泥砂浆1:2	m ²	123.12			
15	011406003003	墙面满刮腻子 1. 腻子种类: 成品腻子粉(一般型) 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 部位: 高一楼室内除已贴砖外的所有墙面	m ²	3223.40			
16	桂011204007002	块料墙面 1. 面层材料品种、规格、颜色: 陶瓷墙面砖 200*100, 与原教学楼墙面砖一致 2. 部位: 高一楼走廊栏杆(含压顶面)、楼梯间1.5m高墙面、楼梯栏杆(含压顶面)	m ²	973.96			
17	011406003004	天棚满刮腻子 1. 腻子种类: 成品腻子粉(一般型) 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 部位: 高一楼所有天棚面	m ²	2345.65			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：岑溪市第一中学2025年教学楼维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

编号:

一程夕昃：岑溪市第一中学2025年教学楼维修改造项目

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。但不含建筑服务增值税。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。