

广西壮族自治区那坡公路养护中心2024年交通安全设施日常维修项目


招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 1397573.07元

(大写): 壹佰叁拾玖万柒仟伍佰柒拾叁元零柒分

招标人: 广西壮族自治区那坡公路养护中心
(单位盖章)

工程造价咨询人: 广西鸿凯项目管理有限公司
(单位盖章)

法定代表人或其授权人: 
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人: 
(签字或盖章)

编制人: 

复核人: 

编制时间: 2024年5月16日

复核时间: 2024年5月17日

广西壮族自治区那坡公路养护中心2024年交通安全设施日常维修项目


招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: 广西壮族自治区那坡公路养护中心

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人: 广西鸿凯项目管理有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

编 制 人: 
A19450004253
广西鸿凯项目管理有限公司
有效期至: 2025年09月05日

复 核 人: 
A194500002424
广西鸿凯项目管理有限公司
(造价工程师专用章)

编制时间: 2024年5月16日 复核时间: 2024年5月17日

工程量清单表

合同段：广西壮族自治区那坡公路养护中心2024年交通安全设施日常维修项目

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	20654.49	20654.49
清单 第100章 合计 人民币 20654.49 元					

工程量清单表

合同段：广西壮族自治区那坡公路养护中心2024年交通安全设施日常维修项目

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏（护墙、立柱）				
-a	现浇混凝土护栏				
-a-1	现浇路侧混凝土护栏				
-a-1-1	C30商品混凝土护栏RrF-A-E2	m3	117.1	945.5	110718.05
-a-1-2	C30商品混凝土护栏RrF-A-E2（斜坡端头，3m）	m3	3.9	1034.61	4034.98
-a-1-3	C30商品混凝土护栏RrF-A-E3（座椅式）	m3	345.2	966.99	333804.95
-a-1-4	C25商品混凝土护栏RrF-A-E3（基础加深）	m3	189.01	830.59	156989.82
-a-1-5	C30商品混凝土护栏RrF-A-E3（斜坡端头，3m）	m3	9.6	1050.45	10084.32
-a-2	C30商品混凝土桥梁护栏（含PVC管、不锈钢钢板、Φ50mm镀锌钢管）	m3	34.884	1056.71	36862.27
-d	钢筋				
-d-1	HPB300钢筋	t	12.1729	7336.66	89308.43
-d-2	HRB400钢筋	t	35.8798	7261.16	260528.97
-d-3	钻孔植筋（HRB400钢筋）	t	1.0029	17241.71	17291.71
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏				
-a-1	更换、修复护栏波形梁板（JTGD81-2006, Gr-B-2E）	m	84	112.03	9410.52
-a-2	拆除旧护栏重建护栏波形梁板（JTGD81-2006, Gr-B-2E）	m	202	236.93	47859.86
-c	波形梁钢护栏端头				
-c-1	新增端头（D-I，厚4mm）	个	74	125.85	9312.9
-c-2	更换端头（D-I，厚4mm）	个	3	125.85	377.55
-c-3	AT1-1上游端头（JTGD81-2006, 接长14m）	个	1	5685.33	5685.33
-c-4	AT1-1上游端头（JTGD81-2006, 接长10m）	个	49	4700.13	230306.37
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	△90cm单柱式交通标志	个	1	1300.98	1300.98
604-5	单悬臂式交通标志				
-a	○80cm+2△90cm单柱式交通标志	个	1	7214.49	7214.49
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔标线	m2	23.62	47.74	1127.62
-b	减速振动标线	m2	89.1	118.71	10577.06
清单 第600章 合计 人民币 1342796.18 元					