

5.4 投标报价汇总表

合同段：广西壮族自治区那坡公路养护中心2024年交通安全设施日常维修项目

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

工程量清单表

清单	第200章	合计	人民币	0	元
----	-------	----	-----	---	---

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏（护墙、立柱）				
-a	现浇混凝土护栏				
-a-1	现浇路侧混凝土护栏				
-a-1-1	C30商品混凝土护栏RrF-A-E2	m3	117.1		
-a-1-2	C30商品混凝土护栏RrF-A-E2（斜坡端头，3m）	m3	3.9		
-a-1-3	C30商品混凝土护栏RrF-A-E3（座椅式）	m3	345.2		
-a-1-4	C25商品混凝土护栏RrF-A-E3（基础加深）	m3	189.01		
-a-1-5	C30商品混凝土护栏RrF-A-E3（斜坡端头，3m）	m3	9.6		
-a-2	C30商品混凝土桥梁护栏（含PVC管、不锈钢板、 ϕ 50mm镀锌钢管）	m3	34.884		
-d	钢筋				
-d-1	HPB300钢筋	t	12.1729		
-d-2	HRB400钢筋	t	35.8798		
-d-3	钻孔植筋（HRB400钢筋）	t	1.0029		
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏				
-a-1	更换、修复护栏波形梁板（JTGD81-2006, Gr-B-2E）	m	84		
-a-2	拆除旧护栏重建护栏波形梁板（JTGD81-2006, Gr-B-2E）	m	202		
-c	波形梁钢护栏端头				
-c-1	新增端头（D-I，厚4mm）	个	74		
-c-2	更换端头（D-I，厚4mm）	个	3		
-c-3	AT1-1上游端头（JTGD81-2006, 接长14m）	个	1		
-c-4	AT1-1上游端头（JTGD81-2006, 接长10m）	个	49		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	\triangle 90cm单柱式交通标志	个	1		
604-5	单悬臂式交通标志				
-a	\bigcirc 80cm+2 \triangle 90cm单柱式交通标志	个	1		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔标线	m2	23.62		
-b	减速振动标线	m2	89.1		
清单 第600章 合计 人民币			0	元	