百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人: 百色市田阳区教育局

（单位盖章）

造价咨询人: 广西同达工程咨询有限公司

（单位盖章）

2025年06月06日

百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人: 百色市田阳区教育局 （单位盖章）

造价咨询人: 广西同达工程咨询有限公司 （单位资质专用章）

法定代表人或其授权人: （签字或盖章）

法定代表人或其授权人: （签字或盖章）

编制人: （造价人员签字）

复核人: （造价工程师签字盖专用章）

编制时间: 2025年06月06日

复核时间: 2025年06月06日

总 说 明

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

一、工程概况：

本工程为百色市田阳区2025年农村义务教育校舍安全保障长效机制补助中央资金项目工程，该项目分别为：田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程、田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼、田阳区初级中学运动场等基础设施工程、田阳区洞靖镇中心小学校舍维修改造工程。

二、编制依据：

（1）本工程施工设计图纸及相关的标准、规范、技术资料。

（2)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则（修订本）》。

(3)广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2024年《广西壮族自治区建筑装饰工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2022年版《广西壮族自治区市政工程消费用定额》、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区安装工程拆除消耗量定额》及相应配套费用定额、有关计价文件。

(4)执行《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发〔2012〕42号文）、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标（2023）7号）。

(5)税率根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税﹝2018﹞32号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标﹝2019﹞12号）、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价（2019）10号）的规定进行调整。

（6）本工程材料价格参照《百色市建设工程造价信息》田阳区（2025年第3期）百色市除税价格计取，百色市田阳区价格没有的按右江区，百色市右江区价格也没有的参照南宁除税计取，信息价不提供的，参照市场询价。

(7)采用博奥清单计价软件。

建设项目投标报价汇总表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程			
1.2	田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼			
1.3	田阳区初级中学运动场等基础设施工程			
1.4	田阳区洞靖镇中心小学校舍维修改造工程			
	投标报价合计			

单项工程投标报价汇总表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程-拆除部分			
1.1.2	田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程-垃圾收集棚			
1.1.3	田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程-重建围墙及大门			
1.2.1	田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼-拆除部分			
1.2.2	田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼-改造部分（土建）			
1.2.3	田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼-改造部分（安装）			
1.3.1	田阳区初级中学运动场等基础设施工程-拆除部分			
1.3.2	田阳区初级中学运动场等基础设施工程-新建篮球场、排水沟、集水井、透水砖			
1.3.3	田阳区初级中学运动场等基础设施工程-围墙改造			
1.4.1	田阳区洞靖镇中心小学校舍维修改造工程-拆除部分			
1.4.2	田阳区洞靖镇中心小学校舍维修改造工程-屋面防水补漏、围墙修复、学校铭牌修复、值班室外墙粉刷			
	投标报价合计			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程-拆除部分		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程-垃圾收集棚		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程-重建围墙及大门		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼-拆除部分		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼-改造部分（土建）		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼-改造部分（安装 ）		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	田阳区初级中学运动场等基础设施工程-拆除部分		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	田阳区初级中学运动场等基础设施工程-新建篮球场、排水沟、集水井、透水砖		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	田阳区初级中学运动场等基础设施工程-围墙改造		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	田阳区洞靖镇中心小学校舍维修改造工程-拆除部分		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	田阳区洞靖镇中心小学校舍维修改造工程-屋面防水补漏、围墙修复、学校铭牌修复、值班室外墙粉刷		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程-拆除部分					
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
1	011601001001	拆除原有垃圾池 砖混结构 单层	㎡	36.00			
2	011601001002	拆除旧砖砌围墙	㎥	50.16			
3	010103002001	渣土弃置 1.运距：5km	㎥	57.36			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程-垃圾收集棚					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
4	010101002001	挖一般土方 1.土壤类别:三类土	㎥	8.62			
5	010103001001	回填方 1.土壤类别:利用原开挖土回填 2.密实度:按设计及施工规范要求	㎥	7.06			
6	010103002002	余土弃置 1.运距：暂按5km计算	㎥	1.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	4.	**A.4 混凝土及钢筋混凝土工程**					
7	010501001001	混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类：泵送商品砼 3.部位：基础垫层	m^3	0.26			
8	010501001002	混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类：非泵送细石商品砼 3.部位：钢柱二次浇灌	m^3	0.10			
9	010501003001	独立基础 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类：泵送商品砼	m^3	1.30			
10	010516002001	预埋铁件	t	0.057			
11	010516001001	地脚螺栓	t	0.051			
	6.	**A.6 金属结构工程**					
12	010603002001	钢柱 1.钢材品种、规格:Q235B钢，薄壁钢管Φ110X3.5 2.含制作、安装、运输等费用	t	0.147			
13	010602004001	钢架梁制作及安装 1.钢材品种、规格:40*40*3镀锌方通、Φ25、50镀锌管 2.含制作、安装、运输等费用	t	0.123			
14	010606002001	钢檩条 1.钢材品种、规格:50*30*3、40*40*3、60*60*4镀锌方通 2.含制作、安装、运输等费用	t	0.541			
	7.	**A.7 屋面及防水工程**					
15	010901002001	型材屋面 1.型材品种、规格:天蓝色树脂瓦	m^2	76.51			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
	011702	**混凝土模板及支架(撑)**					
16	011702001001	混凝土基础垫层模板 1.模板、支撑材质:木模板木支撑	m^2	1.28			
17	011702001002	独立基础 胶合板模板 1.模板、支撑材质:木模板木支撑	m^2	17.28			
		小　　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程　　第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中：暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程-重建围墙及大门					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
18	010101003001	挖沟槽 1.土壤类别:按地质勘察资料报告综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m^3	426.00			
19	010103001002	回填方（人机配合） 1.土壤类别:利用原开挖土回填 2.密实度:按设计及施工规范要求	m^3	213.00			
20	010103002003	余土弃置 1.运距：暂按5km计算，结算据实计算	m^3	213.00			
		A.3 砌筑工程					
21	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5页岩烧结多孔砖240×115×90 2.砂浆种类、强度等级： M7.5混合砂浆 3.墙体厚度：240mm	m^3	7.95			
22	010401010001	多孔砖柱 1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5页岩烧结多孔砖240×115×90 2.砂浆种类、强度等级： M7.5混合砂浆	m^3	1.10			
23	010403004001	毛石挡土墙 1.石料种类、规格:MU10毛石 2.砂浆种类强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 3.勾缝要求:凸缝（另计）	m^3	177.00			
24	060105009001	挡土墙泄水孔 1.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De75	m	32.40			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中:暂估价
25	010503004001	圈梁 1.混凝土种类:非泵送碎石商品混凝土 2.强度等级:C20	㎥	3.60			
26	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 ⏀10以内	t	0.035			
27	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 ⏀10以上	t	0.290			
		A.10 墙、柱面工程					
28	011201001001	墙面一般抹灰 1.20厚1:3水泥砂浆	㎡	70.44			
29	011201003001	毛石墙面勾缝 1.勾缝类型:勾凸缝 2.勾缝材料种类、配合比:水泥砂浆 1∶2	㎡	175.00			
	13.	**A.13 油漆、涂料、裱糊工程**					
30	011406003001	墙面满刮耐水腻子 1.遍数: 三遍	㎡				
31	011407001001	外墙喷乳胶漆 水性	㎡	70.44			
	12.	**A.12 门窗工程**					
32	010802001001	成品铁艺大门 1.做法详设计大样	㎡	12.30			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	**脚手架工程**					
33	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	㎡	211.98			
	011702	**混凝土模板及支架(撑)**					
34	011702001003	圈梁模板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	㎡	36.00			
	011705	**大型机械设备进出场及安拆**					
35	011705001001	履带式挖掘机 1㎥内 场外运输费	台次	1			
	011709	**二次搬运**					
36	桂011709001001	材料二次搬运费	项	1			
	011708	**混凝土运输及泵送工程**					
37	桂011708002001	混凝土泵送	㎥	32.61			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼-拆除部分					
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
38	011612001001	卫生间排水管道拆除 1.管道种类、材质:De110塑料排水管	m	91.00			
39	011610002001	拆除门连窗 1.门窗洞口尺寸:门900*2700，窗800*1800	樘	28			
40	011610002002	拆除卫生间门 1.门窗洞口尺寸:700*2100	樘	56			
41	011608002001	人工清理内墙旧涂料层	㎡	3960.86			
42	011608002002	人工清理天棚旧涂料层	㎡	1469.89			
43	010103002004	渣土弃置 1.人工搬渣土下楼 2.运距：5km	㎥	5.00			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼-改造部分（土建）					
		分部分项工程					
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
44	010501001003	垫层 1.混凝土种类:非泵商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.部位：填充洗漱池砼板	m^3	2.02			
		A.9 楼地面工程					
45	011102003001	块料地面 1.陶瓷地面砖 300×300铺实拍平，水泥浆擦缝 2.30厚1:4水泥砂浆 3.部位：洗漱池砼板面	m^2	78.29			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
46	011203001001	零星项目一般抹灰 1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位：窗边补灰	m^2	61.04			
	12.	A.12 门窗工程					
47	010802001002	铝合金平开门 不带亮	m^2	82.32			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼-改造部分（安装 ）					
		分部分项工程					
		B9 给排水、燃气工程					
48	031001006001	塑料管安装 1.材质、规格:PVC-U污水排水塑料管，De110 2.连接形式:粘接连接 3.含管件安装、通球及灌水试验	m	91.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利　润					
		田阳区初级中学运动场等基础设施工程- 拆除部分					
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
49	桂011616003001	房屋整体机械拆除 1.结构类型:砖混结构5层 2.墙体厚度:240mm	㎡	1560.00			
50	010103002005	渣土弃置 1.运距：5km	㎥	390.00			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		田阳区初级中学运动场等基础设施工程- 新建篮球场、排水沟、集水井、透水砖					
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
51	040101001001	挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.装车	㎥	164.68			
52	040101001002	挖一般土方	㎥	22.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中:暂估价
		1.土壤类别:三类土 2.不装车					
53	040103001001	土方回填	㎥	21.92			
54	040103002001	余方弃置 1.运距：暂按5km	㎥	164.68			
	3.	**道路工程**					
55	040203007001	水泥混凝土地面 1.混凝土种类：商品混凝土 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:180mm 3.含模板安装、锯缝、灌缝、保养	㎡	650.00			
56	040203006001	细粒式沥青混凝土路面 1.沥青品种:石油沥青 60#～100# 2.沥青混合料种类:细粒式沥青 3.厚度:30mm	㎡	650.00			
57	040103002002	沥青混合料运输 1.运距：暂按10km计算	㎥	19.50			
58	040205006001	普通标线 常温漆 标线	㎡	18.73			
59	040203009001	人工铺硅PU球场地面	㎡	600.00			
		透水砖地面					
60	040204001001	人行道整形碾压	㎡	330.00			
61	040202015001	水泥稳定碎石垫层 1.水泥含量:7% 2.厚度:150mm	㎡	330.00			
62	040204002001	块料铺设 1.块料品种、规格:彩色生态环保透水砖200×100×60 2.30厚粗砂	㎡	330.00			
		排水沟、集水井					
63	040201022001	排水沟 1.断面尺寸:780*600 2.垫层材料、品种、厚度:100厚C15商品混凝土 3.砌体材料:多孔页岩砖 240×115×90 4.砂浆强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5 5.沟内侧1:2水泥砂浆抹灰 6.挖土、盖板另计	m	58.00			
64	040901002001	预制构件钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.133			
65	040402016001	沟道盖板制作及安装 1.混凝土种类：商品混凝土 1.混凝土强度等级:C25	㎥	1.02			
66	040504001001	砖砌筑井 1.断面尺寸:Φ1180 2.垫层材料、品种、厚度:100厚C15商品混凝土 3.砌体材料:多孔页岩砖 240×115×90 4.砂浆强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5 5.沟内侧1:2水泥砂浆抹灰	座	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6.C15混凝土预制盖板 7.挖土另计					
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		田阳区初级中学运动场等基础设施工程- 围墙改造					
		分部分项工程					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
67	010507005001	压顶 1.混凝土种类:非泵送碎石商品混凝土 2.强度等级:C20	m^3	2.07			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
68	010901002002	型材屋面 1.型材品种、规格:深蓝色树脂瓦 2.龙骨材质：20*20*1.2不锈钢方通	m^2	110.40			
		A.10 墙、柱面工程					
69	011201001002	墙面一般抹灰 1.20厚1:3水泥砂浆	m^2	254.38			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
70	011406003002	墙面满刮耐水腻子 1.遍数：三遍	m^2				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
71	011407001002	外墙喷白色涂料	㎡	254.38			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
72	桂011701003001	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	㎡	264.50			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
73	011702028001	压顶模板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m	115.00			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		田阳区洞靖镇中心小学校舍维修改造工程 -拆除部分					
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
74	011601001003	拆除旧砖砌围墙	㎥	9.00			
75	011607002001	防水层拆除	㎡	270.00			
76	010103002006	渣土弃置 1.运距：5km	㎥	9.81			
		小　　计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		田阳区洞靖镇中心小学校舍维修改造工程-屋面防水补漏、围墙修复、学校铭牌修复、值班室外墙粉刷					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
77	010101003002	挖沟槽 1.土壤类别:按地质勘察资料报告综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m^3	21.60			
78	010103001003	回填方 1.土壤类别:利用原开挖土回填 2.密实度:按设计及施工规范要求	m^3	10.80			
79	010103002007	余土弃置 1.运距：暂按5km计算，结算据实计算	m^3	10.80			
		A.3 砌筑工程					
80	010401004002	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5页岩烧结多孔砖240×115×90 2.砂浆种类、强度等级： M7.5混合砂浆 3.墙体厚度：240mm	m^3	7.83			
81	010401010002	多孔砖柱 1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5页岩烧结多孔砖240×115×90 2.砂浆种类、强度等级： M7.5混合砂浆	m^3	2.05			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
82	010403001001	毛石基础 1.石料种类、规格:MU30毛石 2.砂浆种类强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	㎥	10.80			
	7.	**A.7 屋面及防水工程**					
83	010902001001	屋面卷材防水 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.两道各3.0厚自粘APP改性沥青防水卷材	㎡	270.00			
		A.10 墙、柱面工程					
84	011201001003	墙面一般抹灰 1.20厚1:2水泥砂浆	㎡	41.76			
	13.	**A.13 油漆、涂料、裱糊工程**					
85	011406003003	墙面满刮耐水腻子 1.遍数：三遍	㎡				
86	011407001003	外墙喷乳胶漆 水性	㎡	39.00			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
	011701	**脚手架工程**					
87	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	㎡	196.23			
	011702	**混凝土模板及支架(撑)**					
88	011702001004	圈梁模板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	㎡	48.00			
	011705	**大型机械设备进出场及安拆**					
89	011705001002	履带式挖掘机 1㎥内 场外运输费	台次	1			
	011709	**二次搬运**					
90	桂011709001002	材料二次搬运费	项	1			
	011708	**混凝土运输及泵送工程**					
91	桂011708002002	混凝土泵送	㎥	32.61			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%)或标准	金 额(元)	备注
		田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程-拆除部分				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程-垃圾收集棚				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程-重建围墙及大门				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼-拆除部分				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼-改造部分（土建）				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼-改造部分（安装 ）				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%)或标准	金 额(元)	备注
一		**2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法**				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
9	桂031401010	脚手架搭拆费				
		田阳区初级中学运动场等基础设施工程-拆除部分				
一		**2024拆除工程一般计税法**				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		田阳区初级中学运动场等基础设施工程-新建篮球场、排水沟、集水井、透水砖				
一		**2022市政综合工程一般计税法**				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
		田阳区初级中学运动场等基础设施工程-围墙改造				
一		**2024建筑装饰装修工程一般计税法**				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		田阳区洞靖镇中心小学校舍维修改造工程-拆除部分				
一		**2024拆除工程一般计税法**				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		田阳区洞靖镇中心小学校舍维修改造工程-屋面防水补漏、围墙修复、学校铭牌修复、值班室外墙粉刷				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%)或标准	金 额(元)	备注
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		合　　计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
	田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程-拆除部分		
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	15.35	分部分项工程费及措施项目费
	田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程-垃圾收集棚		
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	40.96	分部分项工程费及措施项目费
	田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程-重建围墙及大门		
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价	28906.80	明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	423.59	分部分项工程费及措施项目费
	田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼-拆除部分		
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	92.24	分部分项工程费及措施项目费
	田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼-改造部分（土建）		
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	133.79	分部分项工程费及措施项目费
	田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼-改造部分（安装 ）		
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	16.34	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
	田阳区初级中学运动场等基础设施工程-拆除部分		
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	189.05	分部分项工程费及措施项目费
	田阳区初级中学运动场等基础设施工程-新建篮球场、排水沟、集水井、透水砖		
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	415.79	分部分项工程费及措施项目费
	田阳区初级中学运动场等基础设施工程-围墙改造		
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	179.46	分部分项工程费及措施项目费
	田阳区洞靖镇中心小学校舍维修改造工程-拆除部分		
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	7.09	分部分项工程费及措施项目费
	田阳区洞靖镇中心小学校舍维修改造工程-屋面防水补漏、围墙修复、学校铭牌修复、值班室外墙粉刷		
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价	8720.00	明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	150.99	分部分项工程费及措施项目费
	合　　计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
	田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程-拆除部分				
1	专业工程暂估价				
	田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程-垃圾收集棚				
1	专业工程暂估价				
	田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程-重建围墙及大门		26520.00		
1	专业工程暂估价		26520.00		
1	成品网状围栏	项	26520.00		60*2*221元/平方
	田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼-拆除部分				
1	专业工程暂估价				
	田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼-改造部分（土建）				
1	专业工程暂估价				
	田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼-改造部分（安装 ）				
1	专业工程暂估价				
	田阳区初级中学运动场等基础设施工程-拆除部分				
1	专业工程暂估价				
	田阳区初级中学运动场等基础设施工程-新建篮球场、排水沟、集水井、透水砖				
1	专业工程暂估价				
	田阳区初级中学运动场等基础设施工程-围墙改造				
1	专业工程暂估价				
	田阳区洞靖镇中心小学校舍维修改造工程-拆除部分				
1	专业工程暂估价				
	田阳区洞靖镇中心小学校舍维修改造工程-屋面防水补漏、围墙修复、学校铭牌修复、值班室外墙粉刷		8000.00		
1	专业工程暂估价		8000.00		
1	学校铭牌修复	项	8000.00		
	合 计		34520.00		

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

规费、增值税计价表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
	田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程-拆除部分			
一	2024拆除工程一般计税法			
	田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程-垃圾收集棚			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
	田阳区百育镇中心小学围墙等基础设施工程-重建围墙及大门			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
	田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼-拆除部分			
一	2024拆除工程一般计税法			
	田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼-改造部分（土建）			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
	田阳区初级中学校舍维修改造工程-3#女生宿舍楼-改造部分（安装）			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
	田阳区初级中学运动场等基础设施工程-拆除部分			
一	2024拆除工程一般计税法			
	田阳区初级中学运动场等基础设施工程-新建篮球场、排水沟、集水井、透水砖			
一	2022市政综合工程一般计税法			
	田阳区初级中学运动场等基础设施工程-围墙改造			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
	田阳区洞靖镇中心小学校舍维修改造工程-拆除部分			
一	2024拆除工程一般计税法			
	田阳区洞靖镇中心小学校舍维修改造工程-屋面防水补漏、围墙修复、学校铭牌修复、值班室外墙粉刷			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
	合　　计			

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010000102	型钢（综合）	t		
3	010000102.1	镀锌管	t		
4	010000102.2	镀锌方通	t		
5	010000103	型钢（综合）	kg		
6	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合）	t		
7	010106001	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内（综合）	t		
8	010106002	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上（综合）	t		
9	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
10	010310002	镀锌铁丝φ4	kg		
11	010310013	镀锌铁丝φ0.7	kg		
12	010501001	钢丝绳（综合）	kg		
13	010902001.1	圆钢HPB300 ⏀10以内（综合）	t		
14	012901031.2	镀锌方通	t		
15	012901031.3	薄壁钢管Φ110X3.5	t		
16	012901031.4	镀锌管	t		
17	012902036	钢板（4.1~20）mm	kg		
18	015101001.1	20*20*1.2不锈钢方通	kg		
19	020303002	橡胶密封条20×4	m		
20	020509001	彩钢密封圈	只		
21	020901006	塑料薄膜	㎡		
22	020901009	塑料薄膜（养护）	㎡		
23	022705004	棉纱头	kg		
24	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
25	030108001	自攻螺钉	百个		
26	030126007	螺栓 M6～12×12～50	套		
27	030135101	带帽螺栓	kg		
28	030148002	地脚螺栓	kg		
29	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
30	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
31	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
32	031311001	电焊条（综合）	kg		
33	031311008	碳钢焊条	kg		
34	031312001	合金钢电焊条	kg		
35	031314001	耐热电焊条	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
36	031319001	电焊丝	kg		
37	031330001	焊剂	kg		
38	031338001	合金钢钻头（综合）	个		
39	031345001	钢锯条	根		
40	031345011	切缝机刀片	片		
41	031347001	砂纸	张		
42	031347004	铁砂布	张		
43	032116001	铁件（综合）	kg		
44	032116004	预埋铁件	kg		
45	032116017	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个		
46	032126003	金属堵头	只		
47	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
48	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
49	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t		
50	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
51	040301001	砂（综合）	m^3		
52	040301001	砂(综合)	m^3		
53	040301004	中砂	m^3		
54	040301006	天然中（粗）砂	m^3		
55	040502002	碎石 5～10mm	m^3		
56	040502003	碎石 5～20mm	m^3		
57	040502004	碎石 5～40mm	m^3		
58	040701006	石屑	m^3		
59	040904008	石粉	m^3		
60	041101001	毛石（块石）	m^3		
61	041101001	毛石（块石）	m^3		
62	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
63	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
64	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
65	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
66	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
67	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
68	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
69	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
70	050304004	二等松杂板枋材（综合）	m^3		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
71	050306001	周转板枋材	m³		
72	050306002	周转枋材	m³		
73	050306003	周转板材	m³		
74	052502007	垫木	m³		
75	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²		
76	090508002	彩钢板 0.5mm	m²		
77	090508010.2	天蓝色树脂瓦	m²		
78	110914001.1	铝合金平开门不带亮(成品)	m²		
79	112301001.1	铁艺大门成品大门（成品）	m²		
80	120305001	铝合金压条	m		
81	124504001.1	深蓝色树脂瓦	m²		
82	130120001	醇酸清漆	kg		
83	130302001	外墙水性底漆	kg		
84	130302002	水性外墙乳胶漆	kg		
85	130307015	真石漆	kg		
86	130307016	真石面漆	kg		
87	130507001	防锈漆	kg		
88	130508002	环氧富锌底漆	kg		
89	131101001	氯化橡胶标线漆（常温漆）	kg		
90	133101003	石油沥青 30#	kg		
91	133101005	石油沥青 60#～100#	kg		
92	133321001	自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类2.0mm	m²		
93	133501001	防水腻子	kg		
94	133508006	冷底子油	kg		
95	134101001	嵌缝料	kg		
96	140501003	油漆溶剂油	kg		
97	143309001	丙酮	kg		
98	143504005	稀释剂	kg		
99	143504018	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
100	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
101	143520001	隔离剂	kg		
102	143906001	氧气	m³		
103	143907001	二氧化碳	m³		
104	144101005	建筑胶	kg		
105	144110001	硅酮耐候胶	L		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
106	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
107	144114004	密封胶	支		
108	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
109	144114009	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
110	150101001	石棉	kg		
111	182501008	塑料管卡 de110	个		
112	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
113	341101001	水	m³		
114	341104001	煤	t		
115	341105003	木柴	kg		
116	341508001	其他材料费	元		
117	350102001	钢模板	kg		
118	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
119	350104002	复合木模板面板	m²		
120	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
121	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
122	350309001	挡脚板（综合）	m		
123	350907003	钢支架摊销	kg		
124	370501003	枕木	m³		
125	390101001	脚手架钢管（租赁）	t·天		
126	390101001	脚手架钢管（租赁）	t·天		
127	390101002	扣件综合（租赁）	100套·天		
128	390101004	底座（租赁）	100个·天		
129	390101005	钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天）	100m²·天		
130	B-C.1	挡土墙泄水孔 材料费	m		
131	C00010160	其他材料费	元		
132	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
133	S800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m³		
134		**◆商品砼◆**			
135	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
136	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
137	043104003.2	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
138	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
139	043104005.1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m³		
140	043113002.1	预拌商品混凝土 C25	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
141		◆配合比◆			
142	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³		
143	800102003	水泥砂浆 1∶2	m³		
144	801101001	素水泥浆	m³		
145		◆主材◆			
146	042903009Z	预制混凝土盖板C20	m³		
147	043117003Z	细（微）粒沥青混凝土	m³		
148	172500000.1	PVC-U污水排水塑料管DN100	m		
149	180904000.1	PVC-U污水排水塑料管DN100管件	个		
150	B-Z.1	人工铺硅PU球场地面 主材费	元		
151	BC01597	彩色生态环保透水砖200×100×60	m²		
152		◆机械台班组成◆			
153	000701003	市政机械第一类费用	元		
154	002401001	机械台班人工费	元		
155	140301004	汽油92#	kg		
156	140301004	汽油 92#	kg		
157	140304001	轻柴油0#	kg		
158	140304001	轻柴油 0#	kg		
159	341103001	电	kW·h		
160	341103001	电	kW.h		
161	994701004	折旧费	元		
162	994701005	检修费	元		
163	994701006	维护费	元		
164	994701007	安拆及场外运输费	元		
165	994701008	其他费	元		
166		◆机械◆			
167	341509003	其他机械费	元		
168	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
169	990101004	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.8m³	台班		
170	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
171	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
172	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
173	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
174	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
175	990514002	稳定土拌合机功率 230kW	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
176	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
177	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
178	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
179	990703008	轮胎式装载机斗容量 4.5m3	台班		
180	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
181	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
182	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
183	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
184	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
185	990705005	自卸汽车 装载质量8t	台班		
186	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
187	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
188	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
189	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
190	990712002	平地机功率 120kW	台班		
191	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
192	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
193	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
194	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
195	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
196	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
197	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
198	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
199	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
200	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
201	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
202	991312001	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		
203	991314010	沥青混凝土拌和设备产量 320t/h	台班		
204	991316001	混凝土切缝机 功率7.5KW	台班		
205	991318002	划线车	台班		
206	991504001	多用喷枪	台班		
207	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
208	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
209	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
210	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助中央资金项目-百育镇中心小学围墙、田阳区初级中学校舍维修改造、田阳区初级中学运动场等基础设施、洞靖镇中心小学校舍维修改造工程

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
211	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
212	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
213	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
214	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
215	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
216	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
217	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
218	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
219	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
220	992501005	交流电弧焊机 容量42kV·A	台班		
221	992502006	直流电弧焊机 功率32kV·A	台班		
222	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
223	992521001	二氧化碳气体保护焊机 电流250A	台班		
224	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班		
225	992701001	电焊条烘干箱 容量45×35×45（cm³）	台班		
226	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
227	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班		
228	993302002	手持式风动凿岩机	台班		
229	994301002	电动空气压缩机 排气量1m³/min	台班		
230	994301005	电动空气压缩机 排气量10m³/min	台班		
231	994301008	内燃空气压缩机 排气量3m³/min	台班		
232	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		
233	S990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
234		合 计			