

德保县城关镇镇安小学道路铺装工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：德保县教育局

(单位盖章)



造价咨询人：广西桂春工程项目管理咨询有限公司

(单位盖章)



2025年10月24日

德保县城关镇镇安小学道路铺装工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：德保县教育局
(单位盖章)



造价咨询人：广西桂春工程项目管理咨询有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：省小东
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：杨晓
(签字或盖章)



编制人：杨正春
(造价人员签字)



复核人：赵富国
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2025年10月24日

复核时间：2025年10月24日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县城关镇镇安小学道路铺装工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
德保县城关镇镇安小学道路铺装工程							
		分部分项工程					
	050201	铺装部分					
1	桂050201017001	60厚透水砖面层 60厚透水砖面层，细砂扫缝 50厚中粗砂垫层 100厚3:7灰土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实，压实系数 ≥ 0.94	m ²	1503.57			
2	桂050201017002	600*300*50厚烧面芝麻浅灰PC仿石砖 30厚1:3水泥砂浆 100厚C20混凝土(按4~6M分仓跳格浇筑) 150厚级配碎石垫层 素土夯实，夯实度 $\geq 94\%$	m ²	1067.51			
3	桂050201017003	600*600*50厚烧面芝麻灰PC仿石砖 30厚1:3水泥砂浆 100厚C20混凝土(按4~6M分仓跳格浇筑) 150厚级配碎石垫层 素土夯实，夯实度 $\geq 94\%$	m ²	154.45			
4	桂050201017005	200*200*50厚烧面青色/红色PC仿石砖 30厚1:3水泥砂浆 100厚C20混凝土(按4~6M分仓跳格浇筑) 150厚级配碎石垫层 素土夯实，夯实度 $\geq 94\%$	m ²	204.12			
5	桂050201017006	600*150*50厚烧面黑芝麻PC仿石砖收边 30厚1:3水泥砂浆 100厚C20混凝土(按4~6M分仓跳格浇筑) 150厚级配碎石垫层 素土夯实，夯实度 $\geq 94\%$	m ²	909.15			
		道路工程					
6	040202001001	路床(槽)整形 1、素土夯实。压实系数 $>94\%$	m ²	5129.23			
7	040203007001	水泥混凝土 120厚C25混凝土面层 300厚3:7灰土分层夯实 路基碾压密实，密实度 $\geq 94\%$	m ²	5129.23			
8	040205006001	消防车道标线	m ²	331.82			
9	040205006002	标线（消防车道禁止占用）	m ²	13.50			
		非机动车					
10	桂050201017007	非机动车位植草 250*190*80厚墨绿色增强混凝土植草地坪 砖, 砖孔 及砖缝填黄土内掺草籽 200厚中粗砂：碎石：土=2：3：5混合料 碾压密实 150厚级配碎石稳定层 素土夯实，压实系数 ≥ 0.94	m ²	715.35			
		无障碍停车位					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 德保县城关镇镇安小学道路铺装工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
11	桂050201017008	250X190X80厚墨绿色增强混凝土植草地坪 砖 250X190X80厚墨绿色增强混凝土植草地坪 砖, 砖孔及砖缝填 黄土内掺草籽 350厚中粗砂: 碎石: 土=2: 3: 5混合料 碾压密实 250厚级配碎石稳定层 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94	m ²	11.44			
12	桂050201017009	200*100*60厚红色透水砖 200*100*60厚红色透水砖 350厚中粗砂: 碎石: 土=2: 3: 5混合料 碾压密实 250厚级配碎石稳定层 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94	m ²	5.46			
13	040205006003	标线(无障碍标识)	m ²	1.09			
		生态车位					
14	桂050201017010	250X190X80厚墨绿色增强混凝土植草地坪 砖 250X190X80厚墨绿色增强混凝土植草地坪 砖, 砖孔及砖缝填 黄土内掺草籽 350厚中粗砂: 碎石: 土=2: 3: 5混合料 碾压密实 250厚级配碎石稳定层 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94	m ²	794.48			
15	050201003001	预制水泥挡车石600x100x300 600*100*300厚预制水泥挡车石 30厚1:3干硬性水泥砂浆 350厚中粗砂: 碎石: 土=3:3:5混合料碾 压密实 250厚级配碎石稳定层 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94	m	79.20			
		路缘石					
16	050201003002	600x150x200厚预制混凝土平缘石 30厚1:3干硬性无碱水泥砂浆 100厚C20混凝土 150厚级配碎石垫层 素土夯实, 夯实度 $\geq 94\%$ 停车位部分	m	2020.61			
17	050201003003	600x350x150厚预制混凝土路缘石 30厚1:3干硬性无碱水泥砂浆 100厚C20混凝土 150厚级配碎石垫层 素土夯实, 夯实度 $\geq 94\%$	m	324.33			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用		1			
18	011705001001	大型机械场外运输费 压路机	台次	1			
		合 计					
		Σ人工费					

