

广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：百色市教育局

(单位盖章)

造价咨询人：广西实强工程咨询有限公司

(单位盖章)

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2019J02

广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程 工程

招标工程量清单

招标人：百色市教育局
(单位盖章)

造价咨询人：广西实强工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字盖专用章)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程					
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
1	040101001001	挖掘机挖土方 装车 土壤类别:三类土	m³	7871.72			
2	040101002001	挖掘机挖土方 不装车 土壤类别:三类土	m³	1796.97			
3	040103001001	回填方 密实度:满足设计要求 填方来源:利用土 运距1km	m³	1796.97			
4	040103002001	余方弃置 运距1km	m³	7871.72			
5	桂040103003001	土方运输每增1km 增运运距暂按4km	m³·km	31486.88			
	0402	道路工程					
6	040201022001	混凝土排水沟 混凝土强度等级: C30 商品普通砼 断面尺寸:300*500mm 含模板安拆	m	872.79			
7	040202001001	路床整形 路床碾压	m²	2743.93			
8	040202011001	级配碎石摊铺 厚20cm	m²	2743.93			
9	040203007001	水泥混凝土路面 混凝土强度等级: C30 商品普通砼 厚度:200mm	m²	2743.93			
10	040203006001	细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚3cm	m²	10.00			
11	060104011001	培路肩	m³	91.31			
	0405	管网工程					
12	040101002002	挖沟槽土方（不装车） 土壤类别:三类土	m³	484.60			
13	040101002003	挖沟槽土方（装车） 土壤类别:三类土	m³	482.57			
14	040103001002	沟槽回填土方 密实度:满足设计要求 填方来源:利用土 运距1km	m³	484.60			
15	040103001003	回填砂砾石 密实度:满足设计要求	m³	27.91			
16	040103001004	回填粗砂 密实度:满足设计要求	m³	11.28			
17	040103002002	余方弃置 运距1km	m³	482.57			
18	桂040103003002	土方运输每增1km 增运运距暂按4km	m³·km	1930.28			
19	040504001001	Φ1250砖砌检查井 1:2防水水泥砂浆抹面厚20	座	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		C10砼井基厚100 C30混凝土井圈 做法详见检查井大样图					
20	040504002001	混凝土进水井 做法详见图纸大样	座	2			
21	040305001001	非定型管道垫层 砂砾石	m³	9.18			
22	040501004001	HDPE双壁波纹管DN400 (环刚度: 8KN/m²) 含管道闭水试验	m	7.00			
23	040501004002	HDPE双壁波纹管DN600 (环刚度: 8KN/m²) 含管道闭水试验	m	20.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
	041102	支架					
	041103	围堰					
	041104	便道及便桥					
	041105	洞内临时设施					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
24	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m³ 以外	台·次	1			
25	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw 以内	台·次	1			
26	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
	041107	施工排水、降水					
	041108	其他工程					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第3页 共3页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表 (适用于单价合同)

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中。结算时按合同约定的结算价填写。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第1页 共3页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
3	020101002	橡胶板 2mm	m²		
4	020901006	塑料薄膜	m²		
5	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
6	023301002	草袋	条		
7	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
8	032116001	铁件（综合）	kg		
9	040301005	粗砂	m³		
10	040502003	碎石 5~20mm	m³		
11	040502004	碎石 5~40mm	m³		
12	040506001	砂砾石	m³		
13	040701006	石屑	m³		
14	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
15	050102006	周转圆木（支撑）	m³		
16	050306001	周转板枋材	m³		
17	133101001	石油沥青（综合）	kg		
18	170103005	焊接钢管 DN40	m		
19	172703000	橡胶管	m		
20	330114001	高稀钢爬梯	个		
21	341101001	水	m³		
22	341104001	煤	t		
23	341508001	其他材料费	元		
24	350102001	钢模板	kg		
25	350102003	组合钢模板	kg		
26	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
27	370501003	枕木	m³		
28	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
29	800102003	水泥砂浆1:2	m³		
30	800702002	水泥防水砂浆（加防水粉5%）1:2	m³		
31		◆商品砼◆			
32	802110011	碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C10	m³		
33	802110012	碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C15	m³		
34	802112020	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³		
35	802112021	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m³		
36		◆主材◆			

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第2页 共3页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
37	043117003Z.1	细（微）粒沥青混凝土	m³		
38	172506000	HDPE双壁波纹管DN600（环刚度：8KN/m2）	m		
39	172506000.1	HDPE双壁波纹管DN400（环刚度：8KN/m2）	m		
40		◆机械台班组成◆			
41	000701002	市政机械台班人工费	元		
42	000701003	市政机械第一类费用	元		
43	002401001	机械台班人工费	元		
44	140301004	汽油 92#	kg		
45	140304001	轻柴油 0#	kg		
46	341103001	电	kW. h		
47	994701004	折旧费	元		
48	994701005	检修费	元		
49	994701006	维护费	元		
50	994701007	安拆及场外运输费	元		
51		◆机械◆			
52	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		
53	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
54	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
55	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
56	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m3/h	台班		
57	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
58	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
59	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班		
60	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班		
61	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
62	990704007	载重汽车装载质量8t	台班		
63	990704012	载重汽车装载质量20t	台班		
64	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班		
65	990707006	平板拖车组装载质量30t	台班		
66	990712002	平地机功率 120kW	台班		
67	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
68	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
69	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
70	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
71	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
72	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第3页 共3页

[illegible]