招标控制价

招 标 人: 百色市教育局

造价咨询人: 广西实强工程咨询有限公司

招标控制价

招标控制价(小)	写): <u>801690.69元</u>		
(大:	写): 捌拾万零壹仟陆佰	万拾元陆角 致分)
招标人:	百色市教育局 (单位盖章)	_ 造价咨询人:_	广西实强工程咨询有限公 司 (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:_	

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

笙1而 土1而

工程名称	:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工	程		第1页 共1页
序号	単项工程名称 単項工程名称	金额(元)	其中:	(元)
11, 2	平	金砂(ル)	暂估价	安全文明施工费
1. 1	广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程	801690. 69	1600. 18	32293. 05
	建筑安装工程费合计	801690. 69	1600. 18	32293. 05
				-
	1	1		

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

笙1币 土1币

工程名称	::广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工	程 		第1页 共1页
序号	単位工程名称	金额(元)	其中:	(元)
11, 4	平位工任石 你	金砂(ル)	暂估价	安全文明施工费
1. 1. 1	广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程	801690. 69	1600. 18	32293. 05
	建筑安装工程费合计	801690. 69	1600. 18	32293. 05

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
		<u>.</u>	
_	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	758109. 54	
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计	41980. 97	
2. 1	其中: 安全文明施工费	32293. 05	
3	其他项目费用合计	1600. 18	
4	建筑安装工程费合计	801690.69	

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第1页 共3页

						金额(元)	
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		广西大学附属中学百色分校道路硬化及 附属工程				758109. 54	
		分部分项工程				754132. 79	
	0401	土石方工程				162957. 10	
1	040101001001	挖掘机挖土方 装车 土壤类别:三类土	m³	7871. 72	3. 83	30148. 69	
2	040101002001	挖掘机挖土方 不装车 土壤类别:三类土	m³	1796. 97	3. 52	6325. 33	
3	040103001001	回填方 密实度:满足设计要求 填方来源:利用土 运距1km	m³	1796. 97	4. 81	8643. 43	
4	040103002001	余方弃置 运距1km	m³	7871. 72	5. 17	40696. 79	
5	桂040103003001	土方运输每增1km 增运运距暂按4km	m³•km	31486. 88	2. 45	77142.86	
	0402	道路工程				534839. 51	
6	040201022001	混凝土排水沟 混凝土强度等级: C30 商品普通砼 断面尺寸:300*500mm 含模板安拆	m	872. 79	199. 41	174043. 05	
7	040202001001	路床整形 路床碾压	m²	2743. 93	3. 77	10344.62	
8	040202011001	级配碎石摊铺 厚20cm	m²	2743. 93	36. 84	101086.38	
9	040203007001	水泥混凝土路面 混凝土强度等级: C30 商品普通砼 厚度:200mm	m²	2743. 93	90. 55	248462.86	
10	040203006001	细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚3cm	m²	10.00	46. 34	463. 40	
11	060104011001	培路肩	m ³	91.31	4.81	439. 20	
	0405	管网工程				56336. 18	
12	040101002002	挖沟槽土方(不装车) 土壤类别:三类土	m ³	484. 60	4. 46	2161. 32	
13	040101002003	挖沟槽土方(装车) 土壤类别:三类土	m³	482.57	4.85	2340. 46	
14	040103001002	沟槽回填土方 密实度:满足设计要求 填方来源:利用土 运距1km	m³	484. 60	34. 11	16529. 71	
15	040103001003	回填砂砾石 密实度:满足设计要求	m ³	27. 91	158. 95	4436. 29	
16	040103001004	回填粗砂 密实度:满足设计要求	m³	11. 28	199. 64	2251. 94	
17	040103002002	余方弃置 运距1km	m ³	482. 57	7. 75	3739. 92	
18	桂040103003002	土方运输每增1km 增运运距暂按4km	m³• km	1930. 28		3957. 07	
19	040504001001	φ1250砖砌检查井 1:2防水水泥砂浆抹面厚20	座	1	2938. 81	2938. 81	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第2页 共3页

		商口欠物工	21.星			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		C10砼井基厚100 C30混凝土井圈 做法详见检查井大样图					
20	040504002001	混凝土进水井 做法详见图纸大样	座	2	4211.01	8422. 02	
21	040305001001	非定型管道垫层 砂砾石	m³	9. 18	242. 73	2228. 26	
22	040501004001	HDPE双壁波纹管DN400(环刚度: 8KN/m2) 含管道闭水试验	m	7. 00	163. 34	1143. 38	
23	040501004002	HDPE双壁波纹管DN600 (环刚度: 8KN/m2) 含管道闭水试验	m	20. 00	309. 35	6187. 00	
		小计				754132. 79	
		Σ人工费				95329. 24	
		Σ材料费				376195. 79	
		Σ机械费				149266. 32	
		Σ管理费				48677. 43	
		Σ利润				22410.06	
		Σ增值税				62254. 00	
		单价措施项目				3976. 75	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				3976. 75	
24	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3 以外	台・次	1	1414. 55	1414. 55	
25	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw 以内	台・次	1	1281. 10	1281. 10	
26	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台•次	1	1281. 10	1281.10	
		小计				3976. 75	
		Σ人工费				300.00	
		Σ材料费				369. 07	
		Σ机械费				1993. 23	
		Σ管理费				665. 04	
		Σ利润				321.05	
		Σ增值税				328. 36	
		合计				758109. 54	
		Σ人工费				95629. 24	
		Σ材料费				376564. 86	
		Σ机械费				151259. 55	
		Σ管理费				49342. 47	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

T程名称·广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第3页 共3页

	3.14.11 H) C 3 1.11/1	属中学百色分校道路硬化及附属工程 T	<u> </u>			第3 金额(元) 会额(元) 合价 22731.11 62582.36 758109.54 95629.24 376564.86 151259.55 49342.47 22731.11 62582.36			
		 项目名称及	计量			金额(元)			
序号	项目编码	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价		
		Σ利润				22731. 11			
		Σ增值税				62582. 36			
		总计				758109. 54			
		Σ人工费				95629. 24			
		Σ材料费				376564. 86			
		Σ机械费				151259. 55			
		Σ管理费				49342. 47			
		Σ利润				22731. 11			
		Σ增值税				62582. 36			
\dashv									
\dashv									
$\perp \perp$									

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第1页 共5页

		项目名称及项目			综合单价			纺	合单价(元))		
序号	项目编码	特征描述	単位	工程量	(元)	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程	星									
		分部分项工程										
	0401	土石方工程										
1	040101001001	挖掘机挖土方 装车 土壤类别:三类土	m³	7871. 72	3. 83	0. 48		2. 44	0. 41	0. 18	0. 32	
	C1-0013换	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000 m ³	7.87172	3815.63	480.00		2437. 15	408. 40	175. 03	315. 05	
2	040101002001	挖掘机挖土方 不装车 土壤类别:三类土	m³	1796. 97	3. 52	0. 48		2. 21	0. 38	0. 16	0. 29	
	C1-0010换	挖掘机挖土方 不装车 三类土	1000 m³	1. 79697	3516.47	480.00		2208. 43	376. 38	161. 31	290. 35	
3	040103001001	回填方 密实度:满足设计要求 填方来源:利用土 运距1km	m³	1796. 97	4. 81	0. 50	0.06	3. 12	0.51	0. 22	0.40	
	C1-0105	机械填土碾压	1000 m ³	1. 79697	4796.82	504.00	57. 60	3115. 29	506. 70	217. 16	396. 07	
4	040103002001	余方弃置 运距1km	m³	7871. 72	5. 17			3. 95	0. 55	0. 24	0. 43	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000 m ³	7.87172	5162.96			3947. 22	552.61	236. 83	426. 30	
5	桂040103003001	土方运输每增1km 增运运距暂按4km	m³•km	31486. 88	2. 45			1. 88	0. 26	0. 11	0. 20	
	C1-0147换	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000 m ³	31. 48688	2456. 50			1878.06	262. 93	112.68	202. 83	
	0402	道路工程					_		_			
6	040201022001	混凝土排水沟 混凝土强度等级: C30 商品普通砼 断面尺寸:300*500mm	m	872. 79	199. 41	50. 65	110. 52		14. 69	7. 09	16. 46	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额) 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第2页 共5页

		项目名称及项目			综合单价			绮	子子 (元	<u>.</u>	0.31 31.10 3.04 304.23 7.48 747.64 3.83 3.82.58 0.40 396.07 0.37	
序号	项目编码	特征描述	単位	工程量	(元)	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		其中: 暂估价
		含模板安拆										
	C1-0194换	现浇混凝土边沟、排水沟{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10 m³	29. 675	5864.82	1489. 60	3250. 45		431. 98	208. 54	484. 25	
7	040202001001	路床整形 路床碾压	m²	2743. 93	3. 77	0. 36		2. 06	0. 70	0. 34	0. 31	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100 m²	27. 4393	376.65	35. 90		205. 74	70. 08	33. 83	31. 10	
8	040202011001	级配碎石摊铺 厚20cm	m²	2743. 93	36. 84	2. 62	23. 20	4. 79	2. 15	1.04	3. 04	
	C2-0021	级配碎石摊铺 厚20cm	100 m²	27. 4393	3684.53	262. 10	2320. 39	479. 09	214. 95	103. 77	304. 23	
9	040203007001	水泥混凝土路面 混凝土强度等级: C30 商品普通砼 厚度:200mm	m²	2743. 93	90. 55	6. 99	72. 38	0. 48	2. 17	1. 05	7. 48	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=20]{换:碎石GD40 中砂水泥 42.5 C30}	100 m²	27. 4393	9054.74	699. 10	7238. 50	48. 17	216. 71	104. 62	747. 64	
10	040203006001	细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚3cm	m²	10. 00	46. 34	2. 13	36. 63	1. 98	1. 19	0. 58	3. 83	
	C2-0091换	细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚3cm	100 m²	0. 1000	4633. 52	213.00	3662.93	198. 19	119. 25	57. 57	382. 58	
11	060104011001	培路肩	m ^a	91. 31	4. 81	0. 50	0. 06	3. 12	0. 51	0. 22	0. 40	
	C1-0105	机械填土碾压	1000 m ³	0. 09131	4796.82	504.00	57. 60	3115. 29	506. 70	217. 16	396. 07	
	0405	管网工程										
12	040101002002	挖沟槽土方(不装车) 土壤类别:三类土	m³	484. 60	4. 46	0. 48		2. 93	0. 48	0. 20	0. 37	
	C1-0022换	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三 类土	1000 m ³	0. 48460	4463. 99	480. 00		2932. 83	477. 80	204. 77	368. 59	
13	040101002003	挖沟槽土方(装车) 土壤类别:三类土	m³	482. 57	4. 85	0. 48		3. 23	0. 52	0. 22	0. 40	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额) 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第3页 共5页

		16日 5 45 7 16日			始人並从			综	子子子 (元	i)		
序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述 特征描述	単位	工程量	综合单价 (元)	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	2. 82 97 281. 54 35 13. 12 95 1312. 46 40 16. 48 10 1648. 42 36 0. 64 25 639. 45 09 0. 17	其中: 暂估价
	C1-0025换	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类 土	1000 m ³	0. 48257	4847. 55	480.00		3226. 08	518. 85	222. 36	400. 26	
14	040103001002	沟槽回填土方 密实度:满足设计要求 填方来源:利用土 运距1km	m³	484. 60	34. 11	24. 53	0. 09	1. 47	3. 64	1. 56	2. 82	
	C1-0109换	沟槽(台、井背)夯实机回填 土	100 m ³	4.8460	3409.73	2452.80	8. 72	146. 76	363. 94	155. 97	281. 54	
15	040103001003	回填砂砾石 密实度:满足设计要求	m³	27. 91	158. 95	21. 50	118. 84	0. 99	3. 15	1. 35	13. 12	
	C1-0108	沟槽(台、井背)夯实机回填 砂砾石	100 m ³	0. 2791	15895. 36	2150. 40	11883.82	98.84	314. 89	134. 95	1312. 46	
16	040103001004	回填粗砂 密实度:满足设计要求	m³	11. 28	199. 64	22. 30	155. 14	1. 05	3. 27	1. 40	16. 48	
	C1-0107换	沟槽(台、井背)夯实机回填 砂	100 m ³	0.1128	19964. 17	2230. 20	15513.72	104.83	326. 90	140. 10	1648. 42	
17	040103002002	余方弃置 运距1km	m³	482. 57	7. 75			5. 92	0. 83	0. 36	0. 64	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000 m³	0. 48257	7744. 45			5920.83	828. 92	355. 25	639. 45	
18	桂040103003002	土方运输每增1km 增运运距暂按4km	m³•km	1930. 28	2. 05			1. 57	0. 22	0. 09	0. 17	
	C1-0147	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000 m ³	1. 93028	2047. 09			1565. 05	219. 11	93. 90	169. 03	
19	040504001001	Φ1250砖砌检查井 1:2防水水泥砂浆抹面厚20 C10砼井基厚100 C30混凝土井圏 做法详见检查井大样图	座	1	2938. 81	921. 80	1371. 20	4. 74	268. 70	129. 72	242. 65	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第4页 共5页

		西日夕粉 五面日			综合单价			绮	合单价(元	â)		
序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	単位	工程量	统百 <u>年</u> 们 (元)	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 242.65 347.70 347.70 20.04 200.42 13.49 1314.10 34.59 25.54 2491.63 62.59	其中: 暂估价
	C5-0358换	砖砌圆形雨水检查井 井径 (mm),适用管径 (mm),井深 (m以内) 1250 600-800 3.1 收口式 {换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C15 换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	座	1	2938. 81	921. 80	1371. 20	4. 74	268. 70	129. 72	242. 65	
20	040504002001	混凝土进水井 做法详见图纸大样	座	2	4211. 01	1403. 40	1809. 24	33. 01	416. 56	201. 10	347. 70	
	C5-0668换	混凝土矩形直线雨水检查井 规格(mm), 管径 (mm), 井深(m以内) 1100x1100 800 2.4{换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C10 换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	座	2	4211. 01	1403. 40	1809. 24	33. 01	416. 56	201. 10	347. 70	
21	040305001001	非定型管道垫层 砂砾石	m³	9. 18	242. 73	68. 19	121. 22	2. 77	20. 58	9. 93	20. 04	
	C5-1026	非定型管道垫层 砂砾石	10 m ³	0. 918	2427. 36	681.90	1212. 19	27.71	205. 79	99. 35	200. 42	
22	040501004001	HDPE双壁波纹管DN400(环刚度: 8KN/m2) 含管道闭水试验	m	7. 00	163. 34	15. 45	127. 76		4. 48	2. 16	13. 49	
	C5-0121换	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400	100m	0.0700	15915. 21	1360.00	12656. 31		394. 40	190. 40	1314. 10	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	0. 0700	418.90	185. 00	119. 60	0. 11	53. 68	25. 92	34. 59	
23	040501004002	HDPE双壁波纹管DN600(环刚度: 8KN/m2) 含管道闭水试验	m	20. 00	309. 35	24. 66	244. 17	3. 06	8. 04	3. 88	25. 54	
	C5-0123	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 630	100m	0. 2000	30176. 41	2160.00	24159. 20	305. 44	714. 98	345. 16	2491. 63	
	C5-0241	管道闭水试验 管径 (mm以内) 600	100m	0. 2000	758. 04	305. 50	258. 26	0. 23	88. 66	42. 80	62. 59	
		单价措施项目										
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
24	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台・次	1	1414. 55	100.00	136. 09	712. 35	235. 58	113. 73	116. 80	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额) 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第5页 共5页

		福日夕粉五番日			始入			绮	子一种价(元	5)		
序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1414. 55	100.00	136. 09	712. 35	235. 58	113. 73	116. 80	
25	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台・次	1	1281. 10	100. 00	116. 49	640. 44	214. 73	103. 66	105. 78	
	C1-0512	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台次	1	1281. 10	100.00	116. 49	640. 44	214. 73	103. 66	105. 78	
26	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台・次	1	1281. 10	100. 00	116. 49	640. 44	214. 73	103. 66	105. 78	
	C1-0512	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1281. 10	100.00	116. 49	640. 44	214. 73	103. 66	105. 78	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

总价措施项目费用表

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税 (元)	含税金额 (元)
	广西大学附属中学百色分 校道路硬化及附属工程 38514.65					41980. 97
_		2022市政综合工程一般计 税法		38514. 65	3466. 32	41980. 97
1	桂041201001001	安全文明施工费		29626. 65	2666. 40	32293. 05
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)	740. 67	66. 66	807. 33
3	桂041201003001	雨季施工增加费	(95329. 24+149266. 32+300+ 1993. 23)	7406. 66	666.60	8073. 26
4	桂041201004001	工程定位复测费		740. 67	66. 66	807. 33
		合计		38514. 65	3466. 32	41980. 97
		合计		38514. 65	3466. 32	41980. 97

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	增值税 (元)	含税金额(元)
11. 4	广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程	1468.06	132.12	
	2022市政综合工程一般计税法	1468. 06	132. 12	
1	至0221月 以 综合工程一般 17 亿亿公	1400.00	132. 12	1600. 18
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1468. 06	132. 12	1600. 18
	合计	1468. 06	132. 12	

注: 1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额), 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

^{2.} 材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称:广西大学附属中学百色分校道路硬化及附属工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	铁件 (综合)	kg	1098. 135		5. 49				
2	粗砂	m ³	14. 382		121. 36				
3	碎石 5~20mm	m³	254. 637		87. 38				
4	碎石 5~40mm	m³	212. 243		87. 38				
5	砂砾石	m³	45. 398		97. 09				
6	石屑	m³	381. 955		58. 25				
7	页岩标准砖 240×115×53	千块	1. 930		495. 15				
8	焊接钢管 DN40	m	0.008		16. 45				
9	水	m ³	384. 127		3. 84				
10	组合钢模板	kg	0. 772		4. 69				
11	胶合板模板 1830×915×18	m²	10. 037		26. 55				
12	HDPE双壁波纹管DN600(环刚度: 8KN/m2)	m	20. 200		239. 20				
13	汽油 92#	kg	45. 906		8. 97				
14	轻柴油 0#	kg	8333. 257		7. 12				
15	电	kW. h	1588. 044		0. 73				
16	合计								
_									

注:此表由招标人填写除"投标单价"栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。