

德保高中2号教学楼改造维修

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：德保高中

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年05月07日

德保高中2号教学楼改造维修

工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：德保高中
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编制人：
(造价人员签字)

复核人：
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年05月07日

复核时间：2025年05月07日

总 说 明

一、工程概况：本项目工程位于百色市德保县，建筑面积2651.55m²，具体建设内容如下： 1、铲除原楼地面、墙面、天棚； 2、教室、过道、楼梯地面贴瓷砖，墙面、天棚刮腻子； 3、更换教室防盗门、维修铝合金窗； 4、拆除原有线路及电器，重新布线，安装灯、风扇插座开关等。 二、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《（GB50500-2013）建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则。 2、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。 3、2023年《广西壮族自治区安装工程费用定额》。 4、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》。 5、其他补充定额、计价相关规定。 6、广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布的《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及相关费率的通知》（桂建标字[2023]7号）； 7、《住房和城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标〔2019〕12号） 9、主要材料价格参照2025年《百色市建设工程造价信息》第3期发布的德保县信息除税价计取,信息价没有的材料参照市场询价计取。 三、其他 本工程渣土运输按5KM计算。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:德保高中2号教学楼改造维修工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
德保高中2号教学楼改造维修工程-建筑装饰			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
德保高中2号教学楼改造维修工程-安装部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
德保高中2号教学楼改造维修工程-拆除部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 德保高中2号教学楼改造维修工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
德保高中2号教学楼改造维修工程-建筑装饰							
		分部分项工程					
		A.9 楼地面工程					
1	011102003001	块料楼地面 1. 800*800抛光地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m²	1922.18			
2	011106002001	块料楼梯面层 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆插缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 部位：楼梯间 4. 用800*800砖切割	m²	167.04			
3	011105003001	块料踢脚线 部位：教室、教师办公室 踢脚高度：150mm 面层材料品种、规格、颜色:150×800踢脚砖	m²	94.93			
		A.10 墙、柱面工程					
4	桂011204007001	块料墙裙 部位：楼梯间、走廊墙裙1.2米高 200*300瓷砖	m²	736.31			
		A.12 门窗工程					
5	010807005001	不锈钢防盗枝	m²	4.68			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
6	011406003001	墙面满刮腻子 1. 满刮腻子二遍	m²	2059.86			
7	011406003002	天棚满刮腻子 1. 满刮腻子二遍	m²	2084.83			
8	011407001001	墙面喷（刷）涂料 部位：教室墙裙1米高	m²	628.08			
9	010802001001	更换教室防盗门（带亮） 1. 门框规格:1m*2.4m	扇	40			
10	01B001	修补门洞口 部位：教室门洞	樘	40			
11	01B002	铝合金窗维修	个	50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 德保高中2号教学楼改造维修工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
12	桂011701004001	内装修脚手架	m²	3714.20			
13	011701006001	满堂脚手架	m²	367.39			
	011703	垂直运输					
14	桂011703002	局部装饰装修垂直运输	台·月	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
德保高中2号教学楼改造维修工程-安装部分							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
15	030404017001	总配电箱 安装高度: 1.8m	台	1			
16	030404017002	楼层配电箱 安装高度: 1.8m	台	5			
17	030404017003	黑板配电箱 安装高度: 1.8m	台	18			
18	030411003	200×100金属桥架	m	345.10			
19	030413001	桥架支吊架制作安装镀锌角钢∠40*4	kg	0.89			
20	030411002002	线槽MR20*10mm	m	1946.40			
21	030408001001	电力电缆 YJV-1KV-5×10mm²	m	50.00			
22	030411004001	线槽配线 照明线路 BV-2.5mm²	m	6446.10			
23	030411004002	线槽配线 动力线路 BV-4mm²	m	6475.20			
24	030404033001	风扇 吊风扇 规格、型号: 250V, 16A 安装方式: 吸顶安装	台	77			
25	030412005001	双管荧光灯 LED 2*36W 安装方式: 吸顶安装	套	118			
26	030412001001	LED吸顶灯 1*18W 安装方式: 吸顶安装	套	40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 德保高中2号教学楼改造维修工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
27	030404034001	一位开关 250V 10A 安装方式: 距地1.4m安装	套	117			
28	030404034002	二位开关 250V 10A 安装方式: 距地1.4m安装	套	5			
29	030404034003	三联开关 250V 10A 安装方式: 距地1.4m安装	套	108			
30	030404035001	二孔+三孔普通插座 规格: 250V~10A 安装方式: 底边距地1.5米安装	套	200			
31	030901010001	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 型号: SG20B65Z-J(单栓), 尺寸: 1000×700 配消防按钮, ϕ 19水枪, 25米水带	套	10			
32	030412001002	自带电源应急照明灯 1×14W 距地2.4m明装 带蓄电池, 应急时间 $\geq$ 30min 符合消防验收规范	套	10			
33	030412004001	应急疏散指示标识灯(出口) 3W 门上0.1m暗装或距地2.4m吊管安装 带蓄电池, 应急时间 $\geq$ 30min	套	10			
34	030412004002	应急疏散指示标识灯(单向) 3W 距地0.3m暗装 带蓄电池, 应急时间 $\geq$ 30min	套	10			
35	030412004003	应急疏散指示标识灯(双向) 3W 距地0.3m暗装 带蓄电池, 应急时间 $\geq$ 30min	套	10			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
36	030505005001	超五类4对非屏蔽双绞线	m	2189.60			
37	030411004003	广播线 NH-RVVP-2×1.5mm ²	m	2189.60			
		B11 刷油、防腐、绝热工程					
38	桂031211001001	管道除锈 消防水管人工除锈清理干净	m ²	175.00			
39	031201001001	管道刷油 刷二遍红丹调和漆	m ²	175.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保高中2号教学楼改造维修工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
德保高中2号教学楼改造维修工程-拆除部分							
		分部分项工程					
		G.1 人工拆除工程					
40	011604001001	水泥砂浆楼地面拆除	m²	2089.22			
		水泥砂浆楼地面					
41	011604002001	墙面原腻子层拆除	m²	3424.25			
		室内墙面					
42	011604003001	天棚原腻子层拆除	m²	2084.83			
		室内天棚					
43	011610002001	拆除木门 整樘门	樘	40			
		3. 门扇外围尺寸: M1:1000*2400					
		G.4 渣土场外运输					
44	010103002001	余渣弃置		296.33			
		运距: 1KM					
45	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3 • km	• km	1185.32			
		增加运距: 4公里					
46	011614002001	旧消防栓拆除	套	10			
47	01B001	拆除旧电线线路电器	m²	2748.15			
48	01B002	其他垃圾清理及搬运	车	25			
		自卸汽车[装载质量4.5t]					
		旧门窗、电气线路、旧电器等					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保高中2号教学楼改造维修工程

第5页 共5页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:德保高中2号教学楼改造维修工程

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 德保高中2号教学楼改造维修工程 第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
德保高中2号教学楼改造维修工程-建筑装饰			
1	暂列金额	54500.00	明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1508.10	分部分项工程费及措施项目费
德保高中2号教学楼改造维修工程-安装部分			
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	552.84	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
德保高中2号教学楼改造维修工程-拆除部分			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	257.75	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

