

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 新甲乡大华村集中供水工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 新甲乡大华村集中供水工程

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量	工程数量	综合单价	合价(元)	主要技术条款	备注
1		步道 (L=150米)						
1.1	50010100200	土方开挖	m ³	18			6.3	
1.2	50010301600	碎石垫层	m ³	18			13.1	
1.3	50010900100	C25砼台阶	m ³	31.89			14.1	
1.4	50011000100 1	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	176.57			14.3	
2		净水器基础						
2.1	50010100200	土方开挖	m ³	2.11			6.3	
2.2	50010200100	石方开挖	m ³	6.33			7.3	
2.3	50010900100	C20混凝土基座	m ³	1.26			14.1	
2.4	50010500300	M7.5浆砌块石基础	m ³	8.29			16.2	
2.5	50010900100	C20砼排水沟	m ³	0.71			14.1	
2.6	50011100100	一般钢筋人工制作安	t	0.01			14.4	
2.7	50011000100 2	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	7.16			14.3	
3		300m ³ 高位水池 (钢混)						
3.1	50010100200	土方开挖	m ³	30.17			6.3	
3.2	50010200100	石方开挖	m ³	90.5			7.3	
3.3	50010301600 2	回填土石方 (机械夯填土石)	m ³	13.58			13.1	
3.4	50010900100	C15砼垫层 (厚	m ³	11.69			14.1	
3.5	50010900100	C25砼顶板	m ³	18.7			14.1	
3.6	50010900100	C25砼底板	m ³	22.6			14.1	
3.7	50010900100	C25砼池壁	m ³	27.4			14.1	
3.8	50010900100	C25砼柱	m ³	3.3			14.1	
3.9	50010500600 1	导流墙MU10水泥砂浆砌砖 (厚240mm)	m ³	11.01			16.3	
3.10	50010900100	吸水坑C25砼 (A型)	m ³	0.94			14.1	
3.11	50011100100	一般钢筋人工制作安	t	5.94			14.4	
3.12	50010501000 1	1: 2防水砂浆抹平面 (平均厚2cm)	m ²	200.54			16.1	
3.13	50010501000 2	1: 2防水砂浆抹立面 (平均厚2cm)	m ²	269.67			16.1	
3.14	50011000100 3	水箱 (水池) 木模板制作、安装及拆除	m ²	269.67			14.3	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 新甲乡大华村集中供水工程

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量	工程数量	综合单价	合价(元)	主要技术条款	备注
3.15	500110001004	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	96.72			14.3	
3.16	50010900101	C15砼散水	m ³	2.84			14.1	
3.17	500109001011	C25砼预制混凝土进入孔	m ³	0.21			14.1	
3.18	500109001012	C25预制混凝土进入孔盖板	m ³	0.21			14.1	
3.19	50011100100	钢梯	t	0.11			14.4	
3.20	50020200900	水管吊架	副	1			19.1	
3.21	50020200900	喇叭口支架	只	1			19.1	
3.22	500202009003	DN100刚性防水套管(溢流管)	只	1			19.1	
3.23	500202009004	DN50刚性防水套管(出水管)	只	1			19.1	
3.24	500202009005	DN100刚性防水套管(泄水管)	只	1			19.1	
3.25	500202009006	喇叭口 DN50×DN80(出水管)	只	1			19.1	
3.26	500202009007	喇叭口 DN100×DN150(溢水管)	只	1			19.1	
3.27	500202009008	钢制弯头 DN 50×90°(出水管)	只	1			19.1	
3.28	500202009009	钢制弯头 DN100×90°(溢水)	只	1			19.1	
3.29	50020200901	DN100钢管(溢流管)	m	6			19.1	
3.30	50020200901	DN200钢管(出水管)	m	3			19.1	
3.31	50020200901	DN100钢管(泄水管)	m	3			19.1	
3.32	500202009013	DN200通风管安装(包含通风管、弯头、法兰等)	套	2			19.1	
3.33	500202009014	铜丝网(16目/寸)	m ²	0.5			19.1	
4		消毒间						
4.1	50010500600	M7.5浆砌混凝土砌块	m ³	1.51			16.3	
4.2	50010900101	C20砼顶板	m ³	0.26			14.1	
4.3	500105010003	1: 2水泥砂浆抹立面(平均厚2cm)	m ²	15.12			16.1	
4.4	500110001005	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	3.82			14.3	
4.5	50011100100	一般钢筋人工制作安	t	0.02			14.4	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 新甲乡大华村集中供水工程

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量	工程数量	综合单价	合价(元)	主要技术条款	备注
4.6		M1 1000*1400不锈钢	m ²	1.4				
5		泵房						
5.1	50010100200	土方开挖	m ³	46.47			6.3	
5.2	500103016003	回填土石方(机械夯填土石)	m ³	11.36			13.1	
5.3	50010301600	碎石垫层	m ³	1.35			13.1	
5.4	50010500300	M7.5浆砌块石基础	m ³	3.36			16.2	
5.5	50010500600	M7.5浆砌标准砖墙	m ³	5.93			16.3	
5.6	500105010004	1:2防水砂浆抹立面(平均厚2cm)	m ²	59.3			16.1	
5.7	500105010005	1:2防水砂浆抹平面(平均厚2cm)	m ²	14.44			16.1	
5.8	50010501000	粉刷腻子粉, 立面	m ²	59.3			16.1	
5.9	50010501000	粉刷腻子粉, 平面	m ²	14.44			16.1	
5.10	50010900101	C20混凝土地面	m ³	0.68			14.1	
5.11	50010900101	C25混凝土屋面板	m ³	1.44			14.1	
5.12	50010900101	C25混凝土, 梁	m ³	0.76			14.1	
5.13	50010900101	C15混凝土, 散水	m ³	0.7			14.1	
5.14	50011100100	一般钢筋人工制作安	t	0.71			14.4	
5.15	500110001006	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	23.52			14.3	
5.16	500114001001	钢制防盗门(尺寸1×2m, 含门套、锁体等)	m ²	2				
5.17	500114001002	铝合金窗(尺寸1.3×1.5m)	m ²	1.95				
5.18	500114001003	泵房水电安装(含线管等设施、设备)	项	1				
6		输配水管路镇、支墩(各96个)						
6.1	50010900101	C15砼镇墩	m ³	20.74			14.1	
6.2	50010900101	C15砼支墩	m ³	9.22			14.1	
6.3	50010100200	土方开挖	m ³	19.58			6.3	
6.4	500110001007	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	230.4			14.3	
7		输配水管路(横穿水泥路面3处, 平均每处6米)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称:新甲乡大华村集中供水工程

第4页 共9页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 新甲乡大华村集中供水工程

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9		抽水工程									
9.1	500201002001	水泵安装(2000QJ20-297/22深井泵, 扬程297m, 流量20.0m³/s, 功率30KW, 不锈钢材质, 含运费, 一备一用)	套	2						23.2	
9.2	500201024001	自动抽水系统	套	1						23.4	
9.3	500201024002	水泵智能控制器(含浮球开关, 缺水保护, 过流保护, 缺相保护, 空转保护, 防生锈保护)	套	1						23.4	
9.4	500201024003	智能启动器	套	1						23.4	
9.5		配电设备及安装工程									
9.5.1	500201017001	室内配线、照明及三极断路器	项	1						23.9	
9.5.2	500201018001	潜水泵电缆线YJV22(4×16mm²)	m	110						23.13	
10		消毒、净化设备工程									
10.1	500201034001	简易消毒器(型号KLWE, 含防护罩, 消毒药剂)	套	1						23.1	
10.2	500201034002	重力式一体化净水器(LJS-20型, 含安装及盖不锈钢棚)	套	1						23.1	
11		泵房输变电工程									
11.1		0.4kV线路设备及安装									
11.1.1	500201014001	电杆组立(单杆), 混凝土杆, 9m及10m以内	根	4						23.6	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：新甲乡大华村集中供水工程

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
11.1.2	50020101900	1kV以下横担安装，四线，单根杆	组	4						23.5	
11.1.3	50020102300	缘子安装	组	8						23.5	
11.1.4	50020102300	低压四线街码墙担	组	4						23.5	
11.1.5	50020102300 3	导线、进户线架设导线型号：0.4KV线路JKLGYJ-1KV-50mm ² 采用三相四线制，弧垂系数1.05	m	540						23.13	
11.2		地牛安装									
11.2.1	50020103400	延长环	只	4						23.10	
11.2.2	50020102300	钢绞线（直径10mm）	m	44						23.10	
11.2.3	50020103400	地牛（400*600）	只	4						23.10	
11.2.4	50020103400	卡钉Φ（22*225）	只	4						23.10	
11.2.5	50010100500	挖地牛坑	m ³	1.15						6.1	
11.2.6	50010100500	挖杆坑2000深	m ³	9.12						6.1	
11.2.7	50010900102	电杆基础，C20混凝土	m ³	12.93						14.1	
11.3		相电表及配电箱									
11.3.1	50020103400	配电箱	台	1						23.8	
11.3.2	50020103400	电表箱	台	1						23.8	
11.3.3	50020101800	配线	m	40						23.13	
11.3.4	50020101800	配管	m	3						23.13	
11.4		设备调试试验									

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：新甲乡大华村集中供水工程

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
11.4.1	50020103400	0.4kV配电系统调试	项	1						23.8	
12		输配水管道									
12.1	500202008001	热镀锌钢管DN50（螺纹连接 壁厚3.8mm）	m	798						19.1	
12.2	500202008002	热镀锌钢管DN100（法兰连接 壁厚4.0mm）	m	5418						19.1	
12.3	500202008003	热镀锌钢管DN125（法兰连接 壁厚4.0mm）	m	3024						19.1	
12.4	500202008004	热镀锌钢管DN150（法兰连接 壁厚4.5mm）	m	324						19.1	
13		管路附属设备安装									
13.1	500202009015	法兰 DN50-PN22 PL FF II Q235A GB/T9119安装（含设备）	副	133						20.1	
13.2	500202009016	法兰 DN100-PN22 PL FF II Q235A GB/T9119安装（含设备）	副	903						20.1	
13.3	500202009017	法兰 DN125-PN28 PL FF II Q235A GB/T9119（含设备）	副	504						20.1	
13.4	500202009018	法兰 DN150-PN28 PL FF II Q235A GB/T9119（含设备）	副	54						20.1	
13.5	50020200901	止回阀 H41H-16 DN100	个	1						20.1	
13.6	50020200902	闸阀 Z41H-10 DN100	个	1						20.1	
13.7	50020200902	闸阀 Z41H-10 DN50	个	1						20.1	
13.8	50020200902	闸阀 Z41H-10 DN125	个	5						20.1	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 新甲乡大华村集中供水工程

第8页 共9页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 新甲乡大华村集中供水工程

第9页 共9页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 新甲乡大华村集中供水工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 新甲乡大华村集中供水工程

第1页 共1页

[illegible]