

平果市财政投资建设项目预算评审报告

评审[2025]第 028 号

平果市海城人民政府：

你单位报送的《百色市平果市海城乡贵良村耕地提质改造（旱改水）整改项目》预算造价资料，资金来源：平政函【2025】15号，同意从年度预算—列收列支—其他列收列支中安排 63.60 万元，作为百色市平果市海城乡贵良村耕地提质改造（旱改水）项目整改经费。我局根据相关程序进行预算评审，评审结果造价 633,029.08 元（具体见附表）。经征求意见无异议，现下达评审报告，此报告作为该建设项目招标控制价和签订合同的依据。

平果市财政局（盖章）

法定代表人（签字）：

2025年4月30日

评审项目名称	百色市平果市海城乡贵良村耕地提质改造(旱改水)整改项目
送审金额	637,818.54 元
净核增额	0.00 元
净核减额	4,789.46 元
审定金额	633,029.08 元
	大写：陆拾叁万叁仟零贰拾玖元零捌分
评审依据	(一) 设计图纸、送审招标控制价、现场勘察资料等。 (二) 取费定额和标准 1、《广西壮族自治区财政投资评审管理办法》（桂财版[2012]98号）； 2、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》； 3、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号及有关规定及配套费率、人工和机械台班费

整。

2、土方开挖：送审工程量为 45274.265m^3 ，送审单价为 $2.41\text{元}/\text{m}^3$ ，审核工程量为 45274.265m^3 ，审核单价为 $2.68\text{元}/\text{m}^3$ ，核增 12224.05元 ，核增原因：定额调整。


3、土方平整，平整厚度 40cm ：送审工程量为 14858.44m^3 ，送审单价为 $3.29\text{元}/\text{m}^3$ ，审核工程量为 14858.44m^3 ，审核单价为 $2.43\text{元}/\text{m}^3$ ，核减 12778.26元 ，核减原因：定额调整。

4、片石挡土墙：送审工程量为 182.689m^3 ，送审单价为 $283.45\text{元}/\text{m}^3$ ，审核工程量为 182.689m^3 ，审核单价为 $267.68\text{元}/\text{m}^3$ ，核减 2881.01元 ，核减原因：信息价调整。


三、其他情况说明

1、工程造价以工程竣工实际完成的工程量结算为准。

审核人



复核人 1:



复核人 2:



百色市平果市海城乡贵良村耕地提质改造(旱改水)整改项目

招 标 控 制 价

招标控制价: (小写): 633029.08

(大写): 陆拾叁万叁仟零贰拾玖元零捌分

招 标 人: 平果市海城人民政府

审 核 单 位: 平果市财政局



审 核 人: 黄明龙 复 核 人: 卢瑶、陈亮

审 核 时 间: 2025年04月29日 复 核 时 间: 2025年04月29日

招标控制价汇总表

项目名称：百色市平果市海城乡贵良村耕地提质改造(旱改水)整改项目

序号	分组工程名称	报价金额（元）
1	工程施工费	633029.08
2	设备购置费	
3	计日工	
4	其他项目	
5	总投资	633029.08
招标控制价（大写）：		陆拾叁万叁仟零贰拾玖元零角捌分

单项工程招标控制价汇总表

项目名称:百色市平果市海城乡贵良村耕地提质改造(旱改水)整改项目

第1页、共1页

序号	工程项目名称	合计(元)	备注
一	土地平整工程	577569.37	
1	土石方工程	577569.37	
二	灌溉与排水工程	55459.71	
	挡土墙、标志牌工程	55459.71	
三	田间道路工程		
四	农田防护与生态环境保护工程		
五	其他工程		
六	工程施工费	633029.08	
七	设备费用		
八	其他项目(投标人部分)		
	暂列金额(不可预见费)		
	总价(六+七+八)	633029.08	

工程量清单与计价表

项目名称:百色市平果市海城乡贵良村耕地提质改造(旱改水)整改项目

第1页、共1页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

项目名称:百色市平果市海城乡贵良村耕地提质改造(旱改水)整改项目

第1页、共3页

序号	项目编码	项目名称	综合单价分析									综合 单价
			人工费	材料费	机械费	措施费	间接费	利润	材料 价差	未计价 材料	税金	
1	A01.02.01	清除表土，含弃置1km	0.44		10.76	0.40	0.58	0.37	2.92		1.39	16.86
	10303换	推土机推土（一、二类土）推土距离10~20m	8.16		111.69	4.31	6.21	3.91	32.23		14.99	181.50
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km 一二类土	36.20		963.83	36.00	51.80	32.63	259.44		124.19	1504.09
2	A01.02.01	土方开挖	0.27		1.58	0.07	0.10	0.06	0.39		0.22	2.68
	10204换	挖掘机挖土（三类土）	26.80		157.84	6.65	9.56	6.03	38.75		22.11	267.74
3	A01.02.01	土方平整，平整厚度40cm	0.07		1.53	0.06	0.08	0.05	0.44		0.20	2.43
	10312换	推土机推土（三类土）推土距离20~30m 推土机推松土	6.52		153.17	5.75	8.27	5.21	44.20		20.08	243.20
4	A01.02.02	土方回填	1.43		3.62	0.18	0.26	0.16	1.04		0.60	7.30
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	143.20		361.86	18.18	26.16	16.48	103.76		60.27	729.91
5	A01.02.03	石渣堆积清理，含弃置1km	0.81		13.21	0.50	0.87	0.46	3.67		1.76	21.28
	20295换	1.2m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0.5~1km	80.79		1321.10	50.47	87.14	46.19	366.75		175.72	2128.16
6	D02.01.01	挖沟槽土方	3.78		3.42	0.26	0.37	0.24	0.85		0.80	9.72

分部分项工程量清单综合单价分析表

项目名称: 百色市平果市海城乡贵良村耕地提质改造(旱改水)整改项目

第2页、共3页

序号	项目编码	项目名称	综合单价分析									综合 单价
			人工费	材料费	机械费	措施费	间接费	利润	材料 价差	未计价 材料	税金	
	10365	小型挖掘机挖沟渠土方 III类土	377.93		342.12	25.92	37.30	23.50	85.18		80.28	972.23
7	D02.01.02	土方回填	10.88		2.81	0.49	0.71	0.45			1.38	16.72
	10334	建筑物土方回填 机械弃填	1088.09		280.73	49.28	70.91	44.67			138.03	1671.71
8	A01.02.03	土方运输	0.35		9.31	0.35	0.50	0.32	2.51		1.20	14.53
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km [^] 挖装松土	34.97		930.76	34.77	50.03	31.52	250.54		119.93	1452.52
9	D02.01.05	片石挡土墙	61.37	94.08		5.60	8.05	5.07	71.41		22.10	267.68
	30020换	浆砌块石 挡土墙!砌筑砂浆M7.5 水泥32.5	6136.90	9408.39		559.63	805.25	507.31	7140.56		2210.22	26768.26
10	D02.01.06	C20混凝土挡墙压顶	31.35	7.20	0.51	1.80	2.45	1.30	0.96	215.62	23.51	284.70
	C1-0159换	压顶 混凝土	313.50	71.99	5.14	17.97	24.52	12.99	9.63		235.07	2846.97
11	D02.01.06	C20混凝土挡墙压顶模板	12.83	12.87	1.11	0.97	1.39	0.88	5.12		3.16	38.32
	C1-0160	压顶 模板	128.25	128.70	11.09	9.65	13.88	8.75	51.20		31.64	383.16
12	B01.03.01	挡土墙泄水孔	17.16	15.81		1.19	1.71	1.08	5.52		3.82	46.28
	C3-0488换	泄水孔 塑料管安装	171.57	158.12					55.18			384.87

主要材料价格表

项目名称:百色市平果市海城乡贵良村耕地提质改造(旱改水)整改项目

第1页、共1页

[illegible]

次要材料价格表

项目名称:百色市平果市海城乡贵良村耕地提质改造(旱改水)整改项目

第1页、共1页

[illegible]

混凝土、砂浆配合比单价计算表

项目名称:百色市平果市海城乡贵良村耕地提质改造(旱改水)整改项目

单位：元

[illegible]

施工机械台(组)班(时)费计算表

项目名称:百色市平果市海城乡贵良村耕地提质改造(旱改水)整改项目

单位：元

[illegible]