

博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目


预 算 价

预 算 价 (小写): 600000.00元

(大写): 陆拾万元整

建设单位: (单位盖章)

工程造价  
咨询人:



法定代表人  
或其授权: (签字或盖章)

法定代表人  
或其授权: 黄仟均 (签字或盖章)

编制人: 王天锡 (造价人员签字)

复核人: 霍汶斌 (造价工程师签字专用章)



编制时间: 2025年3月

复核时间: 2025年3月

# 总 说 明

工程名称：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

第1页 共1页

- 1、工程概况:博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目，新建场地硬化、排水沟、污水塘清淤加固工程等内容。
- 2、计价依据：

(1) 《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)

(2) 《公路工程概算定额》(JTG/T 3831-2018)

(3) 《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)

(4) 《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)

(5) 《公路工程项目造价文件管理导则》(JTG 3810-2017)

(6) 广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知（桂交建管发）[2019]39号
- 3、材料价格：

按2025年第2期《玉林建设工程造价信息》博白县信息价计，博白县信息价没有的则参考同期玉林信息价，玉林信息价没有的再按同期《南宁建设工程造价信息》南宁信息价或市场询价。

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制 范 围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

第 1 页

共 4 页

01 表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
				第一部分 建筑安装工程费	公路公里		600000		100.00	
101				1#场地硬化			3188		0.53	
	LJ02			场地挖方	m3	6.750	145	21.48	0.02	
		LJ0201		挖土方 外运3KM	m3	6.750	145	21.48	0.02	
	LM02			级配碎石垫层10cm厚	m2	22.500	614	27.29	0.10	
		LM0201		级配碎石垫层10cm厚	m2	22.500	614	27.29	0.10	
	LM03			C25水泥混凝土路面(15cm厚)	m2	22.500	2429	107.96	0.40	
		LM0301		C25水泥混凝土路面(15cm厚)	m2	22.500	2429	107.96	0.40	
102				2#场地硬化			15922		2.65	
	LJ02			场地挖方	m3	34.500	723	20.96	0.12	
		LJ0201		挖土方 外运3KM	m3	34.500	723	20.96	0.12	
	LM02			级配碎石垫层10cm厚	m2	115.000	3059	26.60	0.51	
		LM0201		级配碎石垫层10cm厚	m2	115.000	3059	26.60	0.51	
	LM03			C25水泥混凝土路面(15cm厚)	m2	115.000	12140	105.57	2.02	
		LM0301		C25水泥混凝土路面(15cm厚)	m2	115.000	12140	105.57	2.02	
103				1#排污沟			55202		9.20	
	LJ01			土方开挖	m3	114.000	2399	21.04	0.40	
		LJ0101		挖土方 外运3KM	m3	114.000	2399	21.04	0.40	
	LJ02			土方回填	m3	18.200	189	10.38	0.03	
		LJ0201		土方回填	m3	18.200	189	10.38	0.03	
	LJ03			C25砼底板	m3	20.520	15611	760.77	2.60	
		LJ0301		C25砼底板	m3	20.520	15611	760.77	2.60	
	LJ04			C25砼侧墙	m3	48.640	37003	760.75	6.17	
		LJ0401		C25砼侧墙	m3	48.640	37003	760.75	6.17	

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设工程名称：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制 范 围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

第 2 页

共 4 页

01 表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
104				2#排污沟			18605		3.10	
	LJ01			土方开挖	m3	19.200	405	21.09	0.07	
		LJ0101		挖土方 外运3KM	m3	19.200	405	21.09	0.07	
	LJ02			土方回填	m3	8.300	85	10.24	0.01	
		LJ0201		土方回填	m3	8.300	85	10.24	0.01	
	LJ03			C25砼底板	m3	8.448	6430	761.13	1.07	
		LJ0301		C25砼底板	m3	8.448	6430	761.13	1.07	
	LJ04			C25砼侧墙	m3	15.360	11685	760.74	1.95	
		LJ0401		C25砼侧墙	m3	15.360	11685	760.74	1.95	
105				3#排污沟			23285		3.88	
	LJ01			土方开挖	m3	51.200	1071	20.92	0.18	
		LJ0101		挖土方 外运3KM	m3	51.200	1071	20.92	0.18	
	LJ02			土方回填	m3	6.400	62	9.69	0.01	
		LJ0201		土方回填	m3	6.400	62	9.69	0.01	
	LJ03			C25砼底板	m3	8.640	6573	760.76	1.10	
		LJ0301		C25砼底板	m3	8.640	6573	760.76	1.10	
	LJ04			C25砼侧墙	m3	20.480	15579	760.69	2.60	
		LJ0401		C25砼侧墙	m3	20.480	15579	760.69	2.60	
106				4#排污沟			13049		2.17	
	LJ01			土方开挖	m3	44.800	934	20.85	0.16	
		LJ0101		挖土方 外运3KM	m3	44.800	934	20.85	0.16	
	LJ02			土方回填	m3	5.600	62	11.07	0.01	
		LJ0201		土方回填	m3	5.600	62	11.07	0.01	
	LJ03			C25砼底板	m3	5.040	3835	760.91	0.64	

# 表A.0.2-5 总 预 算 表

建设工程名称：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制 范 围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

第 3 页

共 4 页

01 表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
		LJ0301		C25砼底板	m3	5.040	3835	760.91	0.64	
	LJ04			C25砼侧墙	m3	10.800	8218	760.93	1.37	
		LJ0401		C25砼侧墙	m3	10.800	8218	760.93	1.37	
107				污水塘清淤加固			426826		71.14	
	LJ01			土方开挖	m3	701.838	14803	21.09	2.47	
		LJ0101		挖土方 外运3KM	m3	701.838	14803	21.09	2.47	
	LJ02			土方回填	m3	315.827	3304	10.46	0.55	
		LJ0201		土方回填	m3	315.827	3304	10.46	0.55	
	LJ03			C25砼安全防护墙	m3	389.910	324995	833.51	54.17	
		LJ0301		C25砼安全防护墙	m3	389.910	324995	833.51	54.17	
	LJ04			污水塘清淤	m3	782.000	20994	26.85	3.50	
		LJ0401		污水塘清淤	m3	782.000	20994	26.85	3.50	
	LJ05			仿木砼护栏	m	123.000	62730	510.00	10.46	
		LJ0501		仿木砼护栏	m	123.000	62730	510.00	10.46	
108				水渠加高			10505		1.75	
	LJ04			C25砼侧墙加高	m3	5.760	4383	760.94	0.73	
		LJ0401		C25砼侧墙加高	m3	5.760	4383	760.94	0.73	
	LJ05			C25砼预制盖板	m3	3.240	2992	923.46	0.50	
		LJ0501		C25砼预制盖板	m3	3.240	2992	923.46	0.50	
	LJ06			钢筋	t	0.583	3130	5368.78	0.52	
		LJ0601		钢筋	t	0.583	3130	5368.78	0.52	
110				专项费用	元		33418		5.57	
	11001			施工场地建设费	元		26091		4.35	
	11002			安全生产费	元		7327		1.22	488439*1.5%

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

第 4 页

共 4 页

01 表

[illegible]



# 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

第 2 页 共 4 页

02 表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					污水塘清淤加 固	水渠加高						%	数量
1001001	人工	工日	101.25	803.317	584.602	18.225							
1051001	机械工	工日	101.25	73.458	63.700	0.243							
1511033	普C25-32.5-4(商)	m3	437.36	568.658	397.708	9.148							
2001001	HPB300钢筋	t	3628.71	0.070		0.069							
2001002	HRB400钢筋	t	3347.73	0.528		0.528							
2001021	8~12号铁丝	kg	3.10	81.881	81.881								
2001022	20~22号铁丝	kg	3.10	3.200		3.200							
2003004	型钢	t	3398.23	0.005									
2003025	钢模板	t	5420.00	0.005		0.005							
2003026	组合钢模板	t	5420.00	0.998	0.624	0.015							
2009028	铁件	kg	5.31	2088.922	1976.844	4.493							
3001001	石油沥青	t	3980.00	0.198		0.007							
3003003	柴油	kg	7.85	1967.369	1749.382								
3005001	煤	t	561.95	0.002								1.00	
3005002	电	kW·h	0.74	1716.582	1413.271	13.171							
3005004	水	m3	4.08	574.074	389.910	15.336							
4003001	原木	m3	725.66	1.560	1.560								
4003002	锯材	m3	733.01	0.010									
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	6.67	70.184	70.184								
5503005	中(粗)砂	m3	227.18	0.136		0.133						2.50	0.003
5505016	碎石	m3	130.10	21.373								1.00	0.212
5509001	32.5级水泥	t	411.51	0.038		0.038						1.00	



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

第 3 页 共 4 页

02 表

[illegible]

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

第 4 页 共 4 页

02 表

[illegible]

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

第 1 页 共 5 页

03 表

[illegible]

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置费 (元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		(15cm厚)																
14	LM0301	C25水泥混凝土路面 (15cm厚)	m2	115.000	7399		1603	7795	339	9737		125	132	576	568	1002	12140	105.57
15	103	1#排污沟															55202	
16	LJ01	土方开挖	m3	114.000													2399	21.04
17	LJ0101	挖土方 外运3KM	m3	114.000	1737		526		1213	1739		54	36	237	135	198	2399	21.04
18	LJ02	土方回填	m3	18.200													189	10.38
19	LJ0201	土方回填	m3	18.200	131		89		35	124		5	4	30	10	16	189	10.38
20	LJ03	C25砼底板	m3	20.520													15611	760.77
21	LJ0301	C25砼底板	m3	20.520	9520		2493	9767	92	12352		179	202	854	735	1289	15611	760.77
22	LJ04	C25砼侧墙	m3	48.640													37003	760.75
23	LJ0401	C25砼侧墙	m3	48.640	22565		5910	23152	219	29281		423	479	2024	1741	3055	37003	760.75
24	104	2#排污沟															18605	
25	LJ01	土方开挖	m3	19.200													405	21.09
26	LJ0101	挖土方 外运3KM	m3	19.200	294		92		201	293		9	6	40	23	34	405	21.09
27	LJ02	土方回填	m3	8.300													85	10.24
28	LJ0201	土方回填	m3	8.300	58		40		16	56		2	2	13	5	7	85	10.24
29	LJ03	C25砼底板	m3	8.448													6430	761.13
30	LJ0301	C25砼底板	m3	8.448	3921		1027	4022	38	5087		74	83	352	303	531	6430	761.13

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

第 3 页 共 5 页

03 表

[illegible]

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

序号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
50	LJ0401	C25砼侧墙	m3	10.800	5010		1312	5141	49	6502		94	106	450	387	679	8218	760.93
51	107	污水塘清淤加固															426826	
52	LJ01	土方开挖	m3	701.838													14803	21.09
53	LJ0101	挖土方 外运3KM	m3	701.838	10723		3262		7461	10723		332	224	1465	836	1223	14803	21.09
54	LJ02	土方回填	m3	315.827													3304	10.46
55	LJ0201	土方回填	m3	315.827	2304		1561		622	2183		77	66	523	182	273	3304	10.46
56	LJ03	C25砼安全防护墙	m3	389.910													324995	833.51
57	LJ0301	C25砼安全防护墙	m3	389.910	200497		53296	192040	8950	254286		4370	5056	18873	15576	26834	324995	833.51
58	LJ04	污水塘清淤	m3	782.000													20994	26.85
59	LJ0401	污水塘清淤	m3	782.000	15839		1072		14967	16039		496	357	1130	1238	1734	20994	26.85
60	LJ05	仿木砼护栏	m	123.000													62730	510.00
61	LJ0501	仿木砼护栏	m	123.000	62730					62730							62730	510.00
62	108	水渠加高															10505	
63	LJ04	C25砼侧墙加高	m3	5.760													4383	760.94
64	LJ0401	C25砼侧墙加高	m3	5.760	2673		700	2742	26	3468		50	57	240	206	362	4383	760.94
65	LJ05	C25砼预制盖板	m3	3.240													2992	923.46
66	LJ0501	C25砼预制盖板	m3	3.240	1827		708	1552	16	2276		41	46	240	142	247	2992	923.46
67	LJ06	钢筋	t	0.583													3130	5368.78
68	LJ0601	钢筋	t	0.583	2420		437	2027	4	2468		16	57	146	185	258	3130	5368.78

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

第 5 页 共 5 页

03 表

序号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
69	110	专项费用	元														33418	
70	11001	施工场地建设费	元														26091	
71	11002	安全生产费	元														7327	
合 计					378204	0	81337	276120	36160	456347	0	6895	7521	29738	24475	41606	600000	0.00

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

第 1 页

共 1 页

04 表

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)							规费(%)						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主副 食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医 疗 保 险 费	工 伤 保 险 费	住房 公积 金	综合 费率		
											I	II														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	土方		1.114					1.499	0.521	0.224	2.837	0.521	2.747	0.122				2.869	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
2	石方		1.018					1.279	0.470	0.176	2.473	0.470	2.792	0.108				2.900	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
3	运输		1.136					1.451	0.154	0.157	2.744	0.154	1.374	0.118				1.492	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
4	路面		1.093					1.390	0.818	0.321	2.804	0.818	2.427	0.066				2.493	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
5	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.096				3.665	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
6	构造物 I		0.753					0.924	1.201	0.262	1.939	1.201	3.587	0.114				3.701	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
7	构造物 I (不计冬)		0.753					0.924	1.201	0.262	1.939	1.201	3.587	0.114				3.701	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
8	构造物 II		0.883					1.007	1.537	0.333	2.223	1.537	4.726	0.126				4.852	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
9	构造物III(桥梁)		1.730					0.948	2.729	0.622	3.300	2.729	5.976	0.225				6.201	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
10	构造物III(除桥以外不 计雨夜)							0.948	2.729	0.622	1.570	2.729	5.976	0.225				6.201	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
11	技术复杂大桥		1.052						1.677	0.389	1.441	1.677	4.143	0.101				4.244	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
12	钢材及钢结构(桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104				2.346	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
13	钢材及钢结构(除桥以 外不计夜)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104				2.346	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
14	费率为0																									
15	路面(不计雨)							1.390	0.818	0.321	1.711	0.818	2.427	0.066				2.493	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
16	构造物 I (不计雨)							0.924	1.201	0.262	1.186	1.201	3.587	0.114				3.701	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
17	构造物III(除桥以外)		1.730					0.948	2.729	0.622	3.300	2.729	5.976	0.225				6.201	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
18	钢材及钢结构(除桥以 外)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104				2.346	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		25	90kW以内履带式推土机	台班	8001003	1063.54	
2	机械工	工日	1051001	101.25		26	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001027	1215.66	
3	普C25-32.5-4(商)	m3	1511033	437.36		27	75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	672.11	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3628.71		28	12~15t光轮压路机	台班	8001081	598.46	
5	HRB400钢筋	t	2001002	3347.73		29	18~21t光轮压路机	台班	8001083	772.17	
6	8~12号铁丝	kg	2001021	3.10		30	蛙式夯土机	台班	8001095	27.97	
7	20~22号铁丝	kg	2001022	3.10		31	混凝土电动真空吸水机组	台班	8003079	135.09	
8	型钢	t	2003004	3398.23		32	混凝土电动切缝机	台班	8003085	203.16	
9	钢模板	t	2003025	5420.00		33	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	8005002	166.87	
10	组合钢模板	t	2003026	5420.00		34	8t以内自卸汽车	台班	8007014	696.02	
11	铁件	kg	2009028	5.31		35	10000L以内洒水汽车	台班	8007043	1122.25	
12	石油沥青	t	3001001	3980.00		36	8t以内汽车式起重机	台班	8009026	715.73	
13	柴油	kg	3003003	7.85		37	Φ150mm以内电动单级离心水泵	台班	8013003	128.07	
14	煤	t	3005001	561.95		38	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
15	电	kW·h	3005002	0.74							
16	水	m3	3005004	4.08							
17	原木	m3	4003001	725.66							
18	锯材	m3	4003002	733.01							
19	PVC塑料管(Φ50mm)	m	5001013	6.67							
20	中(粗)砂	m3	5503005	227.18							
21	碎石	m3	5505016	130.10							
22	32.5级水泥	t	5509001	411.51							
23	其他材料费	元	7801001	1.00							
24	设备摊销费	元	7901001	1.00							

表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制 范 围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目      标准定额库版本号：      校验码：      第 1 页    共 6 页      21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里			600000		
101	1#场地硬化				3188		
LJ02	场地挖方	m3	6.750	21.48	145		
LJ0201	挖土方 外运3KM	m3	6.750	21.48	145		
1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.005	3400.00	17	1	
1-1-11-3 改	8t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然密实方	0.007	11571.43	81	3	+4×4
1-1-6-2	人工挖运普通土20m	1000m3天然密实方	0.002	23500.00	47	1	
LM02	级配碎石垫层10cm厚	m2	22.500	27.29	614		
LM0201	级配碎石垫层10cm厚	m2	22.500	27.29	614		
2-2-2-2 改	拖拉机拌人铺基层厚10cm（级配碎石路面）	1000m2	0.023	26695.65	614	4	+5×2
LM03	C25水泥混凝土路面(15cm厚)	m2	22.500	107.96	2429		
LM0301	C25水泥混凝土路面(15cm厚)	m2	22.500	107.96	2429		
2-2-17-1 改	人工铺筑混凝土路面厚度15cm	1000m2路面	0.023	105608.70	2429	9	+2×-5; 1503034量0; 添1511033量
102	2#场地硬化				15922		
LJ02	场地挖方	m3	34.500	20.96	723		
LJ0201	挖土方 外运3KM	m3	34.500	20.96	723		
1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.024	3666.67	88	1	
1-1-11-3 改	8t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然密实方	0.035	11371.43	398	3	+4×4
1-1-6-2	人工挖运普通土20m	1000m3天然密实方	0.010	23700.00	237	1	
LM02	级配碎石垫层10cm厚	m2	115.000	26.60	3059		
LM0201	级配碎石垫层10cm厚	m2	115.000	26.60	3059		

表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制 范 围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目      标准定额库版本号：      校验码：      第 2 页    共 6 页      21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额  或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
2-2-2-2 改	拖拉机拌入铺基层厚10cm（级配碎石路面）	1000m2		0.115		26600.00	3059	4	+5×2
LM03	C25水泥混凝土路面(15cm厚)	m2		115.000		105.57	12140		
LM0301	C25水泥混凝土路面(15cm厚)	m2		115.000		105.57	12140		
2-2-17-1 改	人工铺筑混凝土路面厚度15cm	1000m2路面		0.115		105565.22	12140	9	+2×-5；1503034量0；添1511033量
103	1#排污沟						55202		
LJ01	土方开挖	m3		114.000		21.04	2399		
LJ0101	挖土方 外运3KM	m3		114.000		21.04	2399		
1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.080		3637.50	291	1	
1-1-11-3 改	8t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然密实方		0.114		11385.96	1298	3	+4×4
1-1-6-2	人工挖运普通土20m	1000m3天然密实方		0.034		23823.53	810	1	
LJ02	土方回填	m3		18.200		10.38	189		
LJ0201	土方回填	m3		18.200		10.38	189		
1-1-7-2	夯土机夯实填土	1000m3压实方		0.018		10500.00	189	1	
LJ03	C25砼底板	m3		20.520		760.77	15611		
LJ0301	C25砼底板	m3		20.520		760.77	15611		
1-3-4-5 改	现浇混凝土边沟、排水沟	10m3实体		2.052		7607.70	15611	9	1503007量0；添1511033量10.2
LJ04	C25砼侧墙	m3		48.640		760.75	37003		
LJ0401	C25砼侧墙	m3		48.640		760.75	37003		
1-3-4-5 改	现浇混凝土边沟、排水沟	10m3实体		4.864		7607.52	37003	9	1503007量0；添1511033量10.2
104	2#排污沟						18605		
LJ01	土方开挖	m3		19.200		21.09	405		

表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制 范 围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目      标准定额库版本号：      校验码：      第 3 页    共 6 页      21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额  或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
LJ0101	挖土方 外运3KM	m3		19.200		21.09	405		
1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.013		3615.38	47	1	
1-1-11-3 改	8t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然密实方		0.019		11368.42	216	3	+4×4
1-1-6-2	人工挖运普通土20m	1000m3天然密实方		0.006		23666.67	142	1	
LJ02	土方回填	m3		8.300		10.24	85		
LJ0201	土方回填	m3		8.300		10.24	85		
1-1-7-2	夯土机夯实填土	1000m3压实方		0.008		10625.00	85	1	
LJ03	C25砼底板	m3		8.448		761.13	6430		
LJ0301	C25砼底板	m3		8.448		761.13	6430		
1-3-4-5 改	现浇混凝土边沟、排水沟	10m3实体		0.845		7609.47	6430	9	1503007量0；添1511033量10.2
LJ04	C25砼侧墙	m3		15.360		760.74	11685		
LJ0401	C25砼侧墙	m3		15.360		760.74	11685		
1-3-4-5 改	现浇混凝土边沟、排水沟	10m3实体		1.536		7607.42	11685	9	1503007量0；添1511033量10.2
105	3#排污沟						23285		
LJ01	土方开挖	m3		51.200		20.92	1071		
LJ0101	挖土方 外运3KM	m3		51.200		20.92	1071		
1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.036		3666.67	132	1	
1-1-11-3 改	8t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然密实方		0.051		11392.16	581	3	+4×4
1-1-6-2	人工挖运普通土20m	1000m3天然密实方		0.015		23866.67	358	1	
LJ02	土方回填	m3		6.400		9.69	62		
LJ0201	土方回填	m3		6.400		9.69	62		
1-1-7-2	夯土机夯实填土	1000m3压实方		0.006		10333.33	62	1	

表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制 范 围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目      标准定额库版本号：      校验码：      第 4 页    共 6 页      21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额  或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
LJ03	C25砼底板	m3		8.640		760.76	6573		
LJ0301	C25砼底板	m3		8.640		760.76	6573		
1-3-4-5 改	现浇混凝土边沟、排水沟	10m3实体		0.864		7607.64	6573	9	1503007量0；添1511033量10.2
LJ04	C25砼侧墙	m3		20.480		760.69	15579		
LJ0401	C25砼侧墙	m3		20.480		760.69	15579		
1-3-4-5 改	现浇混凝土边沟、排水沟	10m3实体		2.048		7606.93	15579	9	1503007量0；添1511033量10.2
106	4#排污沟						13049		
LJ01	土方开挖	m3		44.800		20.85	934		
LJ0101	挖土方 外运3KM	m3		44.800		20.85	934		
1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.031		3580.65	111	1	
1-1-11-3 改	8t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然密实方		0.045		11377.78	512	3	+4×4
1-1-6-2	人工挖运普通土20m	1000m3天然密实方		0.013		23923.08	311	1	
LJ02	土方回填	m3		5.600		11.07	62		
LJ0201	土方回填	m3		5.600		11.07	62		
1-1-7-2	夯土机夯实填土	1000m3压实方		0.006		10333.33	62	1	
LJ03	C25砼底板	m3		5.040		760.91	3835		
LJ0301	C25砼底板	m3		5.040		760.91	3835		
1-3-4-5 改	现浇混凝土边沟、排水沟	10m3实体		0.504		7609.13	3835	9	1503007量0；添1511033量10.2
LJ04	C25砼侧墙	m3		10.800		760.93	8218		
LJ0401	C25砼侧墙	m3		10.800		760.93	8218		
1-3-4-5 改	现浇混凝土边沟、排水沟	10m3实体		1.080		7609.26	8218	9	1503007量0；添1511033量10.2
107	污水塘清淤加固						426826		

表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制 范 围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目      标准定额库版本号：      校验码：      第 5 页    共 6 页      21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额  或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
LJ01	土方开挖	m3		701.838		21.09	14803		
LJ0101	挖土方 外运3KM	m3		701.838		21.09	14803		
1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.491		3643.58	1789	1	
1-1-11-3 改	8t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然密实方		0.702		11380.34	7989	3	+4×4
1-1-6-2	人工挖运普通土20m	1000m3天然密实方		0.211		23815.17	5025	1	
LJ02	土方回填	m3		315.827		10.46	3304		
LJ0201	土方回填	m3		315.827		10.46	3304		
1-1-7-2	夯土机夯实填土	1000m3压实方		0.316		10455.70	3304	1	
LJ03	C25砼安全防护墙	m3		389.910		833.51	324995		
LJ0301	C25砼安全防护墙	m3		389.910		833.51	324995		
1-4-19-2 改	现浇混凝土挡土墙	10m3		38.991		8335.13	324995	9	1503052量0；添1511033量10.2
LJ04	污水塘清淤	m3		782.000		26.85	20994		
LJ0401	污水塘清淤	m3		782.000		26.85	20994		
1-1-2-6	抽水机抽水	1000m3		0.782		1015.35	794	6	
1-1-2-5	挖掘机挖装淤泥、流沙	1000m3		0.782		8578.01	6708	1	
1-1-11-3 改	8t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然密实方		0.782		12517.90	9789	3	+4×4；定额×1.1
1-1-9-5 改	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.782		4735.29	3703	1	定额×1.3
LJ05	仿木砼护栏	m		123.000		510.00	62730		
LJ0501	仿木砼护栏	m		123.000		510.00	62730		
108	水渠加高						10505		
LJ04	C25砼侧墙加高	m3		5.760		760.94	4383		
LJ0401	C25砼侧墙加高	m3		5.760		760.94	4383		

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 标准定额库版本号:

校验码:

第 6 页 共 6 页

21-1 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0201      工程名称:挖土方 外运3KM      单位:m3      数量:6.75      单价:21.48      第 1 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			人工挖运土方、装运石方			合计		
	工 程 细 目			1. 0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			人工挖运普通土20m					
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方					
	工 程 数 量			0.005			0.007			0.002					
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~1~6~2					
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	3.100	0.016	2				145.500	0.291	29	0.307	31
8001027	1. 0m3以内履带式液压单斗挖掘机		台班	1215.66	1.980	0.010	12							0.010	12
8007014	8t以内自卸汽车		台班	696.02				12.850	0.090	63				0.090	63
9999001	基价		元	1.00	2696.000	13.480	13	8740.000	61.180	61	15464.000	30.928	31	105.588	106
	直接费		元				14			63			29		106
	措 施 费	I	元		14	2.837%		61	2.744%	2	31	2.837%	1		3
		II	元		14	0.521%		61	0.154%		31	0.521%			
	企业管理费		元		14	2.869%		61	1.492%	1	31	2.869%	1		2
	规费		元		3	33.500%	1	9	33.500%	3	30	33.500%	10		14
	利润		元		13	7.42%	1	67	7.42%	5	27	7.42%	2		8
	税金		元		11	9%	1	78	9%	7	44	9%	4		12
	金额合计		元				17			81			47		145



表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号：LM0201      工程名称：级配碎石垫层10cm厚      单位：m2      数量：22.5      单价：27.29      第 2 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			级配碎石路面									合计	
	工 程 细 目			拖拉机拌人铺基层厚10cm（级配碎石路面）										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			0.023										
	定 额 表 号			2~2~2~2 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	13.700	0.315	32							0.315	32
5505016	碎石	m3	130.10	153.340	3.527	459							3.527	459
7901001	设备摊销费	元	1.00	2.300	0.053								0.053	
8001066	75kW以内履带式拖拉机	台班	672.11	0.220	0.005	3							0.005	3
8001081	12~15t光轮压路机	台班	598.46	0.120	0.003	2							0.003	2
8001083	18~21t光轮压路机	台班	772.17	0.800	0.018	14							0.018	14
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1122.25	0.100	0.002	3							0.002	3
9999001	基价	元	1.00	13998.000	321.954	322							321.954	322
	直接费	元				513								513
	措 施 费	I	元	54	2.804%	2								2
		II	元	321	0.818%	3								3
	企业管理费	元		321	2.493%	8								8
	规费	元		36	33.500%	12								12
	利润	元		337	7.42%	25								25
	税金	元		567	9%	51								51
	金额合计	元				614								614

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LM0301

工程名称:C25水泥混凝土路面(15cm厚)

单位:m2

数量:22.5

单价:107.96

第 3 页 共 33 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LM0301

工程名称:C25水泥混凝土路面(15cm厚)

单位:m2

数量:22.5

单价:107.96

第 4 页 共 33 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 普通混凝土									合计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度15cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			0.023										
	定 额 表 号			2~2~17~1 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			1948								1948
	措 施 费	I	元		406	3.300%	13							13
		II	元		427	2.729%	12							12
	企业管理费		元		427	6.201%	26							26
	规费		元		343	33.500%	115							115
	利润		元		1536	7.42%	114							114
	税金		元		2233	9%	201							201
	金额合计		元			2429								2429

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0201      工程名称:挖土方 外运3KM      单位:m3      数量:34.5      单价:20.96      第 5 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			人工挖运土方、装运石方			合计		
	工 程 细 目			1. 0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			人工挖运普通土20m					
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方					
	工 程 数 量			0.024			0.035			0.010					
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~1~6~2					
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	3.100	0.074	8				145.500	1.455	147	1.529	155
8001027	1. 0m3以内履带式液压单斗挖掘机		台班	1215.66	1.980	0.048	58							0.048	58
8007014	8t以内自卸汽车		台班	696.02				12.850	0.450	313				0.450	313
9999001	基价		元	1.00	2696.000	64.704	65	8740.000	305.900	306	15464.000	154.640	155	525.244	525
	直接费		元				66			313			147		526
	措 施 费	I	元		65	2.837%	2	306	2.744%	8	155	2.837%	4		14
		II	元		65	0.521%		306	0.154%		155	0.521%	1		1
	企业管理费		元		65	2.869%	2	306	1.492%	5	155	2.869%	4		11
	规费		元		18	33.500%	6	45	33.500%	15	146	33.500%	49		70
	利润		元		67	7.42%	5	323	7.42%	24	162	7.42%	12		41
	税金		元		78	9%	7	367	9%	33	222	9%	20		60
	金额合计		元				88			398			237		723

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号：LM0201      工程名称：级配碎石垫层10cm厚      单位：m2      数量：115      单价：26.6      第 6 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			级配碎石路面									合计	
	工 程 细 目			拖拉机拌人铺基层厚10cm（级配碎石路面）										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			0.115										
	定 额 表 号			2~2~2~2 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	13.700	1.576	160							1.576	160
5505016	碎石	m3	130.10	153.340	17.634	2294							17.634	2294
7901001	设备摊销费	元	1.00	2.300	0.265								0.265	
8001066	75kW以内履带式拖拉机	台班	672.11	0.220	0.025	17							0.025	17
8001081	12~15t光轮压路机	台班	598.46	0.120	0.014	8							0.014	8
8001083	18~21t光轮压路机	台班	772.17	0.800	0.092	71							0.092	71
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1122.25	0.100	0.012	13							0.012	13
9999001	基价	元	1.00	13998.000	1609.770	1610							1609.770	1610
	直接费	元				2563								2563
	措 施 费	I	元	274	2.804%	8								8
		II	元	1610	0.818%	13								13
	企业管理费	元		1610	2.493%	40								40
	规费	元		173	33.500%	58								58
	利润	元		1671	7.42%	124								124
	税金	元		2811	9%	253								253
	金额合计	元				3059								3059

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LM0301

工程名称:C25水泥混凝土路面(15cm厚)

单位:m2

数量:115

单价:105.57

第 7 页 共 33 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LM0301

工程名称:C25水泥混凝土路面(15cm厚)

单位:m2

数量:115

单价:105.57

第 8 页 共 33 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 普通混凝土									合计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度15cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			0.115										
	定 额 表 号			2~2~17~1 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			9737								9737
	措 施 费	I	元		2029	3.300%	67							67
		II	元		2136	2.729%	58							58
	企业管理费		元		2136	6.201%	132							132
	规费		元		1719	33.500%	576							576
	利润		元		7655	7.42%	568							568
	税金		元		11133	9%	1002							1002
	金额合计		元			12140								12140

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0101      工程名称:挖土方 外运3KM      单位:m3      数量:114      单价:21.04      第 9 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			人工挖运土方、装运石方			合计		
	工 程 细 目			1. 0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			人工挖运普通土20m					
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方					
	工 程 数 量			0.080			0.114			0.034					
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~1~6~2					
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	3.100	0.248	25				145.500	4.947	501	5.195	526
8001027	1. 0m3以内履带式液压单斗挖掘机		台班	1215.66	1.980	0.158	193							0.158	193
8007014	8t以内自卸汽车		台班	696.02				12.850	1.465	1020				1.465	1020
9999001	基价		元	1.00	2696.000	215.680	216	8740.000	996.360	996	15464.000	525.776	526	1737.816	1738
	直接费		元				218			1020			501		1739
	措 施 费	I	元		215	2.837%	6	996	2.744%	27	526	2.837%	15		48
		II	元		215	0.521%	1	996	0.154%	2	526	0.521%	3		6
	企业管理费		元		215	2.869%	6	996	1.492%	15	526	2.869%	15		36
	规费		元		57	33.500%	19	149	33.500%	50	501	33.500%	168		237
	利润		元		229	7.42%	17	1038	7.42%	77	553	7.42%	41		135
	税金		元		267	9%	24	1189	9%	107	744	9%	67		198
	金额合计		元				291			1298			810		2399



表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0201      工程名称:土方回填      单位:m3      数量:18.2      单价:10.38      第 10 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土									合计		
	工 程 细 目			夯土机夯实填土											
	定 额 单 位			1000m3压实方											
	工 程 数 量			0.018											
	定 额 表 号			1~1~7~2											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	48.800	0.878	89							0.878	89
8001095	蛙式夯土机		台班	27.97	70.420	1.268	35							1.268	35
9999001	基价		元	1.00	7291.000	131.238	131							131.238	131
	直接费		元				124								124
	措 施 费	I	元		131	2.837%	4								4
		II	元		131	0.521%	1								1
	企业管理费		元		131	2.869%	4								4
	规费		元		90	33.500%	30								30
	利润		元		135	7.42%	10								10
	税金		元		178	9%	16								16
	金额合计		元				189								189

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号：LJ0301      工程名称：C25砼底板      单位：m3      数量：20.52      单价：760.77      第 11 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合计		
	工 程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟											
	定 额 单 位			10m3实体											
	工 程 数 量			2.052											
	定 额 表 号			1~3~4~5 改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	12.000	24.624	2493							24.624	2493
1511033	普C25-32.5-4(商)		m3	437.36	10.200	20.930	9154							20.930	9154
2003026	组合钢模板		t	5420.00	0.026	0.053	289							0.053	289
2009028	铁件		kg	5.31	7.800	16.006	85							16.006	85
3001001	石油沥青		t	3980.00	0.013	0.027	106							0.027	106
3005004	水		m3	4.08	12.000	24.624	100							24.624	100
7801001	其他材料费		元	1.00	15.700	32.216	32							32.216	32
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机		台班	166.87	0.270	0.554	92							0.554	92
9999001	基价		元	1.00	4639.000	9519.228	9519							9519.228	9519
	直接费		元				12352								12352
	措 施 费	I	元		2716	3.300%	90								90
		II	元		3260	2.729%	89								89
	企业管理费		元		3260	6.201%	202								202
	规费		元		2549	33.500%	854								854
	利润		元		9906	7.42%	735								735
	税金		元		14322	9%	1289								1289
	金额合计		元				15611								15611

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号：LJ0401      工程名称：C25砼侧墙      单位：m3      数量：48.64      单价：760.75      第 12 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合计		
	工 程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟											
	定 额 单 位			10m3实体											
	工 程 数 量			4.864											
	定 额 表 号			1~3~4~5 改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	12.000	58.368	5910							58.368	5910
1511033	普C25-32.5-4(商)		m3	437.36	10.200	49.613	21699							49.613	21699
2003026	组合钢模板		t	5420.00	0.026	0.126	685							0.126	685
2009028	铁件		kg	5.31	7.800	37.939	201							37.939	201
3001001	石油沥青		t	3980.00	0.013	0.063	252							0.063	252
3005004	水		m3	4.08	12.000	58.368	238							58.368	238
7801001	其他材料费		元	1.00	15.700	76.365	76							76.365	76
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机		台班	166.87	0.270	1.313	219							1.313	219
9999001	基价		元	1.00	4639.000	22564.096	22564							22564.096	22564
	直接费		元				29281								29281
	措 施 费	I	元		6437	3.300%	212								212
		II	元		7725	2.729%	211								211
	企业管理费		元		7725	6.201%	479								479
	规费		元		6042	33.500%	2024								2024
	利润		元		23464	7.42%	1741								1741
	税金		元		33944	9%	3055								3055
	金额合计		元				37003								37003

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0101      工程名称:挖土方 外运3KM      单位:m3      数量:19.2      单价:21.09      第 13 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			人工挖运土方、装运石方			合计	
	工 程 细 目			1. 0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			人工挖运普通土20m				
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工 程 数 量			0.013			0.019			0.006				
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~1~6~2				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	3.100	0.040	4				145.500	0.873	88	0.913	92
8001027	1. 0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1215.66	1.980	0.026	31							0.026	31
8007014	8t以内自卸汽车	台班	696.02				12.850	0.244	170				0.244	170
9999001	基价	元	1.00	2696.000	35.048	35	8740.000	166.060	166	15464.000	92.784	93	293.892	294
	直接费	元				35			170			88		293
	措 施 费	I	元	35	2.837%	1	166	2.744%	5	93	2.837%	3		9
		II	元	35	0.521%		166	0.154%		93	0.521%			
	企业管理费	元		35	2.869%	1	166	1.492%	2	93	2.869%	3		6
	规费	元		9	33.500%	3	24	33.500%	8	87	33.500%	29		40
	利润	元		40	7.42%	3	175	7.42%	13	94	7.42%	7		23
	税金	元		44	9%	4	200	9%	18	133	9%	12		34
	金额合计	元				47			216			142		405

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号：LJ0201      工程名称：土方回填      单位：m3      数量：8.3      单价：10.24      第 14 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土									合计		
	工 程 细 目			夯土机夯实填土											
	定 额 单 位			1000m3压实方											
	工 程 数 量			0.008											
	定 额 表 号			1~1~7~2											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	48.800	0.390	40							0.390	40
8001095	蛙式夯土机		台班	27.97	70.420	0.563	16							0.563	16
9999001	基价		元	1.00	7291.000	58.328	58							58.328	58
	直接费		元				56								56
	措 施 费	I	元		58	2.837%	2								2
		II	元		58	0.521%									
	企业管理费		元		58	2.869%	2								2
	规费		元		39	33.500%	13								13
	利润		元		67	7.42%	5								5
	税金		元		78	9%	7								7
	金额合计		元				85								85

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号：LJ0301      工程名称：C25砼底板      单位：m3      数量：8.448      单价：761.13      第 15 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合计		
	工 程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟											
	定 额 单 位			10m3实体											
	工 程 数 量			0.845											
	定 额 表 号			1~3~4~5 改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	12.000	10.140	1027							10.140	1027
1511033	普C25-32.5-4(商)		m3	437.36	10.200	8.619	3770							8.619	3770
2003026	组合钢模板		t	5420.00	0.026	0.022	119							0.022	119
2009028	铁件		kg	5.31	7.800	6.591	35							6.591	35
3001001	石油沥青		t	3980.00	0.013	0.011	44							0.011	44
3005004	水		m3	4.08	12.000	10.140	41							10.140	41
7801001	其他材料费		元	1.00	15.700	13.267	13							13.267	13
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机		台班	166.87	0.270	0.228	38							0.228	38
9999001	基价		元	1.00	4639.000	3919.955	3920							3919.955	3920
	直接费		元				5087								5087
	措 施 费	I	元		1119	3.300%	37								37
		II	元		1343	2.729%	37								37
	企业管理费		元		1343	6.201%	83								83
	规费		元		1051	33.500%	352								352
	利润		元		4084	7.42%	303								303
	税金		元		5900	9%	531								531
	金额合计		元				6430								6430

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号：LJ0401      工程名称：C25砼侧墙      单位：m3      数量：15.36      单价：760.74      第 16 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合计		
	工 程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟											
	定 额 单 位			10m3实体											
	工 程 数 量			1.536											
	定 额 表 号			1~3~4~5 改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	12.000	18.432	1866							18.432	1866
1511033	普C25-32.5-4(商)		m3	437.36	10.200	15.667	6852							15.667	6852
2003026	组合钢模板		t	5420.00	0.026	0.040	216							0.040	216
2009028	铁件		kg	5.31	7.800	11.981	64							11.981	64
3001001	石油沥青		t	3980.00	0.013	0.020	79							0.020	79
3005004	水		m3	4.08	12.000	18.432	75							18.432	75
7801001	其他材料费		元	1.00	15.700	24.115	24							24.115	24
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机		台班	166.87	0.270	0.415	69							0.415	69
9999001	基价		元	1.00	4639.000	7125.504	7126							7125.504	7126
	直接费		元				9246								9246
	措 施 费	I	元		2033	3.300%	67								67
		II	元		2440	2.729%	67								67
	企业管理费		元		2440	6.201%	151								151
	规费		元		1907	33.500%	639								639
	利润		元		7412	7.42%	550								550
	税金		元		10722	9%	965								965
	金额合计		元				11685								11685

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0101      工程名称:挖土方 外运3KM      单位:m3      数量:51.2      单价:20.92      第 17 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			人工挖运土方、装运石方			合计	
	工 程 细 目			1. 0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			人工挖运普通土20m				
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工 程 数 量			0.036			0.051			0.015				
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~1~6~2				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	3.100	0.112	11				145.500	2.183	221	2.295	232
8001027	1. 0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1215.66	1.980	0.071	87							0.071	87
8007014	8t以内自卸汽车	台班	696.02				12.850	0.655	456				0.655	456
9999001	基价	元	1.00	2696.000	97.056	97	8740.000	445.740	446	15464.000	231.960	232	774.756	775
	直接费	元				98			456			221		775
	措 施 费	I	元		97	2.837%	3	446	2.744%	12	232	2.837%	7	22
		II	元		97	0.521%	1	446	0.154%	1	232	0.521%	1	3
	企业管理费	元		97	2.869%	3	446	1.492%	7	232	2.869%	7		17
	规费	元		24	33.500%	8	66	33.500%	22	221	33.500%	74		104
	利润	元		108	7.42%	8	472	7.42%	35	243	7.42%	18		61
	税金	元		122	9%	11	533	9%	48	333	9%	30		89
	金额合计	元				132			581			358		1071



表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号：LJ0201      工程名称：土方回填      单位：m3      数量：6.4      单价：9.69      第 18 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土									合计		
	工 程 细 目			夯土机夯实填土											
	定 额 单 位			1000m3压实方											
	工 程 数 量			0.006											
	定 额 表 号			1~1~7~2											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	48.800	0.293	30							0.293	30
8001095	蛙式夯土机		台班	27.97	70.420	0.423	12							0.423	12
9999001	基价		元	1.00	7291.000	43.746	44							43.746	44
	直接费		元				42								42
	措 施 费	I	元		44	2.837%	1								1
		II	元		44	0.521%									
	企业管理费		元		44	2.869%	1								1
	规费		元		30	33.500%	10								10
	利润		元		40	7.42%	3								3
	税金		元		56	9%	5								5
	金额合计		元				62								62

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号：LJ0301      工程名称：C25砼底板      单位：m3      数量：8.64      单价：760.76      第 19 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合计		
	工 程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟											
	定 额 单 位			10m3实体											
	工 程 数 量			0.864											
	定 额 表 号			1~3~4~5 改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	12.000	10.368	1050							10.368	1050
1511033	普C25-32.5-4(商)		m3	437.36	10.200	8.813	3854							8.813	3854
2003026	组合钢模板		t	5420.00	0.026	0.022	122							0.022	122
2009028	铁件		kg	5.31	7.800	6.739	36							6.739	36
3001001	石油沥青		t	3980.00	0.013	0.011	45							0.011	45
3005004	水		m3	4.08	12.000	10.368	42							10.368	42
7801001	其他材料费		元	1.00	15.700	13.565	14							13.565	14
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机		台班	166.87	0.270	0.233	39							0.233	39
9999001	基价		元	1.00	4639.000	4008.096	4008							4008.096	4008
	直接费		元				5201								5201
	措 施 费	I	元		1143	3.300%	38								38
		II	元		1372	2.729%	37								37
	企业管理费		元		1372	6.201%	85								85
	规费		元		1075	33.500%	360								360
	利润		元		4164	7.42%	309								309
	税金		元		6033	9%	543								543
	金额合计		元				6573								6573

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号：LJ0401      工程名称：C25砼侧墙      单位：m3      数量：20.48      单价：760.69      第 20 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合计		
	工 程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟											
	定 额 单 位			10m3实体											
	工 程 数 量			2.048											
	定 额 表 号			1~3~4~5 改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	12.000	24.576	2488							24.576	2488
1511033	普C25-32.5-4(商)		m3	437.36	10.200	20.890	9136							20.890	9136
2003026	组合钢模板		t	5420.00	0.026	0.053	289							0.053	289
2009028	铁件		kg	5.31	7.800	15.974	85							15.974	85
3001001	石油沥青		t	3980.00	0.013	0.027	106							0.027	106
3005004	水		m3	4.08	12.000	24.576	100							24.576	100
7801001	其他材料费		元	1.00	15.700	32.154	32							32.154	32
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机		台班	166.87	0.270	0.553	92							0.553	92
9999001	基价		元	1.00	4639.000	9500.672	9501							9500.672	9501
	直接费		元				12328								12328
	措 施 费	I	元		2710	3.300%	89								89
		II	元		3253	2.729%	89								89
	企业管理费		元		3253	6.201%	202								202
	规费		元		2543	33.500%	852								852
	利润		元		9879	7.42%	733								733
	税金		元		14289	9%	1286								1286
	金额合计		元				15579								15579

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0101      工程名称:挖土方 外运3KM      单位:m3      数量:44.8      单价:20.85      第 21 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			人工挖运土方、装运石方			合计		
	工 程 细 目			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			人工挖运普通土20m					
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方					
	工 程 数 量			0.031			0.045			0.013					
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~1~6~2					
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	3.100	0.096	10				145.500	1.892	192	1.988	201
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机		台班	1215.66	1.980	0.061	75							0.061	75
8007014	8t以内自卸汽车		台班	696.02				12.850	0.578	402				0.578	402
9999001	基价		元	1.00	2696.000	83.576	84	8740.000	393.300	393	15464.000	201.032	201	677.908	678
	直接费		元				85			402			192		679
	措 施 费	I	元		83	2.837%	2	393	2.744%	11	201	2.837%	6		19
		II	元		83	0.521%		393	0.154%	1	201	0.521%	1		2
	企业管理费		元		83	2.869%	2	393	1.492%	6	201	2.869%	6		14
	规费		元		21	33.500%	7	60	33.500%	20	191	33.500%	64		91
	利润		元		81	7.42%	6	404	7.42%	30	216	7.42%	16		52
	税金		元		100	9%	9	467	9%	42	289	9%	26		77
	金额合计		元				111			512			311		934

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号：LJ0201      工程名称：土方回填      单位：m3      数量：5.6      单价：11.07      第 22 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土									合计		
	工 程 细 目			夯土机夯实填土											
	定 额 单 位			1000m3压实方											
	工 程 数 量			0.006											
	定 额 表 号			1~1~7~2											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	48.800	0.293	30							0.293	30
8001095	蛙式夯土机		台班	27.97	70.420	0.423	12							0.423	12
9999001	基价		元	1.00	7291.000	43.746	44							43.746	44
	直接费		元				42								42
	措 施 费	I	元		44	2.837%	1								1
		II	元		44	0.521%									
	企业管理费		元		44	2.869%	1								1
	规费		元		30	33.500%	10								10
	利润		元		40	7.42%	3								3
	税金		元		56	9%	5								5
	金额合计		元				62								62

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号：LJ0301      工程名称：C25砼底板      单位：m3      数量：5.04      单价：760.91      第 23 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合计		
	工 程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟											
	定 额 单 位			10m3实体											
	工 程 数 量			0.504											
	定 额 表 号			1~3~4~5 改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	12.000	6.048	612							6.048	612
1511033	普C25-32.5-4(商)		m3	437.36	10.200	5.141	2248							5.141	2248
2003026	组合钢模板		t	5420.00	0.026	0.013	71							0.013	71
2009028	铁件		kg	5.31	7.800	3.931	21							3.931	21
3001001	石油沥青		t	3980.00	0.013	0.007	26							0.007	26
3005004	水		m3	4.08	12.000	6.048	25							6.048	25
7801001	其他材料费		元	1.00	15.700	7.913	8							7.913	8
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机		台班	166.87	0.270	0.136	23							0.136	23
9999001	基价		元	1.00	4639.000	2338.056	2338							2338.056	2338
	直接费		元				3034								3034
	措 施 费	I	元		667	3.300%	22								22
		II	元		800	2.729%	22								22
	企业管理费		元		800	6.201%	50								50
	规费		元		627	33.500%	210								210
	利润		元		2426	7.42%	180								180
	税金		元		3522	9%	317								317
	金额合计		元				3835								3835

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号：LJ0401      工程名称：C25砼侧墙      单位：m3      数量：10.8      单价：760.93      第 24 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			1.080										
	定 额 表 号			1~3~4~5 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	12.000	12.960	1312							12.960	1312
1511033	普C25-32.5-4(商)	m3	437.36	10.200	11.016	4818							11.016	4818
2003026	组合钢模板	t	5420.00	0.026	0.028	152							0.028	152
2009028	铁件	kg	5.31	7.800	8.424	45							8.424	45
3001001	石油沥青	t	3980.00	0.013	0.014	56							0.014	56
3005004	水	m3	4.08	12.000	12.960	53							12.960	53
7801001	其他材料费	元	1.00	15.700	16.956	17							16.956	17
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	166.87	0.270	0.292	49							0.292	49
9999001	基价	元	1.00	4639.000	5010.120	5010							5010.120	5010
	直接费		元			6502								6502
	措 施 费	I	元	1429	3.300%	47								47
		II	元	1715	2.729%	47								47
	企业管理费		元	1715	6.201%	106								106
	规费		元	1343	33.500%	450								450
	利润		元	5216	7.42%	387								387
	税金		元	7544	9%	679								679
	金额合计		元			8218								8218

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号：LJ0101      工程名称：挖土方 外运3KM      单位：m3      数量：701.838      单价：21.09      第 25 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			人工挖运土方、装运石方			合计		
	工 程 细 目			1.0m3以内挖掘机挖装普通土			8t以内自卸汽车运土3km			人工挖运普通土20m					
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方					
	工 程 数 量			0.491			0.702			0.211					
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~3 改			1~1~6~2					
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	3.100	1.522	154				145.500	30.701	3108	32.223	3263
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机		台班	1215.66	1.980	0.972	1182							0.972	1182
8007014	8t以内自卸汽车		台班	696.02				12.850	9.021	6279				9.021	6279
9999001	基价		元	1.00	2696.000	1323.736	1324	8740.000	6135.480	6135	15464.000	3262.904	3263	10722.120	10722
	直接费		元				1336			6279			3108		10723
	措 施 费	I	元		1324	2.837%	38	6136	2.744%	168	3263	2.837%	93		299
		II	元		1324	0.521%	7	6136	0.154%	9	3263	0.521%	17		33
	企业管理费		元		1324	2.869%	38	6136	1.492%	92	3263	2.869%	94		224
	规费		元		352	33.500%	118	913	33.500%	306	3107	33.500%	1041		1465
	利润		元		1402	7.42%	104	6402	7.42%	475	3464	7.42%	257		836
	税金		元		1644	9%	148	7333	9%	660	4611	9%	415		1223
	金额合计		元				1789			7989			5025		14803



表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号：LJ0201      工程名称：土方回填      单位：m3      数量：315.827      单价：10.46      第 26 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			夯实填土									合计		
	工 程 细 目			夯土机夯实填土											
	定 额 单 位			1000m3压实方											
	工 程 数 量			0.316											
	定 额 表 号			1~1~7~2											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	48.800	15.421	1561							15.421	1561
8001095	蛙式夯土机		台班	27.97	70.420	22.253	622							22.253	622
9999001	基价		元	1.00	7291.000	2303.956	2304							2303.956	2304
	直接费		元				2183								2183
	措 施 费	I	元		2304	2.837%	65								65
		II	元		2304	0.521%	12								12
	企业管理费		元		2304	2.869%	66								66
	规费		元		1561	33.500%	523								523
	利润		元		2453	7.42%	182								182
	税金		元		3033	9%	273								273
	金额合计		元				3304								3304

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0301

工程名称:C25砼安全防护墙

单位:m3

数量:389.91

单价:833.51

第 27 页

共 33 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分項編號: LJ0301

工程名称:C25砼安全防护墙

单位:m<sup>3</sup>

数量:389.91

单价:833.51

第 28 页

共 33 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			38.991										
	定 额 表 号			1~4~19~2 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			254286								254286
	措 施 费	I	元		65006	3.300%	2145							2145
		II	元		81539	2.729%	2225							2225
	企业管理费		元		81539	6.201%	5056							5056
	规费		元		56337	33.500%	18873							18873
	利润		元		209919	7.42%	15576							15576
	税金		元		298156	9%	26834							26834
	金额合计		元				324995							324995

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号：LJ0401      工程名称：污水塘清淤      单位：m3      数量：782      单价：26.85      第 29 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			挖淤泥、湿土、流沙			挖淤泥、湿土、流沙			自卸汽车运土、石方			挖掘机挖装土、石方		
	工 程 细 目			抽水机抽水			挖掘机挖装淤泥、流沙			8t以内自卸汽车运土3km			1.0m3以内挖掘机挖装普通土		
	定 额 单 位			1000m3			1000m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			0.782			0.782			0.782			0.782		
	定 额 表 号			1~1~2~6			1~1~2~5			1~1~11~3 改			1~1~9~5 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	3.000	2.346	238	6.500	5.083	515				4.030	3.151	319
8001003	90kW以内履带式推土机	台班	1063.54				1.120	0.876	931						
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1215.66				3.760	2.940	3574				2.574	2.013	2447
8007014	8t以内自卸汽车	台班	696.02							14.135	11.054	7694			
8013003	Φ150mm以内电动单级离心水泵	台班	128.07	3.200	2.502	320									
9999001	基价	元	1.00	781.000	610.742	611	6356.000	4970.392	4970	9614.000	7518.148	7518	3504.000	2740.128	2740
	直接费	元				558			5021			7694			2766
	措 施 费	I	元	610	1.939%	12	4971	2.837%	141	7518	2.744%	206	2740	2.837%	78
		II	元	610	1.201%	7	4971	0.521%	26	7518	0.154%	12	2740	0.521%	14
	企业管理费	元		610	3.701%	23	4971	2.869%	143	7518	1.492%	112	2740	2.869%	79
	规费	元		239	33.500%	80	1287	33.500%	431	1119	33.500%	375	728	33.500%	244
	利润	元		647	7.42%	48	5283	7.42%	392	7844	7.42%	582	2911	7.42%	216
	税金	元		733	9%	66	6156	9%	554	8978	9%	808	3400	9%	306
	金额合计	元				794			6708			9789			3703

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0401

工程名称:污水塘清淤

单位:m<sup>3</sup>

数量:782

单价:26.85

第 30 页

共 33 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号：LJ0401      工程名称：C25砼侧墙加高      单位：m3      数量：5.76      单价：760.94      第 31 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合计		
	工 程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟											
	定 额 单 位			10m3实体											
	工 程 数 量			0.576											
	定 额 表 号			1~3~4~5 改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	12.000	6.912	700							6.912	700
1511033	普C25-32.5-4(商)		m3	437.36	10.200	5.875	2570							5.875	2570
2003026	组合钢模板		t	5420.00	0.026	0.015	81							0.015	81
2009028	铁件		kg	5.31	7.800	4.493	24							4.493	24
3001001	石油沥青		t	3980.00	0.013	0.007	30							0.007	30
3005004	水		m3	4.08	12.000	6.912	28							6.912	28
7801001	其他材料费		元	1.00	15.700	9.043	9							9.043	9
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机		台班	166.87	0.270	0.156	26							0.156	26
9999001	基价		元	1.00	4639.000	2672.064	2672							2672.064	2672
	直接费		元				3468								3468
	措 施 费	I	元		763	3.300%	25								25
		II	元		916	2.729%	25								25
	企业管理费		元		916	6.201%	57								57
	规费		元		716	33.500%	240								240
	利润		元		2776	7.42%	206								206
	税金		元		4022	9%	362								362
	金额合计		元				4383								4383

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号：LJ0501      工程名称：C25砼预制盖板      单位：m3      数量：3.24      单价：923.46      第 32 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽						合计		
	工 程 细 目			预制混凝土水沟盖板（矩形）			水沟盖板安装								
	定 额 单 位			10m3			10m3								
	工 程 数 量			0.324			0.324								
	定 额 表 号			1~3~4~9 改			1~3~4~12 改								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	15.400	4.990	505	6.200	2.009	203				6.999	709
1511033	普C25-32.5-4(商)		m3	437.36	10.100	3.272	1431							3.272	1431
2001022	20~22号铁丝		kg	3.10	3.400	1.102	3							1.102	3
2003025	钢模板		t	5420.00	0.016	0.005	28							0.005	28
3005004	水		m3	4.08	16.000	5.184	21	10.000	3.240	13				8.424	34
5503005	中(粗)砂		m3	227.18				0.410	0.133	30				0.133	30
5509001	32.5级水泥		t	411.51				0.118	0.038	16				0.038	16
7801001	其他材料费		元	1.00	28.600	9.266	9							9.266	9
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机		台班	166.87	0.270	0.087	15							0.087	15
8099001	小型机具使用费		元	1.00	5.000	1.620	2							1.620	2
9999001	基价		元	1.00	4885.000	1582.740	1583	758.000	245.592	246				1828.332	1828
	直接费		元				2014			262					2276
	措 施 费	I	元		547	3.300%	18	213	1.939%	4					22
		II	元		603	2.729%	16	245	1.201%	3					19
	企业管理费		元		603	6.201%	37	245	3.701%	9					46
	规费		元		513	33.500%	172	203	33.500%	68					240
	利润		元		1658	7.42%	123	256	7.42%	19					142
	税金		元		2378	9%	214	367	9%	33					247
	金额合计		元				2594			398					2992

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号：LJ0601      工程名称：钢筋      单位：t      数量：0.583      单价：5368.78      第 33 页      共 33 页      21-2 表

代号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合计		
	工 程 细 目			水沟盖板钢筋											
	定 额 单 位			1t											
	工 程 数 量			0.583											
	定 额 表 号			1~3~4~11											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	7.400	4.314	437							4.314	437
2001001	HPB300钢筋		t	3628.71	0.119	0.069	252							0.069	252
2001002	HRB400钢筋		t	3347.73	0.906	0.528	1768							0.528	1768
2001022	20~22号铁丝		kg	3.10	3.600	2.099	7							2.099	7
8099001	小型机具使用费		元	1.00	6.300	3.673	4							3.673	4
9999001	基价		元	1.00	4149.000	2418.867	2419							2418.867	2419
	直接费		元				2468								2468
	措 施 费	I	元		463	0.351%	2								2
		II	元		2420	0.564%	14								14
	企业管理费		元		2420	2.346%	57								57
	规费		元		436	33.500%	146								146
	利润		元		2493	7.42%	185								185
	税金		元		2867	9%	258								258
	金额合计		元				3130								3130