

德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：德保县烤烟生产服务中心

(单位盖章)

造价咨询人：华物盛泰工程咨询管理有限公司

(单位盖章)

德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：德保县烤烟生产服务中心
(单位盖章)

造价咨询人：_____有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

法定代表人 _____
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

总 说 明

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第1页 共1页

- 一、工程概况：建筑单体建设内容为拟建一栋配套用房，建筑面积为247.54m²，建筑占地面积281.92m²，建筑高度为4.50m；室外总平建设内容包含室外水电安装工程。
- 二、编制依据：

1. 根据施工图设计图纸计算。

2. 相关清单规范

(1) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

(2) 《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）；

(3) 《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》（GB50854~50862-2013）。

3. 相关定额计价

(1) 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》

(2) 2021年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》

(3) 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》

(4) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》

(5) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。

4. 相关文件

(1) 桂造价〔2019〕10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。

(2) 桂建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。

(3) 《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）。

(4) 桂建标[2016]17号，《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后计价依据调整的通知》，按增值税一般计税法计价计算。

5. 材料信息价采用百色市发布的《百色市建设工程造价信息》中德保县2025年第5期月刊发布的材料除税价，缺项部分按照市场询价或参考广西区内其他地区价格。
- 三、其他说明
1. 土方外运运距暂定5公里，实际运距以结算为准。

2. 本项目含13公里砂石材料运距, 4公里水泥、钢筋材料运距。
- 表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
配套用房-建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
配套用房_给排水工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
配套用房_电气工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
工程总价			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
总平电气工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
总平给排水工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
配套用房-建筑工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
1	010101001001	平整场地 1. 土壤类别:三类土	m²	281.92			
2	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土		31.08			
3	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土		740.64			
4	010103001001	基础回填 1. 填方来源、运距:原土回填		725.16			
5	010103002001	余土弃置 1. 基本运距:1公里		46.56			
6	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3•km 1. 增运运距:暂定4公里，结算以实际运距为准	• km	186.24			
7	桂010104002001	基础钎插	孔	43			
	3.	A.3 砌筑工程					
8	010401004001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结实心砖 2. 墙体类型:条基-0.1以下 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5砂浆		1.75			
9	010401004002	外墙砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土空心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5砂浆砌筑		57.10			
10	010401004003	内墙砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土空心砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5砂浆砌筑		30.69			
11	010201001001	砂垫层		17.05			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
12	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 非泵送 2. 混凝土强度等级:C15		4.94			
13	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C25		20.39			
14	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C25		0.33			
15	010507007001	钢柱C40无收缩细石混凝土 1. 混凝土种类:普通混凝土 非泵送		0.14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土					
16	010507007002	C20素砼包脚 1. 混凝土种类:普通混凝土 非泵送 2. 混凝土强度等级:C20		0.62			
17	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C25		17.15			
18	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:普通混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C25		13.65			
19	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:普通混凝土 非泵送 2. 混凝土强度等级:C20		5.97			
20	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:普通混凝土 非泵送 2. 混凝土强度等级:C20		0.07			
21	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:普通混凝土 非泵送 2. 混凝土强度等级:C20		2.34			
22	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:普通混凝土 非泵送 2. 混凝土强度等级:C20		0.04			
23	010507001001	散水 80厚C15混凝土, 面上加5厚1:1水泥砂浆, 随打随抹 (每6米设缝宽30, 缝内填沥青砂) 150厚级配碎石 素土夯实, 向外坡5%	m²	20.00			
24	010507001002	外廊 25厚花岗岩石板 30厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍 80厚C15混凝土 150厚级配碎石 素土夯实	m²	109.20			
25	040201022001	外廊排水沟 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 素水泥浆一遍 80厚C15混凝土 150厚天然级配砂石 素土夯实	m	50.20			
26	040201022002	散水排水沟 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 素水泥浆一遍 80厚C15混凝土 150厚3:7灰土 素土夯实	m	37.50			
27	040402016001	外廊排水沟盖板 600*360*50火烧面芝麻灰花岗岩盖板(出入口)	m	50.20			
28	040402016002	散水排水沟盖板 C25细石混凝土预制板	m	37.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
29	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10以内	t	0.284			
30	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢 10以内	t	0.568			
31	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢 10以上	t	7.165			
32	010516003001	机械连接	个	6			
33	桂010516004001	电渣压力焊接	个	168			
34	010516001001	螺栓	t	0.080			
35	040901010001	高强螺栓	套	14			
	6.	A.6 金属结构工程					
36	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:150*4 Q235B, 热镀锌方通 2. 构件运距:10km	t	1.049			
37	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格:GL1 250*140*4、GL2 220*140*4、GL3 150*100*4 Q235B, 热镀锌方通 2. 构件运距:10km	t	1.829			
38	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:C250*75*20*2.5 Q235B, 热镀锌方通 2. 构件运距:10km	t	2.029			
39	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:L40*4角钢 Q235B, 热镀锌方通 2. 构件运距:10km	t	0.118			
40	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:直拉条 Φ12圆钢、撑杆 Φ12圆钢+焊管 Φ32*2.5、斜拉条 Φ12圆钢 Q235B, 热镀锌方通 2. 构件运距:10km	t	0.134			
41	010606012001	钢支架 1. 钢材品种、规格:XG1 系杆一 焊管 Φ108*3、SC1 水平支撑 Φ16圆钢 Q235B, 热镀锌方通 2. 构件运距:10km	t	0.963			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
42	010901002001	压型金属保温一体板屋面 1. 8mm厚PVC防水卷材(燃烧性能等级不应低于B2级) 50mm厚950型扣合式岩棉夹芯板, 岩棉保温层(密度>100Kg/m ³ , A级导热系数不应大于0.042 W/(m·K))面板 底板为0.60mm银白色镀锌钢板	m ²	397.49			
43	桂010902010001	0.6mm厚镀锌钢屋脊板	m	16.40			
44	011403003001	封檐板 0.6mm厚镀锌钢封檐板	m	26.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A.9 楼地面工程					
45	011102003001	地砖地面 (除卫生间) 白色8~10厚防滑地砖铺实拍平,并用1:1水泥砂浆填缝(600x600) 25厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆结合层一遍 80厚C15素混凝土垫层 素土夯实,压实系数 ≥ 0.94	m ²	159.91			
46	011102003002	防滑地砖地面 (卫生间) 灰色8~10厚防滑地砖铺实拍平,并用1:1水泥砂浆填缝(300x300) 25厚1:3干硬性水泥砂浆 350~400厚陶粒混凝土填充层找坡,坡向地漏 20厚1:3水泥砂浆找平 80厚C15素混凝土垫层 素土夯实,压实系数 ≥ 0.94	m ²	9.69			
47	011105003001	面砖踢脚 基层墙面,清理墙面 15厚1:3水泥砂浆 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 8~10厚深灰色釉面砖(600*150高),水泥浆擦缝	m ²	13.27			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
48	桂011204007001	柚木色仿木纹涂料外墙面 涂饰面层涂料二遍(列税前) 喷涂主层涂料(列税前) 喷涂底层涂料(列税前) 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型) 15厚1:3水泥砂浆 基层墙面,清理墙面	m ²	211.25			
49	桂011204007002	面砖防水墙面 (内墙面) 部位:卫生间 基层墙面,清理墙面 15厚1:3水泥砂浆 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆(防水层高度2000) 3~4 厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4~5厚灰色釉面砖300x500,白水泥浆擦缝(面砖高度3000)	m ²	92.82			
50	011201002001	乳胶漆内墙面 基层墙面,清理墙面 15厚1:3水泥砂浆 刮腻子两道 刷乳胶漆两道	m ²	665.31			
	11.	A.11 天棚工程					
51	011302001001	铝扣板吊顶1 (卫生间) 配套金属龙骨 600*600*0.8白色铝扣板(吊顶高度2900)	m ²	9.69			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
52	011302001002	铝扣板吊顶2(除卫生间) 配套金属龙骨 600*600*0.8白色铝扣板(吊顶高度 3300)	m²	159.91			
	12.	A.12 门窗工程					
53	010802001001	金属门 规格:M0822、M1022 浅棕色铝木门	m²	14.08			
54	010802001002	门联窗 规格:MLC3627 普通铝合金窗+中空玻璃(5+9A+5)	m²	19.44			
55	010807001001	普通窗 规格:C0818、C1213、C1518、C2127、 GC0809 普通铝合金窗+中空玻璃(5+9A+5)	m²	26.58			
56	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	138.00			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
57	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 钢柱耐火极限2.5小时	m²	25.18			
58	011407005002	金属构件喷(刷)防火涂料 钢梁耐火极限1.5小时	m²	69.50			
59	011407005003	金属构件喷(刷)防火涂料 支撑、钢檩条等耐火极限1小时	m²	316.09			
	14.	A.14 其他装饰工程					
60	011505010001	镜面玻璃	m²	1.62			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
61	桂011701001001	外脚手架 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:10m以内 3.脚手架材质:钢管	m²	333.17			
62	桂011701002001	里脚手架 2.搭设高度:3.6m以内 3.脚手架材质:钢管	m²	167.34			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
63	011702001001	垫层 1.基础类型:独立基础 2.模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	9.92			
64	011702001002	独立基础	m²	48.84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑					
65	011702001003	基础 1. 基础类型:条形基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	1.40			
66	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	137.20			
67	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	76.64			
68	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	166.48			
69	011702002002	钢柱C40无收缩细石混凝土 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	1.26			
70	011702002003	素砼包脚 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	5.54			
71	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	1.08			
72	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	33.00			
73	011702028001	扶手、压顶	m	1.80			
74	011702029001	散水 1. 散水厚度:80mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	20.00			
75	011702029002	外廊坡道	m²	109.20			
76	桂011702064001	预制沟盖板		1.34			
	011703	垂直运输					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
77	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机	台次	1			
78	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 履带式推土机	台次	1			
79	011705001003	大型机械设备进出场及安拆 履带式起重机	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
80	桂011708002001	混凝土泵送		61.12			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
配套用房_给排水工程							
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
81	031001006001	PP-R冷水管DN15 热熔连接PN=1.0MPa	m	6.45			
82	031001006002	PP-R冷水管DN40 热熔连接PN=1.0MPa	m	5.75			
83	031001007001	钢塑复合压力管DN50 螺纹连接PN=1.0MPa	m	15.05			
84	031003001001	截止阀DN40 PN=1.0MPa	个	3			
85	031003001002	闸阀DN50 PN=1.0MPa	个	2			
86	031003010001	可曲挠性接头DN50 PN=1.0MPa	个	1			
87	031003013001	水表DN50 PN=1.0MPa	个	1			
88	031001006003	PVC-U塑料排水管dn50	m	2.46			
89	031001006004	PVC-U塑料排水管dn110	m	7.93			
90	031001006005	HDPE双壁波纹管dn200 环刚度8Km/m²	m	16.25			
91	桂031004022001	清扫口dn50	个	1			
92	040504001001	砖砌排水检查井 φ 700 做法参照图集: 02S515	座	4			
93	桂010507011001	玻璃钢化粪池 HFB-2-II有效容积4m³ 做法参照图集: 14SS706	座	1			
94	031004003001	洗手盆 陶瓷	套	3			
95	031004006001	蹲式大便器 陶瓷	套	3			
96	030901013001	灭火器 MF/ABC2, 1A磷酸铵盐	具	8			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
配套用房_电气工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
97	030404017001	照明配电箱 底边距地1.5m暗装	台	1			
98	030404017002	应急照明分配电装置 底边距地1.5m暗装	台	1			
99	030404034001	单位单极开关 250V~10A 甲方自选 底边距地1.3m暗装	套	3			
100	030404034002	两位单极开关 250V~10A 甲方自选 底边距地1.3m暗装	套	8			
101	030404034003	四位单极开关 250V~10A 甲方自选 底边距地1.3m暗装	套	1			
102	030404034004	声控节能延时开关 250V~10A 甲方自选 底边距地1.3m暗装	套	6			
103	030404035001	单相五孔安全型插座250V~10A 甲方自选 底边距地0.3m暗装	套	19			
104	030404035002	空调插座(带开关) 250V~16A 甲方自选 底边距地0.3/1.8m暗装	套	5			
105	030404035003	带开关单相三孔插座250V~16A 甲方自选 底边距地1.8m暗装	套	1			
106	030404033001	窗式排气扇 25W	台	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		甲方自选 窗户上安装					
107	030412001001	太阳能灯 甲方自选 30W, ≤36V 底边距地2.6m明装	套	3			
108	030412001002	防水防尘LED吸顶灯 PAK-LED-D09-12B-8650 12W, 900lm, 6500k 吸顶式安装	套	8			
109	030412001003	卫生间LED吸顶灯 PAK-LED-D07-12B-8600 8W, 1580lm, 6000k 吸顶式安装	套	3			
110	030412001004	LED吸顶灯 PAK-LED-D07-12B-8600 24W, 1580lm, 6000k 吸顶式安装	套	3			
111	030412001005	LED灯盘 PAK-LED-B05-32B-860 32W, 2500lm, 6000k 吸顶式安装	套	17			
112	030412003001	消防应急照明灯 XD-ZFJC-E5W-S100 DC36V, 5W, 50lm 底边距地2.4m壁装	套	13			
113	030412003002	安全出口标志灯(单面) XD-BLJC-II1LROE1W-ZP1A A型, DC36V, 1W, 持续型 安全出口门上0.2m安装	套	2			
114	030412003003	向左疏散指示灯(单面) XD-BLJC-II2LROE1W-ZP1A A型, DC36V, 1W, 持续型 底边距地0.5m明装	套	2			
115	030412003004	向右疏散指示灯(单面) XD-BLJC-II2LROE1W-ZP1A A型, DC36V, 1W, 持续型 底边距地0.5m明装	套	2			
116	030404032001	总等电位端子箱	台	1			
117	030404032002	局部等电位端子箱	台	2			
118	030502005001	低烟无卤阻燃耐火铜芯软线 WDZN-RVS 2.5	m	85.11			
119	030411004001	低烟无卤阻燃铜芯绝缘电线 WDZ-BYJ2.5	m	696.00			
120	030411004002	低烟无卤阻燃铜芯绝缘电线 WDZ-BYJ4	m	474.99			
121	030411001001	阻燃硬质电线管PC φ20	m	295.83			
122	030411001002	热镀锌焊接钢管SC15	m	83.61			
123	030413002001	凿(压)槽及恢复	m	379.44			
124	030409005001	避雷带 φ10热镀锌圆钢明敷	m	93.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
125	030409002001	接地体 Φ16圆钢	m	109.20			
126	030409003001	避雷引下线	m	25.20			
127	030409001001	接地极 Φ25不锈钢圆钢	根	1			
128	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
129	030414011001	接地装置	系统	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
总平电气工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
130	030404017003	配电箱	台	2			
131	03B001	交流充电桩 7KW	个	3			
132	030412007001	LED路灯 PAK-LED-G12-307K 7W*3, 5701m*3, 3000k 庭院灯, 灯杆高度为2.5m C25混凝土基础0.5*0.5*0.6m 垂直接地极: 镀锌角钢L50*5, 2500mm	套	51			
133	010401011001	拉线井	座	51			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		水泥砂浆砌标准砖 100mm砂垫层 含井盖 做法详图纸大样					
134	030408001001	低烟无卤阻燃电力电缆 WDZ-YJY 3*4 含电缆头	m	1024.87			
135	030408001002	低烟无卤阻燃电力电缆 WDZ-YJY 3*10 含电缆头	m	158.30			
136	030408001003	低烟无卤阻燃铠装电力电缆 WDZ-YJY22 3*4 含电缆头	m	29.10			
137	030408001004	低烟无卤阻燃铠装电力电缆 WDZ-YJY22 5*16 含电缆头	m	26.89			
138	030408001005	低烟无卤阻燃铠装电力电缆 WDZ-YJY22 4*25+1*16 含电缆头	m	20.30			
139	030408001006	矿物绝缘电缆 BTTZ 5*6 含电缆头	m	50.00			
140	030408001007	矿物绝缘电缆 BTTZ 5*16 含电缆头	m	201.61			
141	030414002002	送配电装置系统	系统	1			
142	030411001003	阻燃硬质电线管PC φ 25	m	771.37			
143	030411001004	阻燃硬质电线管PC φ 40	m	158.30			
144	030411001005	热镀锌焊接钢管SC φ 50	m	23.89			
145	030411001006	热镀锌焊接钢管SC φ 80	m	198.60			
146	030411001007	热镀锌焊接钢管SC φ 32 过路穿管	m	26.10			
147	030411001008	热镀锌焊接钢管SC φ 100 过路穿管	m	461.25			
148	030411001009	热镀锌焊接钢管SC φ 150 过路穿管	m	26.83			
149	030413004001	管道包封		47.27			
150	桂030413013001	土方开挖		1475.02			
151	桂030413009001	砂垫层		88.37			
152	桂030413014001	土方回填		1315.06			
153	040103002001	余方弃置 含: 5km运距		159.96			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
总平给排水工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					
154	桂030413013001	土方开挖		5447.17			
155	桂030413009001	中粗砂垫层回填		1376.70			
156	桂030413014001	沟槽回填 1. 填方材料品种:挖原土回填		3850.02			
157	040103002001	余土弃置 运距: 起步距1km		1597.15			
158	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 增运运距: 4km, 结算以实际运距为准	• km	6388.60			
	6.	给水					
159	040501004001	PP-R给水管DN32 PN=1.0MPA 热熔连接 生活市政给水管 含管道消毒冲洗、试压	m	404.26			
160	040501004002	PP-R给水管DN50 PN=1.0MPA 热熔连接 生活市政给水管 含管道消毒冲洗、试压	m	16.77			
161	040501004003	PP-R给水管DN65 PN=1.0MPA 热熔连接 生活市政给水管 含管道消毒冲洗、试压	m	105.40			
162	040501004004	钢丝网骨架塑料复合管DN100 PN=1.0MPA 生活市政给水管	m	1666.19			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含管道消毒冲洗、试压					
163	040501004005	钢丝网骨架塑料复合管DN150 PN=1.0MPA SX室外消火栓加压管 含管道试压	m	627.66			
164	040501004006	钢丝网骨架塑料复合管DN150 PN=1.6MPA X室内消火栓加压管 含管道试压	m	1213.77			
165	040504002001	消防水池取水口(带加锁井盖) 1. 盖板材质、规格:Φ200上盖钢格板,带 锁具	座	1			
166	031006015001	成品消防水箱12m³	个	1			
167	030901011001	室外消火栓 SS100/65-1.0 详13S201	套	6			
168	031003013001	DN50水表	个	1			
169	031003013002	DN100水表	个	1			
170	031003003001	DN50闸阀 水表组	个	1			
171	031003003002	DN100闸阀 水表组	个				
172	031003010001	DN50可曲挠橡胶接头 水表组	个	1			
173	031003010002	DN100可曲挠橡胶接头 水表组	个				
174	031003003003	DN50防回流止回阀 水表组	个	1			
175	031003003004	DN100防回流止回阀 水表组	个				
176	031003001001	闸阀DN65	个	2			
177	031003001002	闸阀DN100	个	4			
178	031003001003	蝶阀DN150	个	19			
179	040504001001	砖砌圆形立式阀门井Φ1200 详05S502-P16	座	6			
180	040504001002	砖砌圆形立式蝶阀井Φ1200 砖砌 详05S502-P26	座	19			
	6.	污水					
181	040501004007	HDPE双壁波纹管dn200 SN=8KN/m 含闭水试验	m	133.00			
182	040501004008	HDPE双壁波纹管dn300 SN=8KN/m 含闭水试验	m	31.87			
183	040501004009	HDPE双壁波纹管dn400 SN=8KN/m 含闭水试验	m	255.52			
184	040501004010	HDPE双壁波纹管dn500	m	135.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		SN=8KN/m 含闭水试验					
185	040501004011	HDPE双壁波纹管dn600 SN=8KN/m 含闭水试验	m	115.35			
186	040501001001	II钢筋混凝土管dn800 连接方式:专用密封圈连接 含闭水试验	m	136.01			
187	040501001002	II钢筋混凝土管dn1000 连接方式:专用密封圈连接 含闭水试验	m	113.96			
188	040504001003	砖砌圆形沉沙井Φ1000 做法详:02S515-132页	座	25			
189	040504002002	跌水井Φ700~1500 检查井盖应有标识,并安装防坠网 详02S515	座	2			
190	040504001004	砖砌污水检查井Φ700 02S515	座	7			
191	040504001005	砖砌雨水检查井Φ700 检查井盖应有标识,并安装防坠网 详02S515	座	10			
192	040504001006	砖砌雨水检查井Φ1000 检查井盖应有标识,并安装防坠网 详02S515	座	18			
193	040504002003	雨水钢筋混凝土检查井Φ1500 检查井盖应有标识,并安装防坠网 详20S515	座	6			
194	040504009001	双算砖砌雨水口 详16S518	座	18			
195	040602045001	一体化污水处理设备 玻璃钢材质,日处理量2m ³ 含设备:提升泵QD1.5-16-0.37B 2台 回流泵QD1.5-16-0.37B 1台 HC-30S风机1台 消加药泵9L电磁计量泵、加药搅拌0.14KW 搅拌机、JET250G2自吸泵、JET250G2反洗 泵 含:成套设备内底座,不锈钢管路件 阀门,仪表等成套设备内所有附件 含:设备安装、调试、运费等 具体详见设计图纸	套	1			
	6.	地上式一体化消防泵站					
196	030901010001	室内消火栓 Q=10L/s H=53m N=11.0Kw DZFS低噪音防水浸立式消防泵	套	2			
197	030901011002	室外消火栓 Q=10L/s H=43m N=11.0Kw DZFS低噪音防水浸立式消防泵	套	2			
198	030901012001	室外消火栓稳压设备 Q=1L/S, H=32m, N=1.5Kw, 配300L气压罐	套	1			
199	030402017001	控制柜	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
200	031006004001	气压罐 φ 1000	台	1			
201	04B001	成套管路 含泵房内DN150管路、阀门、软接、弯头等	台	1			
202	04B002	基础附件 含阀门、管件、仪表等	台	1			
203	031006015002	ZWBF增强型NSTF水箱 水箱有效容积270m3 水箱外形尺寸: 18m*7m*4m (含泵房) 具体详见设计图纸	套	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
配套用房-建筑工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
配套用房_给排水工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
配套用房_电气工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
总平电气工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
总平给排水工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
配套用房-建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	1061.12	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1061.12	分部分项工程费及措施项目费
配套用房_给排水工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	28.98	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	28.98	分部分项工程费及措施项目费
配套用房_电气工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	64.32	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	64.32	分部分项工程费及措施项目费
总平电气工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	682.82	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	682.82	分部分项工程费及措施项目费
总平给排水工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
配套用房-建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
配套用房_给排水工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
配套用房_电气工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目

第2页 共2页

[illegible]

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:德保县燕峒乡雪茄烟叶晾晒基地附属设施建设项目 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。