

百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：百色市田阳区农业机械化服务中心

(单位盖章)



造价咨询人：广西华寅工程造价咨询有限公司

(单位盖章)



2025年06月05日

百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

招 标 工 程 量 清 单

招标人：百色市田阳区农业机械化
服务中心
(单位盖章)



造价咨询人：广西华寅工程造价咨询有
限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：

黄承钊
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：

黄秋影
(造价工程师签字)



复核人：

郑现清
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2025年06月05日

复核时间：2025年06月05日

总 说 明

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程项目名称为百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目,建设单位是百色市田阳区农业机械化服务中心,建设地点位于广西壮族自治区百色市田阳区。本项目占地面积1629.92m²,总建筑面积1922.26m²,结构形式为钢架结构。

二、预算范围:

本项目包括施工图范围内的建筑装饰装修工程、安装工程、拆除工程、电缆等。

三、编制依据:

1、本工程的设计施工图;

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其广西壮族自治区实施细则;

3、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及其广西壮族自治区实施细则(修订本);

4、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套费用定额;

5、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其配套费用定额;

6、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额;

7、2021年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》及其配套费用定额;

8、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》及其配套费用定额;

9、自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标[2019]12号)

10、其他补充定额、计价相关规定。

11、广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布的《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及相关费率的通知》桂建标字[2023]7号;

12、根据广西建设工程造价管理总站百色市站编写的《百色市建设工程造价信息》2025年第3期信息价中的田阳区除税信息价及工程所在地建材市场材料价,缺项部分按市场询价综合确定。

四、需要说明的问题:

1、本工程采用商品砼;

2、本工程渣土运距按3km计算,结算时按实际运距计算;

3、防火涂料根据后期装修方案实施,不在本次工程预算范围。

建设项目投标报价汇总表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
建筑拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
园林拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
原农机局专变增容250kVA+新建250kVA专变安装工程-安装拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
建筑工程							
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
1	010101001001	平整场地	m²	1214.84			
2	010101002001	挖一般土方 土壤类别:三类土 深度: 1.5m以内	m³	126.27			
3	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 深度: 6m以内	m³	640.48			
4	010101004002	挖基坑土方 土壤类别:三类土 深度: 4m以内	m³	1135.66			
5	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 深度: 2m以内	m³	9.25			
6	010103001001	基础回填土方 密实度::按设计及施工规范要求 填方来源:原土回填	m³	1426.43			
7	010103001002	室内回填土方 密实度:按设计及施工规范要求 土壤类别: 原土回填	m³	37.22			
8	010103002001	余土弃置 运距:3km	m³	485.23			
9	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3·km	m³·km	1.00			
		砌筑工程					
10	010401004001	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔 砖 墙体厚度:190mm 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m³	99.37			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	C15混凝土地面垫层 混凝土种类: 商品混凝土	m³	77.40			
12	010501001002	C15混凝土基础垫层 混凝土种类: 商品混凝土	m³	60.20			
13	010501001003	C35细石混凝土 混凝土种类: 商品混凝土 部位: 柱脚外包	m³	0.13			
14	010501001004	C30素混凝土包脚 混凝土种类: 商品混凝土 部位: 柱脚外包	m³	0.93			
15	010501003001	C30混凝土独立基础 混凝土种类: 商品混凝土	m³	52.08			
16	010503001001	C30混凝土基础梁 混凝土种类: 商品混凝土	m³	23.25			
17	010501004001	C30混凝土满堂基础 混凝土种类: 商品混凝土	m³	149.99			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
18	010502001001	C30混凝土矩形柱 混凝土种类:商品混凝土	m³	43.75			
19	010505001001	C30混凝土有梁板 混凝土种类:商品混凝土	m³	42.56			
20	010504001001	C30混凝土直形墙 混凝土种类:商品混凝土	m³	30.78			
21	010502002001	C25混凝土构造柱 混凝土种类:商品混凝土	m³	4.83			
22	010503004001	C25混凝土圈梁 混凝土种类:商品混凝土	m³	3.21			
23	010503005001	C25混凝土过梁 混凝土种类:商品混凝土	m³	0.27			
24	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.449			
25	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.308			
26	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 Φ10以内	t	8.159			
27	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 Φ10以上	t	26.428			
28	桂010516004001	钢筋接头 钢筋气压焊接头≤Φ25	个	372			
	6.	金属结构工程					
29	010603003001	钢管柱制作、安装、运输 钢材品种、规格:WH500*200*8*10、 WH400*200*8*10, Q355B 单根柱质量:≤3t 构件运距:1km以内	t	18.193			
30	010602001001	钢屋架制作、安装、运输 钢材品种、规格:WH500*200*6*8、 WH400*200*6*8, Q355B 单榀质量:≤1.5t 构件运距:1km以内	t	4.511			
31	010604001001	钢梁制作、安装、运输 钢材品种、规格:H(250~300)X200X6X8、 Φ114x3.0焊接钢管, Q235B 单根质量:≤1.5t 构件运距:1km以内	t	3.978			
32	010606002001	屋面檩条制作、安装、运输 钢材品种、规格:WLT1- XZ180*70*20*2.0, Q355B 构件运距:1km以内	t	6.193			
33	010606001001	钢支撑、钢拉条制作、安装、运输 钢材品种、规格:Φ12圆钢、Φ20圆 钢、-8*100*200钢板、Φ76*3钢管, Q235B 构件运距:1km以内	t	1.183			
34	010606001002	钢檩条制作、安装、运输 钢材品种、规格:C160X60X20X2.5、 C160X60X20X2.0、Φ12圆钢、L50x3.0、 Φ32*2.5钢管, Q235B 构件运距:1km以内	t	13.052			
35	040901010001	M20高强螺栓	套	80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
36	040901010002	M30花篮螺栓	套	46			
37	010605002001	钢板墙板 0.7mm厚单层彩钢板	m²	2016.57			
38	010901002001	型材屋面 0.7mm厚单层彩钢板,用垫片及螺钉固定于檩条之上	m²	1407.26			
39	010606008001	钢爬梯制作、安装、运输 做法详15J401(A18),钢梯T4D06	t	0.498			
40	010606006001	爬梯钢平台制作、安装、运输 做法详15J401(A18),钢梯T4D06	t	0.049			
41	010605002002	卸粮坑钢盖板	m²	27.09			
	8.	屋面及防水工程					
42	010902002001	屋面防水涂料	m²	1407.26			
43	011201001001	外墙面一般抹灰 5厚干分类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	336.84			
	10.	楼地面装饰工程					
44	010404001001	中粗砂垫层 部位:独立基础	m³	38.30			
45	011101001001	水泥砂浆楼地面 20厚M15或1:2水泥砂浆抹面压光 素水泥浆一遍	m²	1273.04			
46	011702029001	水泥砂浆散水 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 素水泥浆一遍	m²	312.53			
47	010404001002	散水垫层 灰土 3:7	m³	46.88			
48	011105001001	水泥砂浆踢脚线 15厚1:3水泥砂浆 10厚1:2水泥砂浆	m²	28.97			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
49	011201001002	内墙面一般抹灰 15厚1:3水泥砂浆 5厚1:2水泥砂浆	m²	1031.38			
50	011201001003	外墙面一般抹灰 15厚1:3水泥砂浆	m²	336.84			
	13.	门窗工程					
51	桂010803003001	卷闸门安装 铝合金	m²	108.64			
52	010802001001	塑钢门安装 平开	m²	4.20			
53	010807003001	塑钢百叶窗安装	m²	182.40			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
54	011407001001	外墙涂料 喷或滚刷底涂料一遍 喷或滚刷面层涂料二遍	m²	336.84			
55	011405001001	金属面油漆 喷刷防锈漆2道 喷刷调和漆1道	m²	2016.57			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位: 彩钢板墙面					
	15.	其他装饰工程					
56	011503001001	钢爬梯 扶手、栏杆 栏杆类型: $\Phi 33.5 \times 3.25$ 钢管 扶手材料种类、规格: $\Phi 50 \times 2.5$ 钢管	m	19.92			
		单价措施项目					
	0117	单价措施项目		1			
57	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	m ²	246.03			
58	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架3.6m以上	m ²	281.63			
59	桂011701009001	钢管现浇混凝土运输道 满堂基础 6m以内	m ²	465.95			
60	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 结构类型: 框架结构 泵送、非泵送: 非泵送	m ²	274.35			
	011702	混凝土模板及支架(撑)		1			
61	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	33.99			
62	011702001002	混凝土包脚 胶合板模板 钢支撑	m ²	15.60			
63	011702001003	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	108.03			
64	011702001004	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	223.02			
65	011702001005	满堂基础无梁式胶合板模板 木支撑	m ²	37.96			
66	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	108.73			
67	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=6]	m ²	209.20			
68	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	10.75			
69	011702003002	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际高度 =6.5]	m ²	49.00			
70	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑[实际高度=5]	m ²	205.22			
71	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度 =5.9]	m ²	397.62			
72	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	32.21			
73	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	3.69			
74	011702029002	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑	m ²	312.53			
	011703	垂直运输					
75	011703001001	建筑物垂直运输 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 泵送、非泵送: 非泵送 建筑物垂直高度: 40m以内 暂定3台·月, 结算以施工组织设计及现场 实际为准	台·月	1			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
76	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 (1m ³ 以 内)	台次	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
建筑拆除工程							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
77	011601001001	砖混结构房屋整体机械拆除 砖混结构 单层	m²	200.00			
78	010103002002	渣土弃置 运距:3km	m³	60.00			
79	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m3·km	m³·km	1.00			
		单价措施项目					
园林拆除工程							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
80	桂050101014001	砍伐乔木 胸径约60-80cm 锯倒、砍枝、截断、清运树干枝叶、刨挖 树兜、维护安全	株	6			
		单价措施项目					
安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
81	030404017001	配电箱 1AW 安装方式:箱体底边距地1.5m明装 电器元件:详见系统图	台	1			
82	030404017002	应急照明配电箱 1ALE 安装方式:箱体底边距地1.5m明装 电器元件:详见系统图	台	1			
83	030404017003	照明配电箱 1AL 安装方式:箱体底边距地1.5m明装 电器元件:详见系统图	台	1			
84	030412002001	工矿灯 规格型号: 200WxLED ~220V Φ=240001m 4000K 安装方式: 吸顶 含接线底盒安装	套	24			
85	030412005001	双管荧光灯 规格型号: 2*36WxLED ~220V Φ=2*43201m 4000K 安装方式: 吸顶 含接线底盒安装	套	14			
86	030412004001	安全出口标志灯 规格型号: (A型大 型)1x1.5WxLED, -24V(常亮) 安装方式: 距地门顶0.2米壁装 含接线底盒安装 自带蓄电池;初装容量备用时间90min;应 急转换时间不大于1.5s;应急点亮时间不 超过30min;	套	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
87	030412004002	方向(右)标志灯 规格型号: (A型大 型)1x1.5WxLED, -24V(常亮) 安装方式: 距地0.3米壁装 含接线底盒安装 自带蓄电池;初装容量备用时间90min;应 急转换时间不大于1.5s;应急点亮时间不 超过30min;	套	3			
88	030412004003	方向(左)标志灯 规格型号: (A型大 型)1x1.5WxLED, -24V(常亮) 安装方式: 距地0.3米壁装 含接线底盒安装 自带蓄电池;初装容量备用时间90min;应 急转换时间不大于1.5s;应急点亮时间不 超过30min;	套	1			
89	030412004004	方向(双向)标志灯 规格型号: (A型大 型)1x1.5WxLED, -24V(常亮) 安装方式: 距地0.3米壁装 含接线底盒安装 自带蓄电池;初装容量备用时间90min;应 急转换时间不大于1.5s;应急点亮时间不 超过30min;	套	1			
90	030412004005	壁装疏散照明灯 规格型号: (A型大型)9WxLED, -24V(急) 安装方式: 距地2.8米壁装 含接线底盒安装 自带蓄电池;初装容量备用时间90min;应 急转换时间不大于1.5s;应急点亮时间不 超过30min;	套	26			
91	030404034001	单联开关 规格型号: 250V, 16A 安装方式: 距地1.3米明装 含开关盒安装	套	4			
92	030404034002	双联开关 规格型号: 250V, 16A 安装方式: 距地1.3米明装 含开关盒安装	套	2			
93	030404035001	二三孔插座 规格型号: 250V, 16A 安装方式: 距地0.3米暗装 含开关盒安装	套	7			
94	030408001001	电力电缆 YJV-5*4mm ²	m	14.00			
95	030408001002	电力电缆 YJV-5*6mm ²	m	16.62			
96	030408001003	电力电缆 YJV-5*16mm ²	m	259.05			
97	030408001004	电力电缆 YJV-4*35+1*25mm ²	m	70.25			
98	030411004001	管内穿线 WDZN-BYJ-4mm ²	m	44.28			
99	030411004002	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	597.24			
100	030411004003	管内穿线 WDZN-RYJS-2.5mm ²	m	597.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
101	030411004004	管内穿线 BV-2.5mm ²	m	1452.91			
102	030411004005	管内穿线 BV-4mm ²	m	186.42			
103	030408006001	电力电缆头制作、安装 终端头 10KV以下 户内冷缩式 终端头 截面(≤16mm ²)	个	16			
104	030408006002	电力电缆头制作、安装 终端头 10KV以下 户内冷缩式 终端头 截面(≤35mm ²)	个	4			
105	030411001001	砖、混凝土结构暗配 JDG70	m	57.54			
106	030411001002	砖、混凝土结构暗配 JDG50	m	208.73			
107	030411001003	砖、混凝土结构暗配 JDG32	m	13.71			
108	030411001004	砖、混凝土结构暗配 JDG25	m	11.16			
109	030411001005	砖、混凝土结构暗配 JDG20	m	508.76			
110	030411001006	砖、混凝土结构暗配 SC25	m	12.26			
111	030411001007	砖、混凝土结构暗配 SC20	m	258.12			
112	030413002001	凿(压)槽及恢复 砖结构公称管径 (≤20mm)	m	71.60			
113	030413002002	凿(压)槽及恢复 砖结构公称管径 (≤32mm)	m	6.00			
114	030413002003	凿(压)槽及恢复 砖结构公称管径 (≤50mm)	m	9.60			
115	030413002004	凿(压)槽及恢复 砖结构公称管径 (≤100mm)	m	2.40			
		防雷安装工程					
116	030409003001	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	200.20			
117	030409006001	Φ12的热镀锌圆钢避雷针 L=0.3m	根	10			
118	030409002001	钢接地母线敷设 -40*5不锈钢扁钢	m	263.80			
119	030409008001	总等电位端子联接板MEB	台	1			
120	030409008002	接地测试板	块	3			
121	030414011001	接地装置调试 独立接地装置	系统 (组)	1			
		单价措施项目					
原农机局专变增容250kVA+新建250kVA专 变安装工程-安装拆除工程							
		分部分项工程					
		10kV线路部分					
122	030410003001	拆除10kV线路 70mm ² 导线 人工拆除	km	252.000			
123	030410001001	电杆拆除 人工拆除	根	1			
		农机局专变增容					
124	030410004001	拆除杆上变压器 型号: S11-M-50/10	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
125	030410004002	拆除杆上配电箱 型号: XM-100A	台	1			
		单价措施项目					
原农机局专变增容250kVA+新建250kVA专变安装工程-电缆							
		分部分项工程					
		10kV线路部分					
126	030410001002	电杆组立 型号: 混凝土杆大拔稍电杆 D230*12米 定位复测、基坑开挖、汽车组立 基础土方开挖、回填	根	1			
127	030410004003	杆上设备 部位: 混凝土杆大拔稍电杆 D230*12米 含绝缘子、横担、螺栓等所有杆上设备	组	1			
128	030410001003	电杆组立 型号: 混凝土普通电杆 D190*12米 定位复测、基坑开挖、汽车组立 基础土方开挖、回填	根	1			
129	030410004004	杆上设备 部位: 混凝土普通电杆 D190*12米 含绝缘子、横担、螺栓等所有杆上设备	组	1			
130	030411005001	拉线 GJ-50 部位: 混凝土普通电杆 D190*12米	根	1			
131	030414011002	电杆接地装置 接地角钢 L50*5, L=2.5m 接地扁钢 -50*5*6000	组	2			
132	桂030413011001	C25混凝土电杆基础 现场搅拌混凝土 含模板制作安拆	m³	1.20			
133	030408003001	电缆保护管 预埋2*CPVC-110	m	160.00			
134	030408001005	铜芯电力电缆敷设 YJV22-8.7/15KV-3*95	m	105.58			
135	030408006003	电力电缆头制作、安装 终端头 10KV以下 户外冷缩式 终端头 截面(≤120mm²)	个	2			
136	桂030413013001	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小 型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	m³	106.23			
137	桂030413014001	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小 型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	m³	104.19			
138	050307009001	杆号标志牌320*260	个	2			
139	030414011003	接地装置调试 一柱一接地极	根	2			
		农机局专变增容					
140	030410004005	综合配电箱 XM-500A	台	1			
141	030401001001	油浸式变压器 S11-M-250kVA	台	1			
142	030410004006	原50KVA增容250kVA变压器 除了低压计量箱、油浸式变压器、顶相支 持器、负控管理终端、高压熔丝、三相多 功能电表(费控)、	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		铝芯塑料线 BLV-240mm ² 是新增设备, 其余设备均为利旧					
143	050307009002	配电箱标志牌320*200	个	1			
144	050307009003	变压器标志牌320*200	个	1			
145	030414001001	电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量 (kv. A) ≤800	系统	1			
146	030414002001	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电负荷隔离开关	系统	1			
		新建250kVA变压器					
147	030410001004	电杆组立 型号: 混凝土普通电杆 D190*12米 定位复测、基坑开挖、汽车组立 基础土方开挖、回填	根	2			
148	030410004007	综合配电箱 XM-500A	台	1			
149	030401001002	油浸式变压器 S11-M-250kVA	台	1			
150	030402010001	高压避雷器 Y5WS-17/50FT	组	1			
151	030402009001	户外跌落式熔断器 RW12-12/200A 配20A高压熔丝	组	1			
152	030402006001	高压隔离刀闸 GW9-12/630A	组	1			
153	030410003002	架空绝缘导线 JKLGYJ-70/10	km	0.045			
154	030410004008	杆上设备 部位: 混凝土普通电杆 D190*12米 含绝缘子、横担、螺栓等所有杆上设备	组	1			
155	030414011004	电杆接地装置 接地角钢 L50*5, L=2.5m 接地扁钢 -50*5*6000	组	2			
156	030414011005	双杆台架变压器接地装置 接地角钢 L50*5, L=2.5m 接地扁钢 -50*5*6000	组	1			
157	050307009004	杆号标志牌320*260	个	2			
158	050307009005	变压器标志牌320*200	个	1			
159	050307009006	高压隔离刀闸标志牌320*200	个	1			
160	050307009007	变压器令克320*200	个	1			
161	050307009008	高压相序牌 圆形直径=200	个	3			
162	050307009009	配电箱标志牌320*200	个	1			
163	050307009010	断路器标志牌320*200	个	1			
164	050307009011	高压避雷器标志牌320*200	个	1			
165	030414001002	电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量 (kv. A) ≤800	系统	1			
166	030414002002	送配电装置系统调试 10KV以下交流供电负荷开关	系统	1			
167	030402010002	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电断路器	组	1			
168	030414011006	接地装置调试 一柱一接地极	根	2			

总价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
建筑工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
建筑拆除工程						
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
园林拆除工程						
1	桂050501001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
3	桂050501003	雨季施工增加费				
安装工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
原农机局专变增容250kVA+新建 250kVA专变安装工程-安装拆除工 程						
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2		环境保护费				
3		文明施工费				
4		安全施工费				
5		临时设施费				
7	桂031401003002	雨季施工增加费				
原农机局专变增容250kVA+新建 250kVA专变安装工程-电缆						
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	4067.84	分部分项工程费及措施项目费
建筑拆除工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	15.31	分部分项工程费及措施项目费
园林拆除工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	9.18	分部分项工程费及措施项目费
安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	229.94	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
原农机局专变增容250kVA+新建250kVA专变安装工程-安装拆除工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
建筑工程				
建筑拆除工程				
园林拆除工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
安装工程				
原农机局专变增容250kVA+新建 250kVA专变安装工程-安装拆除工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费 +其他项目费+税前项目费+规费		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			
原农机局专变增容250kVA+新建 250kVA专变安装工程-电缆				
	合 计			

主要材料及价格表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第1页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000901000	园林绿化人工	元		
4	002401000	建筑装饰人工	元		
5	R09001	安装拆除工日	元		
6		◆材料◆			
7	010000102	型钢(综合)	t		
8	010106001	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内(综合)	t		
9	010106002	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上(综合)	t		
10	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
11	010308003	铁线 Φ2	m		
12	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
13	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
14	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
15	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
16	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
17	010502009	钢丝绳 Φ20	m		
18	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
19	010902010	圆钢HPB300 Φ16	t		
20	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
21	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
22	010904001	镀锌圆钢(综合)	kg		
23	010904001.2	镀锌圆钢(综合)	kg		
24	011301001	扁钢(综合)	t		
25	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
26	012901031	中厚钢板(4.1~20)mm	t		
27	012903004.1	钢板	m²		
28	012915008	热轧薄钢板 δ 3.0	m²		
29	014304001	铝包带 1×10mm	kg		
30	014702002	铝绑线 Φ3.2	m		
31	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
32	020101002	橡胶板 2mm	m²		
33	020303002	橡胶密封条20×4	m		
34	020509001	彩钢密封圈	只		
35	020901009	塑料薄膜(养护)	m²		
36	021304002	聚四氟乙烯生料带 宽30mm	kg		
37	022701002	毛刷 1#	把		

主要材料及价格表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第2页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	022705004	棉纱头	kg		
39	022705004.1	棉纱头	kg		
40	022705004.2	棉纱头	kg		
41	022706010	破布	kg		
42	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
43	030108001	自攻螺钉	百个		
44	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
45	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
46	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
47	030120001	镀锌机螺钉 M2~5×4~50	个		
48	030127008	镀锌螺栓 M6×14~75	套		
49	030127033	镀锌螺栓M 10×90	套		
50	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
51	030127042	镀锌螺栓 M12×100	套		
52	030127057	镀锌螺栓 M16×100	套		
53	030135101	带帽螺栓	kg		
54	030143001	对拉螺栓	kg		
55	030144008	高强螺栓 M24	套		
56	030148016	地脚螺栓 M16×230	套		
57	030152006.1	花篮螺栓 M30×300	套		
58	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
59	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
60	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
61	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
62	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
63	030183001	铁钉(综合)	kg		
64	030185002	水泥钉10#	个		
65	031311001	电焊条(综合)	kg		
66	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
67	031311008	碳钢焊条	kg		
68	031311008	低碳钢电焊条	kg		
69	031312001	合金钢电焊条	kg		
70	031314001	耐热电焊条	kg		
71	031319001	电焊丝	kg		
72	031321001	焊锡丝 综合	kg		
73	031321003	焊锡	kg		
74	031332001	焊锡膏	kg		

主要材料及价格表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第3页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
76	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
77	031337010	冲击钻头 $\phi 12$	个		
78	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
79	031342001	麻花钻头 $\phi 6\sim 10$	个		
80	031345001	钢锯条	根		
81	031345001.1	钢锯条	根		
82	031345001.2	钢锯条	根		
83	031345007	钢割片	片		
84	031347001	砂纸	张		
85	031347004	铁砂布	张		
86	032116001	铁件 (综合)	kg		
87	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) $3\times 30\times 300$	个		
88	032126003	金属堵头	只		
89	040101002	水泥(综合)	kg		
90	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
91	040102001.1	砌筑水泥 M32.5	t		
92	040102001.2	砌筑水泥 M32.5	t		
93	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
94	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
95	040301001	砂(综合)	m ³		
96	040301001	砂 (综合)	m ³		
97	040301002	砂(综合)	kg		
98	040301003	细砂	m ³		
99	040301004	中砂	m ³		
100	040301006	天然中(粗)砂	m ³		
101	040502001	碎石(综合)	m ³		
102	040902002	生石灰	t		
103	040902004	石灰膏	m ³		
104	041302002.1	多孔页岩砖 $240\times 190\times 90$	千块		
105	050101001	木材(综合)	m ³		
106	050102005	周转圆木	m ³		
107	050304004	二等松杂板枋材 (综合)	m ³		
108	050306001	周转板枋材	m ³		
109	050306002	周转枋材	m ³		
110	050306003	周转板材	m ³		
111	052501001	木桩	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第4页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	052502007	垫木	m³		
113	053501002	竹蔑	百根		
114	090508010.1	彩钢板 0.7mm	m²		
115	090508010.1	彩钢板 0.7mm	m²		
116	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
117	111102001	塑钢平开门 (成品)	m²		
118	111108002	塑钢百叶窗	m²		
119	112502001	铝合金卷帘门	m²		
120	112701001	钢楼梯 (踏步式)	t		
121	122312001	钢管弯头 Φ50	个		
122	130102001	调和漆 (综合)	kg		
123	130102001.2	调和漆 (综合)	kg		
124	130105001	酚醛调和漆 (各色)	kg		
125	130105001	酚醛调和漆 (各色)	kg		
126	130109001	酚醛磁漆 (各种颜色)	kg		
127	130306001	防水底漆	kg		
128	130307021	水性封底漆 (普通)	kg		
129	130309007	多彩底涂料	kg		
130	130309008	多彩中涂料	kg		
131	130309009	多彩面涂料	kg		
132	130311003	成品腻子粉 (一般型)	kg		
133	130503001	沥青漆	kg		
134	130507001	防锈漆	kg		
135	130507001.2	防锈漆	kg		
136	130507002	红丹防锈漆	kg		
137	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg		
138	130508002	环氧富锌底漆	kg		
139	130519001	沥青绝缘漆	kg		
140	130705002	铅油	kg		
141	134101001	嵌缝料	kg		
142	140101001	清油	kg		
143	140301004	国V汽油 92#	kg		
144	140301004.1	国V汽油 92#	kg		
145	140501003	油漆溶剂油	kg		
146	140702001	机油 (综合)	kg		
147	140901001	电力复合酯	kg		
148	140901002	电力复合酯 一级	kg		

主要材料及价格表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第5页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	140901002.2	电力复合酯 一级	kg		
150	143303001	硬酯酸 一级	kg		
151	143309001	丙酮	kg		
152	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
153	143504037	酚醛树脂稀释剂	kg		
154	143520001	隔离剂	kg		
155	143537001	聚合物胶浆	kg		
156	143901001	乙炔气	m³		
157	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg		
158	143906001	氧气	m³		
159	143907001	二氧化碳	m³		
160	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
161	144114004	密封胶	支		
162	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
163	144116005	粘合剂	kg		
164	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
165	144301008	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷		
166	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
167	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
168	170103002.1	焊接钢管 DN33.5	m		
169	170103006	焊接钢管 DN50	m		
170	172513000	塑料软管	kg		
171	172514002	塑料软管 Φ5	m		
172	172514005	塑料软管 Φ8	m		
173	172517001	异型塑料管 Φ2.5~5	m		
174	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
175	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
176	181515002	钢制活接头 DN20	个		
177	181515003	钢制活接头 DN25	个		
178	182503011	镀锌管卡子(钢管用) DN150	个		
179	182511000	接地卡子(综合)	个		
180	182515003	钢线卡子 Φ10~20	个		
181	182519002	固定卡子 3×80	套		
182	243301001	色带20mm×20m	卷		
183	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
184	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
185	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		

主要材料及价格表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第6页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
187	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
188	280307002	橡皮绝缘线 BX-2.5	m		
189	290616002	线号套管 Φ3.5(综合)	只		
190	290623002	直管接头Φ20	个		
191	290623003	直管接头Φ25	个		
192	290623004	直管接头Φ32	个		
193	290623005	直管接头Φ40	个		
194	290624007	硬塑料管接头D150	个		
195	290628002	塑料护口 15~20	个		
196	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
197	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
198	290905003	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
199	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
200	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
201	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
202	290905011	铜接线端子 DT-120mm ²	个		
203	291112001	接线盒	个		
204	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
205	292703001	钢精扎头 1#~5#	包		
206	330106010	钢平台	t		
207	330108001	钢板底座 300×300×6	kg		
208	340702001	防尘面罩	套		
209	340703001	护目镜	套		
210	341101001	水	m ³		
211	341101001	水	m ³		
212	341101001.2	水	m ³		
213	341101001.3	水	m ³		
214	341103001.1	电	kW·h		
215	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
216	341508001	其他材料费	元		
217	341508006	其他材料费	元		
218	341509001	校验材料费	元		
219	350102003	组合钢模板	kg		
220	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
221	350201001	模板钢支撑	kg		
222	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		

主要材料及价格表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第7页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	350203001	零星卡具	kg		
224	350302001	回转扣件	个		
225	350302002	对接扣件	个		
226	350302003	直角扣件	个		
227	350303001	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	t		
228	350305001	金属脚手架底座	个		
229	350306001	木脚手板(松杂)	m ³		
230	350307002	竹脚手板	m ²		
231	350309001	挡脚板(综合)	m		
232	3509010001	钢肋板 6mm	kg		
233	350907003	钢支架摊销	kg		
234	351101001	钢凿	个		
235	370501003	枕木	m ³		
236	370905001	钢垫板	kg		
237	370905010	钢垫板 1~2mm	kg		
238	B-.1	拉线棒 $\Phi 16 \times 2500$	根		
239	B-.2	防卸帽 FX-2	个		
240	B-.3	PVC塑料管弯头 $\Phi 160$	个		
241	C00010160	其他材料费	元		
242	C24010280	木材(综合)	m ³		
243		◆商品砼◆			
244	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
245	043104004.2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
246	043104005.1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
247	043115002	预拌细石混凝土 C35[商品砼]	m ³		
248		◆配合比◆			
249	800101012	水泥砂浆细砂M15	m ³		
250	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
251	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
252	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
253	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³		
254	801101001	素水泥浆	m ³		
255		◆主材◆			
256	170014000.1	钢管 DN110	m		
257	170014000.2	钢管 DN110	m		
258	172500000.1	塑料管CPVC-110	m		
259	172500000.2	PVC塑料管 $\Phi 160$	m		

主要材料及价格表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第8页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
260	240402000.1	三相电度表	个		
261	270504001.1	Φ12的热镀锌圆钢避雷针 L=0.3m	根		
262	270605000.1	接地测试板	块		
263	270606000.1	角钢接地极 L50*5, L=2.5m	根		
264	2811.1	铜芯电力电缆敷设 YJV22-8.7/15KV-3*95	m		
265	2811.1	YJV-5*4mm2	m		
266	2811.2	YJV-5*6mm2	m		
267	2811.3	YJV-5*16mm2	m		
268	2811.4	YJV-4*35+1*25mm2	m		
269	282703001.1	WDZN-RYJS-2*2.5mm2	m		
270	290603000.1	JDG70	m		
271	290603000.2	JDG50	m		
272	290603000.3	JDG32	m		
273	290603000.4	JDG25	m		
274	290603000.5	JDG20	m		
275	290702000.1	户内热缩式电缆终端头 YJV-4*35+1*25mm2	套		
276	290702000.2	户内热缩式电缆终端头 YJV-5*16mm2	套		
277	290702100.1	冷缩式电缆终端头3*95	套		
278	291902001.1	混凝土杆普通D190*12米	根		
279	291902001.2	混凝土杆普通D190*12米	根		
280	291902001.3	混凝土杆大拔稍D230*12米	根		
281	341305000.1	杆号标志牌320*260	个		
282	550117001.1	配电箱 1AW	台		
283	550117001.2	应急照明配电箱 1ALE	台		
284	550117001.3	照明配电箱 1AL	台		
285	550910000.1	总等电位端子联结箱	个		
286	B-.3	油浸式变压器 S11-M-250kVA	台		
287	B-.5	扁铁抱箍 -60*6*D240	付		
288	B-.6	双头螺栓 M16×350	套		
289	B-.7	铝芯塑料线 BLV-240mm2	m		
290	B-.8	电缆故障指示器	个		
291	B-.9	扁铁抱箍 -60*6*D190	付		
292	B-.10	电缆抱箍 Φ16*D360	付		
293	B-.11	高压隔离刀闸标志牌320*200	个		
294	B-.12	油浸式变压器 S11-M-250kVA	台		
295	B-.13	综合配电箱 XM-500A	台		
296	B-.14	户外跌落式熔断器 RW12-12/200A	台		

主要材料及价格表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第9页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
297	B-.15	U型抱箍 $\Phi 16 \times 220$	付		
298	B-.16	延长环 PH-10	个		
299	B-.17	C型设备线夹 SCK-931	个		
300	B-.18	楔形线夹 NE-2	个		
301	B-.19	加强扁铁抱箍 -60*6*D260	付		
302	B-.20	碗头挂板 WS-7	个		
303	B-.21	防卸帽 FX-2	个		
304	B-.22	镀锌螺栓 $\Phi 16 \times 400$	条		
305	B-.23	U型抱箍 $\Phi 16 \times 240$	付		
306	B-.24	U型抱箍 $\Phi 16 \times 260$	付		
307	B-.25	镀锌螺栓 $\Phi 16 \times 450$	条		
308	B-.26	扁铁抱箍 -60*6	付		
309	B-.27	加强扁铁抱箍 -60*6*D300	付		
310	B-.28	拉线棒 $\Phi 16 \times 2500$	根		
311	B-.29	架空绝缘导线 JKLGYJ-70/10	m		
312	B-.30	接地挂环	组		
313	B-.31	台架警告牌320*400	块		
314	B-.32	铜接线耳 DT-25	只		
315	B-.33	高压隔离刀闸 GW9-12/630A	台		
316	B-.34	绝缘导线 JKLGYJ-10kV-70/10	m		
317	B-.35	变压器标志牌320*200	个		
318	B-.36	变压器令克320*200	个		
319	B-.37	高压相序牌 圆形直径=200	个		
320	B-.38	配电箱标志牌320*200	个		
321	B-.39	断路器标志牌320*200	个		
322	B-.40	高压避雷器标志牌320*200	个		
323	B-.41	双头螺栓 M16 $\times$ 350	套		
324	B-.42	高压避雷器 Y5WS-17/50FT	台		
325	B-.43	球头挂环 Q-7	个		
326	B-.44	U型环 U-25	付		
327	B-.45	UT线夹 NUT-2	只		
328	B-.46	拉线抱箍BGL-50	付		
329	B-.47	电缆抱箍 $\Phi 16 \times D360$	付		
330	B-.48	绝缘导线 JKLGYJ-10kV-70/10	m		
331	B-.50	C型设备线夹 SCK-931	只		
332	B-.51	C型线夹	只		
333	B-.52	C型设备线夹 SCK-931	个		

主要材料及价格表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第10页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
334	B-.53	顶相支持器 -60*6*D160	只		
335	B-.54	高压熔丝 20A	条		
336	B4-0121.1	高压柱式瓷瓶 PS-15/500	只		
337	B4-0126.1	钢化玻璃绝缘子 LXP-70	串		
338	B4-0126.2	瓷横担绝缘子SC-210	串		
339	B4-0126.3	绝缘子	串		
340	B4-1224.1	拉线盘 LP-8	块		
341	B4-1272.1	高压耐张横担∠63*6*1500	组		
342	B4-1272.2	引线横担∠63*6*1500	组		
343	B4-1272.3	引线横担∠63*6*1500	组		
344	B4-1272.4	高压耐张横担∠63*6*1500	组		
345	B4-1272.5	高压直线担 ∠63*6*1500 单根	组		
346	B4-1272.6	引线横担 ∠63*6*3300 单根	条		
347	B4-1272.7	高压隔离刀闸横担 ∠63*6*3300 单根	条		
348	B4-1272.8	高压避雷器横担 ∠63*6*3300 单根	组		
349	B4-1272.9	高压熔断器横担 ∠63*6*3300 单根	组		
350	B4-1273.1	变压器台架槽钢[14×3300 双根	组		
351	B4-1273.2	配电箱台架槽钢[10×3300 双根	组		
352	B4-1286.1	拉线	根		
353	B5-0796.1	负控管理终端 FKGA22-HX3000	只		
354	Z170303000.1	镀锌钢管 SC25	m		
355	Z170303000.2	镀锌钢管 SC20	m		
356	Z250001001.1	安全出口标志灯	套		
357	Z250001001.2	方向(右)标志灯	套		
358	Z250001001.3	方向(左)标志灯	套		
359	Z250001001.4	方向(双向)标志灯	套		
360	Z250001001.5	壁装疏散照明灯	套		
361	Z250001001.6	双管荧光灯	套		
362	Z250001001.7	工矿灯	套		
363	Z260501001.1	双联开关	个		
364	Z260501001.2	单联开关	个		
365	Z264101001.1	二三孔插座	套		
366	Z270603001.1	接地母线 -40*5不锈钢扁钢	m		
367	Z280301000.1	WDZN-BYJ-2.5mm2	m		
368	Z280301000.2	WDZN-BYJ-4mm2	m		
369	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm2	m		
370	Z280301000.4	铜芯塑料绝缘导线 BV-4mm2	m		

主要材料及价格表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第11页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
371	Z290626002.1	钳接管 QL-95	只		
372	Z290626004.1	钳接管 QL-240	只		
373	Z290627003.1	铜压接管Φ35	个		
374	Z291701001	并沟线夹JB-1	只		
375	Z291701002.1	并沟线夹JB-2	只		
376	Z291701002.2	并沟线夹JB-2	只		
377	Z291701002.3	并沟线夹JB-2	只		
378	Z291701004.1	并沟线夹JB-4	只		
379		◆机械台班组成◆			
380	000301001	机械台班人工费	元		
381	000301001	机械台班人工费	元		
382	000502001	2023安装机械台班人工费	元		
383	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
384	002401001	机械台班人工费	元		
385	140301004	汽油92#	kg		
386	140301004	国V汽油 92#	kg		
387	140301004.3	国V汽油 92#	kg		
388	140304001	轻柴油 0#	kg		
389	140304001	轻柴油0#	kg		
390	140304001	轻柴油 0#	kg		
391	341103001	电	kW·h		
392	341103001.2	电	kW·h		
393	341103001.3	电	kW.h		
394	994701001	其他机械费	元		
395	994701003	停滞费	元		
396	994701004	折旧费	元		
397	994701004	折旧费	元		
398	994701004.1	折旧费	元		
399	994701004.2	折旧费	元		
400	994701004.3	折旧费	元		
401	994701005	检修费	元		
402	994701005	大修理费	元		
403	994701005.1	检修费	元		
404	994701005.2	检修费	元		
405	994701005.3	大修理费	元		
406	994701006	经常修理费	元		
407	994701006	维护费	元		

主要材料及价格表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第12页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
408	994701006.1	维护费	元		
409	994701006.2	维护费	元		
410	994701006.3	经常修理费	元		
411	994701007	安拆及场外运输费	元		
412	994701008	其他费	元		
413	994701008	其他费用	元		
414		◆机械◆			
415	341509003	其他机械费	元		
416	980101003	变比自动测量仪 AOJ-2	台班		
417	980307002	数字电桥	台班		
418	980502011	手持式万用表	台班		
419	980502012	工业用真效值万用表	台班		
420	980504001	数字高压表 GYB-II	台班		
421	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		
422	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
423	980508001	电压电流表(各种量程)	台班		
424	980604001	计时 / 计频器 / 校准器	台班		
425	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
426	981110001	绝缘电阻测试仪 3141	台班		
427	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
428	981113001	真空断路器测试仪 VIDAR	台班		
429	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		
430	981303002	数字频率计 量程: 10Hz-18GHz	台班		
431	981508007	微机继电保护测试仪	台班		
432	981508008	变压器特性综合测试台	台班		
433	981509001	变压器直流电阻测试仪 JD2520	台班		
434	981509003	变压器绕组变形测试仪	台班		
435	981701001	对讲机 C15	台班		
436	982303000	数字示波器	台班		
437	983101002	相位表	台班		
438	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
439	984103001	高压整流硅堆、滤波器	台班		
440	984110001	直流高压发生器 ZGF-200	台班		
441	984114001	光导介损测量仪	台班		
442	984117001	TPFRC电容分压器交直流高压测量系统	台班		
443	984118000	高压试验变压器配套操作箱、调压器	台班		
444	984118001	Y D Q 充气式试验变压器	台班		

主要材料及价格表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第13页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
445	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班		
446	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
447	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
448	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
449	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
450	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
451	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
452	990509001.1	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
453	990509001.2	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
454	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
455	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
456	990704001	载重汽车 装载质量2t	台班		
457	990704002	载重汽车 装载质量2.5t	台班		
458	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
459	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
460	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
461	990704006	载货汽车[装载质量6t]	台班		
462	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
463	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
464	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
465	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
466	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
467	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
468	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
469	990903002.1	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
470	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
471	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
472	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
473	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
474	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
475	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
476	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
477	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
478	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
479	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
480	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
481	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		

主要材料及价格表

工程名称:百色市田阳区2025年谷物收储机械化示范培训基地项目

第14页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
482	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
483	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
484	991924001	管子套丝机 $\phi 159\text{mm}$	台班		
485	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
486	991928001	折方机 厚度 $\times$ 宽度4 $\times$ 2000	台班		
487	991929001	电动扭力扳手	台班		
488	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
489	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
490	992310001	铝材切割机1kW	台班		
491	992314001	角向磨光机	台班		
492	992501001	交流电弧焊机 容量21kV $\cdot$ A	台班		
493	992501002	交流电弧焊机 容量30kV $\cdot$ A	台班		
494	992501003	交流电弧焊机 容量32kV $\cdot$ A	台班		
495	992501005	交流电弧焊机 容量42kV $\cdot$ A	台班		
496	992502006	直流电弧焊机 功率32kV $\cdot$ A	台班		
497	992509003	对焊机 容量75kV $\cdot$ A	台班		
498	992510001	电渣焊机 电流1000A	台班		
499	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班		
500	992701001	电焊条烘干箱 容量45 $\times$ 35 $\times$ 45 (cm ³)	台班		
501	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班		
502	993704001	油锯机	台班		
503	993913001	高压试验变压器全套装置 YDJ	台班		
504	994301002	电动空气压缩机 排气量1m ³ /min	台班		
505	994301005	电动空气压缩机 排气量10m ³ /min	台班		
506	994506003	液压线钳 100t	台班		
507	994506004	油压接管钳 50t	台班		
508	994507001	手提电钻	台班		
509	994508001	电锤 功率 520W	台班		
510	994901001	卷扬机带塔 提升质量 (3~5) tH=40m	台 $\cdot$ 月		
511	J00020010	其他机械费	元		
512	J03010402	汽车式起重机 [提升质量 8t]	台班		
513	J03010602	叉式起重机 [提升质量 5t]	台班		
514	J04010102	载货汽车 [装载质量 2.5t]	台班		
515	J04010105	载货汽车 [装载质量 5t]	台班		
516	JXZJ10050	机动绞磨 [3t]	台班		
517		合 计			