

靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

招 标 控 制 价

招 标 人: 广西壮族自治区靖西公路养护中心

(单位盖章)



造价咨询人: 联云项目管理咨询有限公司

(单位盖章)



2025年06月04日

靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 1739878.15元

(大写): 壹佰柒拾叁万玖仟捌佰柒拾捌元壹角伍分

广西壮族自治区靖西公路养护中心
招标人: (单位盖章)



联云项目管理咨询有限公司
造价咨询人: (单位盖章)



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年06月04日

复核时间: 2025年06月04日

总 说 明

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第1页 共1页

- 1、工程概况:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程,项目位于靖西市。
- 2、本预算范围包括室内外装修及其相关工程。
- 3、编制依据:
 - (1) 施工设计图纸及相关的标准、规范、技术资料。
 - (2) 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及广西壮族自治区实施细则;
 - (3) 工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则(桂建标[2013]43号)规定执行。计价及取费按照以下定额及文件执行:
 - ※ 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
 - ※ 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
 - ※ 2014年《广西壮族自治区市政工程费用定额》;
 - (4) 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号);
 - (5) 《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕16号);
 - (6) “建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知”(桂建标〔2016〕17号)。
- 4、安全防护、文明施工措施费按桂建质安[2006]22号文执行;桂建标(2023)7号文关于调整建设工程定额人工工资单价和管理费率的通知。
- 5、上述定额计价取费均按费率区间的中值计取。
- 6、材料价格采用2025年第4期《百色市建设工程造价信息》靖西市信息价计取,信息价上不提供的按市场价计取。
- 7、其他需要说明的问题
 - (1) 本预算使用软件博奥云计价(版本号:19.0.0.1)。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	613678.49	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	32225.41	
2.1	其中:安全文明施工费	28411.42	
3	其他项目清单计价合计	1291.81	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	56741.42	
6	增值税	63354.34	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	767291.47	
拟建沥青路面			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	246517.92	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4799.60	
2.1	其中:安全文明施工费	3692.00	
3	其他项目费用合计	502.64	
4	建筑安装工程费=1+2+3	251820.16	
拟建路沿石			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	36264.73	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1253.99	
2.1	其中:安全文明施工费	964.62	
3	其他项目费用合计	75.04	
4	建筑安装工程费=1+2+3	37593.76	
绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	93317.76	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2141.31	
2.1	其中:安全文明施工费	1427.54	
3	其他项目费用合计	190.92	
4	建筑安装工程费=1+2+3	95649.99	
场地平整			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	37485.27	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1075.70	
2.1	其中:安全文明施工费	843.03	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计	77.12	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	6305.43	
6	增值税	4044.92	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	48988.44	
成品钢化玻璃化粪池			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	33000.00	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计	66.00	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税	2975.94	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	36041.94	
室外箱变			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计	231000.00	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税	20790.00	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	251790.00	
拟建门卫室及成品电动门			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	117853.47	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	5995.14	
2.1	其中:安全文明施工费	5285.59	
3	其他项目清单计价合计	247.70	
4	税前项目清单计价合计	31295.70	
5	规费	12631.58	
6	增值税	15122.12	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	183145.71	
门卫室-水电工程			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	5823.66	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	240.34	
2.1	其中:安全文明施工费	174.22	
3	其他项目清单计价合计	12.13	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	444.20	
6	增值税	586.83	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	7107.16	
拟建1#非机动车棚			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	24312.63	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1298.55	
2.1	其中:安全文明施工费	1144.86	
3	其他项目清单计价合计	51.22	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	1197.43	
6	增值税	2417.38	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	29277.21	
拟建2#非机动车棚			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	24312.63	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1298.55	
2.1	其中:安全文明施工费	1144.86	
3	其他项目清单计价合计	51.22	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	1197.43	
6	增值税	2417.38	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	29277.21	
非机动车停车位			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1786.82	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	104.50	
2.1	其中:安全文明施工费	80.38	
3	其他项目费用合计	3.78	
4	建筑安装工程费=1+2+3	1895.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
装修工程					613678.49		
		分部分项工程				588262.46	
	7.	A.7 屋面及防水工程				98566.76	
1	010902003001	不上人平屋面（保温屋面） 1•20厚1：2.5水泥砂浆抹平压光，分格面积宜为1m² 2•满铺0.4厚聚乙烯薄膜一层 3•1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材（单面粘，中间带胎基） 4•1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材（双面粘，覆面膜采用交叉叠压技术） 5•20厚1：2.5水泥砂浆找平 6•30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找2%的坡 7•钢筋混凝土屋面板，表面清洗干净	m²	479.52	167.02	80089.43	
2	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1.2厚聚氨酯防水涂料	m²	326.45	22.81	7446.32	
3	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂料	m²	169.30	31.08	5261.84	
4	010904001001	楼(地)面卷材防水 1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材，用1.3厚专用配套粘结料满粘（周边沿墙上翻600）	m²	42.03	55.11	2316.27	
5	010901001001	瓦屋面 做法详11ZJ211 1/38	m²	159.12	21.70	3452.90	
	9.	A.9 楼地面工程				139871.17	
6	011102003001	块料楼地面(地面1) 部位：一层大、小餐厅、更衣室地面 地砖规格：800*800 1•8~10厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2•20厚1：3干硬性水泥砂浆 3•1.2厚聚氨酯防水涂料(另列清单) 4•20厚1：3水泥砂浆找平 5•素水泥浆一遍	m²	326.45	167.20	54582.44	
7	011102003002	块料楼地面(地面2) 部位：一层主副食库、清洗间、主副食加工区、厨房、备餐间 地砖规格：600*600 1•8~10厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2•25厚1：3干硬性水泥砂浆 3•1.5厚聚氨酯防水涂料(另列清单) 4•最薄处20厚1：3水泥砂浆找平 5•素水泥浆一遍	m²	79.71	140.81	11223.97	
8	011102003003	块料楼地面(地面3) 部位：首层卫生间 地砖规格：300*300 1•8~10厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2•25厚1：2水泥砂浆 3•1.5厚聚氨酯防水涂料（周边沿墙上翻300）（另列清单） 4•20厚1：3水泥砂浆找平 5•约180厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏	m²	22.31	218.88	4883.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6 • 1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材, 用1.3厚 专用配套粘结料满粘 (周边沿墙上翻600) (另列清单) 7 • 20厚1:3水泥砂浆找平					
9	011102003004	块料楼地面(楼面1) 部位: 二层除卫生间以外的地面 地砖规格: 800*800 1 • 8`10厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2 • 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3 • 素水泥浆一遍 4 • 钢筋混凝土楼板	m ²	434.78	149.79	65125.70	
10	011102003005	块料楼地面(楼面2) 部位: 二层卫生间 地砖规格: 300*300 1 • 8`10厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2 • 25厚1:2水泥砂浆 3 • 1.5厚聚氨酯防水涂料 (周边沿墙上翻 300) (另列清单) 4 • 20厚1:3水泥砂浆找平 5 • 约180厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找 坡, 坡向地漏 6 • 1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材, 用1.3厚 专用配套粘结料满粘 (周边沿墙上翻600) (另列清单) 7 • 20厚1:3水泥砂浆找平 8 • 钢筋混凝土楼板	m ²	18.53	218.88	4055.85	
	10.	A.10 墙、柱面工程				288706.14	
11	011201001001	墙面一般抹灰(外墙1) 1 • 基层墙体 2 • 10厚1:3水泥砂浆, 分两次抹灰找平 3 • 刷基层处理剂一遍 4 • 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 5 • 10厚聚合物水泥防水砂浆, 分次压实抹 平, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	492.14	121.49	59790.09	
12	桂011204007001	文化石外墙 1 • 基层墙体 2 • 15厚1:3水泥砂浆 3 • 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间 压入一层热镀锌电焊网 4 • 200mm*100mm*6mm厚面砖, 陶瓷墙地砖 胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝	m ²	72.36	147.91	10702.77	
13	011201001002	墙面一般抹灰(内墙1) 部位: 一层主副食库、清洗间、主副食加 工区、厨房、备餐间 1 • 基层墙体 2 • 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3 • 刷基层处理剂一遍 4 • 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 5 • 5厚聚合物水泥防水砂浆	m ²	212.90	92.77	19750.73	
14	011201001003	墙面一般抹灰(内墙3) 部位: 一层大、小餐厅、更衣室; 二层会 议室、办公室、内走廊、设备间、楼梯间 1 • 基层墙体	m ²	1408.38	78.23	110177.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2•15厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰找平 3•1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 4•5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆					
15	桂011204007002	防水面砖内墙(内墙2) 部位:一、二层卫生间 面砖规格:300*600 1•基层墙体 2•15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3•1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 4•4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5•8厚面砖,水泥砂浆擦缝	m ²	307.47	176.95	54406.82	
16	桂011204007003	面砖墙裙 部位:楼梯、楼梯间、走廊、一层主副食库、清洗间、主副食加工区、厨房、备餐间 面砖规格:300*600 1•基层墙体 2•15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3•刷素水泥一遍 4•4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 5•8~10厚面砖,水泥砂浆擦缝	m ²	215.09	127.60	27445.48	
17	011105003001	块料踢脚线 1•基层墙体 2•17厚1:3水泥砂浆 3•3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 4•8~10厚面砖,水泥砂浆擦缝	m ²	45.24	142.19	6432.68	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				61118.39	
18	011407001001	墙面喷(刷)涂料(外墙1) 1.外墙涂料专用抗碱腻子基层两道,砂纸磨平 2.涂饰底层涂料 3.喷涂主层涂料 4.涂饰面层涂料二遍	m ²	492.14	27.07	13322.23	
19	011407001002	防水涂料内墙(内墙1) 1.内墙涂料专用抗碱防水腻子基层两道,砂纸磨平 2.涂饰底层防水无机涂料(耐火等级A级) 3.涂饰防水无机涂料二遍(耐火等级A级)	m ²	212.90	33.08	7042.73	
20	011407001003	腻子内墙(内墙3) 2厚柔韧性腻子分遍刮平	m ²	1408.38	17.44	24562.15	
21	011407001004	腻子顶棚(顶棚1) 3厚柔韧性腻子分遍刮平	m ²	761.23	19.39	14760.25	
22	011407001005	防水涂料顶棚(顶棚2) 1.内墙涂料专用抗碱防水腻子基层两道,砂纸磨平 2.涂饰底层防水无机涂料(耐火等级A级) 3.涂饰防水无机涂料二遍(耐火等级A级)	m ²	40.84	35.04	1431.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目				25416.03	
	011701	脚手架工程				25416.03	
23	桂011701001001	外脚手架 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	754.92	24.06	18163.38	
24	桂011701004001	内装修脚手架	m ²	1808.64	4.01	7252.65	
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
拟建沥青路面						246517.92	
		分部分项工程				244012.14	
	3.	道路工程				244012.14	
25	040201002001	劣土压实	m ³	1149.97	0.37	425.49	
26	040202011001	180厚碎石(粒径30~60mm)	m ³	1149.97	39.65	45596.31	
27	040203007001	150厚水泥稳定碎石	m ³	1149.97	43.27	49759.20	
28	040203006001	沥青混合料 4cm细粒式橡胶沥青混凝土AC-13C 6cm中粒式沥青混凝土AC-20C	m ³	1149.97	125.07	143826.75	
29	040203003001	透层、粘层 黏层沥青0.3~0.6L/m ²	m ²	1149.97	3.83	4404.39	
		单价措施项目				2505.78	
	041101	脚手架工程					
	041102	支架					
	041103	围堰					
	041104	便道及便桥					
	041105	洞内临时设施					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				2505.78	
30	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m ³ 以内	台·次	1	1268.74	1268.74	
31	041106001002	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1237.04	1237.04	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	041107	施工排水、降水					
	041108	其他工程					
拟建路沿石						36264.73	
		分部分项工程				36264.73	
	3.	道路工程				36264.73	
32	050201003001	120厚300X500芝麻白花岗岩路沿石 100厚C20砼 100厚碎垫层 素土夯实	m	276.83	131.00	36264.73	
		单价措施项目					
绿化工程						93317.76	
		分部分项工程				93317.76	
	1.	绿化工程				93317.76	
33	050102012001	铺种草皮 满铺马尼拉草 150厚种植土 场地平整	m²	1068.02	52.16	55707.92	
34	桂050102017001	栽植白玉兰 高200cm;胸径8cm,冠幅100cm	株	15	924.42	13866.30	
35	桂050102017002	栽植非洲茉莉 苗高*冠幅cm: 120*150	株	30	445.90	13377.00	
36	桂050102017003	栽植福建茶 苗高*冠幅cm: 120*150	m²	110.13	94.13	10366.54	
		单价措施项目					
	050401	脚手架工程					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
	041103	围堰、排水工程					
	050406	二次搬运费					
场地平整						37485.27	
		分部分项工程				37485.27	
	1.	A.1 土(石)方工程				37485.27	
37	010101001001	平整场地	m²	3313.47	6.48	21471.29	
38	010103002001	余土弃置 运距暂按5KM	m³	994.04	16.11	16013.98	
		单价措施项目					
成品钢化玻璃化粪池						33000.00	
		分部分项工程				33000.00	
	9.	B9 给排水、燃气工程				33000.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
39	FA0507007001	成品钢化玻璃化粪池 容量: 16m ³ 详见14SS706; 24页	座	1	33000.00	33000.00	
		单价措施项目					
室外箱变							
		分部分项工程					
		单价措施项目					
拟建门卫室及成品电动门						117853.47	
		分部分项工程				93127.12	
		A.1 土(石)方工程				823.12	
40	010101001001	平整场地 土壤类别: 三类土	m ²	79.20	1.39	110.09	
41	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 2m以内 机械挖不到的地方, 需要人工清理修坡 废弃土方: 暂定5KM	m ³	43.46	11.37	494.14	
42	010103001001	基坑土方回填 密实度要求: 满足设计规范要求 填方材料品种: 三类土	m ³	30.70	7.13	218.89	
		A.3 砌筑工程				8360.30	
43	010402001001	砌块墙 砖品种、规格、强度等级: 200厚 390*190*190小型空心砌块 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m ³	16.90	470.91	7958.38	
44	010402001002	砌块墙 砖品种、规格、强度等级: 100厚 390*190*90小型空心砌块 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆	m ³	0.72	558.22	401.92	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				44032.93	
45	010501001001	C15混凝土垫层 混凝土强度等级: C15普通混凝土 混凝土拌和料要求: 中砂	m ³	2.45	406.03	994.77	
46	010501003001	独立基础 混凝土种类: 普通现浇混凝土 混凝土强度等级: C25	m ³	9.22	452.08	4168.18	
47	010502002001	构造柱 混凝土种类: 普通现浇混凝土 混凝土强度等级: C25	m ³	0.26	476.32	123.84	
48	010502001001	矩形柱 混凝土种类: 普通现浇混凝土 混凝土强度等级: C25	m ³	13.35	470.29	6278.37	
49	010503001001	基础梁 混凝土种类: 普通现浇混凝土	m ³	1.70	417.11	709.09	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		混凝土强度等级:C25					
50	010503005001	过梁 混凝土种类:普通现浇混凝土 混凝土强度等级:C25	m ³	0.25	507.75	126.94	
51	010503004001	圈梁反边 混凝土种类:普通现浇混凝土 混凝土强度等级:C20	m ³	1.14	464.64	529.69	
52	010505001001	有梁板 混凝土种类:普通现浇混凝土 混凝土强度等级:C25	m ³	16.70	463.38	7738.45	
53	010507007001	其他构件 混凝土种类:普通现浇混凝土 混凝土强度等级:C25	m ³	0.40	675.93	270.37	
54	010507004001	台阶 1.做法:参11ZJ001 9/9 2.部位:台阶 3.100混凝土 4.100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 5.素土夯实	m ³	0.14	910.42	127.46	
55	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.108	4990.47	538.97	
56	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	1.300	5292.29	6879.98	
57	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:Φ10以上	t	3.197	4862.94	15546.82	
		A.7 屋面及防水工程				6339.15	
58	010902001001	屋面卷材防水(不上人屋面) 1·20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光,分格 面积宜为1m ² 2·满铺0.4厚聚乙烯薄膜一层 3·1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 (单面粘,中间带胎基) 4·1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 (双面粘,覆面膜采用交叉叠压技术) 5·20厚1:2.5水泥砂浆找平 6·30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找2%的 坡 7·钢筋混凝土屋面板,表面清洗干净	m ²	29.08	217.99	6339.15	
		A.9 楼地面工程				4252.76	
59	011102003001	卫生间地面块料楼地面 部位:卫生间地面 1·10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2·25厚1:3干硬性水泥砂浆 3·1.5厚聚氨酯防水涂料 4·20厚1:3水泥砂浆找平 5·300厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏 6·0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度 >0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘 7·20厚1:3水泥砂浆找平 8·原地面清扫干净	m ²	1.79	395.81	708.50	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
60	011102003002	块料楼地面 部位: 陶瓷地砖地面 1•14厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2•30厚1:3干硬性水泥砂浆 3•素水泥浆一遍 4•原地面清扫干净	m ²	21.07	149.79	3156.08	
61	011105003001	面砖踢脚 1•基层墙体 2•17厚1:3水泥砂浆 3•4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘 贴 4•8厚面砖, 水泥砂浆擦缝	m ²	2.73	142.19	388.18	
		A.10 墙、柱面工程				15743.51	
62	011201001001	防水瓷砖内墙(内墙1) 1•基层墙体 2•15厚1:3水泥砂浆 3•1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 4•4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5•8厚面砖, 水泥砂浆擦缝	m ²	16.65	176.95	2946.22	
63	011201001002	墙面一般抹灰(内墙2) 部位: 一层大、小餐厅、更衣室; 二层会 议室、办公室、内走廊、设备间、楼梯间 1•基层墙体 2•15厚1:1:6水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 找平 3•5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m ²	56.16	28.87	1621.34	
64	011201001003	墙面一般抹灰(外墙1) 1•基层墙体 2•10厚1:3水泥砂浆, 分两次抹灰找平 3•10厚聚合物水泥防水砂浆, 分次压实抹 平, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	170.86	65.41	11175.95	
		A.11 天棚工程				1886.29	
65	011407002001	混合砂浆顶棚刮腻子 部位: 除卫生间以外的顶棚 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 7厚1:1:4水泥石灰砂浆 5厚2:1:6水泥石灰砂浆 2厚面层腻子分遍刮平	m ²	50.25	36.24	1821.06	
66	011407002002	混合砂浆顶棚刮腻子 部位: 卫生间 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 7厚1:3水泥砂浆 5厚1:2水泥石灰砂浆 2厚面层腻子分遍刮平	m ²	1.80	36.24	65.23	
	12.	A.12 门窗工程				3851.31	
67	010801001001	成品防盗门	m ²	2.16	522.19	1127.93	
68	010801001002	成品塑钢门0721	m ²	1.47	282.78	415.69	
69	010807001001	铝合金推拉窗 窗类型:90列系列断热铝合金型材 玻璃品种、厚度:6厚普通玻璃窗。	m ²	6.30	366.30	2307.69	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				6368.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
70	011407001001	涂料内墙(内墙2) 4·内墙涂料专用抗碱腻子基层两道,砂纸磨平 5·涂饰底层无机涂料(耐火等级A级) 6·涂饰无机涂料二遍(耐火等级A级)	m ²	56.16	31.05	1743.77	
71	011407001002	墙面喷(刷)涂料(外墙1) 1.外墙涂料专用抗碱腻子基层两道,砂纸磨平 2.涂饰底层涂料 3.喷涂主层涂料 4.涂饰面层涂料二遍	m ²	170.86	27.07	4625.18	
		A.14 其他装饰工程				1468.80	
72	011508004001	金属字(广西壮族自治区靖西公路养护中心)	个	15	97.92	1468.80	
		单价措施项目				24726.35	
	1.1	大型机械设备进出场及安拆费					
	1.2	施工排水、降水费					
	1.3	二次搬运费					
	1.4	已完工程及设备保护费					
	1.5	夜间施工增加费					
	2.1	脚手架工程费				4470.64	
73	011701002001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	184.70	23.94	4421.72	
74	011701003001	里脚手架3.6米以内	m ²	8.06	6.07	48.92	
	2.2	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费				19520.24	
75	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	27.28	11.32	308.81	
76	011702001001	基础	m ²	4.86	25.53	124.08	
77	011702001002	独立基础 胶合板模板	m ²	21.88	45.11	987.01	
78	011702003001	构造柱	m ²	3.20	59.04	188.93	
79	011702002001	矩形柱	m ²	50.95	65.12	3317.86	
80	011702002002	矩形柱	m ²	46.83	48.06	2250.65	
81	011702005001	基础梁	m ²	21.20	52.95	1122.54	
82	011702014001	有梁板	m ²	112.27	96.69	10855.39	
83	011702009001	过梁	m ²	0.79	78.05	61.66	
84	011702027001	台阶	m ²	1.35	40.03	54.04	
85	011702025001	其他现浇构件	m ²	3.00	83.09	249.27	
	2.3	垂直运输机械费				735.47	
86	011703001001	建筑物垂直运输	m ²	27.28	26.96	735.47	
	2.4	混凝土运输及泵送费					
	2.5	建筑物超高加压水泵费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
门卫室-水电工程					5823.66		
		分部分项工程				5823.66	
		C.2 电气设备安装工程				3183.54	
87	030404017001	配电箱	台	1	1075.81	1075.81	
88	010101007001	管沟土方	m³	0.97	62.29	60.42	
89	030411001001	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管 公称口径(mm以内) 32	m	5.00	59.09	295.45	
90	030411001002	混凝土结构楼板墙暗配 半硬质塑料管 PC16	m	16.90	13.00	219.70	
91	030411001003	混凝土结构楼板墙暗配 半硬质塑料管 PC20	m	29.70	14.47	429.76	
92	030411004001	照明线路BV-10mm2	m	4.90	26.79	131.27	
93	030411004002	照明线路BV-2.5mm2	m	65.70	3.37	221.41	
94	030411004003	照明线路BV-4mm2	m	101.40	4.08	413.71	
95	030412001001	防水防尘灯1*22W 吸顶安装	套	1	79.09	79.09	
96	030412001002	普通灯具 吸顶安装	套	2	48.79	97.58	
97	030404035001	排气扇插座10A 250V 底边距地2.3米嵌墙暗装	套	1	31.53	31.53	
98	030404034001	扳式暗开关(单控) 双联 10A 250V 底边距地1.4米暗装	个	1	32.42	32.42	
99	030404034002	扳式暗开关(单控) 单联 10A 250V 底边距地1.4米暗装	个	1	22.22	22.22	
100	030404035002	带保护接点暗装插座 底边距地0.3米嵌墙暗装	套	3	24.39	73.17	
		B9 给排水、燃气工程				2640.12	
101	031001006001	室内PP-R给水管及管件安装 de32 PN=1.0MPa 连接方式:热熔连接 含管道消毒、冲洗,水试压 含穿楼板套管制作安装	m	6.10	37.47	228.57	
102	031001006002	室内PP-R给水管及管件安装 de25 PN=1.0MPa 连接方式:热熔连接 含管道消毒、冲洗,水试压 含穿楼板套管制作安装	m	7.00	33.72	236.04	
103	031001006003	室外PVC-U污水排水管及管件安装 De110 连接方式:承插粘接	m	3.60	158.69	571.28	
104	031001006004	室外PVC-U污水排水管及管件安装 De50 连接方式:承插粘接	m	4.40	47.25	207.90	
105	031001006005	直通雨水管及管件安装 De75 连接方式:承插粘接	m	3.60	57.03	205.31	
106	031003001001	螺纹截止阀 DN25	个	3	83.13	249.39	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
107	031003013001	水表DN25	个	1	270.94	270.94	
108	031004006001	蹲式大便器	组	1	370.00	370.00	
109	031004004001	洗涤盆	组	1	204.69	204.69	
110	031004014001	溢流口200*200	个	1	13.50	13.50	
111	031004014002	检查口DN75	个	1	7.50	7.50	
112	030901013001	灭火器MF/ABC4-2A	具	1	75.00	75.00	
		单价措施项目					
	1.1	大型机械设备进出场及安拆费					
	1.2	施工排水、降水费					
	1.3	二次搬运费					
	1.4	已完工程及设备保护费					
	1.5	夜间施工增加费					
	4.1	吊装加固					
	4.2	金属抱杆安装、拆除、移位					
	4.3	平台铺设、拆除					
	4.4	提升、顶升装置					
	4.5	焊接工艺评定					
	4.6	胎(模)具制作、安装、拆除					
	4.7	防护棚制作、安装、拆除					
拟建1#非机动车棚						24312.63	
		分部分项工程				24001.07	
		A.1 土(石)方工程				293.56	
113	010101004001	挖基坑土方 土质类别:三类土	m ³	12.38	6.94	85.92	
114	010103001001	回填方	m ³	6.40	23.68	151.55	
115	010103002001	余土弃置 暂按2KM	m ³	5.98	9.38	56.09	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				3617.79	
116	010501001001	垫层 混凝土强度等级: C15 部位: 基础	m ³	1.58	425.26	671.91	
117	010501003001	独立基础 混凝土强度等级: C25	m ³	4.40	494.58	2176.15	
118	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.068	5311.39	361.17	
119	010516001001	预埋地脚螺栓	t	0.035	11673.13	408.56	
		A.6 金属结构工程				12957.09	
120	010603002001	空腹钢柱	t	0.477	9867.25	4706.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		钢材品种、规格:Q235B钢材,镀锌钢管 120*120*5 钢结构构件除锈厚涂红丹底漆一道,防锈 漆二道 包含钢构件的制作、安装、运输					
121	010602001001	钢屋架 钢材品种、规格:Q235B钢材 100*100*3、 Φ76*3 钢结构构件除锈厚涂红丹底漆一道,防锈 漆二道 包含钢构件的制作、安装、运输	t	0.394	7569.79	2982.50	
122	010606002001	钢檩条 类型:檩条 钢材品种、规格:Q235B钢材 80*80*2 钢结构构件除锈厚涂红丹底漆一道,防锈 漆二道 包含钢构件的制作、安装、运输	t	0.588	7039.26	4139.08	
123	010606013001	零星钢构件 钢结构构件除锈厚涂红丹底漆一道,防锈 漆二道 面层做防火处理,刷防火涂料,满足耐火 极限不低于1.0h	t	0.108	10452.13	1128.83	
		A.7 屋面及防水工程				7132.63	
124	010901001001	2厚阳光板	m²	83.16	85.77	7132.63	
		单价措施项目				311.56	
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)				311.56	
125	011702001001	垫层 木模板木支撑	m²	4.40	25.61	112.68	
126	011702001002	基础 胶合板模板 木支撑	m²	4.40	45.20	198.88	
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		拟建2#非机动车棚				24312.63	
		分部分项工程				24001.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A.1 土(石)方工程				293.56	
127	010101004001	挖基坑土方 土质类别:三类土	m ³	12.38	6.94	85.92	
128	010103001001	回填方	m ³	6.40	23.68	151.55	
129	010103002001	余土弃置 暂按2KM	m ³	5.98	9.38	56.09	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				3617.79	
130	010501001001	垫层 混凝土强度等级: C15 部位: 基础	m ³	1.58	425.26	671.91	
131	010501003001	独立基础 混凝土强度等级: C25	m ³	4.40	494.58	2176.15	
132	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.068	5311.39	361.17	
133	010516001001	预埋地脚螺栓	t	0.035	11673.13	408.56	
		A.6 金属结构工程				12957.09	
134	010603002001	空腹钢柱 钢材品种、规格:Q235B钢材,镀锌钢管 120*120*5 钢结构构件除锈厚涂红丹底漆一道,防锈 漆二道 包含钢构件的制作、安装、运输	t	0.477	9867.25	4706.68	
135	010602001001	钢屋架 钢材品种、规格:Q235B钢材 100*100*3、 Φ76*3 钢结构构件除锈厚涂红丹底漆一道,防锈 漆二道 包含钢构件的制作、安装、运输	t	0.394	7569.79	2982.50	
136	010606002001	钢檩条 类型:檩条 钢材品种、规格:Q235B钢材 80*80*2 钢结构构件除锈厚涂红丹底漆一道,防锈 漆二道 包含钢构件的制作、安装、运输	t	0.588	7039.26	4139.08	
137	010606013001	零星钢构件 钢结构构件除锈厚涂红丹底漆一道,防锈 漆二道 面层做防火处理,刷防火涂料,满足耐火 极限不低于1.0h	t	0.108	10452.13	1128.83	
		A.7 屋面及防水工程				7132.63	
138	010901001001	2厚阳光板	m ²	83.16	85.77	7132.63	
		单价措施项目				311.56	
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)				311.56	
139	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	4.40	25.61	112.68	
140	011702001002	基础 胶合板模板 木支撑	m ²	4.40	45.20	198.88	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第1页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
装修工程											
		分部分项工程									
7.		A.7 屋面及防水工程									
1	010902003001	不上人平屋面（保温屋面） 1•20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光，分格面积宜为1㎡ 2•满铺0.4厚聚乙烯薄膜一层 3•1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材（单面粘，中 间带胎基） 4•1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材（双面粘，覆 面膜采用交叉叠压技术） 5•20厚1:2.5水泥砂浆找平 6•30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找2%的坡 7•钢筋混凝土屋面板，表面清洗干净	㎡	479.52	167.02	33.43	120.53	0.84	9.60	2.62	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(换:水泥砂浆 1:2.5)	100㎡	4.7952	3592.51	1499.67	1501.04	84.30	397.89	109.61	
	A7-77换	干铺聚乙烯膜	100㎡	4.7952	645.09	112.86	488.43		34.44	9.36	
	A7-S7	屋面分格缝(冷底子油 30:70)	100m	1.1452	5145.89	846.45	3970.93		258.34	70.17	
	A7-43	CPS反应粘结型高分子 湿铺法防水卷材 屋面	100㎡	4.7952	9662.39	1113.21	8117.14		339.75	92.29	
	A8-32换	屋面现浇陶粒混凝土隔热层 LC5 厚度100mm(中砂 水泥 32.5 陶粒(密度等级700) LC5)[实际30]	100㎡	4.7952	1573.26	414.68	997.64		126.56	34.38	
2	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1.2厚聚氨酯防水涂料	㎡	326.45	22.81	4.04	17.20		1.23	0.34	
	A7-134	聚氨酯防水 1.2mm厚 平面	100㎡	3.2645	2281.43	404.42	1720.05		123.43	33.53	
3	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂料	㎡	169.30	31.08	5.80	23.03		1.77	0.48	
	A7-134换	聚氨酯防水 1.2mm厚 平面[实际1.5]	100㎡	1.6930	3107.71	579.69	2303.04		176.92	48.06	
4	010904001001	楼(地)面卷材防水	㎡	42.03	55.11	7.70	44.42		2.35	0.64	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第2页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3厚专用配套粘结料满粘(周边沿墙上翻600)									
	A7-124换	氯化聚乙烯—橡胶共混卷材防水 平面(建筑胶素水泥浆)	100m²	0.4203	5509.85	769.50	4441.71		234.85	63.79	
5	010901001001	瓦屋面 做法详11ZJ211 1/38	m²	159.12	21.70	5.20	14.48		1.59	0.43	
	A7-1	水泥瓦 屋面板上或椽子 挂瓦条上铺设(水泥砂浆 1:2.5)	100m²	1.5912	2169.21	519.84	1447.62		158.66	43.09	
9.		A.9 楼地面工程									
6	011102003001	块料楼地面(地面1) 部位:一层大、小餐厅、更衣室地面 地砖规格:800*800 1•8~10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2•20厚1:3干硬性水泥砂浆 3•1.2厚聚氨酯防水涂料(另列清单) 4•20厚1:3水泥砂浆找平 5•素水泥浆一道 陶质地砖楼地面 每块周长(3200mm以内) 水泥砂浆 密缝(换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:3)	m²	326.45	167.20	39.11	111.74	2.89	10.55	2.91	
	A9-84换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(水泥砂浆 1:3)	100m²	3.2645	14979.27	3161.07	10479.08	247.13	856.14	235.85	
	A9-1	31	100m²	3.2645	1740.55	749.84	694.80	42.15	198.95	54.81	
7	011102003002	块料楼地面(地面2) 部位:一层主副食库、清洗间、主副食加工区、厨房、备餐间 地砖规格:600*600 1•8~10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2•25厚1:3干硬性水泥砂浆 3•1.5厚聚氨酯防水涂料(另列清单) 4•最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 5•素水泥浆一道 陶质地砖楼地面 每块周长(2400mm以内) 水泥砂浆 密缝(换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:4)	m²	79.71	140.81	37.89	86.96	2.89	10.25	2.82	
	A9-83		100m²	0.7971	12340.81	3039.30	8001.41	247.13	825.55	227.42	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第3页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm [水泥砂浆 1:3]	100m ²	0.7971	1740.55	749.84	694.80	42.15	198.95	54.81	
8	011102003003	块料楼地面(地面3) 部位:首层卫生间 地砖规格:300*300 1•8~10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2•25厚1:2水泥砂浆 3•1.5厚聚氨酯防水涂料(周边沿墙上翻300)(另列清单) 4•20厚1:3水泥砂浆找平 5•约180厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏 6•1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3厚专用配套粘结料满粘(周边沿墙上翻600)(另列清单) 7•20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	22.31	218.88	61.67	132.02	3.31	17.17	4.71	
	A9-80	陶瓷地砖楼地面 每块周长(1200mm以内) 水泥砂浆 密缝 [水泥砂浆 1:4]	100m ²	0.2231	10122.82	3111.57	5687.99	247.13	843.71	232.42	
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm [水泥砂浆 1:3]	100m ²	0.2231	3481.09	1499.67	1389.62	84.30	397.89	109.61	
	A8-34换	屋面现浇陶粒混凝土隔热层 LC7.5 厚度100mm [中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC7.5] [实际180]	100m ²	0.2231	8284.53	1556.10	6124.51		474.92	129.00	
9	011102003004	块料楼地面(楼面1) 部位:二层除卫生间以外的地面 地砖规格:800*800 1•8~10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2•20厚1:3干硬性水泥砂浆 3•素水泥浆一遍 4•钢筋网片土嵌板	m ²	434.78	149.79	31.61	104.79	2.47	8.56	2.36	
	A9-84换	陶瓷地砖楼地面 每块周长(3200mm以内) 水泥砂浆 密缝 [换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:3]	100m ²	4.3478	14979.27	3161.07	10479.08	247.13	856.14	235.85	
10	011102003005	块料楼地面(楼面2) 部位:二层卫生间 地砖规格:300*300 1•8~10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝	m ²	18.53	218.88	61.67	132.02	3.31	17.17	4.71	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第4页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		2•25厚1:2水泥砂浆 3•1.5厚聚氨酯防水涂料(周边沿墙上翻300)(另列清单) 4•20厚1:3水泥砂浆找平 5•约180厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏 6•1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3厚专用配套粘结料满粘(周边沿墙上翻600)(另列清单) 7•20厚1:3水泥砂浆找平 8•钢筋混凝土楼板									
	A9-80	陶瓷地砖楼地面 每块周长(1200mm以内) 水泥砂浆 密缝(水泥砂浆 1:4)	100m²	0.1853	10122.82	3111.57	5687.99	247.13	843.71	232.42	
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(水泥砂浆 1:3)	100m²	0.1853	3481.09	1499.67	1389.62	84.30	397.89	109.61	
	A8-34换	屋面现浇陶粒混凝土隔热层 LC7.5 厚度100mm(中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC7.5)[实际180]	100m³	0.1853	8284.53	1556.10	6124.51		474.92	129.00	
	10.	A.10 墙、柱面工程									
11	011201001001	墙面一般抹灰(外墙1) 1•基层墙体 2•10厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰找平 3•刷基层处理剂一遍 4•1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 5•10厚聚合物水泥防水砂浆,分次压实抹平,中间压入一层耐碱玻纤无纺布 外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm(水泥砂浆 1:3)[实际10]	m²	492.14	121.49	43.39	62.56	0.64	11.69	3.21	
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm(水泥砂浆 1:3)[实际10]	100m²	4.9214	4677.27	2974.95	691.85	43.39	758.21	208.87	
	A10-91	混凝土基层界面处理 界面处理剂	100m²	4.9214	672.24	221.76	379.42		55.71	15.35	
	A7-131换	聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 立面[实际1.5]	100m²	4.9214	4935.76	505.31	4234.34		154.22	41.89	
	A7-185换	聚合物水泥砂浆防水 立面 10mm(聚合物水泥浆)	100m²	4.9214	1864.18	636.98	950.74	21.07	200.84	54.55	
12	桂011204007001	文化石外墙 1•基层墙体	m²	72.36	147.91	52.64	75.16	2.18	14.06	3.87	

表一-09

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		2•15厚1:3水泥砂浆 3•5厚于粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 4•200mm*100mm*6mm厚面砖,陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴,填缝剂填缝									
	A7-185换	聚合物水泥砂浆防水 立面 10mm〔素水泥浆〕〔实际5〕	100m²	0.7236	1500.44	530.10	752.56	8.68	164.44	44.66	
	A10-208换	文化石 水泥砂浆粘贴 墙面〔水泥砂浆 1:3〕	100m²	0.7236	13291.50	4734.18	6763.81	209.54	1241.86	342.11	
13	011201001002	墙面一般抹灰〔内墙1〕 部位:一层主副食库、清洗间、主副食加工区、厨房、备餐间 1•基层墙体 2•10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3•刷基层处理剂一遍 4•1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 5.5厚聚合物水泥防水砂浆 内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm〔水泥砂浆 1:3〕〔实际10〕	m²	212.90	92.77	26.79	56.09	0.45	7.41	2.03	
	A10-20换	混凝土基层界面处理 界面处理剂	100m²	2.1290	2496.31	1421.64	571.70	35.95	366.15	100.87	
	A10-91	聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 立面〔实际1.5〕	100m²	2.1290	672.24	221.76	379.42		55.71	15.35	
	A7-131换	聚合物水泥砂浆防水 立面 10mm〔素水泥浆〕〔实际5〕	100m²	2.1290	4935.76	505.31	4234.34		154.22	41.89	
	A7-185换	聚合物水泥砂浆防水 立面 10mm〔素水泥浆〕〔实际5〕	100m²	2.1290	1171.64	530.10	423.76	8.68	164.44	44.66	
14	011201001003	墙面一般抹灰〔内墙3〕 部位:一层大、小餐厅、更衣室;二层会议室、办公室、内走廊、设备间、楼梯间 1•基层墙体 2•15厚1:1.6水泥石灰砂浆,分两次抹灰找平 3•1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 4•5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm〔混合砂浆 1:1:6〕	m²	1408.38	78.23	20.31	50.43	0.48	5.50	1.51	
	A10-7	内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm〔混合砂浆 1:1:6〕	100m²	14.0838	2886.98	1525.59	808.75	48.35	395.37	108.92	
	A7-131换	聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 立面〔实际1.5〕	100m²	14.0838	4935.76	505.31	4234.34		154.22	41.89	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第6页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15	桂011204007002	防水面砖内墙(内墙2) 部位:一、二层卫生间 面砖规格:300*600 1.基层墙体 2.15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 4.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 5.8厚面砖,水泥砂浆擦缝	m ²	307.47	176.95	39.70	120.89	2.50	10.87	2.99	
	A10-172换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在2000mm以内(水泥砂浆 1:3)	100m ²	3.0747	12759.16	3465.00	7854.54	249.50	933.08	257.04	
	A7-131换	聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 立面[实际1.5]	100m ²	3.0747	4935.76	505.31	4234.34		154.22	41.89	
16	桂011204007003	面砖墙裙 部位:楼梯、楼梯间、走廊、一层主副食库、清洗间、主副食加工区、厨房、备餐间 面砖规格:300*600 1.基层墙体 2.15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3.刷素水泥一遍 4.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 5.8~10厚面砖,水泥砂浆擦缝	m ²	215.09	127.60	34.65	78.55	2.50	9.33	2.57	
	A10-172换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在2000mm以内(水泥砂浆 1:3)	100m ²	2.1509	12759.16	3465.00	7854.54	249.50	933.08	257.04	
17	011105003001	块料踢脚线 1.基层墙体 2.17厚1:3水泥砂浆 3.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 4.8~10厚面砖,水泥砂浆擦缝	m ²	45.24	142.19	46.61	77.82	2.14	12.25	3.37	
	A9-99	陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆(水泥砂浆 1:3)	100m ²	0.4524	14219.01	4660.92	7781.59	214.44	1224.69	337.37	
13.		A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
18	011407001001	墙面喷(刷)涂料(外墙1) 1.外墙涂料专用抗碱腻子基层两道,砂纸磨平 2.涂饰底层涂料	m ²	492.14	27.07	6.34	17.80	0.68	1.76	0.49	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第7页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		3.喷涂主层涂料 4.涂饰面层涂料二遍									
	A13-251	外墙喷复层涂料 抹灰面	100m²	4.9214	2706.32	633.60	1780.08	67.89	176.21	48.54	
19	011407001002	防水涂料内墙(内墙1) 1.内墙涂料专用抗碱防水腻子基层两道,砂纸磨平 2.涂饰底层防水无机涂料(耐火等级A级) 3.涂饰防水无机涂料二遍(耐火等级A级)	m²	212.90	33.08	16.47	11.33		4.14	1.14	
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m²	2.1290	1307.15	824.67	218.25		207.16	57.07	
	A13-210换	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际3]	100m²	2.1290	2000.83	822.69	914.55		206.66	56.93	
20	011407001003	腻子内墙(内墙3) 2厚柔性腻子分遍刮平	m²	1408.38	17.44	8.25	6.55		2.07	0.57	
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m²	14.0838	1744.05	824.67	655.15		207.16	57.07	
21	011407001004	腻子顶棚(顶棚1) 3厚柔性腻子分遍刮平	m²	761.23	19.39	9.73	6.55		2.44	0.67	
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m²	7.6123	1940.05	973.11	655.15		244.45	67.34	
22	011407001005	防水涂料顶棚(顶棚2) 1.内墙涂料专用抗碱防水腻子基层两道,砂纸磨平 2.涂饰底层防水无机涂料(耐火等级A级) 3.涂饰防水无机涂料二遍(耐火等级A级)	m²	40.84	35.04	17.96	11.33		4.51	1.24	
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m²	0.4084	1503.15	973.11	218.25		244.45	67.34	
	A13-210换	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际3]	100m²	0.4084	2000.83	822.69	914.55		206.66	56.93	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
23	桂011701001001	外脚手架 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	754.92	24.06	13.83	4.09	0.56	4.39	1.19	
	A15-5	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	100m²	7.5492	2405.73	1382.54	408.71	56.13	439.08	119.27	

表一-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第8页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
24	桂011701004001	内装修脚手架	m ²	1808.64	4.01	2.57	0.36	0.06	0.80	0.22	
	A15-83	内装修钢管脚手架 3.6m以上	100m ²	18.0864	401.30	257.36	35.72	6.01	80.38	21.83	
拟建沥青路面											
分部分项工程											
3. 道路工程											
劣土压实											
25	040201002001	机械原土碾压	m ²	1149.97	0.37	0.12		0.16	0.04	0.02	
	C1-0104		1000m ²	1.14997	361.28	120.12		156.09	38.67	16.57	
26	040202011001	180厚碎石(粒径30~60mm)	m ³	1149.97	39.65	4.25	23.37	4.85	2.64	1.27	
	C2-0019换	碎石(砾石)摊铺 厚20cm[实际18]	100m ³	11.4997	3465.74	425.43	2336.82	484.69	263.93	127.42	
27	040203007001	150厚水泥稳定碎石	m ³	1149.97	43.27	3.08	28.36	4.85	2.30	1.11	
	C2-0027换	现场路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量5% 厚20cm[实际15]	100m ³	11.4997	4327.31	308.17	2835.58	485.14	230.06	111.06	
28	040203006001	沥青混合料 4cm细粒式橡胶沥青混凝土AC-13C 6cm中粒式沥青混凝土AC-20C	m ³	1149.97	125.07	1.25	106.55	4.48	1.66	0.80	
	C2-0096换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚4cm	100m ³	11.4997	5738.13	54.77	4904.96	196.55	72.88	35.18	
	C2-0079换	粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚6cm	100m ³	11.4997	6769.40	70.64	5750.26	251.18	93.33	45.05	
29	040203003001	透层、粘层 黏层沥青0.3-0.6L/m ²	m ²	1149.97	3.83	0.18	3.18	0.05	0.07	0.03	
	C2-0061	黏(粘层)沥青层 石油沥青 0.36kg/m ²	1000m ²	1.14997	3816.71	175.60	3176.21	51.93	65.98	31.85	
单价措施项目											
大型机械、设备进出场及安拆、使用											
30	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m ³ 以内	台·次	1	1268.74	143.00	107.79	595.60	214.19	103.40	

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	C1-0505	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台次	1	1268.74	143.00	107.79	595.60	214.19	103.40	
31	041106001002	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1237.04	143.00	93.99	584.91	211.09	101.91	
	C1-0514	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1237.04	143.00	93.99	584.91	211.09	101.91	
拟建路沿石											
		分部分项工程									
3.		道路工程									
32	050201003001	120厚300X500芝麻白花岗岩路沿石	m	276.83	131.00	25.92	82.58	0.72	7.40	3.56	
		100厚C20砼									
		100厚碎垫层									
		素土夯实									
	C2-0155换	石质路缘石 断面面积 360cm2以内(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20)	100m	2.7683	10676.77	1857.57	7131.70	5.02	540.15	260.76	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20)	10m³	0.747	3687.58	471.90	2701.08	5.04	138.31	66.77	
	C1-0173	垫层 碎石干铺	10m³	0.886	2798.80	929.50	1230.32	5.74	271.22	130.93	
	C1-0101	人工原土夯实	100m²	2.7683	282.81	197.00		19.22	30.27	12.97	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	1.264	547.54	247.39	7.68	98.52	100.31	48.43	
绿化工程											
		分部分项工程									
1.		绿化工程									
33	050102012001	铺种草皮 满铺马尼拉草 150厚种植土	m²	1068.02	52.16	16.61	14.59	7.32	6.46	2.87	
		场地平整									
	D1-439换	草坪 满铺草坪	10m²	106.802	183.31	36.15	88.22	21.37	15.53	6.90	

工程量清单综合单价分析表

第10页 共30页

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	D1-445	机械回填 种植土	m³	160.20	39.04	0.63	27.88	5.08	1.54	0.69	
	D1-640	机械 平整场地	100m²	10.6802	85.61	9.72		46.78	15.26	6.78	
	D1-526	草坪	10m²	106.802	271.18	127.99	15.88	39.57	45.24	20.11	
34	桂050102017001	栽植白玉兰 高200cm;胸径8cm,冠幅100cm	株	15	924.42	66.71	737.39	12.93	21.50	9.56	
	D1-305换	栽植单株灌木(带土球) 冠径≤100cm	10株	1.5	7142.93	255.98	6183.68	9.82	71.77	31.90	
	D1-479	栽植灌木养护 冠径(cm) ≤150	10株	1.5	591.39	218.47	72.79	119.49	91.25	40.56	
	D1-543	隐形支撑 三绳 绳长≤250cm	10株	1.5	1509.87	192.66	1117.40		52.02	23.12	
35	桂050102017002	栽植非洲茉莉 苗高*冠幅cm: 120*150	株	30	445.90	44.57	330.11	12.24	15.34	6.82	
	D1-302换	栽植单株灌木(带土球) 冠径≤40cm	10株	3.0	2357.66	34.58	2110.90	2.89	10.12	4.50	
	D1-479	栽植灌木养护 冠径(cm) ≤150	10株	3.0	591.39	218.47	72.79	119.49	91.25	40.56	
	D1-543	隐形支撑 三绳 绳长≤250cm	10株	3.0	1509.87	192.66	1117.40		52.02	23.12	
36	桂050102017003	栽植福建茶 苗高*冠幅cm: 120*150	m²	110.13	94.13	30.03	32.33	8.88	10.50	4.67	
	D1-325	栽植成片灌木 种植密度(株/m²) ≤36	10m²	11.013	257.93	158.71	2.80	9.51	45.42	20.19	
	B-	福建茶	袋	3304	0.99		0.91				
	D1-472	片植灌木养护 高度(cm) ≤40	10m²	11.013	386.39	141.57	47.54	79.26	59.62	26.50	
场地平整											
		分部分项工程									
1.		A.1 土(石)方工程									
37	010101001001	平整场地	m²	3313.47	6.48	5.83			0.51	0.14	
	A1-1	人工平整场地	100m²	33.1347	648.17	583.20			50.97	14.00	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第11页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
38	010103002001	余土弃置 运距暂按5KM	m³	994.04	16.11	0.43		14.06	1.27	0.35	
	A1-136	装载机装土(斗容量1m³) 自卸汽车运土(运距1km以内) 4.5t	1000m³	0.99404	7138.26	432.00		5990.76	561.35	154.15	
	A1-170	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 4.5t	1000m³	0.99404	8972.06			8072.75	705.56	193.75	
成品钢化玻璃化粪池											
分部分项工程											
9.		B9 给排水、燃气工程									
39	FA0507007001	成品钢化玻璃化粪池 容量: 16m3 详见14SS706; 24页	座	1	33000.00		33000.00				
	B-	成品钢化玻璃化粪池 容量: 16m3	座	1	33000.00		33000.00				
拟建门卫室及成品电动机											
分部分项工程											
		A.1 土(石)方工程									
40	010101001001	平整场地 土壤类别: 三类土	m²	79.20	1.39	0.17		1.08	0.11	0.03	
	A1-88	平整场地土30cm以内 推土机 75kW	1000m²	0.18480	594.51	72.00		462.92	46.75	12.84	
41	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 2m以内 机械挖不到的地方, 需要人工清理修坡 废弃土方: 暂定5KM	m³	43.46	11.37	2.96		7.27	0.89	0.25	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.0435	2719.11	2446.56			213.83	58.72	
	A1-18	液压挖掘机挖土斗容量(1.0m³)	1000m³	0.03911	3845.95	432.00		3028.46	302.44	83.05	
	A1-155	液压挖掘机挖土斗容量1m³ 自卸汽车运土(运距1km以内) 8t[实际5]	1000m³	0.01276	17698.67	432.00		15492.66	1391.82	382.19	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第12页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
42	010103001001	基坑土方回填 密实度要求:满足设计规范要求 填方材料品种:三类土	m³	30.70	7.13	6.42			0.56	0.15	
	A1-81	人工回填土 松填	100m³	0.3070	713.78	642.24			56.13	15.41	
		A.3 砌筑工程									
43	010402001001	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:200厚390*190*190小型空心 砌块 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m³	16.90	470.91	143.56	268.88	1.98	44.42	12.07	
	A3-52换	小型空心砌块墙 墙体厚度 19cm(换:水泥石灰砂浆中砂 M7.5 换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20)	10m³	1.690	4709.03	1435.55	2688.80	19.84	444.19	120.65	
44	010402001002	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:100厚390*190*90小型空心砌 块 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m³	0.72	558.22	169.38	320.35	1.98	52.30	14.21	
	A3-50换	小型空心砌块墙 墙体厚度 9cm(换:水泥石灰砂浆中砂 M7.5 换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20)	10m³	0.072	5582.19	1693.76	3203.54	19.84	522.99	142.06	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
45	010501001001	C15混凝土垫层 混凝土强度等级:C15普通混凝土	m³	2.45	406.03	94.30	258.46	12.01	32.45	8.81	
	A4-3换	混凝土垫层(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15)	10m³	0.245	3525.66	675.54	2576.82	8.01	208.62	56.67	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10m³	0.248	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
46	010501003001	独立基础 混凝土种类:普通现浇混凝土 混凝土强度等级:C25	m³	9.22	452.08	107.79	285.71	12.06	36.58	9.94	
	A4-7换	独立基础 混凝土(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25)	10m³	0.922	3984.63	809.64	2849.35	8.23	249.61	67.80	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10m³	0.936	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
47	010502002001	构造柱	m ³	0.26	476.32	135.69	270.75	12.40	45.20	12.28	
		混凝土种类:普通现浇混凝土									
		混凝土强度等级:C25									
		混凝土柱 构造柱(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20)				1092.65	2699.78	13.26	337.52	91.68	
48	010502001001	混凝土拌制 搅拌机	10m ³	0.026	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
		混凝土柱									
		混凝土种类:普通现浇混凝土									
		混凝土强度等级:C25				116.84	290.66	12.56	39.50	10.73	
	A4-18换	矩形柱	m ³	13.35	470.29						
		混凝土柱									
		混凝土种类:普通现浇混凝土									
		混凝土强度等级:C25									
	A4-1	混凝土柱 矩形(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25)	10m ³	1.335	4166.84	900.27	2898.77	13.26	278.81	75.73	
		混凝土柱									
		混凝土种类:普通现浇混凝土									
		混凝土强度等级:C25									
	A4-1	混凝土柱 矩形(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25)	10m ³	1.355	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
		混凝土柱									
		混凝土种类:普通现浇混凝土									
		混凝土强度等级:C25									
	010503001001	基础梁	m ³	1.70	417.11	76.81	293.00	12.60	27.29	7.41	
		混凝土梁									
		混凝土种类:普通现浇混凝土									
		混凝土强度等级:C25									
	A4-21换	混凝土基础梁(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25)	10m ³	0.170	3633.81	499.28	2922.21	13.36	156.46	42.50	
		混凝土基础梁									
		混凝土种类:普通现浇混凝土									
		混凝土强度等级:C25									
	A4-1	混凝土基础梁(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25)	10m ³	0.173	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
		混凝土基础梁									
		混凝土种类:普通现浇混凝土									
		混凝土强度等级:C25									
	010503005001	过梁	m ³	0.25	507.75	137.99	298.98	12.41	45.90	12.47	
		混凝土梁									
		混凝土种类:普通现浇混凝土									
		混凝土强度等级:C25									
	A4-25换	混凝土过梁(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25)	10m ³	0.025	4549.37	1115.73	2982.08	13.36	344.60	93.60	
		混凝土过梁									
		混凝土种类:普通现浇混凝土									
		混凝土强度等级:C25									
	A4-1	混凝土过梁(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25)	10m ³	0.025	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
		混凝土过梁									
		混凝土种类:普通现浇混凝土									
		混凝土强度等级:C25									
	010503004001	圈梁反边	m ³	1.14	464.64	125.29	273.94	12.09	41.93	11.39	
		混凝土梁									
		混凝土种类:普通现浇混凝土									
		混凝土强度等级:C20									
	A4-24换	混凝土圈梁(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20)	10m ³	0.114	4109.01	984.06	2731.61	8.23	302.85	82.26	
		混凝土圈梁									
		混凝土种类:普通现浇混凝土									
		混凝土强度等级:C20									
	A4-1	混凝土圈梁(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20)	10m ³	0.116	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
		混凝土圈梁									
		混凝土种类:普通现浇混凝土									
		混凝土强度等级:C20									
	010505001001	有梁板	m ³	16.70	463.38	92.75	315.85	13.53	32.44	8.81	
		混凝土板									
		混凝土种类:普通现浇混凝土									
		混凝土强度等级:C25									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第14页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		混凝土强度等级:C25									
	A4-31换	混凝土 有梁板(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25)	10m³	1.670	4134.64	695.07	3151.60	13.12	216.14	58.71	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10m³	1.695	491.73	228.97	6.80	120.38	106.62	28.96	
53	010507007001	其他构件 混凝土种类:普通现浇混凝土 混凝土强度等级:C25	m²	0.40	675.93	230.89	338.31	12.34	74.23	20.16	
	A4-55换	混凝土 小型构件(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25)	10m³	0.040	6255.33	2074.19	3376.15		633.04	171.95	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10m³	0.041	491.73	228.97	6.80	120.38	106.62	28.96	
54	010507004001	台阶 1.做法:参11ZJ001 9/9 2.部位:台阶 3.100混凝土 4.100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 5.垫土夯实	m³	0.14	910.42	247.26	547.43	16.43	78.09	21.21	
	A4-58换	混凝土 台阶(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15)	10m³	0.014	4098.80	1013.13	2662.80	21.38	315.73	85.76	
	A3-90	人工拌合 三合土 垫层(砾石三合土 1:3:6)	10m³	0.014	4355.37	1102.95	2803.86	14.77	341.13	92.66	
	A1-83	人工原土打夯	100m²	0.0135	126.50	95.76		18.06	9.95	2.73	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10m³	0.014	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
55	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 钢筋种类、规格: φ10以内	t	0.108	4990.47	818.24	3774.85	57.50	267.28	72.60	
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.108	4990.47	818.24	3774.85	57.50	267.28	72.60	
56	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: ▶10以内	t	1.300	5292.29	1014.03	3870.25	10.42	312.66	84.93	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以内	t	1.300	5292.29	1014.03	3870.25	10.42	312.66	84.93	
57	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: ▶10以上	t	3.197	4862.94	601.07	3866.84	116.53	219.01	59.49	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心 吉祥养护站装修工程

第15页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以上	t	3.197	4862.94	601.07	3866.84	116.53	219.01	59.49	
		A.7 屋面及防水工程									
58	010902001001	屋面卷材防水(不上人屋面) 1•20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光,分格面积宜为1m² 2•满铺0.4厚聚乙烯薄膜一层 3•1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材(单面粘,中间带胎基) 4•1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材(双面粘,覆面膜采用交叉叠压技术) 5•20厚1:2.5水泥砂浆找平 6•30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找2%的坡 7•钢筋混凝土屋面板,表面清洗干净	m²	29.08	217.99	41.77	159.91	0.84	12.15	3.32	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm {换:素水泥浆换:水泥砂浆 1:2.5}	100m²	0.2908	3592.51	1499.67	1501.04	84.30	397.89	109.61	
	A7-77换	干铺聚乙烯薄膜	100m²	0.2908	645.09	112.86	488.43		34.44	9.36	
	A7-S7	屋面分格缝(冷底子油 30:70 石油沥青玛蹄脂)	100m	0.3560	5166.95	846.45	3991.99		258.34	70.17	
	A7-43	CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材 屋面	100m²	0.2908	9662.39	1113.21	8117.14		339.75	92.29	
	A8-32换	屋面现浇陶粒混凝土隔热层 LC5 厚度100mm[实际30]{换:中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5}	100m³	0.2908	1573.26	414.68	997.64		126.56	34.38	
		A.9 楼地面工程									
59	011102003001	卫生间地面块料楼地面 部位:卫生间地面 1•10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2•25厚1:3干硬性水泥砂浆 3•1.5厚聚氨酯防水涂料 4•20厚1:3水泥砂浆找平 5•300厚C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏 6•0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚素水泥砂浆粘结	m²	1.79	395.81	107.13	249.00	3.56	28.33	7.79	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第16页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		7•20厚1:3水泥砂浆找平									
		8•原地面清扫干净									
	A9-80	陶瓷地砖楼面 每块周长(1200mm以内) 水泥砂浆 密缝(素水泥浆 水泥砂浆 1:4)	100m²	0.0179	10122.82	3111.57	5687.99	247.13	843.71	232.42	
	A7-130换	聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 平面[实际1.5]	100m²	0.0179	4682.96	323.19	4234.34		98.64	26.79	
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(素水泥浆 水泥砂浆 1:3)	100m²	0.0179	3481.09	1499.67	1389.62	84.30	397.89	109.61	
	A9-4换	细石混凝土找平层 40mm[实际300](换:素水泥浆 换:碎石 GD20 商品普通砼 C10)	100m²	0.0179	17550.36	5137.70	10734.54	24.23	1296.68	357.21	
	A7-73换	氯化聚乙烯—橡胶共混卷材冷贴屋面 满铺(换:建筑胶素水泥浆)	100m²	0.0179	3743.30	641.25	2853.18		195.71	53.16	
60	011102003002	块料楼地面 部位:陶瓷地砖地面 1•14厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2•30厚1:3干硬性水泥砂浆 3•素水泥浆一遍 4•原地面清扫干净	m²	21.07	149.79	31.61	104.79	2.47	8.56	2.36	
	A9-84换	陶瓷地砖楼面 每块周长(3200mm以内) 水泥砂浆 密缝(换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:3)	100m²	0.2107	14979.27	3161.07	10479.08	247.13	856.14	235.85	
61	011105003001	面砖踢脚 1•基层墙体 2•17厚1:3水泥砂浆 3•4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 4•8厚面砖,水泥砂浆擦缝	m²	2.73	142.19	46.61	77.82	2.14	12.25	3.37	
	A9-99	陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆(素水泥浆 水泥砂浆 1:1 水泥砂浆 1:3)	100m²	0.0273	14219.01	4660.92	7781.59	214.44	1224.69	337.37	
		A.10 墙、柱面工程									
62	011201001001	防水瓷砖内墙(内墙1) 1•基层墙体 2•15厚1:3水泥砂浆 3•1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 4•4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴	m²	16.65	176.95	39.70	120.89	2.50	10.87	2.99	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第17页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		5•8厚面砖,水泥砂浆擦缝									
	A10-172换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在2000mm以内 {换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:1 换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.1665	12759.16	3465.00	7854.54	249.50	933.08	257.04	
	A7-131换	聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 立面[实际1.5]	100m²	0.1665	4935.76	505.31	4234.34		154.22	41.89	
63	011201001002	墙面一般抹灰(内墙2) 部位:一层大、小餐厅、更衣室;二层会议室、办公室、内走廊、设备间、楼梯间 1•基层墙体 2•15厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰找平 3•5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m²	56.16	28.87	15.26	8.09	0.48	3.95	1.09	
	A10-7	内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm[水泥砂浆 1:2 混合砂浆 1:1:6 混合砂浆 1:0.5:3]	100m²	0.5616	2886.98	1525.59	808.75	48.35	395.37	108.92	
64	011201001003	墙面一般抹灰(外墙1) 1•基层墙体 2•10厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰找平 3•10厚聚合物水泥防水砂浆,分次压实抹平,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	170.86	65.41	36.12	16.43	0.64	9.59	2.63	
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm[实际10]{换:水泥砂浆 1:2 换:水泥砂浆 1:3}	100m²	1.7086	4677.27	2974.95	691.85	43.39	758.21	208.87	
	A7-185换	聚合物水泥砂浆防水 立面 10mm[换:素水泥浆]	100m²	1.7086	1864.18	636.98	950.74	21.07	200.84	54.55	
		A.11 天棚工程									
65	011407002001	混合砂浆顶棚刮腻子 部位:除卫生间以外的顶棚 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 7厚1:1:4水泥石灰砂浆 5厚2:1:6水泥石灰砂浆 2厚面层腻子分遍刮平	m²	50.25	36.24	21.96	6.95	0.22	5.57	1.54	
	A11-1	混凝土面天棚 石灰砂浆 现浇 (5+2)mm(水泥砂浆 1:1 混合砂浆 1:1:4 纸筋石灰浆)	100m²	0.5025	2311.34	1371.15	471.41	22.31	350.04	96.43	
	A13-204	刮熟胶粉腻子 内墙面 两遍	100m²	0.5025	1312.15	824.67	223.25		207.16	57.07	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第18页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
66	011407002002	混合砂浆顶棚刮腻子 部位:卫生间 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 7厚1:3水泥砂浆 5厚1:2水泥石灰砂浆 2厚面屋腻子分遍刮平	m ²	1.80	36.24	21.96	6.95	0.22	5.57	1.54	
	A11-1	混凝土面天棚 石灰砂浆 现浇 (5+2)mm(水泥砂浆 1:1 混合砂浆 1:1:4 纸筋石灰浆)	100m ²	0.0180	2311.34	1371.15	471.41	22.31	350.04	96.43	
	A13-204	刮熟胶粉腻子 内墙面 两遍	100m ²	0.0180	1312.15	824.67	223.25		207.16	57.07	
	12.	A.12 门窗工程									
67	010801001001	成品防盗门	m ²	2.16	522.19	37.50	472.45	0.17	9.46	2.61	
	A12-48	钢防盗门安装	100m ²	0.0216	52219.66	3750.12	47245.30	17.19	946.35	260.70	
68	010801001002	成品塑钢门0721	m ²	1.47	282.78	46.37	221.02	0.40	11.75	3.24	
	A12-44	塑钢平开门	100m ²	0.0147	28278.68	4637.16	22102.33	40.48	1175.02	323.69	
69	010807001001	铝合金推拉窗 窗类型:90系列断热铝合金型材 玻璃品种、厚度:6厚普通玻璃窗。	m ²	6.30	366.30	46.74	304.10	0.37	11.83	3.26	
	A12-114	铝合金推拉窗 带亮	100m ²	0.0630	36629.72	4673.79	30409.60	36.99	1183.35	325.99	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
70	011407001001	涂料内墙 (内墙2) 4•内墙涂料专用抗碱腻子基层两道,砂纸磨平 5•涂饰底层无机涂料 (耐火等级A级) 6•涂饰无机涂料二遍 (耐火等级A级)	m ²	56.16	31.05	16.47	9.30		4.14	1.14	
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m ²	0.5616	1307.15	824.67	218.25		207.16	57.07	
	A13-210换	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际3]	100m ²	0.5616	1797.94	822.69	711.66		206.66	56.93	
71	011407001002	墙面喷 (刷) 涂料 (外墙1) 1.外墙涂料专用抗碱腻子基层两道,砂纸磨平	m ²	170.86	27.07	6.34	17.80	0.68	1.76	0.49	

表一-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第19页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂主层涂料 4. 涂饰面层涂料二遍									
	A13-251	外墙喷复层涂料 抹灰面	100m ²	1.7086	2706.32	633.60	1780.08	67.89	176.21	48.54	
		A.14 其他装饰工程									
72	011508004001	金属字(广西壮族自治区靖西公路养护中心)	个	15	97.92	53.26	27.39	0.15	13.42	3.70	
	A14-215	金属字 0.5m ² 以内 砖墙面	10个	1.5	979.15	532.62	273.92	1.48	134.17	36.96	
		单价措施项目									
	2.1	脚手架工程费									
73	011701002001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	184.70	23.94	13.83	4.09	0.47	4.36	1.19	
	A15-5	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	100m ²	1.8470	2393.50	1382.54	408.71	47.32	436.39	118.54	
74	011701003001	里脚手架3.6米以内	m ²	8.06	6.07	3.71	0.69	0.17	1.18	0.32	
	A15-1	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	100m ²	0.0806	607.74	371.07	69.20	16.90	118.41	32.16	
	2.2	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费									
75	桂011701011001	楼板的现浇混凝土运输道	m ²	27.28	11.32	6.22	1.81	0.63	2.09	0.57	
	A15-28	钢管现浇混凝土运输道 楼板的钢管架	100m ²	0.2728	1130.20	621.59	180.58	62.53	208.79	56.71	
76	011702001001	基础	m ²	4.86	25.53	10.37	10.75	0.28	3.25	0.88	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.0486	2553.47	1037.12	1074.66	28.23	325.14	88.32	
77	011702001002	独立基础 胶合板模板	m ²	21.88	45.11	24.74	10.27	0.36	7.66	2.08	
	A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.2188	4511.78	2474.37	1026.58	36.40	766.29	208.14	
78	011702003001	构造柱	m ³	3.20	59.04	31.73	14.65	0.25	9.76	2.65	
	A17-58	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m ³	0.0320	5903.72	3172.91	1465.33	24.55	975.86	265.07	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第20页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
79	011702002001	矩形柱	m ³	50.95	65.12	38.52	10.68	0.70	11.97	3.25	
	A17-50	胶合板模板 钢支撑[实际8.3]	100m ²	0.5095	6511.01	3851.60	1068.08	69.54	1196.73	325.06	
80	011702002002	矩形柱	m ³	46.83	48.06	27.51	9.00	0.63	8.59	2.33	
	A17-50	胶合板模板 钢支撑[实际4.2]	100m ²	0.4683	4805.75	2750.88	900.34	62.61	858.68	233.24	
81	011702005001	基础梁	m ³	21.20	52.95	28.72	12.16	0.66	8.97	2.44	
	A17-62	基础梁 组合钢模板 钢支撑	100m ²	0.2120	5294.73	2871.95	1216.33	66.17	896.71	243.57	
82	011702014001	有梁板	m ³	112.27	96.69	55.94	16.87	1.56	17.55	4.77	
	A17-91	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际8.3]	100m ²	1.1227	9668.74	5594.44	1686.85	155.79	1754.97	476.69	
83	011702009001	过梁	m ³	0.79	78.05	41.06	20.21	0.61	12.72	3.45	
	A17-76	过梁 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0079	7804.18	4105.71	2020.51	60.90	1271.65	345.41	
84	011702027001	台阶	m ³	1.35	40.03	22.06	8.91	0.36	6.84	1.86	
	A17-122	台阶 木模板木支撑	10m ² 投影面积	0.135	400.33	220.59	89.10	3.62	68.43	18.59	
85	011702025001	其他现浇构件	m ³	3.00	83.09	38.93	28.00	0.76	12.11	3.29	
	A17-120	小型构件 木模板木支撑	100m ²	0.0300	8309.13	3892.82	2800.17	75.88	1211.25	329.01	
	2.3	垂直运输机械费									
86	011703001001	建筑物垂直运输	m ²	27.28	26.96			24.26	2.12	0.58	
	A16-2	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	100m ²	0.2728	2696.49			2426.21	212.05	58.23	
门卫室-水电工程											
分部分项工程											
C.2 电气设备安装工程											

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第21页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
87	030404017001	配电箱	台	1	1075.81	153.39	828.16	22.11	49.16	22.99	
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	1	1075.81	153.39	828.16	22.11	49.16	22.99	
88	010101007001	管沟土方	m³	0.97	62.29	44.14			12.36	5.78	
	B4-0782	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	10m³	0.097	622.89	441.42			123.64	57.83	
89	030411001001	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以 内) 32	m	5.00	59.09	7.57	48.26	0.10	2.15	1.01	
	B4-1447换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以 内) 32	100m	0.0500	5909.05	757.22	4825.96	10.33	214.99	100.55	
90	030411001002	混凝土结构楼板暗配 半硬质塑料管 PC16	m	16.90	13.00	5.77	4.69	0.13	1.65	0.77	
	B4-1530换	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 16	100m	0.1690	1300.13	576.72	468.53	12.61	165.07	77.20	
91	030411001003	混凝土结构楼板暗配 半硬质塑料管 PC20	m	29.70	14.47	6.11	5.66	0.13	1.75	0.82	
	B4-1531换	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20	100m	0.2970	1446.79	611.25	566.46	12.61	174.74	81.73	
92	030411004001	照明线路BV-10mm2	m	4.90	26.79	3.32	22.10		0.93	0.44	
	B4-1630换	线槽配线 动力线路 导线截面(mm2以内) 10	100m单 线	0.1470	892.91	110.71	736.69		31.01	14.50	
93	030411004002	照明线路BV-2.5mm2	m	65.70	3.37	0.89	2.12		0.25	0.12	
	B4-1625换	线槽配线 照明线路 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单 线	0.7020	315.37	82.85	198.46		23.21	10.85	
94	030411004003	照明线路BV-4mm2	m	101.40	4.08	0.94	2.75		0.26	0.12	
	B4-1628换	线槽配线 动力线路 导线截面(mm2以内) 4	100m单 线	1.0440	396.00	91.07	267.49		25.51	11.93	
95	030412001001	防水防尘灯1*22W 吸顶安装	套	1	79.09	19.34	51.46	0.24	5.49	2.57	
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.1	790.91	193.40	514.58	2.43	54.85	25.65	
96	030412001002	普通灯具	套	2	48.79	19.34	21.16	0.24	5.49	2.57	

工程量清单综合单价分析表

第22页 共30页

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		吸顶安装									
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.2	487.91	193.40	211.58	2.43	54.85	25.65	
97	030404035001	排气扇插座10A 250V 底边距地2.3米嵌墙暗装	套	1	31.53	10.28	17.02		2.88	1.35	
	B4-0413换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 双联	10套	0.1	315.26	102.78	170.23		28.79	13.46	
98	030404034001	扳式暗开关(单控) 双联 10A 250V 底边距地1.4米暗装	个	1	32.42	10.43	17.70		2.92	1.37	
	B4-0435换	单、三相暗插座 单相暗插座10A 3孔	10套	0.1	324.22	104.34	176.98		29.23	13.67	
99	030404034002	扳式暗开关(单控) 单联 10A 250V 底边距地1.4米暗装	个	1	22.22	10.43	7.50		2.92	1.37	
	B4-0435换	单、三相暗插座 单相暗插座10A 3孔	10套	0.1	222.22	104.34	74.98		29.23	13.67	
100	030404035002	带保护接点暗装插座 底边距地0.3米嵌墙暗装	套	3	24.39	10.28	9.88		2.88	1.35	
	B4-0413换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 双联	10套	0.3	243.86	102.78	98.83		28.79	13.46	
		B9 给排水、燃气工程									
101	031001006001	室内PP-R给水管及管件安装 de32 PN=1.0MPa 连接方式:热熔连接 含管道消毒、冲洗,水试压 含穿楼板套管制作安装	m	6.10	37.47	14.53	16.78	0.13	4.11	1.92	
	B9-0115换	塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (mm)以内 32	10m	0.610	374.72	145.31	167.80	1.33	41.07	19.21	
102	031001006002	室内PP-R给水管及管件安装 de25 PN=1.0MPa 连接方式:热熔连接 含管道消毒、冲洗,水试压 含穿楼板套管制作安装	m	7.00	33.72	12.83	15.42	0.14	3.63	1.70	
	B9-0114换	塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (mm)以内 25	10m	0.700	337.07	128.27	154.16	1.35	36.31	16.98	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第23页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
103	031001006003	室外PVC-U污水排水管及管件安装 De110 连接方式:承插粘接	m	3.60	158.69	33.65	111.14	0.05	9.44	4.41	
	B9-0152换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 200	10m	0.360	1586.89	336.49	1111.41	0.47	94.38	44.14	
104	031001006004	室外PVC-U污水排水管及管件安装 De50 连接方式:承插粘接	m	4.40	47.25	14.97	26.05	0.05	4.21	1.97	
	B9-0148换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 50	10m	0.440	472.47	149.68	260.52	0.52	42.07	19.68	
105	031001006005	直通雨水管及管件安装 De75 连接方式:承插粘接	m	3.60	57.03	20.35	28.25	0.05	5.71	2.67	
	B9-0149换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 75	10m	0.360	570.35	203.48	282.52	0.50	57.13	26.72	
106	031003001001	螺纹截止阀 DN25	个	3	83.13	8.89	70.59		2.49	1.16	
	B9-0315换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 25	个	3	83.13	8.89	70.59		2.49	1.16	
107	031003013001	水表DN25	个	1	270.94	35.57	220.75		9.96	4.66	
	B9-0508换	螺纹水表 公称直径(mm以内) 25	组	1	270.94	35.57	220.75		9.96	4.66	
108	031004006001	蹲式大便器	组	1	370.00	66.35	276.38		18.58	8.69	
	B9-0555换	蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗 20	10套	0.1	3700.08	663.49	2763.83		185.84	86.92	
109	031004004001	洗涤盆	组	1	204.69	35.29	154.89		9.89	4.62	
	B9-0545换	洗涤盆安装 洗涤盆 单嘴	10套	0.1	2046.89	352.94	1548.85		98.86	46.24	
110	031004014001	溢流口200*200	个	1	13.50		13.50				
	B-	溢流口200*200	个	1	13.50		13.50				
111	031004014002	检查口DN75	个	1	7.50		7.50				
	B-	检查口DN75	个	1	7.50		7.50				
112	030901013001	灭火器MF/ABC4-2A	具	1	75.00		75.00				
	B-	灭火器MF/ABC4-2A	具	1	75.00		75.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第24页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
拟建1#非机动车棚											
		分部分项工程									
		A.1 土（石）方工程									
113	010101004001	挖基坑土方 土质类别：三类土	m³	12.38	6.94	3.51		2.73	0.55	0.15	
	A1-9	人工挖沟槽（基坑） 三类土 深 2m以内	100m²	0.0124	3469.59	3117.60		4.22	272.85	74.92	
	A1-18	液压挖掘机挖土斗容量(1.0m³)	1000m³	0.01114	3845.98	432.00		3028.48	302.45	83.05	
114	010103001001	回填方	m³	6.40	23.68	18.79		2.52	1.86	0.51	
	A1-82	人工回填土 夯填	100m²	0.0640	2368.71	1879.20		252.09	186.27	51.15	
115	010103002001	余土弃置 暂按2KM	m³	5.98	9.38	0.43		8.01	0.74	0.20	
	A1-136	装载机装土（斗容量1m³） 自卸汽车运土（运距1km以内） 4.5t〔实际2〕	1000m³	0.00598	9381.27	432.00		8008.95	737.74	202.58	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
116	010501001001	垫层 混凝土强度等级：C15 部位：基础	m²	1.58	425.26	35.74	374.54	0.80	11.15	3.03	
	A4-3换	混凝土垫层〔换：碎石 GD40 商品普通砼 C15〕	10m³	0.158	4252.60	357.39	3745.39	8.01	111.52	30.29	
117	010501003001	独立基础 混凝土强度等级：C25	m³	4.40	494.58	48.99	425.43	0.83	15.20	4.13	
	A4-7换	独立基础 混凝土〔换：碎石 GD40 商品普通砼 C25〕	10m³	0.440	4945.82	489.92	4254.31	8.25	152.04	41.30	
118	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.068	5311.39	1014.03	3878.26	18.41	315.10	85.59	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以内	t	0.068	5311.39	1014.03	3878.26	18.41	315.10	85.59	
119	010516001001	预埋地脚螺栓	t	0.035	11673.13	1710.00	8751.78	394.57	642.31	174.47	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第25页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A4-339	地脚螺栓	t	0.035	11673.13	1710.00	8751.78	394.57	642.31	174.47	
		A.6 金属结构工程									
120	010603002001	空腹钢柱 钢材品种、规格:Q235B钢材,镀锌钢管120*120*5 钢结构构件除锈厚涂红丹底漆一道,防锈漆二道 包含钢构件的制作、安装、运输	t	0.477	9867.25	1048.55	6331.79	1510.27	767.84	208.80	
	A6-12	组合型钢柱制作 3t以内	t	0.477	8205.06	416.39	6045.26	1139.55	474.87	128.99	
	A6-71	钢柱安装 3t以内	t	0.477	1159.21	380.48	200.38	310.27	210.82	57.26	
	A6-115	1类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.0477	1003.82	88.92	41.24	604.53	211.64	57.49	
	A13-136	一般钢结构 手工除锈	100m²	0.1813	590.81	387.32	79.40		97.29	26.80	
	A13-140	红丹防锈漆 金属面 一遍	100m²	0.1813	468.45	251.46	136.42		63.17	17.40	
121	010602001001	钢屋架 钢材品种、规格:Q235B钢材 100*100*3、Φ76*3 钢结构构件除锈厚涂红丹底漆一道,防锈漆二道 包含钢构件的制作、安装、运输	t	0.394	7569.79	1048.46	4513.10	1165.44	662.58	180.21	
	A6-2	钢屋架制作 3t以内	t	0.394	6095.96	436.05	4347.42	823.61	384.45	104.43	
	A6-56	钢屋架拼装 3t以内	t	0.394	970.99	360.81	79.56	281.38	196.00	53.24	
	A6-115	1类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.0394	1003.82	88.92	41.24	604.53	211.64	57.49	
	A13-136	一般钢结构 手工除锈	100m²	0.1497	590.81	387.32	79.40		97.29	26.80	
	A13-140	红丹防锈漆 金属面 一遍	100m²	0.1497	468.45	251.46	136.42		63.17	17.40	
122	010606002001	钢檩条 类型:檩条 钢材品种、规格:Q235B钢材 80*80*2 钢结构构件除锈厚涂红丹底漆一道,防锈漆二道 包含钢构件的制作、安装、运输	t	0.588	7039.26	883.43	4629.21	864.62	520.41	141.59	
	A6-32	型钢檩条制作	t	0.588	5888.43	428.36	4390.54	650.73	329.34	89.46	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第26页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A6-S6	型钢檩条 安装	t	0.588	648.01	203.49	152.55	153.44	108.94	29.59	
	A6-115	1类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.0588	1003.82	88.92	41.24	604.53	211.64	57.49	
	A13-136	一般钢结构 手工除锈	100m²	0.2234	590.81	387.32	79.40		97.29	26.80	
	A13-140	红丹防锈漆 金属面 一遍	100m²	0.2234	468.45	251.46	136.42		63.17	17.40	
123	010606013001	零星钢构件 钢结构构件除锈厚涂红丹底漆一道,防锈漆二道 面做防火处理,刷防火涂料,满足耐火极限不低于1.0h	t	0.108	10452.13	2867.35	4296.67	1578.92	1343.91	365.28	
	A6-54	金属零星构件制作	t	0.108	8349.29	1701.45	4181.68	1300.93	916.33	248.90	
	A6-100	金属零星构件 安装	t	0.108	1700.71	923.40	33.06	277.99	366.66	99.60	
	A13-136	一般钢结构 手工除锈	100m²	0.0410	590.81	387.32	79.40		97.29	26.80	
	A13-140	红丹防锈漆 金属面 一遍	100m²	0.0410	468.45	251.46	136.42		63.17	17.40	
		A.7 屋面及防水工程									
124	010901001001	2厚阳光板	m²	83.16	85.77	12.83	67.97		3.91	1.06	
	A7-31换	彩钢屋面板 单层底板	100m²	0.8316	8576.95	1282.50	6796.71		391.42	106.32	
		单价措施项目									
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
125	011702001001	垫层 木模板木支撑	m³	4.40	25.61	10.37	10.75	0.33	3.27	0.89	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.0440	2560.03	1037.12	1074.66	32.95	326.59	88.71	
126	011702001002	基础 胶合板模板 木支撑	m³	4.40	45.20	24.74	10.27	0.42	7.68	2.09	
	A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0440	4519.21	2474.37	1026.58	41.75	767.92	208.59	
		拟建2#非机动车棚									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第27页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									
127	010101004001	挖基坑土方 土质类别: 三类土	m³	12.38	6.94	3.51		2.73	0.55	0.15	
	A1-9	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100m³	0.0124	3469.59	3117.60		4.22	272.85	74.92	
	A1-18	液压挖掘机挖土斗容量(1.0m³)	1000m³	0.01114	3845.98	432.00		3028.48	302.45	83.05	
128	010103001001	回填方	m³	6.40	23.68	18.79		2.52	1.86	0.51	
	A1-S2	人工回填土 夯填	100m³	0.0640	2368.71	1879.20		252.09	186.27	51.15	
129	010103002001	余土弃置 暂按2KM	m³	5.98	9.38	0.43		8.01	0.74	0.20	
	A1-136	装载机装土(斗容量1m³) 自卸汽车运土(运距1km以内) 4.5t[实际2]	1000m³	0.00598	9381.27	432.00		8008.95	737.74	202.58	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
130	010501001001	垫层 混凝土强度等级: C15 部位: 基础	m³	1.58	425.26	35.74	374.54	0.80	11.15	3.03	
	A4-3换	混凝土垫层(换:碎石 GD40 商品普通砼 C15)	10m³	0.158	4252.60	357.39	3745.39	8.01	111.52	30.29	
131	010501003001	独立基础 混凝土强度等级: C25	m³	4.40	494.58	48.99	425.43	0.83	15.20	4.13	
	A4-7换	独立基础 混凝土(换:碎石 GD40 商品普通砼 C25)	10m³	0.440	4945.82	489.92	4254.31	8.25	152.04	41.30	
132	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.068	5311.39	1014.03	3878.26	18.41	315.10	85.59	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以内	t	0.068	5311.39	1014.03	3878.26	18.41	315.10	85.59	
133	010516001001	预埋地脚螺栓	t	0.035	11673.13	1710.00	8751.78	394.57	642.31	174.47	
	A4-339	地脚螺栓	t	0.035	11673.13	1710.00	8751.78	394.57	642.31	174.47	

表一-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第28页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		A.6 金属结构工程									
134	010603002001	空腹钢柱 钢材品种、规格:Q235B钢材,镀锌钢管120*120*5 钢结构构件除锈厚涂红丹底漆一道,防锈漆二道 包含钢构件的制作、安装、运输	t	0.477	9867.25	1048.55	6331.79	1510.27	767.84	208.80	
	A6-12	组合型钢柱制作 3t以内	t	0.477	8205.06	416.39	6045.26	1139.55	474.87	128.99	
	A6-71	钢柱安装 3t以内	t	0.477	1159.21	380.48	200.38	310.27	210.82	57.26	
	A6-115	1类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.0477	1003.82	88.92	41.24	604.53	211.64	57.49	
	A13-136	一般钢结构 手工除锈	100m²	0.1813	590.81	387.32	79.40		97.29	26.80	
	A13-140	红丹防锈漆 金属面 一遍	100m²	0.1813	468.45	251.46	136.42		63.17	17.40	
135	010602001001	钢屋架 钢材品种、规格:Q235B钢材 100*100*3、Φ76*3 钢结构构件除锈厚涂红丹底漆一道,防锈漆二道 包含钢构件的制作、安装、运输	t	0.394	7569.79	1048.46	4513.10	1165.44	662.58	180.21	
	A6-2	钢屋架制作 3t以内	t	0.394	6095.96	436.05	4347.42	823.61	384.45	104.43	
	A6-56	钢屋架拼装 3t以内	t	0.394	970.99	360.81	79.56	281.38	196.00	53.24	
	A6-115	1类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.0394	1003.82	88.92	41.24	604.53	211.64	57.49	
	A13-136	一般钢结构 手工除锈	100m²	0.1497	590.81	387.32	79.40		97.29	26.80	
	A13-140	红丹防锈漆 金属面 一遍	100m²	0.1497	468.45	251.46	136.42		63.17	17.40	
136	010606002001	钢檩条 类型:檩条 钢材品种、规格:Q235B钢材 80*80*2 钢结构构件除锈厚涂红丹底漆一道,防锈漆二道 包含钢构件的制作、安装、运输	t	0.588	7039.26	883.43	4629.21	864.62	520.41	141.59	
	A6-32	型钢檩条制作	t	0.588	5888.43	428.36	4390.54	650.73	329.34	89.46	
	A6-86	型钢檩条 安装	t	0.588	648.01	203.49	152.55	153.44	108.94	29.59	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A6-115	1类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.0588	1003.82	88.92	41.24	604.53	211.64	57.49	
	A13-136	一般钢结构 手工除锈	100m²	0.2234	590.81	387.32	79.40		97.29	26.80	
	A13-140	红丹防锈漆 金属面 一遍	100m²	0.2234	468.45	251.46	136.42		63.17	17.40	
137	010606013001	零星钢结构 钢结构构件除锈厚涂红丹底漆一道,防锈漆二道 面层做防火处理,刷防火涂料,满足耐火极限不低于 1.0h	t	0.108	10452.13	2867.35	4296.67	1578.92	1343.91	365.28	
	A6-54	金属零星构件制作	t	0.108	8349.29	1701.45	4181.68	1300.93	916.33	248.90	
	A6-100	金属零星构件 安装	t	0.108	1700.71	923.40	33.06	277.99	366.66	99.60	
	A13-136	一般钢结构 手工除锈	100m²	0.0410	590.81	387.32	79.40		97.29	26.80	
	A13-140	红丹防锈漆 金属面 一遍	100m²	0.0410	468.45	251.46	136.42		63.17	17.40	
		A.7 屋面及防水工程									
138	010901001001	2厚阳光板	m²	83.16	85.77	12.83	67.97		3.91	1.06	
	A7-31换	彩钢屋面板 单层底板	100m²	0.8316	8576.95	1282.50	6796.71		391.42	106.32	
		单价措施项目									
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
139	011702001001	垫层	m³	4.40	25.61	10.37	10.75	0.33	3.27	0.89	
	A17-1	木模板木支撑	100m²	0.0440	2560.03	1037.12	1074.66	32.95	326.59	88.71	
		混凝土基础垫层 木模板木支撑									
140	011702001002	基础	m³	4.40	45.20	24.74	10.27	0.42	7.68	2.09	
		胶合板模板 木支撑									
	A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0440	4519.21	2474.37	1026.58	41.75	767.92	208.59	
		非机动车停车位									
		分部分项工程									

总价措施项目清单与计价表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
装修工程					32225.41	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	5.14	28411.42	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11	608.03	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53	2929.58	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05	276.38	
拟建沥青路面					4799.60	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		3692.00	
2	桂041201002001	检验试验配合费			92.30	
3	桂041201003001	雨季施工增加费			923.00	
4	桂041201004001	工程定位复测费			92.30	
拟建路沿石					1253.99	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		964.62	
2	桂041201002001	检验试验配合费			24.11	
3	桂041201003001	雨季施工增加费			241.15	
4	桂041201004001	工程定位复测费			24.11	
绿化工程					2141.31	
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		1427.54	
3	桂050501003001	雨季施工增加费			713.77	
场地平整					1075.70	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	2.50	843.03	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11	37.09	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53	178.72	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05	16.86	
拟建门卫室及成品电动门					5995.14	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	5.14	5285.59	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11	113.12	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53	545.01	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05	51.42	
门卫室-水电工程					240.34	
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		174.22	
2	桂031401002001	检验试验配合费			7.33	
3	桂031401003001	雨季施工增加费			58.79	
拟建1#非机动车棚					1298.55	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	5.14	1144.86	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
装修工程		1291.81	
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	1291.81	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1291.81	分部分项工程费及措施项目费
拟建沥青路面		502.64	
一	2022市政综合工程一般计税法	502.64	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	502.64	分部分项工程费及措施项目费
拟建路沿石		75.04	
一	2022市政综合工程一般计税法	75.04	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	75.04	分部分项工程费及措施项目费
绿化工程		190.92	
一	2021绿化工程一般计税法	190.92	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	190.92	分部分项工程费及措施项目费
场地平整		77.12	
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	77.12	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	77.12	分部分项工程费及措施项目费
成品钢化玻璃化粪池		66.00	
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	66.00	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	66.00	分部分项工程费及措施项目费
室外箱变		231000.00	
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	231000.00	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	231000.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
拟建门卫室及成品电动门		247.70	
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	247.70	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	247.70	分部分项工程费及措施项目费
门卫室-水电工程		12.13	
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	12.13	
1	暂列金额		明细详见表-12-1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第3页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	12.13	分部分项工程费及措施项目费
拟建1#非机动车棚		51.22	
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	51.22	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	51.22	分部分项工程费及措施项目费
拟建2#非机动车棚		51.22	
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	51.22	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	51.22	分部分项工程费及措施项目费
非机动车停车位		3.78	
一	2022市政综合工程一般计税法	3.78	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3.78	分部分项工程费及措施项目费
合 计		233569.58	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
装修工程				120095.76
1	规费	1.1+1.2+1.3		56741.42
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (159156.75+15088.74)	29.35	51141.05
1.1.1	养老保险费		17.22	30005.07
1.1.2	失业保险费		0.34	592.43
1.1.3	医疗保险费		10.25	17860.16
1.1.4	生育保险费		0.64	1115.17
1.1.5	工伤保险费		0.90	1568.21
1.2	住房公积金		1.85	3223.54
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (533392.65+19358.75)	0.43	2376.83
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	63354.34
拟建沥青路面				
拟建路沿石				
绿化工程				
场地平整				10350.35
1	规费	1.1+1.2+1.3		6305.43
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (19744.97+0)	29.35	5795.15
1.1.1	养老保险费		17.22	3400.08
1.1.2	失业保险费		0.34	67.13
1.1.3	医疗保险费		10.25	2023.86
1.1.4	生育保险费		0.64	126.37
1.1.5	工伤保险费		0.90	177.70
1.2	住房公积金		1.85	365.28
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (33721.17+0)	0.43	145.00
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	4044.92
成品钢化玻璃化粪池				2975.94
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (0+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	

规费、增值税计价表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.5	工伤保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (0+0)	0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	2975.94
室外箱变				20790.00
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (0+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	20790.00
拟建门卫室及成品电动门				27753.70
1	规费	1.1+1.2+1.3		12631.58
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (25302.22+13766.36)	29.35	11466.63
1.1.1	养老保险费		17.22	6727.61
1.1.2	失业保险费		0.34	132.83
1.1.3	医疗保险费		10.25	4004.53
1.1.4	生育保险费		0.64	250.04
1.1.5	工伤保险费		0.90	351.62
1.2	住房公积金		1.85	722.77
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (83667.79+19164.73)	0.43	442.18
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	15122.12
门卫室-水电工程				1031.03
1	规费	1.1+1.2+1.3		444.20
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (1405.69+0)	29.35	412.57
1.1.1	养老保险费		17.22	242.06
1.1.2	失业保险费		0.34	4.78
1.1.3	医疗保险费		10.25	144.08

规费、增值税计价表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.4	生育保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (1405.69+0)	0.64	9.00
1.1.5	工伤保险费		0.90	12.65
1.2	住房公积金		1.85	26.01
1.3	工程排污费		0.40	5.62
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	586.83
拟建1#非机动车棚				3614.81
1	规费	1.1+1.2+1.3		1197.43
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3376.43+154.49)	29.35	1036.33
1.1.1	养老保险费		17.22	608.02
1.1.2	失业保险费		0.34	12.01
1.1.3	医疗保险费		10.25	361.92
1.1.4	生育保险费		0.64	22.60
1.1.5	工伤保险费		0.90	31.78
1.2	住房公积金		1.85	65.32
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (22023.25+250.28)	0.43	95.78
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	2417.38
拟建2#非机动车棚				3614.81
1	规费	1.1+1.2+1.3		1197.43
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3376.43+154.49)	29.35	1036.33
1.1.1	养老保险费		17.22	608.02
1.1.2	失业保险费		0.34	12.01
1.1.3	医疗保险费		10.25	361.92
1.1.4	生育保险费		0.64	22.60
1.1.5	工伤保险费		0.90	31.78
1.2	住房公积金		1.85	65.32
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (22023.25+250.28)	0.43	95.78
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	2417.38
非机动车停车位				
	合 计			190226.40

主要材料及价格表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第1页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元	159816.737	1.50
3	000701001	市政人工	元	12661.952	1.43
4	000901001	园林绿化人工	元	23379.996	1.00
5	010000100	安装人工	元	1080.878	1.30
6	R01001	建筑装饰人工费	元	305.761	1.30
7		◆材料◆			
8	010101002	螺纹钢HRB335 ² 10以上(综合)	t	0.171	3642.07
9	010103001	螺纹钢HRB400 ▶ 10以内(综合)	t	1.501	3686.32
10	010103002	螺纹钢HRB400 C10以上(综合)	t	3.341	3642.07
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.323	4.44
12	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	7.000	4.60
13	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	29.753	3.20
14	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	2.558	4.36
15	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg	84.659	4.36
16	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	15.342	3.20
17	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.768	4.62
18	010501001	钢丝绳(综合)	kg	0.054	8.12
19	010502002	钢丝绳 Φ6	m	405.000	1.94
20	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.112	3672.57
21	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.014	3646.02
22	012102001	等边角钢(综合)	t	1.312	3672.57
23	012104001	不等边角钢(综合)	t	0.528	3495.58
24	012901001	钢板(综合)	t	0.192	3557.52
25	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t	1.266	5274.34
26	012901032	厚钢板 20.1~60mm	t	0.004	5079.65
27	012914007	钢垫板(综合)	t	0.034	5427.35
28	014101004	铜丝 Φ1.6	kg	0.080	41.03
29	020101009	橡胶板 1~3mm	kg	0.132	7.54
30	020310001	密封带 3×20mm	m	9.646	0.60
31	020901001	聚乙烯薄膜 0.4mm	m ²	532.463	4.62
32	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	20.400	0.13
33	022505001	玻璃纤维网	m ²	729.300	1.79
34	022705003	棉丝	kg	0.045	22.22
35	022705004	棉纱头	kg	16.500	4.62
36	022706004	白布 0.9m	m ²	0.217	2.56
37	022706010	破布	kg	0.100	1.71

主要材料及价格表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第2页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	022901001	麻袋	条	0.096	2.99
39	022902001	麻绳	kg	0.078	0.68
40	023301001	草袋	m²	30.946	3.85
41	023301002	草袋	条	20.000	1.06
42	030104004	铝拉铆钉 M5×40mm	百个	9.646	12.82
43	030108001	自攻螺钉	百个	9.646	8.97
44	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	167.565	0.07
45	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	8.320	0.07
46	030112006	木螺钉 M3×30	百个	3.371	2.74
47	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个	4.160	0.21
48	030125001	螺栓 (综合)	kg	9.146	7.69
49	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套	6.392	0.27
50	030126011	螺栓 M6×100	套	4.120	0.51
51	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	2.100	1.08
52	030148002	地脚螺栓	kg	70.700	8.55
53	030152001	花篮螺栓 M6×120	套	720.000	4.33
54	030156001	膨胀螺栓	套	42.140	0.38
55	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套	9.276	0.82
56	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套	45.450	1.03
57	030156018	膨胀螺栓 M10	套	4.200	0.94
58	030156026	膨胀螺栓 M12	套	0.235	1.37
59	030156037	膨胀螺栓 M18	套	0.108	4.49
60	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	22.660	0.26
61	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	169.056	0.05
62	030183001	铁钉 (综合)	kg	43.006	5.49
63	030186003	道钉	kg	1.922	3.25
64	031311001	电焊条 (综合)	kg	179.914	6.46
65	031321001	焊锡丝 综合	kg	0.080	39.02
66	031337001	冲击钻头 (综合)	根	1.132	2.56
67	031337010	冲击钻头 Φ12	个	0.100	1.62
68	031338001	合金钢钻头 (综合)	个	0.321	3.25
69	031345001	钢锯条	根	4.025	0.31
70	031345004	石料切割锯片	片	8.984	34.19
71	031346001	钢丝刷子	把	5.716	2.84
72	031347001	砂纸	张	0.450	0.43
73	031347002	砂纸 (木)	张	24.792	0.27
74	031347004	铁砂布	张	44.860	1.34

主要材料及价格表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第3页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	032105002	镀锌铁丝网	m ²	86.832	2.74
76	032116001	铁件(综合)	kg	5.565	5.44
77	040101001	水泥(综合)	t	8.671	294.87
78	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	59.933	336.28
79	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	16.101	402.65
80	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t	23.470	402.65
81	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	5.720	0.42
82	040103001	白水泥(综合)	t	1.808	619.47
83	040301001	砂(综合)	m ³	0.014	145.63
84	040301001	砂(综合)	m ³	138.759	145.63
85	040301003	细砂	m ³	6.086	155.34
86	040301004	中砂	m ³	7.635	121.36
87	040301004	中砂	m ³	45.946	121.36
88	040301006	天然中(粗)砂	m ³	1.754	82.52
89	040302003	绿豆砂	m ³	0.616	97.09
90	040501001	砾石(综合)	m ³	0.146	97.09
91	040502003	碎石 5~20mm	m ³	0.761	97.09
92	040502004	碎石 5~40mm	m ³	535.491	97.09
93	040502004	碎石 5~40mm	m ³	35.798	97.09
94	040502006	碎石 20~40mm	m ³	9.666	97.09
95	040701001	陶粒	m ³	17.629	192.31
96	040902001	生石灰	kg	14.564	0.78
97	040902004	石灰膏	m ³	5.885	520.39
98	040903001	石膏粉	kg	6.352	0.53
99	040904003	滑石粉	kg	228.320	0.68
100	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块	16.000	0.50
101	041507001	砼空心砌块 90×90×190	块	16.877	1.15
102	041507003	砼空心砌块 90×190×190	块	187.590	1.42
103	041507005	砼空心砌块 190×90×190	块	21.902	1.00
104	041507007	砼空心砌块 190×190×190	块	243.529	1.59
105	041507009	砼空心砌块 390×90×190	块	78.905	1.77
106	041507011	砼空心砌块 390×190×190	块	877.279	3.10
107	041507013	砼空心砌块配块	m ³	1.356	376.07
108	041701001	水泥瓦 385×235	千块	2.705	811.97
109	041701002	水泥脊瓦(综合)	块	45.286	1.03
110	042903001	C20钢筋混凝土块	m ³	0.188	299.15
111	050102005	周转圆木	m ³	0.004	911.50

主要材料及价格表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第4页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	050102006	周转圆木(支撑)	m ³	0.006	973.45
113	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³	0.008	683.76
114	050306001	周转板枋材	m ³	0.108	1061.95
115	050306002	周转枋材	m ³	1.049	1168.14
116	050306003	周转板材	m ³	0.184	1088.50
117	052502004	木楔	m ³	0.004	726.50
118	052502006	锯木屑	m ³	5.428	5.56
119	052502007	垫木	m ³	0.004	769.23
120	053501002	竹蔑	百根	1.028	3.08
121	070103007.1	陶瓷墙面砖 300×600	m ²	560.779	67.26
122	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m ²	43.696	48.67
123	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m ²	81.703	71.24
124	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m ²	813.592	93.37
125	070501013	陶瓷踢脚砖	m ²	48.930	68.17
126	080701001.1	200*100*6文化石	m ²	74.893	57.00
127	090508010.1	2厚阳光板	m ²	193.796	43.00
128	110907001	铝合金推拉窗带亮(成品)	m ²	6.015	314.16
129	111102001	塑钢平开门(成品)	m ²	1.391	225.66
130	112301001	钢防盗门(成品)	m ²	2.078	490.00
131	123902002	金属美术字 0.5m ² 以内	个	15.150	21.37
132	130102001	调和漆(综合)	kg	0.030	10.62
133	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.010	15.38
134	130132001	油灰	kg	0.650	1.88
135	130301001.1	防水无机涂料	kg	109.768	20.62
136	130301001.1	无机涂料	kg	24.295	15.93
137	130303001	复层罩面涂料	kg	464.100	14.96
138	130308001	聚氨酯甲料	kg	314.901	10.62
139	130311014	水性腻子粉	kg	3688.337	3.85
140	130312001	双飞粉	kg	88.485	0.62
141	130312002	大白粉	kg	4.431	0.27
142	130507002	红丹防锈漆	kg	14.574	10.62
143	130526001	抗碱底涂料	kg	165.750	18.04
144	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg	4788.406	21.57
145	131102001	热熔标线涂料底漆	kg	5.644	4.07
146	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg	147.508	3.98
147	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg	11.620	3.54
148	133101004	石油沥青 10#~30#	kg	770.896	3.81

主要材料及价格表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第5页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	133101005	石油沥青 60#~100#	kg	18.442	4.32
150	133101005	石油沥青 60#~100#	kg	844.538	4.32
151	133308002	石油沥青油毡 350#	m²	348.429	2.44
152	133309001	CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m²	1202.026	30.77
153	133311001	CPS双面反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m²	65.508	30.77
154	133501001.1	抗碱防水腻子	kg	526.830	1.28
155	133503001	防水胶(310g/支)	支	3.115	4.10
156	133508003	塑料油膏	kg	455.884	2.99
157	133510002	密封油膏	kg	66.744	6.67
158	134101001	嵌缝料	kg	24.840	2.39
159	140301004	国V汽油 92#	kg	10.691	9.67
160	140501003	油漆溶剂油	kg	1.472	5.21
161	140702001	机油(综合)	kg	0.076	5.13
162	140901002	电力复合酯 一级	kg	0.410	17.09
163	142110001	乙酸乙脂	kg	2.213	7.26
164	143124001	漂白粉	kg	0.118	1.63
165	143305003	二甲苯	kg	87.703	7.26
166	143309001	丙酮	kg	0.324	9.40
167	143315001	羧甲基纤维素	kg	4.666	5.13
168	143320001	BX-12乙组份880mL	瓶	13.781	8.97
169	143504012	二甲苯稀释剂	kg	33.150	6.41
170	143504015	聚氨酯乙料	kg	472.251	11.54
171	143520001	隔离剂	kg	28.326	1.20
172	143522001	银色着色剂	kg	0.362	5.47
173	143537002	聚合物乳液	kg	1003.150	3.85
174	143901001	乙炔气	m³	9.064	6.41
175	143903001	石油液化气	m³	4.688	15.61
176	143906001	氧气	m³	20.852	3.85
177	144101005	建筑胶	kg	1033.060	0.96
178	144103001	108胶	kg	12.088	1.88
179	144108001	乳白胶	kg	5.268	4.44
180	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.217	13.12
181	144115004	氯丁冷胶	kg	8.490	11.97
182	144115005	氯丁胶乳	kg	0.325	11.97
183	144116003	胶合剂	kg	0.050	6.71
184	144116010	BX-12粘结剂	kg	19.917	12.82
185	144116023	界面处理剂	t	1.735	1538.46

主要材料及价格表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第6页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
186	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.150	7.69
187	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m	0.400	5.36
188	172513000	塑料软管	kg	0.180	10.26
189	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根	1.010	5.13
190	180317001	直角弯头 FBN15	个	0.355	1.46
191	180317002	直角弯头 FBN20	个	0.624	1.67
192	180329001	内牙弯头 DN20	个	1.010	3.68
193	180907001	PVC转换接头 De50×40	个	1.010	1.37
194	180909001	内螺牙弯头 De20	个	1.010	2.91
195	181510004	钢制管箍 DN32	个	0.824	2.42
196	181514003	镀锌活接头 DN25	个	1.000	3.77
197	181515003	钢制活接头 DN25	个	3.030	2.91
198	182101001	伸缩接头 FSE15	个	0.355	0.80
199	182101002	伸缩接头 FSE20	个	0.624	0.97
200	182501002	塑料管卡 de25	个	7.987	0.60
201	182501003	塑料管卡 de32	个	5.643	0.77
202	182501005	塑料管卡 de50	个	1.206	1.28
203	182501007	塑料管卡 de75	个	1.138	2.03
204	182501010	塑料管卡 de200	个	1.080	7.86
205	182511000	接地卡子(综合)	个	2.421	1.37
206	182524001	管码 FCL15	个	14.196	0.44
207	182524002	管码 FCL20	个	24.948	0.48
208	182526001	管码 FSA15	个	14.196	0.64
209	182526002	管码 FSA20	个	24.948	0.81
210	190301003	闸阀 Z15T-10 DN25	个	1.010	29.06
211	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个	1.010	17.09
212	213321000	大便器胶皮碗	个	1.100	1.71
213	213321001	便器接头 De130×110	个	1.010	12.39
214	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个	1.005	10.26
215	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个	1.005	23.33
216	213325001	排水栓(带链堵) De50	套	1.010	12.39
217	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.114	1.88
218	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.180	2.56
219	213327005	透气帽(铅丝球) DN200	个	0.108	20.32
220	213328000	洗脸盆托架	副	1.010	6.67
221	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	0.075	3.25
222	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m	0.316	2.70

主要材料及价格表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第7页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	290619001	T型接头 FTE15	个	0.532	2.14
224	290619002	T型接头 FTE20	个	0.936	2.65
225	290622001	阻燃管接头 FST15	个	3.549	0.34
226	290622002	阻燃管接头 FST20	个	6.237	0.35
227	290628002	塑料护口 15~20	个	16.480	0.11
228	290628004	塑料护口(钢管用) 15`20	个	6.180	0.11
229	291111001	开关盒	个	4.080	1.11
230	291112001	接线盒	个	5.070	1.11
231	292702006	尼龙扎带(综合)	个	7.020	0.17
232	310101065	水	m³	3.472	3.40
233	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg	172.667	3.85
234	322703001	农药	kg	8.126	28.90
235	322901001	种植土	m³	168.210	26.55
236	323302002	护树塑料套	套	180.000	2.79
237	330107020	Z形支撑	m	84.824	32.48
238	340502004	草板纸 80#	张	6.360	1.54
239	340903001	纸筋	kg	5.059	0.68
240	341101001	水	m³	633.451	3.84
241	341101001	水	m³	171.080	3.84
242	341104001	煤	t	0.391	541.59
243	341105003	木柴	kg	327.427	0.43
244	341301011	标志牌 塑料扁形	个	11.358	0.13
245	341508001	其他材料费	元	1148.731	0.88
246	341508001	其他材料费	元	161.360	0.88
247	341508001	其他材料费	元	8.862	0.88
248	341508001	其他材料费	元	260.507	0.90
249	341508003	其他材料费	元	17.013	0.88
250	350102003	组合钢模板	kg	15.770	4.69
251	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	1.334	26.55
252	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	34.882	26.55
253	350104002	复合木模板面板	m²	0.098	27.35
254	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	161.095	4.96
255	350203001	零星卡具	kg	6.746	5.30
256	350203002	梁卡具	kg	3.636	5.98
257	350302001	回转扣件	个	4.622	7.26
258	350302002	对接扣件	个	9.308	7.30
259	350302003	直角扣件	个	43.992	7.26

主要材料及价格表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第8页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
260	350303001	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	t	0.401	4230.09
261	350305001	金属脚手架底座	个	0.362	6.41
262	350306001	木脚手板(松杂)	m ³	0.019	427.35
263	350306004	加固杉杆(综合)	m ³	0.004	316.24
264	350307002	竹脚手板	m ²	71.280	17.09
265	350907003	钢支架摊销	kg	0.460	7.26
266	370101005	钢轨 38kg/m	t	0.002	4631.62
267	370501003	枕木	m ³	0.160	927.43
268	370905001	钢垫板	kg	0.150	3.59
269	800102003	水泥砂浆1:2	m ³	0.111	408.57
270	800102005	水泥砂浆1:3	m ³	1.016	360.85
271	B-C.1	成品钢化玻璃化粪池 容量:16m ³ 材料费	元	1.000	33000.00
272	B-C.1	电动伸缩门304材质(成品) 材料费	元	1.000	30010.50
273	B-C.1	福建茶 材料费	元	3304.000	0.91
274		◆商品砼◆			
275	043103001	碎石 GD20 商品普通砼 C10	m ³	0.547	349.51
276	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³	3.192	368.93
277	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³	8.932	417.48
278		◆配合比◆			
279	800102001	水泥砂浆 1:1	m ³	3.146	369.66
280	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³	8.403	352.00
281	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³	20.723	345.05
282	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³	46.877	317.47
283	800102006	水泥砂浆 1:4	m ³	2.471	283.17
284	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³	1.674	281.25
285	800501006	混合砂浆 1:1:6	m ³	25.043	337.34
286	800501008	混合砂浆 1:0.5:3	m ³	8.348	367.51
287	800501009	混合砂浆 1:1:4	m ³	0.411	377.87
288	800903001	纸筋石灰浆	m ³	0.105	560.56
289	801101001	素水泥浆	m ³	3.961	512.14
290	801104001	建筑胶素水泥浆	m ³	0.004	530.30
291	801504005	石油沥青玛蹄脂	m ³	0.735	4164.24
292	801504006	冷底子油 30:70	kg	58.547	8.81
293	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m ³	0.932	249.71
294	802104042	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15	m ³	2.617	253.23
295	802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m ³	1.421	265.36
296	802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m ³	9.358	279.06

主要材料及价格表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第9页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
297	802108017	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m ³	15.530	284.87
298	802120006	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m ³	17.357	305.04
299	802302001	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5	m ³	15.563	324.79
300	802302002	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC7.5	m ³	7.498	332.64
301	803301003	砾石三合土 1:3:6	m ³	0.141	277.61
302	B802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m ³	12.640	265.36
303		◆主材◆			
304	043117001Z.1	6cm中粒式沥青混凝土AC-20C	m ³	69.688	940.00
305	043117003Z.1	4cm细粒式橡胶沥青混凝土AC-13C	m ³	46.574	1200.38
306	172500000	室外PVC-U污水排水管及管件安装 De110	m	3.456	110.00
307	172500000	室外PVC-U污水排水管及管件安装 De75	m	4.255	25.20
308	172500000	直通雨水管及管件安装 De75	m	3.467	26.80
309	172502000	室内PP-R给水管及管件安装 de25 PN=1.0MPa	m	7.140	14.30
310	172502000	室内PP-R给水管及管件安装 de32 PN=1.0MPa	m	6.222	15.60
311	180903000	塑料给水管件	个	12.438	
312	180904000	承插塑料管件	个	11.445	
313	194103000	螺纹阀门	个	3.030	66.00
314	211301000	洗涤盆	个	1.010	80.00
315	211501000	蹲式大便器	个	1.010	80.00
316	213301000	水嘴	个	1.010	12.00
317	213316002	自闭式冲洗阀 DN20	个	1.010	120.00
318	213320000	大便器冲洗管	根	1.010	20.00
319	240101000	螺纹水表	个	1.000	186.00
320	320301000	灌木	株	4083.620	
321	320301000.1	白玉兰	株	15.450	600.00
322	320301000.2	非洲茉莉	株	30.900	204.80
323	320701000.1	马尼拉草	m ²	1121.421	8.00
324	360701001Z.1	120厚300X500芝麻白花岗岩路沿石	m	280.982	64.00
325	550117001	成套配电箱	台	1.000	800.00
326	BC01217.1	聚乙烯丙纶防水卷材300kg/m ²	m ²	1.979	11.00
327	BC01218.1	1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材	m ²	52.340	22.74
328	Z170303000	镀锌钢管	m	5.150	45.60
329	Z250001001	防水防尘灯1*22W	套	1.010	48.00
330	Z250001001	普通灯具	套	2.020	18.00
331	Z260501001	带保护接点暗装插座	个	3.060	8.00
332	Z260501001	排气扇插座10A 250V	个	1.020	15.00
333	Z264101001	扳式暗开关(单控) 单联	套	1.020	5.00

主要材料及价格表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第10页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
334	Z264101001	扳式暗开关(单控) 双联	套	1.020	15.00
335	Z280301000	照明线路BV-10mm ²	m	14.994	7.20
336	Z280301000	照明线路BV-2.5mm ²	m	75.816	1.80
337	Z280301000	照明线路BV-4mm ²	m	106.488	2.60
338	Z290604000	混凝土结构楼板墙暗配 半硬质塑料管 PC16	m	18.590	2.80
339	Z290604000	混凝土结构楼板墙暗配 半硬质塑料管 PC20	m	32.670	3.50
340		◆机械台班组成◆			
341	000301001	机械台班人工费	元	7150.615	1.50
342	000701002	市政机械台班人工费	元	4625.468	1.00
343	000701003	市政机械第一类费用	元	6224.262	1.00
344	000903001	机械台班人工费	元	746.408	1.00
345	000903002	机械第一类费用	元	3764.325	1.00
346	140301001	汽油 93#	kg	23.706	6.50
347	140301004	国V汽油 92#	kg	437.624	8.97
348	140301004	国V汽油 92#	kg	68.591	8.97
349	140301004	汽油 92#	kg	41.398	8.97
350	140301004	汽油92#	kg	6.264	8.42
351	140304001	轻柴油 0#	kg	1201.358	7.12
352	140304001	轻柴油 0#	kg	1037.296	7.12
353	310101067	电	kW·h	57.340	0.93
354	341103001	电	kW·h	62.693	0.73
355	341103001	电	kW·h	2218.417	0.73
356	341103001	电	kW·h	317.857	0.73
357	992301001	折旧费	元	27.165	1.00
358	992302001	大修理费	元	4.323	1.00
359	992303001	经常修理费	元	7.135	1.00
360	992304001	安拆及场外运输费	元	5.698	1.00
361	992306001	停滞费	元	101.379	
362	994701001	其他机械费	元	1.822	0.90
363	994701001	其他机械费	元	8.657	0.90
364	994701003	停滞费	元	11592.566	
365	994701004	折旧费	元	3346.696	0.85
366	994701004	折旧费	元	413.476	0.85
367	994701004	折旧费	元	16.216	0.85
368	994701005	大修理费	元	566.000	0.85
369	994701005	大修理费	元	57.631	0.85
370	994701005	大修理费	元	3.698	0.85

主要材料及价格表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第11页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
371	994701006	经常修理费	元	1648.651	0.90
372	994701006	经常修理费	元	140.152	0.90
373	994701006	经常修理费	元	14.559	0.90
374	994701007	安拆及场外运输费	元	355.058	1.00
375	994701008	其他费用	元	740.196	1.00
376		◆机械◆			
377	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	0.700	30.20
378	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班	0.105	1416.26
379	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班	0.046	1416.27
380	990308003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班	1.042	200.63
381	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班	1.737	184.53
382	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量 500L	台班	0.379	328.39
383	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班	1.539	10.14
384	990506001	混凝土振捣器平板式	台班	0.359	10.51
385	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班	3.809	10.69
386	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班	0.678	10.71
387	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班	21.025	123.97
388	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班	0.188	16.08
389	990514002	稳定土拌合机功率 230kW	台班	0.368	1179.81
390	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班	0.126	798.14
391	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班	1.292	1016.94
392	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班	1.150	1016.94
393	990703002	轮胎式装载机[斗容量1m³]	台班	2.213	611.42
394	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	2.106	400.95
395	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	1.435	560.52
396	990704005	载重汽车装载质量5t	台班	0.226	560.52
397	990704010	载重汽车装载质量15t	台班	0.630	928.43
398	990705003	自卸汽车[装载质量4.5t]	台班	30.069	423.10
399	990705005	自卸汽车[装载质量8t]	台班	0.245	634.57
400	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班	0.090	951.15
401	990707004	平板拖车组装载质量20t	台班	0.630	945.40
402	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班	0.598	40.57
403	990712002	平地机功率 120kW	台班	3.473	1044.28
404	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班	1.198	416.27
405	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班	0.182	509.61
406	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班	0.444	1474.60
407	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班	3.208	67.60

主要材料及价格表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第12页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
408	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10kN]	台班	3.208	138.71
409	990916004	电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力50kN]	台班	0.036	151.30
410	991101001	液压叉车	台班	0.022	491.01
411	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	0.793	669.04
412	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	3.955	1200.66
413	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班	1.265	1142.08
414	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班	0.931	1418.40
415	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班	0.494	1061.98
416	991305001	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班	2.336	24.96
417	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班	1.399	23.45
418	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班	0.078	763.73
419	991312001	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班	0.632	2937.02
420	991318001	手推式热熔划线车	台班	0.226	66.35
421	991504001	多用喷枪	台班	6.630	23.12
422	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班	0.174	638.91
423	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班	0.216	217.11
424	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班	0.042	25.78
425	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班	0.536	33.83
426	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班	1.166	19.27
427	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班	0.216	212.19
428	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班	0.136	1451.19
429	991906002	剪板机[厚度×宽度13×2500mm]	台班	0.046	204.30
430	991906009	剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)]	台班	0.136	594.85
431	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班	0.388	140.96
432	991924001	管子套丝机 Φ 159mm	台班	0.033	8.45
433	991926001	弯管机 WC27~108	台班	0.003	80.72
434	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班	0.951	23.97
435	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班	23.191	135.75
436	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班	4.271	179.35
437	992501004	交流电弧焊机[容量40kVA]	台班	5.244	215.61
438	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班	0.288	212.03
439	992511001	热熔焊接机 Φ 63	台班	0.052	14.61
440	992701001	电焊条烘干箱[容积45×35×45(cm ³)]	台班	2.334	12.63
441	992702001	恒温箱	台班	2.334	53.59
442	992710001	热熔釜溶解车	台班	0.226	208.37
443	993101003	洒水车 罐容量 10000L	台班	10.085	577.61
444	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班	1.150	714.20

主要材料及价格表

工程名称:靖西公路养护中心吉祥养护站装修工程

第13页 共13页

[illegible]