





建设工程一览表

序号	项目名称	数量	单位	备注
1	道路硬化1处	616.5	平方米	C25混凝土
2	场地硬化2处	858.5	平方米	C25混凝土
3	预埋管2处	20.0	米	混凝土管
4	标志碑	1	块	大理石


中城恒业设计集团有限公司 ZHONGCHENG HENGYE DESIGN GROUP LIMITED 资质证书编号：A352012676		工程名称	那坡县百省乡那龙村那旺屯屯内硬化建设项目		项目负责人	王松云	设计	董晓黎	图号	01	日期
图名		平面布置图		专业负责人		杨色山	审核	杨色山	复核	袁晓黎	





硬化路面分块布置图





胀缝构造



横缝构造



中城恒业设计集团有限公司 ZHONGCHENG HENGYE DESIGN GROUP LIMITED 资质证书编号：A352012676		工程名称	那坡县百省乡那龙村那旺屯屯内硬化建设项目				项目负责人	设计	审核	复核	日期
图 名		结构图				专业负责人	审核	复核	日期		



尺寸	挖方	碎石垫层	C25砼支座	C25砼碑	大理石厚度2cm
长或高 (cm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
80x50x65	0.162	0.054	0.100	0.147	0.473
合计	0.162	0.054	0.100	0.147	0.473

说明：1、本图尺寸以厘米为单位。
2、标志碑正立面贴灰色大理石并刻上与项目有关的内容，具体由业主定。

中城恒业设计集团有限公司 资质证书编号：A362012676	工程名称	那坡县百省乡那龙村那旺屯屯内硬化建设项目				
	图名	标志碑结构图				
		项目负责人	王松云	设计	董晓霞	图号
		专业审核人	杨色山	审核	杨色山	复核
						袁晓黎
						日期

巷道硬化工程数量表

序	名称	长度	拆除原有混凝土路面	土石方量			修整路基、C25混凝土路面			备注
				挖土方	填土方	弃方	宽度	厚度	数量	
号	巷道硬化	(m)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m)	(m)	(m²)	
1	巷道硬化	137.0	111.0	61.65	30.83	30.83	4.5	0.18	616.50	
2	场地硬化1		0.0	75.60	37.80	37.80		0.18	420.00	
3	场地硬化2		0.0	78.93	39.47	39.47		0.18	438.50	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
小计		137.0	111.0	216.18	108.09	108.09			1475.00	
总计		137.0	111.0	216.18	108.09	108.09			1475.0	

说明：由于屯内道路狭窄，电线纵横交错，机械无法正常施工，故路基采用人工开挖，填方为挖方1/2；弃方外运5km。