

那坡县财政投资评审中心

文 件

那财评〔2025〕68号

关于确定那坡县 2025 年提前批革命老区转移支付资金建设项目招标控制价的通知

那坡县财政局：

根据《中华人民共和国预算法》和财政部关于《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号），执行《财政投资项目评审操作规程》（财办建〔2002〕619号），我中心委托广西华寅工程造价咨询有限公司对你单位送来的“那坡县 2025 年提前批革命老区转移支付资金建设项目”进行预算评审，评审情况如下：

一、工程概况

本工程项目名称为那坡县 2025 年提前批革命老区转移支付资金建设项目，其中有：1.那坡县百都乡坡金村上角屯至下角屯道路硬化项目；2.那坡县百都乡果庇村三叉河至者盎屯至红泥村达贝屯道路修复项目；3.那坡县百都乡坡酬村汤达屯产业路项目；4.那坡县德隆乡文华村岩益、弄规塌方修复工程；5.那坡县德隆乡德孚三甲屯防护墙和应急避险场所项目；6.那坡县德隆乡文华村岩誉屯公共

照明项目；7.那坡县德隆乡德孚村岩北屯公共照明项目；8.那坡县平孟镇弄汤村屯内公共照明项目；9.那坡县平孟镇弄汤村弄获屯屯内基础设施建设项目；10.那坡县平孟镇那万村那万屯挡土墙及平疆屯内道路硬化项目；11.那坡县平孟镇孟达村饮水水源地取水输送项目；12.那坡县平孟镇那珍村岩据屯道路修复建设项目；13.那坡县百合乡百合村平坎屯安全饮水建设项目；14.那坡县百合乡那乐村平论屯屯内道路硬化工程；15.那坡县百省乡上华村三合屯屯内道路硬化项目；16.那坡县百省乡那龙村屯内公共照明项目；17.那坡县百省乡百坎村进屯道路安全防护栏建设项目；18.那坡县百省乡坡同村规欢屯防护墙项目；19.那坡县百省乡坡同村坡同屯、那单屯、规合屯排污沟项目；20.那坡县坡荷乡果亮村果亮屯三组屯道路硬化项目；21.那坡县坡荷乡中山村果达屯至谭亮屯道路硬化项目；22.那坡县龙合镇弄怀村安防工程项目；23.那坡县龙合镇智合村德问屯饮水水池建设项目；24.那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目；25.那坡县百南乡甲柳村道路提升项目；26.那坡县城厢镇口角村那布屯集体蚕房修缮及道路硬化项目；27.那坡县城厢镇永乐村伦停屯、河头屯农田水利灌溉建设项目；28.那坡县城厢镇达腊村达腊屯排污治理项目；29.那坡县城厢镇中强村那马水库管理房至坡羊屯防护墙项目 29 个单项工程组成。主要建设内容为道路及场地硬化、安全饮水、亮化、排水工程、安防工程等建设内容。

二、审核依据

（一）那坡县 2025 年提前批革命老区转移支付资金建设工程规模及主要建设内容等相关资料；

（二）采用相关定额及清单编制依据：

1.交通部〔2018〕86号通知发布的《公路工程项目概算预算编制办法》、《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》、JTG3830-2018 公路工程项目概算预算编制办法；

2.交通部〔2019〕26号《交通运输部关于调整（公路工程项目概算预算编制办法）中“税金”有关规定的公告》；

3.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计量规范》（GB50854~50862-2013）及配套的广西壮族自治区实施细则；

4.广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2021年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额及相应配套定额》；

5.〔2023〕7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及相关费率的通知》；

6.自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标〔2019〕12号）；

7.桂水基〔2007〕38号文《关于发布<广西水利水电(概)预算编制规定>、<广西水利水电(概)预算系列定额>的通知》；

8.《广西壮族自治区水利水电工程设计(概)预算编制规定(2007年)》、《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额(2007年)》、《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额(2007年)》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额(2007年)》、2015

年1月1日实施的《广西水利水电工程概(预)算补充定额》(桂水基〔2014〕41号);

9.(桂水基〔2016〕1号)关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知;

10.(桂水建设〔2019〕4号)自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知;

11.主要材料价格参照2025年《百色市建设工程造价信息》第3期那坡县建筑材料信息价格,其中那坡县没有发布材料信息价的材料,则参照右江区的价格或市场询价;

12.本项目采用同望、桂能、博奥软件进行编制。

三、审核程序及方法

按有关规定,审核人员认真查阅了送审资料,在了解和掌握资料的基础上,本着实事求是、客观公正的原则,对送审项目的预算的编制依据、编制方法、取费标准、综合单价、工程量等进行审核。

四、评审范围

本次评审范围为上述工程的设计图及预算书所列设计内容的工程造价额度,项目的可行性、投资风险与不确定因素等未在本次评审范围。

五、评审内容

(一)工程量计算、预算定额套用、材料及设备、费用计取的评审;

(二)主要材料单价及工程技术措施费用的评审。

六、评审结论

本项目送审预算总价为 16106238.71 元，评审预算总价为 15433457.15 元，核减金额 672781.56 元，核减率 4.18%，详细内容见该项目的招标控制价明细表。

七、增减说明

本项目核增（减）主要原因一是工程量变动，二是材料价格变动，三是套取定额变动，主要增(减)情况如下：

（一）那坡县百都乡坡金村上角屯至下角屯道路硬化项目

1、清单编码 202-1 机械整修路拱（修整路基；零填及挖方路基碾压），送审工程量为 14797.5 m²，送审单价为 0.72 元/m²，审核工程量为 14797.5 m²，审核单价为 0.19 元/m²，此项核减 7842.47 元,核减原因：定额调整。

2、清单编码 312-1-a 碎石垫层，送审工程量为 11582.5 m²，送审单价为 21.11 元/m²，审核工程量为 11582.5 m²，审核单价为 20.99 元/m²，此项核减 1390.32 元,核减原因：定额调整。

3、清单编码 419-1 钢筋混凝土圆管涵，送审工程量为 18m，送审单价为 1445.27 元/m，审核工程量为 18m，审核单价为 1341.61 元/m，此项核减 1866.02 元,核减原因：主材价格、定额调整。

4、其他项核增减详见预算书。

（二）那坡县百都乡果庇村三叉河至者盎屯至红泥村达贝屯道路修复项目

1、清单编码 209-5 C25 混凝土防护墙，送审工程量为 750.39m³，送审单价为 756.75 元/m³，审核工程量为 750.294m³，

审核单价为 730.75 元/m³，此项核减 19581.02 元，核减原因：定额、主材价格调整。

2、清单编码 301 破碎混凝土路面，送审工程量为 119.88 m²，送审单价为 83.66 元/m²，审核工程量为 153.378 m²，审核单价为 104.03 元/m²，此项核增 5926.91 元，核增原因：审核挡墙顶、涵管处路面破除计入此项，并增加弃运定额。

3、清单编码 312-1 水泥混凝土面板，送审工程量为 681 m²，送审单价为 105.35 元/m²，审核工程量为 681 m²，审核单价为 103.16 元/m²，此项核减 1491.04 元，核减原因：主材价格、定额调整。

4、清单编码 420-1 钢筋混凝土盖板涵，送审工程量为 49m，送审单价为 3865.69 元/m，审核工程量为 49m，审核单价为 3517.59 元/m，此项核减 17057.09 元，核减原因：拆除路面已另计；主材价格、定额调整。

5、清单编码 602-3 波形护栏，送审工程量为 108m，送审单价为 217.27 元/m，审核工程量为 108m，审核单价为 150.48 元/m，此项核减 7213.16 元，核减原因：主材价格调整。

6、其他项核增减详见预算书。

（三）那坡县百都乡坡酬村汤达屯产业路项目

1、清单编码 202-1 机械整修路拱（修整路基；零填及挖方路基碾压），送审工程量为 17846.5 m²，送审单价为 0.72 元/m²，审核工程量为 17846.5 m²，审核单价为 0.19 元/m²，此项核减 9458.16 元，核减原因：定额调整。

2、清单编码 203-1 挖土方，送审工程量为 23453m³，送审单

价为 3.54 元/m³, 审核工程量为 23453m³, 审核单价为 3.09 元/m³, 此项核减 10554.23 元,核减原因: 定额调整。

3、清单编码 203-2 挖石方, 送审工程量为 5720m³, 送审单价为 35.45 元/m³, 审核工程量为 5720m³, 审核单价为 39.33 元/m³, 此项核增 22193.6 元,核增原因: 送审仅考虑破碎工序, 未考虑开挖费用。

4、清单编码 312-1-a 碎石垫层, 送审工程量为 14066.5 m², 送审单价为 23.94 元/m², 审核工程量为 14066.5 m², 审核单价为 24.33 元/m², 此项核增 5485.95 元,核增原因: 主材价格调整。

5、清单编码 312-2-a 级配砂砾磨耗层面层, 送审工程量为 14066.5 m², 送审单价为 6.21 元/m², 审核工程量为 14066.5 m², 审核单价为 5.97 元/m², 此项核减 3375.99 元,核减原因: 主材价格调整。

6、清单编码 419-1 直径 60cm 钢筋混凝土圆管涵, 送审工程量为 55m, 送审单价为 1571.18 元/m, 审核工程量为 55m, 审核单价为 1480.63 元/m, 此项核减 4980.35 元,核减原因: 主材价格、定额调整。

7、其他项核增减详见预算书。

(四) 那坡县德隆乡文华村岩益、弄规塌方修复工程

1、清单编码 204-1 路基填筑(包括填前压实), 送审工程量为 1 项, 送审单价为 2196.69 元/项, 审核工程量为 210m³, 审核单价为 4.17 元/m³, 此项核减 1321.3 元,核减原因: 定额调整。

2、清单编码 209-5 混凝土挡土墙, 送审工程量为 480.86m³,

送审单价为 680.39 元/m³，审核工程量为 481.288m³，审核单价为 645.55 元/m³，此项核减 16476.85 元，核减原因：定额调整。

3、其他项核增减详见预算书。

（五）那坡县德隆乡德孚村三甲屯防护墙和应急避险场所项目

1、清单编码 204-1 路基填筑（包括填前压实），送审工程量为 1 项，送审单价为 2558 元/项，审核工程量为 244.5m³，审核单价为 4.46 元/m³，此项核减 1467.53 元，核减原因：定额调整。

2、清单编码 209-5 浆砌石挡土墙，送审工程量为 869.2m³，送审单价为 337.61 元/m³，审核工程量为 656m³，审核单价为 292.82 元/m³，此项核减 101361.08 元，核减原因：材料价格调整、定额调整；基础部分单列清单。

3、清单编码 312-2-a C25 水泥混凝土面层，送审工程量为 473 m²，送审单价为 88.59 元/m²，审核工程量为 473 m²，审核单价为 85.03 元/m²，此项核减 1683.81 元，核减原因：主材价格、定额调整。

4、清单编码 602-1 不锈钢护栏，送审工程量为 205m，送审单价为 291.91 元/m，审核工程量为 205m，审核单价为 279.77 元/m，此项核减 2489.15 元，核减原因：主材价格调整。

5、审核新增清单编码 209-2-a 浆砌毛石挡土墙基础，审核工程量为 213.2m³，审核单价为 307.52 元/m³，此项核增 65563.26 元，核增原因：审核此项单列。

6、其他项核增减详见预算书。

（六）那坡县德隆乡文华村岩誉屯公共照明项目

(1)、新建太阳能路灯

1、清单编码 030412007001 单悬臂太阳能路灯，送审工程量为 36 套，送审单价为 2854.88 元/套，审核工程量为 36 套，审核单价为 2482.36 元/套，此项核减 13410.72 元。核减原因：送审含基础、钢筋、预埋件，审核另列清单项。

2、新增清单编码 040303002001 路灯基础，审核工程量为 10.89m³，审核单价为 577.7 元/m³，此项核增 6291.15 元。核增原因：送审计入单悬臂太阳能路灯。

3、其他项核增减详见预算书。

(七)那坡县德隆乡文华村岩誉屯公共照明项目

1、清单编码 030412007001 单悬臂太阳能路灯，送审工程量为 30 套，送审单价为 2855.14 元/套，审核工程量为 30 套，审核单价为 2482.36 元/套，此项核减 11183.4 元。核减原因：送审工程量多计及含基础、钢筋、预埋件，审核另列清单项。

2、新增清单编码 040303002001 路灯基础，审核工程量为 9.08m³，审核单价为 558.71 元/m³，此项核增 5073.09 元。核增原因：送审计入单悬臂太阳能路灯。

3、其他项核增减详见预算书。

(八)那坡县平孟镇弄汤村屯内公共照明项目

1、清单编码 030412007001 单悬臂太阳能路灯，送审工程量为 120 套，送审单价为 2854.81 元/套，审核工程量为 120 套，审核单价为 2482.36 元/套，此项核减 44694 元。核减原因：送审含基础、钢筋、预埋件，审核另列清单项。

2、新增清单编码 040303002001 路灯基础，审核工程量为 36.3m^3 ，审核单价为 679.8 元/ m^3 ，此项核增 24676.74 元。核增原因：送审计入单悬臂太阳能路灯。

3、其他项核增减详见预算书。

（九）那坡县平孟镇弄汤村弄获屯屯内基础设施建设项目

1、清单编码 209-2 浆砌块石护墙，送审工程量为 355.95m^3 ，送审单价为 497.09 元/ m^3 ，审核工程量为 219.375m^3 ，审核单价为 407.14 元/ m^3 ，此项核减 87622.66 元，核减原因：材料价格调整、定额调整；基础部分单列清单。

2、清单编码 604-13 安装太阳能路灯，送审工程量为 30 杆，送审单价为 2941.25 元/杆，审核工程量为 30 杆，审核单价为 2885.12 元/杆，此项核减 1684.4 元，核减原因：主材价格调整。

3、审核新增清单编码 209-2-a 浆砌块石挡土墙基础，审核工程量为 136.065m^3 ，审核单价为 513.84 元/ m^3 ，此项核增 69915.64 元，核增原因：审核此项单列。

4、其他项核增减详见预算书。

（十）那坡县平孟镇那万村那万屯挡土墙及平疆屯内道路硬化项目

1、清单编码 209-5 混凝土挡土墙，送审工程量为 156.88m^3 ，送审单价为 815.51 元/ m^3 ，审核工程量为 156.88m^3 ，审核单价为 760.64 元/ m^3 ，此项核减 8607.8 元，核减原因：材料价格调整、定额调整。

2、清单编码 312-2-a C25 水泥混凝土面层，送审工程量为 1524

m²，送审单价为 106.42 元/m²，审核工程量为 1524 m²，审核单价为 108.48 元/m²，此项核增 3139.52 元,核增原因：主材价格调整。

3、其他项核增减详见预算书。

（十一）那坡县平孟镇孟达村饮水水源地取水输送项目

1、清单编码 500110001001 普通平面木模板制作、安装、拆除，送审工程量为 39.2 m²，送审单价为 110.26 元/m²，审核工程量为 25.008 m²，审核单价为 110.82 元/m²，此项核减 1550.80 元,核减原因：工程量调整。

2、清单编码 500201002001 IS100-65-200 水泵，送审工程量为 2 套，送审单价为 9161.28 元/套，审核工程量为 2 套，审核单价为 5271.93 元/套，此项核减 7778.70 元,核减原因：材料价格调整。

3、清单编码 500201024001 启动柜 30KW，送审工程量为 2 台，送审单价为 5000.00 元/台，审核工程量为 2 台，审核单价为 2983.55 元/台，此项核减 4032.90 元,核减原因：材料价格调整。

4、清单编码 500202008003 输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径 100mm，送审工程量为 120m，送审单价为 73.94 元/m，审核工程量为 120m，审核单价为 69.67 元/m，此项核减 512.40 元,核减原因：材料价格调整。

5、清单编码 500202009010 钢制法兰 DN65，送审工程量为 20 副，送审单价为 95.00 元/副，审核工程量为 20 副，审核单价为 57.32 元/副，此项核减 753.60 元,核减原因：材料价格调整。

6、其他项核增减详见预算书。

（十二）那坡县平孟镇那珍村岩据屯道路修复建设项目

1、清单编码 209-5 C25 混凝土挡土墙，送审工程量为 1190.46m³，送审单价为 759.67 元/m³，审核工程量为 1189.905 m³，审核单价为 765.19 元/m³，此项核增 6146.41 元，核增原因：主材价格调整。

2、审核新增清单编码 204-1-a 路基土方回填，审核工程量为 637.5m³，审核单价为 4.45 元/m³，此项核增 2836.88 元，核增原因：审核此项单列。

3、其他项核增减详见预算书。

（十三）那坡县百合乡百合村平坎屯安全饮水建设项目

1、清单编码 500109001002 C25 砼水池底板，送审工程量为 19.2m³，送审单价为 494.34 元/m³，审核工程量为 21.48m³，审核单价为 477.88 元/m³，此项核增 773.53 元，核增原因：工程量及材料价格调整。

2、清单编码 500109001003 C25 砼水池墙身，墙厚 20cm，送审工程量为 22.3m³，送审单价为 573.49 元/m³，审核工程量为 20.54m³，审核单价为 557.03 元/m³，此项核减 1347.43 元，核减原因：工程量及材料价格调整。

3、清单编码 500109001005 C25 砼水池盖板，送审工程量为 12.15m³，送审单价为 557.71 元/m³，审核工程量为 11.45m³，审核单价为 529.90 元/m³，此项核减 708.82 元，核减原因：工程量及材料价格调整。

4、审核删除清单编码 500114002002 钢管满堂脚手架，基本层高 3.6m，送审工程量为 63.59 m²，送审单价为 12.01 元/m²，此

项核减 763.72 元,核减原因: 此项目没有达到计算满堂脚手架的条件。

5、清单编码 500105010001 1:2 防水水泥砂浆,拱面(内壁、外壁、立柱),送审工程量为 218.09 m²,送审单价为 17.8 元/m²,审核工程量为 218.09 m²,审核单价为 27.28 元/m²,此项核增 2067.50 元,核增原因: 套取定额变动及材料价格调整。

6、审核删除清单编码 500114002003 砂石过滤器(26t-2 寸),送审工程量为 1 个,送审单价为 5500.00 元/个,审核工程量为 1 个,审核单价为 3900.00 元/个,此项核减 1600.00 元,核减原因: 材料价格调整。

7、清单编码 500114002010 人工装、卸畜力运输,砂石料,装、运、卸 200m,送审工程量为 256.54m³,送审单价为 36.75 元/m³,审核工程量为 189.36m³,审核单价为 36.75 元/m³,此项核减 2468.87 元,核减原因: 工程量调整。

8、其它临时工程,此项送审费用为 2484.02 元,审核费用为 1578.91 元,此项核减 905.11 元,核减原因: 费率调整,送审费用多计。

9、其他项核增减详见预算书。

(十四) 那坡县百合乡那乐村平论屯屯内道路硬化工程

1、清单编码 203-1-a 现浇混凝土盖板排水沟,送审工程量为 20m,送审单价为 3184.6 元/m,审核工程量为 6.72m³,审核单价为 734.48 元/m³,此项核减 58769.73 元,核减原因: 审核盖板单列清单。

2、清单编码 209-1 混凝土挡土墙，送审工程量为 649.3m^3 ，送审单价为 $758.6\text{元}/\text{m}^3$ ，审核工程量为 652.565m^3 ，审核单价为 $732.19\text{元}/\text{m}^3$ ，此项核减 14757.43元 ，核减原因：主材价格及定额调整；余方弃置单列清单。

3、清单编码 312-1 C25 水泥混凝土面层，送审工程量为 2218m^2 ，送审单价为 $106.42\text{元}/\text{m}^2$ ，审核工程量为 2227.6m^2 ，审核单价为 $103.37\text{元}/\text{m}^2$ ，此项核减 5772.99元 ，核减原因：定额调整。

4、审核新增清单编码 203-1-a 人工挖路基土方，审核工程量为 775.88m^3 ，审核单价为 $18.87\text{元}/\text{m}^3$ ，此项核增 14640.86元 ，核增原因：审核此项单列。

5、审核新增清单编码 204-1-d 余土弃置（运距：5Km），审核工程量为 692.99m^3 ，审核单价为 $12.33\text{元}/\text{m}^3$ ，此项核增 8544.57元 ，核增原因：审核此项单列。

6、审核新增清单编码 207-2-c2 C25 钢筋混凝土沟盖板，审核工程量为 27.072m^3 ，审核单价为 $2071\text{元}/\text{m}^3$ ，此项核增 56066.11元 ，核增原因：审核此项单列。

7、其他项核增减详见预算书。

（十五）那坡县百省乡上华村三合屯屯内道路硬化项目

1、清单编码 312-2-a C25 水泥混凝土面层，送审工程量为 4818.5m^2 ，送审单价为 $105.21\text{元}/\text{m}^2$ ，审核工程量为 4818.5m^2 ，审核单价为 $101.9\text{元}/\text{m}^2$ ，此项核减 15948.85元 ，核减原因：定额调整。

2、审核新增清单编码 203-1-a 人工挖路基土方，审核工程量为 867.33m^3 ，审核单价为 $18.87\text{元}/\text{m}^3$ ，此项核增 16366.52元 ，

核增原因：送审漏计此项。

3、审核新增清单编码 204-1-a 人工填土夯实，审核工程量为 397.98m^3 ，审核单价为 10.42 元/ m^3 ，此项核增 4146.95 元，核增原因：送审漏计此项。

4、审核新增清单编码 204-1-d 余土弃置（运距：5Km），审核工程量为 469.35m^3 ，审核单价为 12.33 元/ m^3 ，此项核增 5787.09 元，核增原因：送审漏计此项。

5、其他项核增减详见预算书。

(十六)那坡县百省乡那龙村屯内公共照明项目

(1)、新建太阳能路灯

1、清单编码 030412007001 单悬臂太阳能路灯，送审工程量为 44 套，送审单价为 2854.85 元/套，审核工程量为 44 套，审核单价为 2482.36 元/套，此项核减 16389.56 元。核减原因：送审含基础、钢筋、预埋件，审核另列清单项。

2、新增清单编码 040303002001 路灯基础，审核工程量为 13.31m^3 ，审核单价为 653.71 元/ m^3 ，此项核增 8700.88 元。核增原因：送审计入单悬臂太阳能路灯。

3、其他项核增减详见预算书。

(2)、壁灯式太阳能路灯

1、清单编码 030412007001 壁灯式太阳能路灯，送审工程量为 3 套，送审单价为 2416.03 元/套，审核工程量为 3 套，审核单价为 990.81 元/套，此项核减 4275.66 元。核减原因：主材信息价差异。

(十七) 那坡县百省乡百坎村进屯道路安全防护栏建设项目

1、清单编码 602-1 那索屯(波形护栏),送审工程量为 1784m,送审单价为 166.58 元/m,审核工程量为 1784m,审核单价为 144.56 元/m,此项核减 39283.96 元,核减原因:主材价格调整;柱帽、螺栓、螺母、垫圈等附件已含在定额中,不另行计算。

2、清单编码 602-2 坡周屯(波形护栏),送审工程量为 2872m,送审单价为 165.98 元/m,审核工程量为 2872m,审核单价为 144.03 元/m,此项核减 63040.84 元,核减原因:主材价格调整;柱帽、螺栓、螺母、垫圈等附件已含在定额中,不另行计算。

3、其他项核增减详见预算书。

(十八) 那坡县百省乡坡同村规欢屯防护墙项目

1、清单编码 203-1-a 现浇混凝土排水沟,送审工程量为 218m,送审单价为 245.1 元/m³,审核工程量为 61.04m³,审核单价为 763.61 元/m³,此项核减 6821.25 元,核减原因:本设计图无路面拆除设计。

2、清单编码 209-5 混凝土挡土墙,送审工程量为 2020.86 m³,送审单价为 790.66 元/m³,审核工程量为 2020.315m³,审核单价为 776.16 元/m³,此项核减 29725.31 元,核减原因:主材、定额价格调整。

3、其他项核增减详见预算书。

(十九) 那坡县百省乡坡同村坡同屯、那单屯、规合屯排污沟项目

(1)、那坡县百省乡坡同村坡同屯-盖板排污沟

1、送审分 3 条清单列项，①清单编码桂 040501021001 混凝土底板，送审工程量为 62.16m^3 ，送审单价为 381.67 元/ m^3 ，②清单编码 040402005001 排水沟，送审工程量为 124.32m^3 ，送审单价为 407.93 m^3 ，③清单编码桂 040501023001 边墙模板制作安装，送审工程量为 1243.2m^2 ，送审单价为 59.57 元/ m^2 ，审核工程量为 186.48m^3 ，审核单价为 709.91 元/ m^3 ，此项核减 16111.87 元。核减原因：定额套取差异。

2、送审分 2 条清单列项，①清单编码 070109003001 排水沟盖板，送审工程量为 74.59m^3 ，送审单价为 725.36 元/ m^3 ，②清单编码桂 040501023002 盖板模板制作安装，送审工程量为 149.18m^2 ，送审单价为 51.64 元/ m^2 ，审核工程量为 74.59m^3 ，审核单价为 1237.93 元/ m^3 ，此项核增 30528.94 元。核增原因：审核含主材材料运输增加费，送审另列清单项。

3、清单编码 010515002001 钢筋制作、安装 $\Phi 10$ 以上，送审工程量为 19.104t，送审单价为 5607.91 元/t，审核工程量为 16.228t，审核单价为 5815.92 元/t，此项核减 12752.76 元。核减原因：送审工程量多计，送审计算式钢筋比重有误。

4、核减清单编码桂 011709001002 砂、石材料运输增加费，送审工程量为 $40432.178\text{t} \cdot \text{km}$ ，送审单价为 1.09 元 $\text{t} \cdot \text{km}/\text{t}$ ，此项核减 44071.07 元。核减原因：审核已计入主材信息价。

5、其他项核增减详见预算书。

(2)、那坡县百省乡坡同村坡同屯-预埋排污管

1、送审分 2 条清单列项，①清单编码桂 040501021001C25 混

凝土半包管基础，送审工程量为 52.01m^3 ，送审单价为 645.77 元/ m^3 ，②清单编码 040501004001 HDPE 增强中空壁缠绕管 DN600，送审工程量为 145m，送审单价为 508.90 元/m，审核工程量为 145m，审核单价为 691.08 元/m，此项核减 7170.4 元。核减原因：定额套取差异。

2、核减清单编码桂 011709001002 砂、石材料运输增加费，送审工程量为 $9164.805\text{t} \cdot \text{km}$ ，送审单价为 1.09 元 $\text{t} \cdot \text{km}/\text{t}$ ，此项核减 9989.64 元。核减原因：审核已计入主材信息价。

3、其他项核增减详见预算书。

(3)、那坡县百省乡坡同村坡同屯-屯内硬化

1、清单编码 040203007001 C25 水泥混凝土面层，送审工程量为 185m^2 ，送审单价为 83.81 元/ m^2 ，审核工程量为 185m^2 ，审核单价为 116.23 元/ m^2 ，此项核增 5997.7 元。核增原因：审核含主材材料运输增加费，送审另列清单项。

2、核减清单编码桂 011709001002 砂、石材料运输增加费，送审工程量为 $4666.253\text{t} \cdot \text{km}$ ，送审单价为 1.09 元 $\text{t} \cdot \text{km}/\text{t}$ ，此项核减 5086.22 元。核减原因：审核已计入主材信息价。

3、其他项核增减详见预算书。

(4)、那坡县百省乡坡同村坡同屯-化粪池 2 座

1、清单编码 010504001001 C25 混凝土边墙，送审工程量为 28.08m^3 ，送审单价为 443.51 元/ m^3 ，审核工程量为 28.08m^3 ，审核单价为 646.89 元/ m^3 ，此项核增 5710.91 元。核增原因：审核含主材材料运输增加费，送审另列清单项。

2、核减清单编码桂 011709001002 砂、石材料运输增加费，送审工程量为 6489.113t·km，送审单价为 1.09 元 t·km/t，此项核减 7073.13 元。核减原因：审核已计入主材信息价。

3、清单编码 011702011001 直形墙 木模板 木支撑，送审工程量为 90.48 m²，送审单价为 69.75 元/m²，审核工程量为 174.72 m²，审核单价为 55.23 元/m²，此项核增 3338.81 元。核增原因：送审工程量少见，只计算了 1 座。

4、其他项核增减详见预算书。

(6)、那坡县百省乡坡同村那单屯-盖板排污沟

1、送审分 3 条清单列项，①清单编码桂 040501021001 混凝土底板，送审工程量为 63.72m³，送审单价为 381.65 元/m³，②清单编码 040402005001 排水沟，送审工程量为 127.44m³，送审单价为 407.93m³，③清单编码桂 040501023001 边墙模板制作安装，送审工程量为 1274.4 m²，送审单价为 59.57 元/m²，审核工程量为 191.16m³，审核单价为 709.91 元/m³，此项核减 16514.95 元。核减原因：定额套取差异。

2、送审分 2 条清单列项，①清单编码 070109003001 排水沟盖板，送审工程量为 76.46m³，送审单价为 725.36 元/m³，②清单编码桂 040501023002 盖板模板制作安装，送审工程量为 152.93 m²，送审单价为 51.64 元/m²，审核工程量为 76.46m³，审核单价为 1237.98 元/m³，此项核增 31297.61 元。核增原因：审核含主材材料运输增加费，送审另列清单项。

3、清单编码 010515002001 钢筋制作、安装 Φ 10 以上，送审

工程量为 19.584t,送审单价为 5607.91 元/t,审核工程量为 16.636t,审核单价为 5815.92 元/t,此项核减 13071.66 元。核减原因:送审工程量多计,送审计算式钢筋比重有误。

4、核减清单编码桂 011709001002 砂、石材料运输增加费,送审工程量为 41446.665t·km,送审单价为 1.09 元 t·km/t,此项核减 45176.86 元。核减原因:审核已计入主材信息价。

5、其他项核增减详见预算书。

(7)、那坡县百省乡坡同村那单屯-预埋排污管

1、送审分 2 条清单列项,①清单编码桂 040501021001C25 混凝土半包管基础,送审工程量为 14.35m³,送审单价为 645.73 元/m³,②清单编码 040501004001 HDPE 增强中空壁缠绕管 DN600,送审工程量为 40m,送审单价为 508.90 元/m,审核工程量为 40m,审核单价为 691.08 元/m,此项核减 1979.03 元。核减原因:定额套取差异。

2、核减清单编码桂 011709001002 砂、石材料运输增加费,送审工程量为 2528.565t·km,送审单价为 1.09 元 t·km/t,此项核减 2756.14 元。核减原因:审核已计入主材信息价。

3、其他项核增减详见预算书。

(8)、那坡县百省乡坡同村那单屯-化粪池

1、清单编码 010504001001 C25 混凝土边墙,送审工程量为 14.04m³,送审单价为 443.51 元/m³,审核工程量为 14.04m³,审核单价为 646.89 元/m³,此项核增 2855.46 元。核增原因:审核含主材材料运输增加费,送审另列清单项。

2、核减清单编码桂 011709001002 砂、石材料运输增加费，送审工程量为 $3244.8\text{t} \cdot \text{km}$ ，送审单价为 $1.09 \text{元} \cdot \text{t} \cdot \text{km/t}$ ，此项核减 3536.83 元。核减原因：审核已计入主材信息价。

3、清单编码 011702011001 直形墙 木模板 木支撑，送审工程量为 90.48m^2 ，送审单价为 69.75元/m^2 ，审核工程量为 87.36m^2 ，审核单价为 55.23元/m^2 ，此项核减 1486.09 元。核减原因：定额差异。

4、其他项核增减详见预算书。

(9)、那坡县百省乡坡同村规合屯-盖板排污沟

1、送审分 3 条清单列项，①清单编码桂 040501021001 混凝土底板，送审工程量为 76.8m^3 ，送审单价为 381.68元/m^3 ，②清单编码 040402005001 排水沟，送审工程量为 153.6m^3 ，送审单价为 407.93m^3 ，③清单编码桂 040501023001 边墙模板制作安装，送审工程量为 768m^2 ，送审单价为 59.57元/m^2 ，审核工程量为 230.4m^3 ，审核单价为 709.92元/m^3 ，此项核增 25844.74 元。核增原因：送审模板工程量少计。

2、送审分 2 条清单列项，①清单编码 070109003001 排水沟盖板，送审工程量为 92.16m^3 ，送审单价为 725.36元/m^3 ，②清单编码桂 040501023002 盖板模板制作安装，送审工程量为 184.32m^2 ，送审单价为 51.64元/m^2 ，审核工程量为 92.16m^3 ，审核单价为 1237.94元/m^3 ，此项核增 37721.09 元。核增原因：审核含主材材料运输增加费，送审另列清单项。

3、清单编码 010515002001 钢筋制作、安装 $\Phi 10$ 以上，送审

工程量为 23.604t, 送审单价为 5607.91 元/t, 审核工程量为 20.05t, 审核单价为 5815.92 元/t, 此项核减 15759.91 元。核减原因: 送审工程量多计, 送审计算式钢筋比重有误。

4、核减清单编码桂 011709001002 砂、石材料运输增加费, 送审工程量为 49955.198t·km, 送审单价为 1.09 元 t·km/t, 此项核减 54451.17 元。核减原因: 审核已计入主材信息价。

5、其他项核增减详见预算书。

(10)、那坡县百省乡坡同村规合屯-化粪池

1、清单编码 010504001001 C25 混凝土边墙, 送审工程量为 14.04m³, 送审单价为 443.51 元/m³, 审核工程量为 14.04m³, 审核单价为 646.89 元/m³, 此项核增 2855.46 元。核增原因: 审核含主材材料运输增加费, 送审另列清单项。

2、核减清单编码桂 011709001002 砂、石材料运输增加费, 送审工程量为 3244.8t·km, 送审单价为 1.09 元 t·km/t, 此项核减 3536.83 元。核减原因: 审核已计入主材信息价。

3、清单编码 011702011001 直形墙 木模板 木支撑, 送审工程量为 90.48 m², 送审单价为 69.75 元/m², 审核工程量为 87.36 m², 审核单价为 55.23 元/m², 此项核减 1486.09 元。核减原因: 定额差异。

4、其他项核增减详见预算书。

(二十) 那坡县坡荷乡果亮村果亮屯三组屯道路硬化项目

1、清单编码 209-5 混凝土挡土墙, 送审工程量为 88.8m³, 送审单价为 781.87 元/m³, 审核工程量为 88.8m³, 审核单价为 705.15

元/m³，此项核减 6812.68 元,核减原因：主材价格及定额调整。

2、清单编码 312-2-a C25 水泥混凝土面层，送审工程量为 1054 m²，送审单价为 91.07 元/m²，审核工程量为 1054 m²，审核单价为 88.23 元/m²，此项核减 2993.58 元,核减原因：主材价格、定额调整。

3、审核新增清单编码 203-1-a 人工挖路基土方，审核工程量为 189.72m³，审核单价为 18.87 元/m³，此项核增 3580.02 元,核增原因：送审漏计此项。

4、审核新增清单编码 204-1-d 余土弃置（运距：5Km），审核工程量为 103.5m³，审核单价为 12.33 元/m³，此项核增 1276.16 元,核增原因：审核此项单列。

5、其他项核增减详见预算书。

（二十一）那坡县坡荷乡中山村果达屯至谭亮屯道路硬化项目

1、清单编码 203-1 挖土方，送审工程量为 2606.2m³，送审单价为 19.99 元/m³，审核工程量为 2606.2m³，审核单价为 15.87 元/m³，此项核减 10737.61 元,核减原因：审核定额调整。

2、清单编码 312-1 C25 水泥混凝土路面厚 180mm，送审工程量为 5787.5m³，送审单价为 73.54 元/m³，审核工程量为 5787.5m³，审核单价为 75.14 元/m³，此项核增 9259.75 元,核增原因：送审少计混凝土拌制费。

3、清单编码 419-1 钢筋混凝土圆管涵，送审工程量为 8m，送审单价为 1666.82 元/m，审核工程量为 18m，审核单价为 1037.71

元/m，此项核增 5343.78 元，核增原因：送审少计部分工程量。

4、其他项核增减详见预算书。

（二十二）那坡县龙合镇弄怀村安防工程项目

1、清单编码 101-1 安全生产费，送审金额合计为 15104 元，审核金额合计为 10397.91 元，此项核减 4706.09 元，核减原因：基数调整。

2、清单编码 602-1 弄仁屯（波形护栏），送审工程量为 856m，送审单价为 210.96 元/m，审核工程量为 856m，审核单价为 144.81 元/m，此项核减 56624.64 元，核减原因：主材价格、定额调整；柱帽、螺栓、螺母、垫圈等附件已含在定额中，不另行计算。

3、清单编码 602-2 弄翁屯（波形护栏），送审工程量为 632m，送审单价为 212.25 元/m，审核工程量为 632m，审核单价为 145.88 元/m，此项核减 41945.84 元，核减原因：主材价格、定额调整；柱帽、螺栓、螺母、垫圈等附件已含在定额中，不另行计算。

4、清单编码 602-3 岩那屯（波形护栏），送审工程量为 1076m，送审单价为 212.29 元/m，审核工程量为 1076m，审核单价为 145.94 元/m，此项核减 71392.56 元，核减原因：主材价格、定额调整；柱帽、螺栓、螺母、垫圈等附件已含在定额中，不另行计算。

5、清单编码 602-4 弄腰屯（波形护栏），送审工程量为 2188m，送审单价为 211.24 元/m，审核工程量为 2188m，审核单价为 145.02 元/m，此项核减 144889.24 元，核减原因：主材价格、定额调整；柱帽、螺栓、螺母、垫圈等附件已含在定额中，不另行计算。

6、其他项核增减详见预算书。

(二十三) 那坡县龙合镇智合村德问屯饮水水池建设项目

1、清单编码 500105003001 M7.5 浆砌块石，基础，送审工程量为 60.8m³，送审单价为 264.16 元/m³，审核工程量为 60.8m³，审核单价为 252.18 元/m³，此项核减 728.39 元,核减原因：材料价格调整。

2、清单编码 500109001002 C25 砼水池底板，送审工程量为 19.2m³，送审单价为 448.62 元/m³，审核工程量为 21.48m³，审核单价为 425.95 元/m³，此项核增 535.91 元,核增原因：工程量及材料价格调整。

3、清单编码 500109001003 C25 砼水池墙身，墙厚 20cm，送审工程量为 22.3m³，送审单价为 527.77 元/m³，审核工程量为 20.54m³，审核单价为 505.1 元/m³，此项核减 1394.52 元,核减原因：工程量及材料价格调整。

4、清单编码 500109001005 C25 砼水池盖板，送审工程量为 12.15m³，送审单价为 511.99 元/m³，审核工程量为 11.45m³，审核单价为 477.97 元/m³，此项核减 747.92 元,核减原因：工程量及材料价格调整。

5、审核删除清单编码 500114002002 钢管满堂脚手架，基本层高 3.6m，送审工程量为 63.59 m²，送审单价为 12.01 元/m²，此项核减 763.72 元,核减原因：此项目没有达到计算满堂脚手架的条件。

6、清单编码 500105010001 1:2 防水水泥砂浆，拱面（内壁、

外壁、立柱)，送审工程量为 218.09 m²，送审单价为 17.8 元/m²，审核工程量为 218.09 m²，审核单价为 26.29 元/m²，此项核增 1851.59 元，核增原因：套取定额变动及材料价格调整。

7、清单编码 500114002003 砂石过滤器（26t-2 寸），送审工程量为 1 个，送审单价为 5500.00 元/个，审核工程量为 1 个，审核单价为 3900.00 元/个，此项核减 1600.00 元，核减原因：材料价格调整。

8、清单编码 500114002010 人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸 200m，送审工程量为 256.54m³，送审单价为 36.75 元/m³，审核工程量为 189.36m³，审核单价为 36.75 元/m³，此项核减 2468.87 元，核减原因：工程量调整。

9、清单编码 500202008002 输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径 50mm，送审工程量为 350m，送审单价为 36.81 元/m，审核工程量为 350m，审核单价为 31.76 元/m，此项核减 1767.50 元，核减原因：材料价格调整。

10、清单编码 500202005001 一般阀门安装，螺纹阀门，直径 50mm，送审工程量为 4 个，送审单价为 303.17 元/个，审核工程量为 4 个，审核单价为 175.74 元/个，此项核减 509.72 元，核减原因：材料价格调整。

11、其它临时工程，此项送审费用为 2432.48 元，审核费用为 1543.18 元，此项核减 889.30 元，核减原因：费率调整，送审费用多计。

12、其他项核增减详见预算书。

(二十四) 那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目

(1) 果欢屯-道路硬化 2 处

1、清单编码 040203007001 18cm 厚 C25 水泥混凝土面层，送审工程量为 794.5 m²，送审单价为 88.66 元/m²，审核工程量为 794.5 m²，审核单价为 97.74 元/m²，此项核增 7214.06 元，核增原因：套取定额变动及材料价格调整。

2、其他项核增减详见预算书。

(2) 果欢屯-场地硬化 1 处

1、审核增加清单编码 040103002001 余方弃置，审核工程量为 42.48m³，审核单价为 19.26 元/m³，此项核增 818.16 元，核增原因：送审漏算此项费用。

2、清单编码 040203007002 18cm 厚 C25 水泥混凝土面层，送审工程量为 236 m²，送审单价为 77.49 元/m²，审核工程量为 236 m²，审核单价为 93.86 元/m²，此项核增 3863.32 元，核增原因：套取定额变动及材料价格调整。

3、其他项核增减详见预算书。

(3) 果欢屯-排水沟（暗沟）1 处

1、审核增加清单编码 040402018001 旧路面机械切缝 切缝机切缝，审核工程量为 40m，审核单价为 12.61 元/m，此项核增 504.40 元，核增原因：送审漏算此项费用。

2、清单编码 070109003001 排水沟 C25 预制混凝土盖板制作、安装、运输，送审工程量为 2.88m³，送审单价为 795.74 元/m³，

审核工程量为 2.88m³, 审核单价为 1090.17 元/m³, 此项核增 847.96 元, 核增原因: 套取定额变动及材料价格调整。

3、清单编码 010515002001 钢筋制作、安装 10 以上, 送审工程量为 0.738t, 送审单价为 5607.89 元/t, 审核工程量为 0.854t, 审核单价为 5755.51 元/t, 此项核增 776.59 元, 核增原因: 工程量及材料价格调整。

4、审核删除清单编码 041106001001 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m³, 送审工程量为 1 台次, 送审单价为 1073.48 元/台次, 此项核减 1073.48 元, 核减原因: 送审重复计算大型机械场外运输费。

5、其他项核增减详见预算书。

(4)果欢屯-水沟增加盖板 1 处

1、清单编码 070109003002 排水沟 C25 预制混凝土盖板制作、安装、运输, 送审工程量为 2.59m³, 送审单价为 795.65 元/m³, 审核工程量为 2.59m³, 审核单价为 1090.09 元/m³, 此项核增 762.60 元, 核增原因: 套取定额变动及材料价格调整。

2、清单编码 010515002001 钢筋制作、安装 10 以上, 送审工程量为 0.664t, 送审单价为 5607.92 元/t, 审核工程量为 0.768t, 审核单价为 5755.52 元/t, 此项核增 696.58 元, 核增原因: 工程量及材料价格调整。

3、审核删除清单编码 041106001001 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m³, 送审工程量为 1 台次, 送审单价为 1073.48 元/台次, 此项核减 1073.48 元, 核减原因: 送审重复计算大型机

械场外运输费。

4、其他项核增减详见预算书。

(5)果欢屯-挡土墙 1 处

1、清单编码 041001007001 拆除浆砌石护墙，送审工程量为 278.03m³，送审单价为 134.48 元/m³，审核工程量为 278.03m³，审核单价为 141.08 元/m³，此项核增 1835.00 元，核增原因：工套取定额变动。

2、清单编码 040103002004 余渣弃置，送审工程量为 278.03m³，送审单价为 24.06 元/m³，审核工程量为 278.03m³，审核单价为 33.73 元/m³，此项核增 2688.55 元，核增原因：套取定额变动。

3、清单编码 040101001002 挖掘机挖土方 装车 三类土，送审工程量为 99.00m³，送审单价为 11.2 元/m³，审核工程量为 307.2m³，审核单价为 15.52 元/m³，此项核增 3658.94 元，核增原因：套取定额变动及工程量调整。

4、清单编码 040103002005 余土弃置，送审工程量为 61.2m³，送审单价为 18.04 元/m³，审核工程量为 307.2m³，审核单价为 19.26 元/m³，此项核增 4812.62 元，核增原因：套取定额变动及工程量调整。

5、审核删除清单编码 010403004001 挡土墙基础，送审工程量为 61.2m³，送审单价为 438.71 元/m³，此项核减 26849.05 元，核减原因：审核把此项费用并入“C25 混凝土挡土墙身”内计算。

6、清单编码 040303015001 C25 混凝土挡土墙身，送审工程

量为 216.83m³，送审单价为 443.51 元/m³，审核工程量为 278.03m³，审核单价为 496.58 元/m³，此项核增 41897.87 元，核增原因：套取定额变动及工程量、材料价格调整。

7、清单编码桂 041101006001 钢管脚手架 双排 10m 以内，送审工程量为 154.35 m²，送审单价为 41.46 元/m²，审核工程量为 154.35 m²，审核单价为 36.11 元/m²，此项核减 825.77 元，核减原因：套取定额变动。

8、审核删除清单编码 011702011001 挡土墙 胶合板模板 木支撑，送审工程量为 357.99 m²，送审单价为 68.78 元/m²，此项核减 24622.55 元，核减原因：审核把此项费用并入“C25 混凝土挡土墙身”内计算。

9、其他项核增减详见预算书。

(6)弄金屯-原有护墙加高 1 处

1、清单编码 040303015002 C25 混凝土护墙加高，送审工程量为 28m³，送审单价为 443.52 元/m³，审核工程量为 28m³，审核单价为 572.5 元/m³，此项核增 3611.44 元，核增原因：套取定额变动及材料价格调整。

2、审核删除清单编码 010515001001 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10 以上，送审工程量为 0.127t，送审单价为 5429.37 元/t，此项核减 689.53 元，核减原因：审核把此项费用并入“植筋”内计算。

3、清单编码 040901008001 植筋 植筋钢筋直径(16mm)，送审工程量为 134 根，送审单价为 18.92 元/根，审核工程量为 134

根，审核单价为 11.54 元/根，此项核减 988.92 元，核减原因：套取定额变动及材料价格调整。

4、审核删除清单编码 011702011001 挡土墙 胶合板模板 木支撑，送审工程量为 80 m²，送审单价为 68.78 元/m²，此项核减 5502.4 元，核减原因：审核把此项费用并入“C25 混凝土挡土墙身”内计算。

5、其他项核增减详见预算书。

(7)弄金屯-挡土墙 2 处

1、清单编码 040101001004 挖掘机挖土方 装车 三类土，送审工程量为 50.41m³，送审单价为 11.2 元/m³，审核工程量为 96.29m³，审核单价为 15.53 元/m³，此项核增 930.79 元，核增原因：套取定额变动及工程量调整。

2、清单编码 040103002007 余土弃置，送审工程量为 28.44m³，送审单价为 18.04 元/m³，审核工程量为 96.29m³，审核单价为 19.26 元/m³，此项核增 1341.49 元，核增原因：套取定额变动及工程量调整。

3、审核删除清单编码 010403004001 挡土墙基础，送审工程量为 28.44m³，送审单价为 438.72 元/m³，此项核减 12477.2 元，核减原因：审核把此项费用并入“C25 混凝土挡土墙身”内计算。

4、清单编码 040303015003 C25 混凝土挡土墙，送审工程量为 77.34m³，送审单价为 443.51 元/m³，审核工程量为 105.78m³，审核单价为 527.43 元/m³，此项核增 21490.49 元，核增原因：套取定额变动及工程量、材料价格调整。

5、清单编码桂桂 041101006002 钢管脚手架 双排 10m 以内，送审工程量为 82.9 m²，送审单价为 41.46 元/m²，审核工程量为 82.9 m²，审核单价为 36.11 元/m²，此项核减 443.51 元，核减原因：套取定额变动。

6、审核删除清单编码 011702011001 挡土墙 胶合板模板 木支撑，送审工程量为 202.39 m²，送审单价为 68.78 元/m²，此项核减 13920.38 元，核减原因：审核把此项费用并入“C25 混凝土挡土墙”内计算。

7、其他项核增减详见预算书。

（二十五）那坡县百南乡甲柳村道路提升项目

（1）沥青路面

1、清单编码 041001001001 凿毛原混凝土路面，送审工程量为 2173.50 m²，送审单价为 3.27 元/m²，审核工程量为 2173.50 m²，审核单价为 5.04 元/m²，此项核增 3847.09 元，核增原因：审核增加路面清扫定额。

2、审核删除清单编码清理打扫路床 清理打扫路床，送审工程量为 2173.50 m²，送审单价为 3.77 元/m²，此项核减 8194.1 元，核增原因：此项已计入 041001001001，且送审定额为路床整形 路床碾压不妥与清单特征不符。

3、清单编码 040203004001 下封层油采用乳化沥青 PC-1(用量 1.0L/m²)，送审工程量为 2173.50 m²，送审单价为 5.13 元/m²，审核工程量为 2173.50 m²，审核单价为 6.32 元/m²，此项核增 2586.46 元，核增原因：主材价格调整。

4、清单编码 040203004002 上封层油采用乳化沥青 PC-1(用量 1.0L/m²), 送审工程量为 2173.50 m², 送审单价为 5.45 元/m², 审核工程量为 2173.50 m², 审核单价为 6.69 元/m², 此项核增 2695.14 元,核增原因: 主材价格调整。

5、清单编码 040203006001 5cm 厚 AC-20C 中粒式改性沥青, 送审工程量为 2173.50 m², 送审单价为 45.98 元/m², 审核工程量为 2173.50 m², 审核单价为 55.85 元/m², 此项核增 21452.45 元,核增原因: 送审石料价格偏低, 未考虑材料运输费用。

6、清单编码 040203006002 5cm 厚 AC-13C 细粒式改性沥青, 送审工程量为 2173.50 m², 送审单价为 51.46 元/m², 审核工程量为 2173.50 m², 审核单价为 70.49 元/m², 此项核增 41361.71 元,核增原因: 送审石料价格偏低, 未考虑材料运输费用。

7、清单编码 041106001001 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m³以内, 送审工程量为 1 台·次, 送审单价为 0 元/台·次, 审核工程量为 1 台·次, 审核单价为 1211.1 元/台·次, 此项核增 1211.1 元,核增原因: 送审单价为 0。

8、清单编码 041106001002 大型机械场外运输费 压路机, 送审工程量为 1 台·次, 送审单价为 0 元/台·次, 审核工程量为 1 台·次, 审核单价为 1181.71 元/台·次, 此项核增 1181.71 元,核增原因: 送审单价为 0。

9、清单编码 041106001003 混凝土搅拌站安装、拆卸及场外运输, 送审工程量为 1 台·次, 送审单价为 0 元/台·次, 审核工程量为 1 台·次, 审核单价为 1308 元/台·次, 此项核增 1308

元,核增原因:送审单价为0。

10、其他项核增减详见预算书。

(2)路面标线

1、清单编码 040205006001 热熔涂料标线,送审工程量为 188.37 m²,送审单价为 55.59 元/m²,审核工程量为 188.37 m²,审核单价为 50.18 元/m²,此项核减 1019.08 元,核减原因:审核套定额组价。

2、其他项核增减详见预算书。

(二十六)那坡县城厢镇口角村那布屯集体蚕房修缮及道路硬化项目

(1)、场地硬化 1 处

1、清单编码 040203007001 18cm 厚 C25 水泥混凝土面层,送审工程量为 210 m²,送审单价为 86.91 元/m²,审核工程量为 210 m²,审核单价为 93.61 元/m²,此项核增 1407 元。核增原因:定额套取差异。

2、其他项核增减详见预算书。

(2)、挡土墙 1 处

1、清单编码 010504004001 挡土墙身,送审工程量为 8.75 m³,送审单价为 450.04 元/m³,审核工程量为 7m³,审核单价为 482.03 元/m³,此项核减 563.64 元。核减原因:送审工程量多计。

2、其他项核增减详见预算书。

(3)、砖砌护栏 1 处

1、清单编码 010401004 多孔砖墙,送审工程量为 3.11m³,送

审单价为 910.24 元/m³，审核工程量为 1.48m³，审核单价为 912.24 元/m³，此项核减 1480.73 元。核减原因：送审工程量多计。

2、其他项核增减详见预算书。

(4)、维修蚕房屋面 11 栋

1、清单编码 011607001001 彩钢瓦屋面拆除，送审工程量为 2226.4 m²，送审单价为 4.86 元/m²，审核工程量为 2136.10 m²，审核单价为 10.50 元/m²，此项核增 11608.75 元。核增原因：定额套取差异。

2、清单编码 010901002001 铝瓦屋面，送审工程量为 2226.4 m²，送审单价为 244.69 元/m²，审核工程量为 2136.10 m²，审核单价为 243.58 元/m²，此项核减 24466.58 元。核减原因：送审 4#工程量多计。

3、其他项核增减详见预算书。

(5)、屋脊

1、清单编码 010902008 屋脊，送审工程量为 224.5 m²，送审单价为 49.05 元/m²，审核工程量为 224.5 m²，审核单价为 59.85 元/m²，此项核增 2424.6 元。核增原因：主材信息价差异。

2、其他项核增减详见预算书。

(二十七) 那坡县城厢镇永乐村伦停屯、河头屯农田水利灌溉建设项目

1、清单编码 500102001001 岩石破碎机拆除混凝土旧渠道，送审工程量为 59.095m³，送审单价为 86.63 元/m³，审核工程量为 23.415m³，审核单价为 87.94 元/m³，此项核减 3060.28 元，核减原

因：工程量调整。

2、审核增加清单编码 500105009001 挖掘机拆除旧渠道砖墙，审核工程量为 26.76m³，审核单价为 22.91 元/m³，此项核增 613.07 元，核增原因：送审把此项工程量并入“清单编码 500102001001 岩石破碎机拆除混凝土旧渠道”内，审核另列清单计算。

3、审核增加清单编码 500101003002 挖掘机挖渠道土方，III 类土，审核工程量为 47.12m³，审核单价为 11.04 元/m³，此项核增 520.20 元，核增原因：送审漏算此项费用。

4、审核增加清单编码 500103001001 回填土石方，松填土方，审核工程量为 31.443m³，审核单价为 5.42 元/m³，此项核增 170.42 元，核增原因：送审漏算此项费用。

5、清单编码 500109001003 C25 小型混凝土板(块)，厚 15~20cm，送审工程量为 23.415m³，送审单价为 472.63 元/m³，审核工程量为 23.415m³，审核单价为 493.87 元/m³，此项核增 497.34 元，核增原因：套取定额变动及材料价格调整。

6、清单编码 500101003002 1m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距 1km(河头屯 1#渠道)，送审工程量为 57.9m³，送审单价为 15.22 元/m³，此项核减 881.24 元，核减原因：本项目土方无需外运。

7、清单编码 500101003003 1m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距 1km(河头屯 2#渠道)，送审工程量为 75.9m³，送审单价为 15.22 元/m³，此项核减 1155.20 元，核减原因：本项目土方无需外运。

8、清单编码 500114002004 人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸 100m，送审工程量为 230.07m³，送审单价为 29.53 元/m³，审核工程量为 268.433m³，审核单价为 29.53 元/m³，此项核增 1132.86 元，核增原因：工程量调整。

9、其它临时工程，此项送审费用为 3022.25 元，审核费用为 2005.46 元，此项核减 1016.79 元，核减原因：费率调整，送审费用多计。

10、其他项核增减详见预算书。

(二十八) 那坡县城厢镇达腊村达腊屯排污治理项目

(1)排水沟(暗沟)1 处

1、清单编码 040103002002 余土弃置，送审工程量为 123.24m³，送审单价为 14.88 元/m³，审核工程量为 204.75m³，审核单价为 19.26 元/m³，此项核增 2109.68 元，核增原因：送审工程量少计。

2、清单编码 040402005001 混凝土排水沟，送审工程量为 110.60m³，送审单价为 527.31 元/m³，审核工程量为 110.60m³，审核单价为 575.8 元/m³，此项核增 5362.99 元，核增原因：送审石料价格偏低，未考虑材料运输费用。

3、清单编码 070109003001 排水沟盖板，送审工程量为 56.88m³，送审单价为 795.67 元/m³，审核工程量为 56.88m³，审核单价为 1226.63 元/m³，此项核增 24513 元，核增原因：送审模板计算是有误，少计大部分模板工程量；送审石料价格偏低，未考虑材料运输费用。

4、清单编码 010515002001 钢筋制作、安装 10 以上，送审

工程量为 14.568t,送审单价为 5607.91 元/t,审核工程量为 12.375t,审核单价为 5763.83 元/t,此项核减 10368.63 元,核减原因:送审钢筋比重有误。

(2)住户接入 PVC 排水管

1、清单编码 040203007001 18cm 厚 C25 混凝土,送审工程量为 90.00 m²,送审单价为 75.29 元/m²,审核工程量为 90.00 m²,审核单价为 111.06 元/m²,此项核增 3219.3 元,核增原因:送审石料价格偏低,未考虑材料运输费用。

(3)化粪池

1、审核核增清单编码 011705001001 履带式挖掘机进出场费斗容量(1m³以内),审核工程量为 1 台·次,审核单价为 1543.33 元/台·次,此项核增 1543.33 元,核增原因:送审漏计。

(4)其他项核增减详见预算书。

(二十九)那坡县城厢镇中强村那马水库管理房至坡羊屯防护墙项目

1、清单编码 209-5 C25 混凝土挡土墙,送审工程量为 322.24m³,送审单价为 633.05 元/m³,审核工程量为 322.24m³,审核单价为 650.78 元/m³,此项核增 5713.35 元,核增原因:审核定额调整。

2、其他项核增减详见预算书。

八、其他事项

(一)关于材料超运增加费

钢筋、水泥材料运距按县城-项目建设地计算,砂石材料运距

按坡荷-建设地计算，材料超运距按查询运距扣除信息价包含的 10 公里(钢筋、水泥 20 公里) 计算。因建设地距材料采购地超过信息价包含运距的，材料所增加的运费按 1 元/t.km 计算，材料价格具体详预算书中的“主要材料价格表”。

(二) 关于余土、废渣弃置运距

预算评审所给予的余土、废渣弃置运输距离均为暂定运距，结算时应按实际运距结算。

九、该项目以此评审预算价 **¥15433457.15** 元作为招投标上限控制价。建议项目签订施工合同时，合同以固定综合单价方式签订，工程在实际施工中加强现场管理，特别是对工程量的监督，避免偷工减料，竣工后应以实际完成的工程量进行结算，经你单位或主管部门委托的审计单位审定为准。

特此通知

附：工程预算评审汇总表

那坡县财政投资评审中心

2025 年 5 月 23 日





工程预算评审汇总表

项目名称:那坡县 2025 年提前批革命老区转移支付资金建设项目

序号	单项工程名称	送审金额 (元)	审定金额 (元)	核增 (减) 额 (±元)	核增 (减) 率
1	那坡县百都乡坡金村上角屯至下角屯道路硬化项目	1555418.00	1543972.55	-11445.45	-0.74%
2	那坡县百都乡果庇村三叉河至者盎屯至红泥村达贝屯道路修复项目	939165.00	899058.69	-40106.31	-4.27%
3	那坡县百都乡坡酬村汤达屯产业路项目	839839.00	839030.14	-808.86	-0.10%
4	那坡县德隆乡文华村岩益、弄规塌方修复工程	340009.00	321538.48	-18470.52	-5.43%
5	那坡县德隆乡德孚村三甲屯防护墙和应急避险场所项目	404800.00	362427.42	-42372.58	-10.47%
6	那坡县德隆乡文华村岩誉屯公共照明项目	105813.84	104518.43	-1295.41	-1.22%
7	那坡县德隆乡德孚村岩北屯公共照明项目	87770.69	87037.22	-733.47	-0.84%
8	那坡县平孟镇弄汤村屯内公共照明项目	356510.45	350588.98	-5921.47	-1.66%
9	那坡县平孟镇弄汤村弄获屯屯内基础设施建设项目	276675.00	256200.37	-20474.63	-7.40%
10	那坡县平孟镇那万村那万屯挡土墙及平疆屯内道路硬化项目	295569.00	289912.49	-5656.51	-1.91%
11	那坡县平孟镇孟达村饮用水源地取水输送项目	183912.08	168230.11	-15681.97	-8.53%

12	那坡县平孟镇那珍村岩据屯道路修复建设项目	972223.00	981144.02	8921.02	0.92%
13	那坡县百合乡百合村平坎屯安全饮水建设项目	174715.59	166660.05	-8055.54	-4.61%
14	那坡县百合乡那乐村平论屯屯内道路硬化工程	811326.00	811997.23	671.23	0.08%
15	那坡县百省乡上华村三合屯屯内道路硬化项目	518861.00	529199.52	10338.52	1.99%
16	那坡县百省乡那龙村屯内公共照明项目	137430.45	131594.05	-5836.40	-4.25%
17	那坡县百省乡百坎村进屯道路安全防护栏建设项目	786310.00	683000.95	-103309.05	-13.14%
18	那坡县百省乡坡同村规欢屯防护墙项目	1677116.00	1639617.19	-37498.81	-2.24%
19	那坡县百省乡坡同村坡同屯、那单屯、规合屯排污沟项目	1651719.32	1529772.82	-121946.50	-7.38%
20	那坡县坡荷乡果亮村果亮屯三组屯道路硬化项目	168982.00	164465.15	-4516.85	-2.67%
21	那坡县坡荷乡中山村果达屯至谭亮屯道路硬化项目	598228.00	602469.61	4241.61	0.71%
22	那坡县龙合镇弄怀村安防工程项目	1022023.00	703592.19	-318430.81	-31.16%
23	那坡县龙合镇智合村德问屯饮水水池建设项目	175699.66	164572.79	-11126.87	-6.33%
24	那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目	437013.16	438644.06	1630.90	0.37%
25	那坡县百南乡甲柳村道路提升项目	269677.76	337828.35	68150.59	25.27%
26	那坡县城厢镇口角村那布屯集体蚕房修缮及道路硬化项目	636362.32	607520.85	-28841.47	-4.53%

27	那坡县城厢镇永乐村伦停屯、河头屯农田水利灌溉建设项目	204505.37	202551.71	-1953.66	-0.96%
28	那坡县城厢镇达腊村达腊屯排污治理项目	270428.02	302777.58	32349.56	11.96%
29	那坡县城厢镇中强村那马水库管理房至坡羊屯防护墙项目	208136.00	213534.15	5398.15	2.59%
	合计	16106238.71	15433457.15	-672781.56	-4.18%

