

百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补
助资金项目（二）一百色市田阳区第三初级中学、田
阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程 工程

招标工程量清单

招标人：百色市田阳区教育局
(单位盖章)



造价咨询人：广西华寅工程造价咨询有
限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)



编制人：黄秋影
(造价人员签字盖专用章)



复核人：郑现清
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2025年06月11日

复核时间：2025年06月11日

百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力
补助资金项目（二）--百色市田阳区第三初级中学
、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程 工程

招标工程量清单

招标人：百色市田阳区教育局 造价咨询人：广西华寅工程造价咨询有
(单位盖章) 限公司
(单位盖章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： (签字或盖章) 或其授权人： (签字或盖章)

编制人： 复核人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2025年06月11日 复核时间： 2025年06月11日

总 说 明

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目（二）--百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程为百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目（二）--百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程，本项目位于百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学。其中包含:场地硬化、维修、新建围墙、路灯安装等建设工作。

二、本招标控制价编制范围:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目（二）--百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程施工图范围内的建筑工程、市政工程、电气安装工程。

三、编制依据:

1、《百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目（二）--百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程》2025.05版施工图及相关资料。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《〈建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则〉；

3、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则（修订本）》；

4、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》；

5、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件桂建标【2018】19号《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及相关费率的通知》；

6、广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布的《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及相关费率的通知》桂建标字[2023]7号；

7、材料价格参考《百色市建设工程造价信息》2025年第4期百色市信息价中的田阳区除税信息价及工程所在地建材市场材料市场价。缺项部分按市场询价综合确定；

四、其他需要说明的问题

(1)、本次预算采用普通商品砼；

(2)、本次预算土、石方运距均为暂定，结算时以实际运距为准；

(3)、本次预算主材均为到项目建设地的除税价；

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目
(二)一百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目
(二)一百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目
(二)一百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	田阳区第三中学运动场维修等附属设施工程-拆除部分		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	田阳区第三中学运动场维修等附属设施工程--市政		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	田阳区第三中学运动场维修等附属设施工程-围墙、运动场围栏		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目
(二)一百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	田阳区那坡镇中心小学运动场维修等基础设施工程--拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	田阳区那坡镇中心小学运动场维修等基础设施工程-市政		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目
(二)一百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	田阳区那坡镇中心小学运动场维修等基础设施工程_运动场围栏		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	田阳区那坡镇中心小学运动场维修等基础设施工程_安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目
(二)一百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第4页 共4页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目(二)——百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		田阳区第三中学运动场维修等附属设 施工程-拆除部分					
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
1	011608001001	铲除油漆面 清除旧塑胶跑道面层及篮球场PU面层 含:涂料铲除、打磨、剔凿	m ²	5337.99			
2	011611003001	钢网架拆除 构件名称:组装式防护网 拆除构件的规格尺寸:高3m,长33m	t	0.929			
3	011602001001	混凝土构件拆除 人工拆除水沟盖板	m ³	1.41			
4	011601001001	砖砌体拆除 部位:围墙	m ³	39.00			
5	010103002001	渣土弃置 起运:1km	m ³	105.91			
6	桂010103003001	渣土运输增(减)m3·km 增运暂定4km,结算以实际为准	m ³ ·km	423.64			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目（二）——百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		田阳区第三中学运动场维修等附属设 施工程—市政					
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
7	040101002001	挖沟槽（基坑）土方（装车） 土壤类别:三类土 挖土深度:2米以内	m³	44.34			
8	040101002002	挖沟槽（基坑）土方（不装车） 土壤类别:三类土 挖土深度:2米以内	m³	82.03			
9	040103001001	回填方 土壤类别:符合设计要求 密实度:符合设计要求	m³	82.03			
10	040103002001	余方弃置 起运: 1km	m³	44.34			
11	桂040103003001	土方运输每增1km	m³·km	1.00			
12	010101006001	原检查井抽污水、垃圾清理 含污水运输	m³	400.00			
13	010101006002	排水沟清淤 高压水枪冲洗水沟淤泥	m	212.00			
14	040103002002	淤泥弃置 起运: 1km	m³	400.00			
15	桂040103003002	淤泥运输每增1km	m³·km	1.00			
		拆除工程					
16	041001001001	拆除200mm厚砼路面 部位: 凹陷地面翻修、跳远场地翻修	m²	503.66			
17	040103002003	废渣弃置 起运: 1km	m³	100.73			
18	桂040103003003	废渣运输每增1km 增运暂定4km, 结算以实际为准	m³·km	402.92			
	3.	道路工程					
19	040202001001	路床(槽)整形	m²	503.66			
20	040203007001	水泥混凝土地面 部位: 凹陷地面翻修 混凝土种类: 商品混凝土 混凝土强度等级:C25 厚度:200mm 含模板安装、拆除、养生	m²	503.66			
21	040203007002	水泥混凝土地面 混凝土种类: 商品混凝土 混凝土强度等级:C25 厚度:150mm	m²	1674.84			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目(二)一百
色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		含模板安装、拆除、养生、刻纹					
22	011101002001	冲洗砼面层 部位:跑道及篮球场	m²	5337.99			
23	040203006001	细粒式沥青混凝土面 沥青品种:石油沥青 60#~100# 沥青混合料种类:细粒式沥青 厚度:30mm	m²	5337.89			
24	040203009001	铺环保混合型塑胶场地 13mm厚防滑颗粒混合型红色纯塑胶	m²	2732.08			
25	040203009002	人工草皮面层 厚度:50mm 材料品种:底10厚合成材料吸震层人 造草皮,内填石英砂,环保橡胶颗粒	m²	134.61			
26	040203009003	丙烯酸篮球场面层 丙烯酸地面1.5mm厚	m²	2764.67			
27	040205006001	普通标线 热熔涂料 标线	m²	169.26			
28	040402016001	成品混凝土盖板安装 规格:320*490*50mm	m³	1.41			
29	040203008001	透水砖地面 做法参照11ZJ902第69页1 235*115*60mm透水砖 30mm厚粗砂	m²	1110.36			
30	040203008002	透水板地面 200*200*15透水板 20厚水泥砂浆 做法参照11ZJ902第69页1	m²	80.03			
31	040204005001	现浇侧(平、缘)石 材料品种:水泥预制 尺寸:50*20*10cm	m	41.00			
32	040305004001	砖砌体助跑道沙坑挡土墙墙身 做法参照图集08J933-1 V20-1 100mm厚C15混凝土垫层 240mm厚多孔砖 20mm厚水泥砂浆抹面	m	22.93			
33	040501010001	助跑道沙坑 做法参照图集08J933-1 V20-1 100~200mm厚级配砂石 50mm厚米石 100mm厚粗砂 300mm厚中砂	座	1			
34	040201009001	橡胶泥显示起跳板 宽:200mm 含运输、安装	块	2			
	6.	管网工程					
35	040504001001	砖砌检查井 井截面、深度:外径1.2m,内径 0.72m,深1.5m,内侧面批水泥砂浆 砖品种、规格、强度等级:MU7.5页岩 烧结多孔砖240×115×90	座	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目(二)——百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		井盖种类、规格:树脂井盖					
36	040504001002	砌筑井 原检查井加高内径0.72m,高0.3m,面 盖树脂井盖1个	座	1			
37	040501004001	波纹管DN600 连接方式:承插连接 环刚度:SN=8KN/m² 含管道闭水试验	m	50.00			
38	040601017001	波纹管道护捣混凝土 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C20	m³	3.84			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
39	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m³以内	台·次	1			
40	041106001002	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目（二）一百
色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		田阳区第三中学运动场维修等附属设 施工程-围墙、运动场围栏					
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
41	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内	m³	77.25			
42	010103001001	回填方 密实度:符合设计要求	m³	9.89			
43	010103002002	余土弃置 起运:1km	m³	67.36			
44	桂010103003002	土（石）方运输增（减）m³·km	m³·km	1.00			
	3.	A.3 砌筑工程					
45	010401005001	机制砖墙 砖品种、规格、强度等级:MU10 墙体厚度:240mm 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	38.17			
46	010403001001	石基础 石料种类、规格:MU30 毛石 基础类型:条形 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	78.00			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
47	010501001001	垫层 部位:运动场围栏 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C15	m³	0.54			
48	010501003001	独立基础 部位:运动场围栏 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C20	m³	1.02			
	6.	金属结构工程					
49	010607004001	金属网栏 部位:运动场围栏 做法详:做法参照图集08J933-1 Y7- 1、2 材料品种、规格:组装式钢质防护 网,总高度3m 边框及立柱型钢品种、规格:DN80镀 锌钢管立柱 成品带框Φ5钢丝网 含预留大门,门洞尺寸:2.2mX1m	m²	99.00			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
50	011201001001	围墙墙面一般抹灰 20厚1:2.5水泥砂浆	m²	353.63			
51	011201001002	毛石墙面一般抹灰 20厚1:2.5水泥砂浆	m²	39.00			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目（二）一百
色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
52	011407001001	墙面喷（刷）涂料 外墙涂料面层 含腻子	m²	392.63			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
53	桂011701001001	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m²	392.63			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
54	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m²	3.08			
55	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	9.24			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		田阳区那坡镇中心小学运动场维修等 基础设施工程—拆除					
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
56	桂011616001001	预制板顶平房拆除	m²	1100.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目(二)——百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		结构类型:砖混结构 墙体厚度:240mm					
57	010103002003	渣土弃置 起运:1km	m ³	1177.00			
58	桂010103003003	渣土运输增(减)m ³ ·km 增运暂定9km,结算以实际为准	m ³ ·km	10593.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		田阳区那坡镇中心小学运动场维修等 基础设施工程-市政					
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
59	040101002003	挖沟槽(基坑)土方(装车) 土壤类别:三类土 挖土深度:2米以内	m ³	57.35			
60	040101002004	挖沟槽(基坑)土方(不装车)	m ³	66.32			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目(二)——百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		土壤类别:三类土 挖土深度:2米以内					
61	040103001002	回填方 土壤类别:符合设计要求 密实度:符合设计要求	m ³	66.32			
62	040103002004	余方弃置 起运:1km	m ³	57.35			
63	桂040103003004	土方运输每增1km	m ³ ·km	1.00			
		拆除工程					
64	041001001002	拆除200mm厚砼路面 部位:凹陷地面翻修、跳远场地翻修	m ²	228.56			
65	040103002005	废渣弃置 起运:1km	m ³	45.71			
66	桂040103003005	废渣运输每增1km 增运:暂定9km,结算以实际为准	m ³ ·km	411.39			
	3.	道路工程					
67	040203007003	水泥混凝土地面 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25 厚度:180mm 含模板安装、拆除、养生	m ²	989.47			
68	040203007004	水泥混凝土地面 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25 厚度:200mm 含模板安装、拆除、养生、刻纹	m ²	228.56			
69	040203009004	人工草皮面层 厚度:50mm 材料品种:底10厚合成材料吸震层人 造草皮,内填石英砂,环保橡胶颗粒	m ²	792.00			
70	040205003001	足球球门 含运输安装	套	2			
71	040205006002	普通标线 热熔涂料 标线	m ²	11.53			
		排水沟、集水井					
72	040201022001	混凝土排水沟 内空:400*500 做法详:做法图集08J933-1 Y2 100mm厚C15混凝土 120mm厚C20混凝土沟壁 沟内侧20厚1:2.5防水水泥砂浆抹灰 含模板制安	m	119.27			
73	040402016002	沟道盖板制作及安装 做法详:做法图集08J933-1 A-B/Y4 A/Y5 混凝土种类:商品混凝土 混凝土种类强度等级:C20	m ³	7.63			
74	040901001001	预制盖板钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.362			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目(二)——百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
75	040901001002	预制盖板钢筋制作、安装 $\phi 10$ 以上	t	1.177			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
76	041106001002	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台·次	1			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		田阳区那坡镇中心小学运动场维修等 基础设施工程_运动场围栏					
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
77	010101003002	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内	m ³	38.53			
78	010103001002	回填方 密实度:符合设计要求	m ³	33.13			
79	010103002004	余土弃置	m ³	5.70			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目(二)——百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		起运:1km					
80	桂010103003004	土(石)方运输增(减) m ³ ·km	m ³ ·km	1.00			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
81	010501001002	垫层 部位:运动场围栏 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C15	m ³	1.86			
82	010501003002	独立基础 部位:运动场围栏 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C20	m ³	3.53			
	6.	金属结构工程					
83	010607004002	金属网栏 部位:运动场围栏 做法详:做法参照图集08J933-1 Y7-1、2 材料品种、规格:组装式钢质防护网,总高度3m 边框及立柱型钢品种、规格:DN80镀锌钢管立柱 成品带框Φ5钢丝网 全预留大门 门洞尺寸:2.2mX1m	m ²	357.82			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
84	011702001003	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	10.64			
85	011702001004	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	31.92			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目（二）一百
色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		田阳区那坡镇中心小学运动场维修等 基础设施工程_安装					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
86	030411001001	电缆保护管 刚性阻燃管PVC50	m	149.33			
87	030408001001	电力电缆 VV22-5×4mm2	m	164.87			
88	030412008001	球场照明灯 灯杆的材质及高度:12米高灯杆 灯架的型号、规格:400W 光源数量:单边1灯	套	6			
89	010501006001	路灯基础 规格: 500*500*1000mm 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25 含模板制作、安装拆除	m³	1.50			
90	040101002005	挖沟槽（基坑）土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2米以内	m³	156.94			
91	040103001003	回填方 密实度:符合设计要求	m³	155.44			
92	040103002006	余方弃置 起运:1km	m³	1.50			
93	桂040103003006	土石方运输每增1km	m³·km	1.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目(二)一百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第12页 共12页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目（二）——百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		田阳区第三中学运动场维修等附属设施工程-拆除部分				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		田阳区第三中学运动场维修等附属设施工程--市政				
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		田阳区第三中学运动场维修等附属设施工程-围墙、运动场围栏				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		田阳区那坡镇中心小学运动场维修等基础设施工程--拆除				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
		合计				
		田阳区那坡镇中心小学运动场维修等基础设施工程-市政				
一		2022市政综合工程一般计税法				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目(二)一百色市田阳区第三初级中学、田阳区那城镇中心小学运动场等基础设施工程

第2页 共2页

[illegible]

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目
(二)一百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	田阳区第三中学运动场维修等附属设施工程-拆除部分			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	86.22	7.76	93.98
	田阳区第三中学运动场维修等附属设施工程—市政			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2144.39	192.99	2337.38
	田阳区第三中学运动场维修等附属设施工程-围墙、运动场围栏			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	225.27	20.27	245.54
	田阳区那坡镇中心小学运动场维修等基础设施工程—拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	189.04	17.01	206.05

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目
(二)一百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第2页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	田阳区那坡镇中心小学运动场维修等基础设施工程-市政			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	450.08	40.51	490.59
	田阳区那坡镇中心小学运动场维修等基础设施工程_运动场围栏			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	74.30	6.69	80.99
	田阳区那坡镇中心小学运动场维修等基础设施工程_安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	49.45	4.45	53.90
5	计日工			
6	总承包服务费			
	合计			3508.43

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目(二)
一百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

2.表中暂列金额不含建筑服务增值税。

表-11-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目(二)一百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算价填写。

2.表中材料设备价格在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含材料设备价格进项税，但不含建筑服务增值税。

计日工表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目（二）——百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
	田阳区第三中学运动场维修等附属设施工程-拆除部分				
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
	田阳区第三中学运动场维修等附属设施工程--市政				
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
	田阳区第三中学运动场维修等附属设施工程-围墙、运动场围栏				
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
	田阳区那坡镇中心小学运动场维修等基础设施工程--拆除				
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
	田阳区那坡镇中心小学运动场维修等基础设施工程-市政				
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
	田阳区那坡镇中心小学运动场维修等基础设施工程_运动场围栏				
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
	田阳区那坡镇中心小学运动场维修等基础设施工程_安装				
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
	合计				

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定。
 2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 3. 表中计日工在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含计日工增值税进项税，但不含建筑服务增值税。

表-11-4

总承包服务费计价表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目（二）--百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心中心小学运动场等基础设施工程

第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	金额(元)
	田阳区第三中学运动场维修等附属设施工程-拆除部分		
1	发包人发包专业工程		
2	发包人供应材料		
	田阳区第三中学运动场维修等附属设施工程--市政		
1	发包人发包专业工程		
2	发包人供应材料		
	田阳区第三中学运动场维修等附属设施工程-围墙、运动场围栏		
1	发包人发包专业工程		
2	发包人供应材料		
	田阳区那坡镇中心小学运动场维修等基础设施工程--拆除		
1	发包人发包专业工程		
2	发包人供应材料		
	田阳区那坡镇中心小学运动场维修等基础设施工程-市政		
1	发包人发包专业工程		
2	发包人供应材料		
	田阳区那坡镇中心小学运动场维修等基础设施工程_运动场围栏		
1	发包人发包专业工程		
2	发包人供应材料		
	田阳区那坡镇中心小学运动场维修等基础设施工程_安装		
1	发包人发包专业工程		
2	发包人供应材料		
	合计		

注：表中金额不含建筑服务增值税。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目（二） -
-百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第1页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合）	t		
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
4	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
5	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
6	010501001	钢丝绳（综合）	kg		
7	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
8	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
9	020101002	橡胶板 2mm	m²		
10	020901006	塑料薄膜	m²		
11	020901009	塑料薄膜（养护）	m²		
12	022706010	破布	kg		
13	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
14	023301002	草袋	条		
15	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
16	030135101	带帽螺栓	kg		
17	030183001	铁钉（综合）	kg		
18	030183001	铁钉(综合)	kg		
19	030183001	铁钉（综合）	kg		
20	031311001	电焊条（综合）	kg		
21	031345008	刻纹机刀片	组		
22	032116001	铁件（综合）	kg		
23	040101002	水泥(综合)	kg		
24	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
25	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
26	040102003	普通硅酸盐水泥P.0 42.5MPa	t		
27	040301001	砂（综合）	m³		
28	040301002	砂(综合)	kg		
29	040301004	中砂	m³		
30	040301005	粗砂	m³		
31	040502001	碎石(综合)	m³		
32	040502004	碎石 5～40mm	m³		
33	040506001.1	级配砂石	m³		
34	040506001.2	米石	m³		
35	041101001	毛石（块石）	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目（二） -
-百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第2页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
36	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
37	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
38	041507004	砼空心砌块 90×240×190	块		
39	041507008	砼空心砌块 190×240×190	块		
40	041507012	砼空心砌块 390×240×190	块		
41	041507013	砼空心砌块配块	m³		
42	042704001.1	混凝土预制块路缘石50*20*10cm	m		
43	050304004	二等松杂板枋材（综合）	m³		
44	050306001	周转板枋材	m³		
45	050306001	周转板枋材	m³		
46	050306002	周转枋材	m³		
47	130301002	油性外墙乳胶漆	kg		
48	130301003	外墙油性底漆	kg		
49	130519001	沥青绝缘漆	kg		
50	131102001	热熔标线涂料底漆	kg		
51	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg		
52	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg		
53	133101001	石油沥青（综合）	kg		
54	133501001	防水腻子	kg		
55	133504001	防水粉	kg		
56	133508010	模板嵌缝料	kg		
57	134101001	嵌缝料	kg		
58	143303001	硬酯酸 一级	kg		
59	143504005	稀释剂	kg		
60	143508001	脱模剂	kg		
61	143520001	隔离剂	kg		
62	143903001	石油液化气	m³		
63	143906001	氧气	m³		
64	144101005	建筑胶	kg		
65	144116005	粘合剂	kg		
66	170103005	焊接钢管 DN40	m		
67	170301003.1	镀锌钢管	t		
68	172703000	橡胶管	m		
69	290624004	硬塑料管接头 D50	个		
70	290631007	电缆吊挂 3×50	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目（二） -
-百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第3页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
71	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
72	341101001	水	m³		
73	341104001	煤	t		
74	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
75	341508001	其他材料费	元		
76	341508006	其他材料费	元		
77	350102003	组合钢模板	kg		
78	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
79	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
80	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
81	350201001	模板钢支撑	kg		
82	350203001	零星卡具	kg		
83	350203003	卡具及扣件（综合）	kg		
84	350305001	金属脚手架底座	个		
85	350309002	钢笆子（钢筋网脚手板）	m²		
86	350310001	交叉支撑（脚手架专用）	副		
87	350310002	水平架（脚手架专用）	m²		
88	350310003	连接棒	个		
89	350907003	钢支架摊销	kg		
90	350907004	门式钢管架	m²		
91	360105001	复合材料井盖（含井座）	套		
92	370501003	枕木	m³		
93	370905008	钢垫板 2.5～5mm	kg		
94	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
95	800102003	水泥砂浆1:2	m³		
96	B-C. 1	防滑颗粒混合型红色纯塑胶 材料费	元		
97	B-C. 2	丙烯酸篮球场面层 材料费	m²		
98	S143508001	脱模剂	kg		
99	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
100		◆商品砼◆			
101	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
102	043104002. 1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
103	043104003. 1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
104	043104004. 1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
105	043104004. 2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目（二）-百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第4页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
106	043104004.3	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
107	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
108		◆配合比◆			
109	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
110	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³		
111	800102003	水泥砂浆 1：2	m³		
112	800102004	水泥砂浆 1：2.5	m³		
113	800102005	水泥砂浆 1：3	m³		
114	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2.5	m³		
115	802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³		
116		◆主材◆			
117	040907001Z	三合土（天然级配）	m³		
118	042702005Z.1	235*115*60mm透水砖	m²		
119	042702005Z.2	200*200*15透水板	m²		
120	042903009Z.1	预制混凝土盖板C20	m³		
121	043117003Z.1	细（微）粒沥青混凝土	m³		
122	172500000.1	塑料管 PVC DN50	m		
123	172506000.1	双壁波纹管DN600	m		
124	253301001.1	高杆灯 12米 400W	套		
125	2811.1	电力电缆	m		
126	B-Z.1	成品带框Φ5钢丝网 主材费	元		
127	B-Z.1	人工草皮面层 主材费	m²		
128	B-Z.2	橡胶泥显示起跳板 主材费	元		
129	B-Z.2	足球球门 主材费	元		
130	B-Z.3	含预留大门 主材费	元		
131		◆机械台班组成◆			
132	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
133	000701002	市政机械台班人工费	元		
134	000701003	市政机械第一类费用	元		
135	002401001	机械台班人工费	元		
136	140301004	汽油92#	kg		
137	140301004	国V汽油 92#	kg		
138	140301004	汽油 92#	kg		
139	140304001	轻柴油0#	kg		
140	140304001	轻柴油 0#	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目（二）-
-百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第5页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
141	341103001	电	kW·h		
142	341103001	电	kW. h		
143	994701004	折旧费	元		
144	994701005	检修费	元		
145	994701006	维护费	元		
146	994701007	安拆及场外运输费	元		
147	994701008	其他费	元		
148		◆机械◆			
149	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
150	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
151	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
152	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量 500L	台班		
153	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
154	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
155	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
156	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
157	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		
158	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
159	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
160	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班		
161	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
162	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
163	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
164	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
165	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
166	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
167	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
168	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
169	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
170	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
171	990712002	平地机功率 120kW	台班		
172	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
173	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
174	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
175	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目（二）-
-百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第6页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
176	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
177	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
178	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
179	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
180	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
181	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
182	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
183	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
184	991305010	液压打夯机	台班		
185	991312001	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		
186	991317001	刻纹机	台班		
187	991318001	手推式热熔划线车	台班		
188	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
189	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
190	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
191	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
192	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
193	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
194	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
195	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
196	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
197	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
198	992310001	铝材切割机1kW	台班		
199	992319001	气割设备	台班		
200	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
201	992501005	交流电弧焊机 容量42kV·A	台班		
202	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
203	992701001	电焊条烘干箱 容量45×35×45（cm³）	台班		
204	992710001	热熔釜溶解车	台班		
205	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班		
206	993302002	手持式风动凿岩机	台班		
207	993701001	高架车 9m	台班		
208	994301005	电动空气压缩机 排气量10m³/min	台班		
209	994301008	内燃空气压缩机 排气量3m³/min	台班		
210	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力补助资金项目(二)-
-百色市田阳区第三初级中学、田阳区那坡镇中心小学运动场等基础设施工程

第7页 共7页

[illegible]