

德保县荣华乡那龙村以工代赈示范项目（二期）
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 德保县发展和改革局
(单位盖章)



工程造价
咨 询 人： 广西诚华工程造价咨询有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 黄超
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人： 飞劳
(签字或盖章)



编 制 人： 杨柳明
(造价人员签字)



复 核 人： 韦洁玉
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 2025年7月16日

复 核 时 间： 2025年7月16日

编制说明

一、编制依据

- 1、《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2007）；
- 2、《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》（2007）；
- 3、《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额》（2007）；
- 4、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》（2007）；
- 5、《关于广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额的通知》（桂水基[2014]41号）；
- 6、《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基[2016]1号）人工预算单价调整后，进入直接费的人工预算单价仍按原规定的3.46元/工时执行，超过3.46元/工时部分的人工单价在工程单价计算表的价差项内计列；
- 7、水利部办公厅《关于调整水利计价依据增值税计算标准的通知》办财务函【2019】448号；
- 8、自治区水利厅《关于调整水利工程增值税计算标准的通知》桂水建设（2019）4号；
- 9、（桂水建设[2019]4号）调整水利工程增值税计算标准；
- 10、（桂人社规[2019]9号）广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率；
- 11、（桂水建设[2023]4号）自治区水利厅《关于调整安全文明施工措施费费率的通知》。

二、编制方法

- 1、人工单价为7.46元/工时。
- 2、材料采用2024.04《百色建设工程造价信息》中德保县材料价格信息，没有公布的材料价格，参照同期相邻县市和现行信息价。本项目距县城47.9km，扣除信息价包含的10km外，运输距离按37.9km，运输费用按1.0元/km/t

三、建设内容

新建排灌渠道3400米，其中那瓦屯2500米，备屯900米。

工程项目总价表

招标编号: BSZC2025-C2-240129-GBTZ

工程名称：德保县荣华乡那龙村以工代赈示范项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：BSZC2025-C2-240129-GBTZ

工程名称：德保县荣华乡那龙村以工代赈示范项目（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		德保县荣华乡那龙村以工代赈示范项目（二期）						
1.1		那瓦屯排灌渠（2500米）						
1.1.1		排灌渠道0+000-2+500（边墙高度1.5m）						
1.1.1.1	500101002001	人工挖运淤泥、流砂，运距10~20m	m³	3269.71				
1.1.1.2	500101003001	人工挖渠道，III类土，上口宽4~8m	m³	15995				
1.1.1.3	500102001001	一般石方开挖，风镐开凿，岩石级别V	m³	1777.23				
1.1.1.4	500103001001	回填土石方，机械夯填土石	m³	4551				
1.1.1.5	500103016001	人工装土自卸车汽车运输，运距1km以内	m³	11444.02				
1.1.1.6	500105003001	M7.5浆砌块石，基础	m³	3110.63				
1.1.1.7	500105003002	M7.5浆砌块石，挡土墙	m³	4665.94				
1.1.1.8	500105010001	M10水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面	m²	2140.11				
1.1.1.9	500105010002	M10水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面	m²	7465.5				
1.1.1.10	500109009001	挡墙常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	19.91				
1.1.1.11	500114001001	人工铺筑沟槽反滤层	m³	310.81				
1.1.1.12	500114001002	PVC塑料管安装(黏接连接)，公称直径50mm	m	1742				
1.1.2		盖板（10座）						
1.1.2.1	500109001001	C25砼盖板	m³	30				
1.1.2.2	500111001001	一般钢筋制作安装，人工	t	4.25				
1.1.2.3	500110001001	普通平面木模板制作、安装和拆除	m²	40				
1.1.3		材料人力二次搬运（100m）						
1.1.3.1	500114002001	人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸100m	t	663.54				
1.1.3.2	500114002002	人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸100m	t	4.55				

分类分项工程量清单

招标编号：BSZC2025-C2-240129-GBTZ

工程名称：德保县荣华乡那龙村以工代赈示范项目（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.3	500114002003	人工装、卸畜力运输，砂，装、运、卸100m	m³	3279.85				
1.1.3.4	500114002004	人工装、卸畜力运输，碎石，装、运、卸100m	m³	304.49				
1.1.3.5	500114002005	人工装、卸畜力运输，块石，装、运、卸100m	m³	8398.7				
1.2		备屯排灌渠（900米）						
1.2.1		排灌渠道0+000-0+900（边墙高度1.8m）						
1.2.1.1	500101002002	人工挖运淤泥、流砂，运距10~20m	m³	709				
1.2.1.2	500101003002	人工挖渠道，III类土，上口宽4~8m	m³	6574				
1.2.1.3	500102001002	一般石方开挖，风镐开凿，岩石级别V	m³	730.45				
1.2.1.4	500103001002	回填土石方，机械夯填土石	m³	2610				
1.2.1.5	500103016002	人工装土自卸车汽车运输，运距1km以内	m³	3964.08				
1.2.1.6	500105003003	M7.5浆砌块石，基础	m³	1476				
1.2.1.7	500105003004	M7.5浆砌块石，挡土墙	m³	2494.8				
1.2.1.8	500105010003	M10水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面	m²	954				
1.2.1.9	500105010004	M10水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面	m²	3240				
1.2.1.10	500109009002	挡墙常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	8.28				
1.2.1.11	500114001003	人工铺筑沟槽反滤层	m³	112.25				
1.2.1.12	500114001004	PVC塑料管安装(黏接连接)，公称直径50mm	m	718				
1.2.2		盖板（4座）						
1.2.2.1	500109001002	C25砼盖板	m³	12				
1.2.2.2	500111001002	一般钢筋制作安装，人工	t	1.7				
1.2.2.3	500110001002	普通平面木模板制作、安装和拆除	m²	16				
1.2.3		材料人力二次搬运（100m）						
1.2.3.1	500114002006	人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸100m	t	333.69				

分类分项工程量清单

招标编号: BSZC2025-C2-240129-GBTZ

工程名称：德保县荣华乡那龙村以工代赈示范项目（二期）

第3页 共5页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号: BSZC2025-C2-240129-GBTZ

工程名称: 德保县荣华乡那龙村以工代赈示范项目(二期)

第4页 共5页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号: BSZC2025-C2-240129-GBTZ

工程名称: 德保县荣华乡那龙村以工代赈示范项目(二期)

第5页 共5页

[illegible]

措施项目清单

招标编号: BSZC2025-C2-240129-GBTZ

工程名称: 德保县荣华乡那龙村以工代赈示范项目(二期)

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号: BSZC2025-C2-240129-GBTZ

工程名称: 德保县荣华乡那龙村以工代赈示范项目(二期)

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号: BSZC2025-C2-240129-GBTZ

工程名称：德保县荣华乡那龙村以工代赈示范项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

招标人供应材料价格表

招标编号: BSZC2025-C2-240129-GBTZ

工程名称: 德保县荣华乡那龙村以工代赈示范项目(二期)

第1页 共1页

[illegible]

