

田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

招 标 控 制 价

招 标 人：田东县思林镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：广西优信工程建设管理有限公司

(单位盖章)

2025年11月26日

田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

招 标 控 制 价

招 标 人：田东县思林镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：广西优信工程建设管理有限公司

(单位盖章)



2025年11月26日

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02

封-1

田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 3953540.57元

(大写): 叁佰玖拾伍万叁仟伍佰肆拾元伍角柒分

招标人：田东县思林镇人民政府 造价咨询人：广西优信工程建设管理有
(单位盖章) (单位资质专用章) 限公司

法定代表人 _____ 法定代表人 _____
或其授权人： (签字或盖章) 或其授权人： (签字或盖章)

编制人：_____ 复核人：_____

(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2025年11月26日 复核时间： 2025年11月26日

田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

招 标 控 制 价


招标控制价 (小写): 3953540.57元

(大写): 叁佰玖拾伍万叁仟伍佰肆拾元伍角柒分

招标人: 田东县思林镇人民政府
(单位盖章)



造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)



编制人:



复核人:



编制时间: 2025年11月26日

复核时间: 2025年11月26日

总 说 明

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第1页 共1页

一、工程概况

田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目:建设内容为:桥兴屯、旧址、弄邓、班洪、笼楼堡基础设施及维修等其他内容详见施工图纸。

二、编制范围

田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目施工图范围内的工程。

三、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范GB 50854-2013;
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》通用安装工程工程量清单计价规范GB 50856-2013;
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则GB 50500-2013;
- 4、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》GB50854~50862-2013;
- 5、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- 6、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量费用定额》;
- 7、2013年版《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》;
- 8、2013年版《广西壮族自治区建筑工程消耗量费用定额》;
- 9、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
- 10、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量费用定额》;
- 11、2021年版《广西壮族自治区园林工程消耗量定额》;
- 12、2021年版《广西壮族自治区园林工程消耗量费用定额》;
- 13、桂建标字[2023]7号文《关于调整建设工程定额人工及有关费率的通知》。
- 14、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标【2019】12号;
- 15、《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》(桂建管〔2008〕37号);
- 16、本工程的相关设计图及委托方确定的计算范围;
- 17、主要材料价格按照2025年《百色市建设工程造价信息》(第9期)田东县计取,田东县信息价没有的信息价参照百色市材料价,同期信息价上没有的参照田东县市场价。

四、其他需要说明的问题

- 1、本工程采用自拌混凝土。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	平整场地	44118.40		
1.1.2	桥兴屯一绿化	258618.82	516.21	3108.19
1.1.3	桥兴屯景墙	5893.12	9.35	207.73
1.1.4	场地硬化	28469.23	56.82	705.18
1.1.5	民房及公厕改造	67569.27	51.03	1018.56
1.1.6	青砖矮墙、导游图及大理石凳	132683.44	198.48	4581.13
1.1.7	候车亭	168296.61	269.39	5728.04
1.1.8	屯标志牌	26740.95	44.21	986.67
1.2.1	旧址一绿化	104342.08	208.27	1094.25
1.2.2	文化长廊	243998.41	374.85	7965.27
1.2.3	公厕一土建	94334.04	147.49	3184.34
1.2.4	公厕一安装	18916.12	31.67	573.41
1.2.5	原旧居改造	105986.40	125.06	2653.98
1.2.6	平台加宽	29087.72	47.14	1031.53
1.2.7	场地硬化及台阶	67595.39	134.92	1674.31
1.2.8	景墙及民房改造	17895.61	28.27	594.52
1.2.9	太阳能路灯	252968.75	456.44	2232.09
1.2.10	指示牌及坐凳	38772.39	77.39	
1.2.11	红星双枪入口标志	81750.00		
1.3.1	道路加宽	1070987.31	2137.70	23205.44
1.3.2	兵工厂公厕一土建	66723.81	102.25	2169.36
1.3.3	兵工厂公厕一安装	16547.34	27.70	502.99
1.3.4	新建木亭	105865.44	172.13	1384.50
1.3.5	垃圾池、排水沟	14575.56	22.37	472.12
1.3.6	仿木护栏	483541.63	965.15	23852.68
1.3.7	兵工场地面铺装	80830.02	76.09	1703.29
1.4.1	笼楼堡一绿化	130231.38	259.94	1577.76
1.4.2	笼楼堡一排水沟	55803.04	89.61	1924.02
1.4.3	弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新	28444.63	13.87	295.79
1.4.4	广场地标翻新	39189.17	12.95	187.10
1.4.5	笼楼堡哨亭	20015.18		
1.4.6	石板小道	52749.31	95.50	1072.88
	招标控制价合计	3953540.57	6752.25	95687.13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第1页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
平整场地			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计	44118.40	
4	建筑安装工程费=1+2+3	44118.40	
桥兴屯一绿化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	253440.32	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4662.29	
2.1	其中:安全文明施工费	3108.19	
3	其他项目费用合计	516.21	
4	建筑安装工程费=1+2+3	258618.82	
桥兴屯景墙			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	4438.88	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	235.62	
2.1	其中:安全文明施工费	207.73	
3	其他项目清单计价合计	9.35	
4	税前项目清单计价合计	402.61	
5	规费	320.07	
6	增值税	486.59	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	5893.12	
场地硬化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	27495.67	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	916.74	
2.1	其中:安全文明施工费	705.18	
3	其他项目费用合计	56.82	
4	建筑安装工程费=1+2+3	28469.23	
民房及公厕改造			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	24360.76	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1155.30	
2.1	其中:安全文明施工费	1018.56	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第2页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计	31671.03	
4	税前项目清单计价合计	550.59	
5	规费	4252.48	
6	增值税	5579.11	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	67569.27	
青砖矮墙、导游图及大理石凳			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	94044.37	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	5196.10	
2.1	其中:安全文明施工费	4581.13	
3	其他项目清单计价合计	198.48	
4	税前项目清单计价合计	17845.21	
5	规费	4443.77	
6	增值税	10955.51	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	132683.44	
候车亭			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	128197.97	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	6496.97	
2.1	其中:安全文明施工费	5728.04	
3	其他项目清单计价合计	269.39	
4	税前项目清单计价合计	5764.08	
5	规费	13672.15	
6	增值税	13896.05	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	168296.61	
屯标志牌			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	20987.96	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1119.13	
2.1	其中:安全文明施工费	986.67	
3	其他项目清单计价合计	44.21	
4	税前项目清单计价合计	881.26	
5	规费	1500.42	
6	增值税	2207.97	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	26740.95	
旧址一绿化			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第3页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	102492.44	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1641.37	
2.1	其中:安全文明施工费	1094.25	
3	其他项目费用合计	208.27	
4	建筑安装工程费=1+2+3	104342.08	
文化长廊			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	178391.72	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	9034.53	
2.1	其中:安全文明施工费	7965.27	
3	其他项目清单计价合计	374.85	
4	税前项目清单计价合计	16628.54	
5	规费	19422.11	
6	增值税	20146.66	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	243998.41	
公厕—土建			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	70131.27	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	3611.82	
2.1	其中:安全文明施工费	3184.34	
3	其他项目清单计价合计	147.49	
4	税前项目清单计价合计	5661.46	
5	规费	6992.95	
6	增值税	7789.05	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	94334.04	
公厕—安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	14815.77	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1021.71	
2.1	其中:安全文明施工费	573.41	
3	其他项目清单计价合计	31.67	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	1485.09	
6	增值税	1561.88	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	18916.12	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第4页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
原旧居改造			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	59519.94	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	3010.26	
2.1	其中:安全文明施工费	2653.98	
3	其他项目清单计价合计	26815.06	
4	税前项目清单计价合计	1464.50	
5	规费	6425.47	
6	增值税	8751.17	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	105986.40	
平台加宽			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	22398.13	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1170.00	
2.1	其中:安全文明施工费	1031.53	
3	其他项目清单计价合计	47.14	
4	税前项目清单计价合计	1179.13	
5	规费	1891.58	
6	增值税	2401.74	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	29087.72	
场地硬化及台阶			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	65283.86	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2176.61	
2.1	其中:安全文明施工费	1674.31	
3	其他项目费用合计	134.92	
4	建筑安装工程费=1+2+3	67595.39	
景墙及民房改造			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	13460.69	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	674.32	
2.1	其中:安全文明施工费	594.52	
3	其他项目清单计价合计	28.27	
4	税前项目清单计价合计	502.67	
5	规费	1752.04	
6	增值税	1477.62	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第5页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	17895.61	
太阳能路灯			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	225141.47	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	3079.25	
2.1	其中:安全文明施工费	2232.09	
3	其他项目清单计价合计	456.44	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	3404.26	
6	增值税	20887.33	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	252968.75	
指示牌及坐凳			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	38695.00	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计	77.39	
4	建筑安装工程费=1+2+3	38772.39	
红星双枪入口标志			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计	75000.00	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税	6750.00	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	81750.00	
道路加宽			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1038682.55	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	30167.06	
2.1	其中:安全文明施工费	23205.44	
3	其他项目费用合计	2137.70	
4	建筑安装工程费=1+2+3	1070987.31	
兵工厂公厕一土建			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第6页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	48664.61	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	2460.58	
2.1	其中:安全文明施工费	2169.36	
3	其他项目清单计价合计	102.25	
4	税前项目清单计价合计	4476.67	
5	规费	5510.39	
6	增值税	5509.31	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	66723.81	
兵工厂公厕—安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	12954.91	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	895.72	
2.1	其中:安全文明施工费	502.99	
3	其他项目清单计价合计	27.70	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	1302.72	
6	增值税	1366.29	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	16547.34	
新建木亭			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	83451.68	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	2615.16	
2.1	其中:安全文明施工费	1384.50	
3	其他项目清单计价合计	172.13	
4	税前项目清单计价合计	794.28	
5	规费	10091.01	
6	增值税	8741.18	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	105865.44	
垃圾池、排水沟			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	10648.91	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	535.49	
2.1	其中:安全文明施工费	472.12	
3	其他项目清单计价合计	22.37	
4	税前项目清单计价合计	996.90	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第7页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5	规费	1168.40	
6	增值税	1203.49	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	14575.56	
仿木护栏			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	451567.99	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	31008.49	
2.1	其中:安全文明施工费	23852.68	
3	其他项目费用合计	965.15	
4	建筑安装工程费=1+2+3	483541.63	
兵工场地面铺装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	36114.00	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1931.94	
2.1	其中:安全文明施工费	1703.29	
3	其他项目清单计价合计	33076.09	
4	税前项目清单计价合计	551.46	
5	规费	2482.49	
6	增值税	6674.04	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	80830.02	
笼楼堡一绿化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	127604.80	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2366.64	
2.1	其中:安全文明施工费	1577.76	
3	其他项目费用合计	259.94	
4	建筑安装工程费=1+2+3	130231.38	
笼楼堡一排水沟			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	42622.34	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	2182.31	
2.1	其中:安全文明施工费	1924.02	
3	其他项目清单计价合计	89.61	
4	税前项目清单计价合计	2413.47	
5	规费	3887.72	
6	增值税	4607.59	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第8页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	55803.04	
弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	6600.48	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	335.50	
2.1	其中:安全文明施工费	295.79	
3	其他项目清单计价合计	18037.27	
4	税前项目清单计价合计	348.23	
5	规费	774.51	
6	增值税	2348.64	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	28444.63	
广场地标翻新			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	6232.99	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	243.23	
2.1	其中:安全文明施工费	187.10	
3	其他项目费用合计	32712.95	
4	建筑安装工程费=1+2+3	39189.17	
笼楼堡哨亭			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计	18362.55	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税	1652.63	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	20015.18	
石板小道			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	46354.07	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1394.74	
2.1	其中:安全文明施工费	1072.88	
3	其他项目费用合计	5000.50	
4	建筑安装工程费=1+2+3	52749.31	
工程项目汇总			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第1页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
桥兴屯一绿化					253440.32		
		分部分项工程				252717.92	
	1.	1、绿化工程				252717.92	
1	050102001001	栽植乔木 1. 种类：黄花风铃木 2. 规格：胸径8-10cm, 株高400cm, 冠幅300-350cm 3. 养护期：12个月	株	22	1088.34	23943.48	
2	050102001002	栽植乔木 1. 种类：火焰树 2. 规格：胸径8cm, 株高400cm 3. 养护期：12个月	株	20	841.93	16838.60	
3	050102002001	栽植灌木 1. 种类：红花继木 2. 规格：株高100cm 3. 养护期：12个月	株	62	318.57	19751.34	
4	*050102017001	片植灌木 1. 种类：翠芦莉 2. 规格：株高20cm 3. 养护期：12个月	m²	1500.00	116.42	174630.00	
5	050101009001	种植土回(换)填		450.00	39.01	17554.50	
		小 计				252717.92	
		Σ人工费				53001.70	
		Σ材料费				133014.34	
		Σ机械费				18111.56	
		Σ管理费				19196.96	
		Σ利 润				8531.44	
		单价措施项目				722.40	
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程				722.40	
6	050403001001	树棍桩 长单桩	株	42	17.20	722.40	
		小 计				722.40	
		Σ人工费				175.56	
		Σ材料费				418.74	
		Σ机械费					
		Σ管理费				47.46	
		Σ利 润				21.00	
		合 计				253440.32	
		Σ人工费				53177.26	
		Σ材料费				133433.08	
		Σ机械费				18111.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第2页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 管理费				19244.42	
		Σ 利 润				8552.44	
桥兴屯景墙						4438.88	
		分部分项工程				4017.05	
	1.	A.1 土(石)方工程				161.53	
7	010101003001	挖沟槽土方 1. 挖土深度: 2m以内 2. 土壤类别: 三类土 3. 机械开挖, 人工辅助		7.24	9.54	69.07	
8	010103001001	回填土方 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		2.63	4.34	11.41	
9	010103002001	余土弃置 1. 运距: 起步运距1km		4.61	10.06	46.38	
10	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运距: 暂按4km计算, 具体以实际结 算为准	· km	18.44	1.88	34.67	
	3.	A.3 砌筑工程				2040.33	
11	010401004001	青砖墙 1. 材质规格: 青砖 240×115×53 2. 砂浆种类: 混合砂浆M7.5 3. 墙体厚度: 120mm		1.50	1360.22	2040.33	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				1815.19	
12	010501002001	C20毛石混凝土带形基础 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		4.61	393.75	1815.19	
		小 计				4017.05	
		Σ 人工费				733.54	
		Σ 材料费				2826.83	
		Σ 机械费				152.84	
		Σ 管理费				238.90	
		Σ 利 润				64.94	
		单价措施项目				421.83	
	011701	脚手架工程				118.78	
13	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m ²	10.53	11.28	118.78	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				303.05	
14	011702001001	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支 撑	m ²	6.90	43.92	303.05	
		小 计				421.83	
		Σ 人工费				236.61	
		Σ 材料费				86.75	
		Σ 机械费				4.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第3页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 管理费				73.71	
		Σ 利 润				19.97	
		合 计				4438.88	
		Σ 人工费				970.15	
		Σ 材料费				2913.58	
		Σ 机械费				157.64	
		Σ 管理费				312.61	
		Σ 利 润				84.91	
场地硬化						27495.67	
		分部分项工程				27495.67	
	3.	道路工程				23644.28	
15	040202001001	路床(槽)整形	m²	187.00	3.75	701.25	
16	040202011001	碎石垫层 1. 厚度: 10cm	m²	187.00	24.05	4497.35	
17	040203007001	C25混凝土场地硬化 1. 混凝土种类: 普通商品普通砼 2. 模板、膜养生、清扫等 2. 厚度: 20cm	m²	187.00	98.64	18445.68	
		其他相关项目				3851.39	
18	桂011709001004	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费, 剩余18km增运	t. km	216.61	1.09	236.10	
19	桂011709001005	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费, 剩余28km增运	t. km	3316.78	1.09	3615.29	
		小 计				27495.67	
		Σ 人工费				3721.30	
		Σ 材料费				17513.51	
		Σ 机械费				1669.91	
		Σ 管理费				1565.19	
		Σ 利 润				755.48	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第4页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 利 润					
		合 计				27495.67	
		Σ 人工费				3721.30	
		Σ 材料费				17513.51	
		Σ 机械费				1669.91	
		Σ 管理费				1565.19	
		Σ 利 润				755.48	
民房及公厕改造						24360.76	
		分部分项工程				21753.20	
	10.	A. 10 墙、柱面工程				13704.07	
20	011201003001	墙面打磨	m²	253.31	6.97	1765.57	
21	011201004001	立面砂浆找平层 1. 30厚1:3水泥砂浆找平	m²	253.31	47.13	11938.50	
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程				8049.13	
22	011406001001	外墙刷腻子乳胶漆 1. 白色腻子过面, 二度光漆	m²	166.46	35.44	5899.34	
23	011406001002	内墙刷腻子乳胶漆 1. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m²	86.86	24.75	2149.79	
		小 计				21753.20	
		Σ 人工费				11680.20	
		Σ 材料费				5773.49	
		Σ 机械费				420.21	
		Σ 管理费				3039.46	
		Σ 利 润				839.85	
		单价措施项目				2607.56	
	011701	脚手架工程				2607.56	
24	桂011701003001	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	m²	170.54	15.29	2607.56	
		小 计				2607.56	
		Σ 人工费				1676.41	
		Σ 材料费				228.52	
		Σ 机械费				37.52	
		Σ 管理费				523.56	
		Σ 利 润				141.55	
		合 计				24360.76	
		Σ 人工费				13356.61	
		Σ 材料费				6002.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第5页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		Σ 机械费				457.73	
		Σ 管理费				3563.02	
		Σ 利 润				981.40	
青砖矮墙、导游图及大理石凳						94044.37	
		分部分项工程				93244.05	
	1.	A.1 土（石）方工程				1345.92	
25	010101003002	挖沟槽(基坑)土方 1.挖土深度：2m以内 2.土壤类别：三类土 3.机械开挖，人工辅助		56.37	9.57	539.46	
26	010103001002	回填土方 1.回填土类：符合设计要求土质回填 2.机械回填，人工辅助回填		39.03	4.33	169.00	
27	010103002002	余土弃置 1.运距：起步运距1km		36.26	10.06	364.78	
28	桂010103003002	土（石）方运输增（减）m3·km 1.增运距：暂按4km计算，具体以实际结 算为准	· km	145.04	1.88	272.68	
	3.	A.3 砌筑工程				70506.40	
29	010401004002	青砖墙 1.材质规格：青砖 240×115×53 2.砂浆种类：混合砂浆M5 3.墙体厚度：120mm		17.42	1360.22	23695.03	
30	010401010001	青砖柱 1.材质规格：青砖 240×115×53 2.砂浆种类：混合砂浆M5		8.82	1400.10	12348.88	
31	010401001001	青砖基础 1.材质规格：青砖 240×115×53 2.砂浆种类：混合砂浆M5		28.50	1209.21	34462.49	
	10.	A.10 墙、柱面工程				21391.73	
32	011207001001	墙面装饰板 1.部位：烤漆面导游图 2.轻钢龙骨、2.0厚铁板带造型	m²	64.40	254.53	16391.73	
33	011207001002	红旗带数字造型	个	5	1000.00	5000.00	
		小 计				93244.05	
		Σ 人工费				12562.54	
		Σ 材料费				74840.82	
		Σ 机械费				1103.65	
		Σ 管理费				3722.40	
		Σ 利 润				1014.66	
		单价措施项目				800.32	
	011701	脚手架工程				800.32	
34	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m²	70.95	11.28	800.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第6页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计				800.32	
		Σ人工费				451.95	
		Σ材料费				155.38	
		Σ机械费				12.77	
		Σ管理费				141.90	
		Σ利 润				38.31	
		合 计				94044.37	
		Σ人工费				13014.49	
		Σ材料费				74996.20	
		Σ机械费				1116.42	
		Σ管理费				3864.30	
		Σ利 润				1052.97	
候车亭						128197.97	
		分部分项工程				95261.72	
	1.	A.1 土(石)方工程				1838.02	
35	010101003003	挖沟槽(基坑)土方 1. 挖土深度: 2m以内 2. 土壤类别: 三类土 3. 机械开挖, 人工辅助		107.00	9.56	1022.92	
36	010103001003	回填土方 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		80.45	4.33	348.35	
37	010103002003	余土弃置 1. 运距: 起步运距1km		26.55	10.06	267.09	
38	桂010103003003	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运距: 暂按4km计算, 具体以实际结 算为准	· km	106.20	1.88	199.66	
	3.	A.3 砌筑工程				1555.17	
39	010401004003	多孔砖墙 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5 3. 墙体厚度: 120mm		3.31	469.84	1555.17	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				45907.98	
40	010501001001	C15混凝土基础垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		4.34	419.77	1821.80	
41	010501001002	C20混凝土地面垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		12.88	429.12	5527.07	
42	010501003001	C25混凝土独立基础 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		18.36	459.71	8440.28	
43	010502001001	C25混凝土矩形柱 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		7.58	471.98	3577.61	
44	010502003001	C25混凝土圆形柱 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		1.48	477.14	706.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第7页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
45	010503001001	C25混凝土基础梁 1. 混凝土种类：自拌混凝土		3.84	419.83	1612.15	
46	010505001001	C25混凝土有梁板 1. 混凝土种类：自拌混凝土		19.75	448.32	8854.32	
47	010505007001	C25混凝土斜板 1. 混凝土种类：自拌混凝土		3.86	675.27	2606.54	
48	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	1.373	4870.16	6686.73	
49	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	1.373	4424.84	6075.31	
	7.	A. 7 屋面及防水工程				20913.03	
50	010901001001	仿古青瓦屋面 1. 瓦品种、规格:仿古青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:40mm厚水泥砂浆 1：3	m²	55.20	172.72	9534.14	
51	桂011203004001	仿古青瓦盖正脊 1. 粘结层砂浆的配合比:20mm厚水泥砂浆 1：3	m	46.00	99.46	4575.16	
52	桂011203004002	仿古青瓦盖边脊 1. 粘结层砂浆的配合比:10mm厚水泥砂浆 1：3	m	10.00	30.89	308.90	
53	010902001001	屋面防水 1. 30mm厚水泥砂浆找平 2. 沥青防水层	m²	165.60	39.22	6494.83	
	9.	A. 9 楼地面工程				17695.83	
54	011102001001	石材楼地面 1. 材质及规格：芝麻白花岗岩600*300*20 2. 粘结层砂浆的配合比:30mm厚水泥砂浆 1：4	m²	128.80	137.39	17695.83	
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程				7351.69	
55	011406003001	天面刮腻子乳胶漆 1. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m²	158.24	26.71	4226.59	
56	011407001001	混凝土柱、梁面喷棕红色漆	m²	88.18	35.44	3125.10	
		小 计				95261.72	
		Σ 人工费				26110.27	
		Σ 材料费				56376.09	
		Σ 机械费				2735.18	
		Σ 管理费				7887.34	
		Σ 利 润				2152.82	
		单价措施项目				32936.25	
	011701	脚手架工程				1509.12	
57	桂011701003002	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	m²	98.70	15.29	1509.12	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				28861.21	
58	011702001002	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	10.20	25.32	258.26	
59	011702001003	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	57.60	44.72	2575.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第8页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
60	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	72.68	45.48	3305.49	
61	011702004001	圆形柱 木模板 木支撑	m²	14.76	96.05	1417.70	
62	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	6.40	50.05	320.32	
63	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m²	169.20	56.78	9607.18	
64	011702023001	屋面斜板 木模板木支撑	m²	77.28	147.21	11376.39	
	011703	垂直运输				2565.92	
65	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	112.00	22.91	2565.92	
		小 计				32936.25	
		Σ 人工费				16174.86	
		Σ 材料费				7268.14	
		Σ 机械费				2775.95	
		Σ 管理费				5282.20	
		Σ 利 润				1435.09	
		合 计				128197.97	
		Σ 人工费				42285.13	
		Σ 材料费				63644.23	
		Σ 机械费				5511.13	
		Σ 管理费				13169.54	
		Σ 利 润				3587.91	
屯标志牌						20987.96	
		分部分项工程				18421.77	
	1.	A.1 土（石）方工程				471.09	
66	010101003004	挖沟槽土方 1. 挖土深度：2m以内 2. 土壤类别：三类土 3. 机械开挖，人工辅助		17.34	9.55	165.60	
67	010103001004	回填土方 1. 回填土类：符合设计要求土质回填 2. 机械回填，人工辅助回填		9.21	4.33	39.88	
68	010103001005	人工回填碎石垫层		0.80	153.35	122.68	
69	010103002004	余土弃置 1. 运距：起步运距1km		8.13	10.06	81.79	
70	桂010103003004	土（石）方运输增（减）m³·km 1. 增运距：暂按4km计算，具体以实际结 算为准	· km	32.52	1.88	61.14	
	3.	A.3 砌筑工程				5563.30	
71	010401004004	青砖墙 1. 材质规格：青砖 240×115×53 2. 砂浆种类：混合砂浆M5.0 3. 墙体厚度：120mm		4.09	1360.22	5563.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第9页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程				5229.33	
72	010501001003	C15混凝土基础垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		1.22	419.70	512.03	
73	010501003002	C25混凝土独立基础 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		6.19	459.66	2845.30	
74	010504002001	C25混凝土弧形墙 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		1.82	442.17	804.75	
75	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.151	4870.16	735.39	
76	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.075	4424.84	331.86	
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程				1212.05	
77	011407001002	外墙面喷(刷)涂料	m²	34.20	35.44	1212.05	
	14.	A. 14 其他装饰工程				5946.00	
78	030412001001	黄色球形灯	套	25	237.84	5946.00	
		小 计				18421.77	
		Σ人工费				3192.71	
		Σ材料费				13590.11	
		Σ机械费				381.78	
		Σ管理费				988.10	
		Σ利 润				269.08	
		单价措施项目				2566.19	
	011701	脚手架工程				248.95	
79	桂011701001003	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m²	22.07	11.28	248.95	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				2317.24	
80	011702001004	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	3.31	25.32	83.81	
81	011702001005	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	19.79	44.72	885.01	
82	011702012001	弧形墙 木模板 木支撑	m²	24.20	55.72	1348.42	
		小 计				2566.19	
		Σ人工费				1351.79	
		Σ材料费				653.20	
		Σ机械费				26.24	
		Σ管理费				420.64	
		Σ利 润				114.31	
		合 计				20987.96	
		Σ人工费				4544.50	
		Σ材料费				14243.31	
		Σ机械费				408.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第10页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 管理费				1408.74	
		Σ 利 润				383.39	
旧址—绿化						102492.44	
		分部分项工程				102028.04	
	1.	1、绿化工程				102028.04	
83	050102001003	栽植乔木 1. 种类: 扁桃树 2. 规格: 胸径15-20cm, 株高500—600cm 3. 养护期: 12个月	株	4	3546.10	14184.40	
84	050102001004	栽植乔木 1. 种类: 黄花风铃木 2. 规格: 胸径8-10cm, 株高400cm, 冠幅300-350cm 3. 养护期: 12个月	株	5	1088.34	5441.70	
85	050102001005	栽植乔木 1. 种类: 火焰树 2. 规格: 胸径8cm, 株高400cm 3. 养护期: 12个月	株	18	841.93	15154.74	
86	050102002002	栽植灌木 1. 种类: 红花继木 2. 规格: 株高100cm 3. 养护期: 12个月	株	10	318.57	3185.70	
87	*050102017002	片植灌木 1. 种类: 翠芦莉 2. 规格: 株高20cm 3. 养护期: 12个月	m²	500.00	116.42	58210.00	
88	050101009002	种植土回(换)填		150.00	39.01	5851.50	
		小 计				102028.04	
		Σ 人工费				18546.96	
		Σ 材料费				58878.40	
		Σ 机械费				6437.62	
		Σ 管理费				6744.69	
		Σ 利 润				2997.51	
		单价措施项目				464.40	
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程				464.40	
89	050403001002	树棍桩 长单桩	株	27	17.20	464.40	
		小 计				464.40	
		Σ 人工费				112.86	
		Σ 材料费				269.19	
		Σ 机械费					
		Σ 管理费				30.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第11页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 利 润				13.50	
		合 计				102492.44	
		Σ 人工费				18659.82	
		Σ 材料费				59147.59	
		Σ 机械费				6437.62	
		Σ 管理费				6775.20	
		Σ 利 润				3011.01	
文化长廊						178391.72	
		分部分项工程				145273.03	
	1.	A.1 土(石)方工程				1146.39	
90	010101003005	挖沟槽(基坑)土方 1. 挖土深度: 2m以内 2. 土壤类别: 三类土 3. 机械开挖, 人工辅助		80.24	9.56	767.09	
91	010103001006	回填土方 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		63.68	4.33	275.73	
92	010103001007	房心回填 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		23.92	4.33	103.57	
	3.	A.3 砌筑工程				3122.19	
93	010401004005	多孔砖墙 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5 3. 墙体厚度: 240mm		5.26	443.93	2335.07	
94	010401004006	多孔砖墙 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5 3. 墙体厚度: 120mm		0.38	469.84	178.54	
95	010403008001	砖砌台阶 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖 240×115×90 2. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆M5	m²	5.40	112.70	608.58	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				42583.33	
96	010501001004	C15混凝土基础垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		2.88	419.83	1209.11	
97	010501001005	C20混凝土地面垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		7.50	429.16	3218.70	
98	010501003003	C25混凝土独立基础 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		6.00	459.68	2758.08	
99	010502003002	C25混凝土圆形柱 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		6.32	477.27	3016.35	
100	010503001002	C25混凝土基础梁 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		7.68	418.74	3215.92	
101	010505001002	C25混凝土有梁斜板 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		20.37	458.74	9344.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第12页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
102	010503004001	C25混凝土圈梁 1.混凝土种类:自拌混凝土		2.59	486.04	1258.84	
103	010515001005	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	1.728	4870.16	8415.64	
104	010515001006	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	2.293	4424.84	10146.16	
	7.	A. 7 屋面及防水工程				36769.17	
105	010901001002	仿古青瓦屋面 1.瓦品种、规格:仿古青瓦 2.粘结层砂浆的配合比:40mm厚水泥砂浆 1:3	m²	124.20	172.72	21451.82	
106	桂011203004003	仿古青瓦盖正脊 1.粘结层砂浆的配合比:5mm厚水泥砂浆 1 :3	m	27.00	99.46	2685.42	
107	桂011203004004	仿古青瓦盖边脊 1.粘结层砂浆的配合比:5mm厚水泥砂浆 1 :3	m	18.40	30.89	568.38	
108	010902001002	屋面卷材防水 1.20mm厚水泥砂浆找平 2.3厚改性沥青防水卷材 SBS-I型 3.30mm厚水泥砂浆加钢筋网@600	m²	124.20	97.13	12063.55	
	9.	A. 9 楼地面工程				30944.34	
109	011102001002	花岗岩地面 1.结合层厚度、砂浆种类、配合比:30mm 厚水泥砂浆 1:4	m²	126.10	229.54	28944.99	
110	011107001001	花岗岩台阶面 1.粘结材料层厚度、材料种类、配合 比:25mm厚水泥砂浆 1:3	m²	5.40	370.25	1999.35	
	10.	A. 10 墙、柱面工程				771.65	
111	桂011204005001	小青砖墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:小青砖 2.找平层砂浆的配合比:5mm厚水泥砂浆 1 :2 3.粘结层砂浆的配合比:15mm厚水泥砂浆 1:3	m²	6.40	120.57	771.65	
	12.	A. 12 门窗工程				3508.80	
112	010806001001	防腐木窗(带窗花)	m²	7.31	480.00	3508.80	
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程				9780.20	
113	011406003002	天面刮腻子乳胶漆 1.腻子两遍、乳胶漆两遍	m²	234.42	26.71	6261.36	
114	011407001003	混凝土柱、梁面喷棕红色漆	m²	99.29	35.44	3518.84	
	14.	A. 14 其他装饰工程				16646.96	
115	050305003001	吴王靠做凳 1.木纹漆饰面	m	22.00	756.68	16646.96	
		小 计				145273.03	
		Σ人工费				42985.46	
		Σ材料费				83526.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第13页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 机械费				2327.00	
		Σ 管理费				12913.68	
		Σ 利 润				3520.10	
		单价措施项目				33118.69	
	011701	脚手架工程				4180.59	
116	桂011701003003	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	m²	273.42	15.29	4180.59	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				27219.85	
117	011702001006	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	9.60	25.32	243.07	
118	011702001007	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	24.00	44.72	1073.28	
119	011702004002	圆形柱 木模板 木支撑	m²	84.21	96.05	8088.37	
120	011702005002	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	64.00	50.05	3203.20	
121	011702014002	有梁斜板 胶合板模板 钢支撑	m²	210.10	64.99	13654.40	
122	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m²	21.60	44.33	957.53	
	011703	垂直运输				1718.25	
123	011703001002	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	75.00	22.91	1718.25	
		小 计				33118.69	
		Σ 人工费				17129.11	
		Σ 材料费				7007.83	
		Σ 机械费				1990.06	
		Σ 管理费				5498.61	
		Σ 利 润				1493.06	
		合 计				178391.72	
		Σ 人工费				60114.57	
		Σ 材料费				90534.66	
		Σ 机械费				4317.06	
		Σ 管理费				18412.29	
		Σ 利 润				5013.16	
公厕一土建						70131.27	
		分部分项工程				61021.07	
	1.	A.1 土(石)方工程				689.29	
124	010101003006	挖沟槽(基坑)土方 1. 挖土深度: 2m以内 2. 土壤类别: 三类土 3. 机械开挖, 人工辅助		43.96	9.57	420.70	
125	010103001008	回填土方 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		28.29	4.33	122.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第14页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
126	010103002005	余土弃置 1. 运距: 起步运距1km		8.31	10.06	83.60	
127	桂010103003005	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运距: 暂按4km计算, 具体以实际结 算为准	· km	33.24	1.88	62.49	
	3.	A. 3 砌筑工程				7049.54	
128	010401004007	多孔砖墙 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: M7.5水泥砂浆 3. 墙体厚度: 240mm		13.07	433.40	5664.54	
129	010401004008	多孔砖墙 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: M7.5水泥砂浆 3. 墙体厚度: 120mm		1.40	461.38	645.93	
130	010401001002	砖基础 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: M7.5水泥砂浆		1.88	393.12	739.07	
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程				16425.71	
131	010501001006	C20混凝土地面垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		3.96	429.12	1699.32	
132	010501002002	C20毛石混凝土带形基础 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		10.05	393.78	3957.49	
133	010502002001	C25混凝土构造柱 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		1.30	498.63	648.22	
134	010503001003	C25混凝土基础梁 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		2.26	418.61	946.06	
135	010505001003	C25混凝土有梁斜板 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		4.60	458.74	2110.20	
136	010515001007	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.840	4870.16	4090.93	
137	010515001008	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.672	4424.84	2973.49	
	7.	A. 7 屋面及防水工程				13246.40	
138	010901001003	仿古青瓦屋面 1. 瓦品种、规格: 仿古青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比: 40mm厚水泥砂浆 1:3	m ²	42.16	172.72	7281.88	
139	桂011203004005	仿古青瓦盖正脊 1. 粘结层砂浆的配合比: 20mm厚水泥砂浆 1:3	m	12.40	99.46	1233.30	
140	桂011203004006	仿古青瓦盖边脊 1. 粘结层砂浆的配合比: 10mm厚水泥砂浆 1:3	m	6.80	30.89	210.05	
141	010902001003	屋面卷材防水 1. 30mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 改性沥青防水卷材 SBS-I型	m ²	42.16	70.60	2976.50	
142	010904001001	卫生间地面找平 1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 1.2厚聚合物水泥防水涂料(另列) 3. 干铺聚乙烯膜 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平	m ²	19.60	44.64	874.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第15页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
143	010904002001	卫生间地面涂膜防水 1. 1.2厚聚合物水泥防水涂料	m²	19.60	34.17	669.73	
	9.	A.9 楼地面工程				4843.10	
144	011102003001	卫生间块料楼地面 1. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:陶瓷 地面砖 800×800 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚水 泥砂浆 1：4	m²	33.60	144.14	4843.10	
	10.	A.10 墙、柱面工程				12518.70	
145	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:5mm厚水 泥砂浆 1：2 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:15mm厚 水泥砂浆 1：3	m²	40.16	29.63	1189.94	
146	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚水 泥砂浆 1：2 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚 水泥砂浆 1：3	m²	70.64	48.66	3437.34	
147	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m²	33.24	12.43	413.17	
148	011210005001	卫生间隔断 21mm厚抗倍特板	m²	27.10	275.95	7478.25	
	12.	A.12 门窗工程				2289.34	
149	010802001001	卫生间门 成品铝合金玻璃门	m²	3.52	414.99	1460.76	
150	010807001001	铝合金固定窗 铝合金窗+5mm厚无色透明玻璃	m²	2.88	287.70	828.58	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				3958.99	
151	011406001003	内墙面刷腻子乳胶漆 1. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m²	40.16	24.75	993.96	
152	011406003003	天面刷腻子乳胶漆 1. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m²	17.28	26.71	461.55	
153	011407001004	外墙面喷(刷)涂料	m²	70.64	35.44	2503.48	
		小 计				61021.07	
		Σ人工费				16895.91	
		Σ材料费				36828.89	
		Σ机械费				1037.62	
		Σ管理费				4915.36	
		Σ利 润				1343.28	
		单价措施项目				9110.20	
	011701	脚手架工程				2023.96	
154	桂011701001004	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	78.30	23.91	1872.15	
155	桂011701010001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	25.60	5.93	151.81	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				6499.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第16页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
156	011702001008	带形基础 无钢筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m²	25.12	44.30	1112.82	
157	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	21.60	58.64	1266.62	
158	011702005003	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	18.84	50.05	942.94	
159	011702014003	有梁斜板 胶合板模板 钢支撑	m²	48.89	64.99	3177.36	
	011703	垂直运输				586.50	
160	011703001003	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	25.60	22.91	586.50	
		小 计				9110.20	
		Σ 人工费				4663.58	
		Σ 材料费				1863.59	
		Σ 机械费				662.47	
		Σ 管理费				1510.38	
		Σ 利 润				410.20	
		合 计				70131.27	
		Σ 人工费				21559.49	
		Σ 材料费				38692.48	
		Σ 机械费				1700.09	
		Σ 管理费				6425.74	
		Σ 利 润				1753.48	
公厕一安装						14815.77	
		分部分项工程				14815.77	
	4.	B4 电气设备安装工程				1186.97	
161	030404017001	配电箱 1. 名称: 照明配电箱 2. 规格: 非标 3. 安装方式: 悬挂嵌入式	台	1	381.31	381.31	
162	030404035001	5孔插座 250V 10A 1. 安装方式: 暗装	套	2	26.82	53.64	
163	030404034001	双联单控开关 250V 10A 1. 安装方式: 暗装	套	2	23.86	47.72	
164	030412005001	双管荧光灯 2*18W 1. 安装形式: 壁装	套	2	132.05	264.10	
165	030411002001	塑料线槽39×19	m	20.00	12.11	242.20	
166	030411004001	线槽配线BV2.5mm²	m	30.00	3.48	104.40	
167	030411004002	线槽配线BV4mm²	m	20.00	4.68	93.60	
	9.	B9 给排水、燃气工程				13628.80	
168	031001006001	PP-R给水管DN25 热熔连接	m	50.00	25.78	1289.00	
169	031001006002	U-PVC塑料管DN50 粘接连接	m	50.00	39.98	1999.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第17页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
170	031001006003	U-PVC塑料管DN75 粘接连接	m	10.00	50.75	507.50	
171	031001006004	U-PVC塑料管DN100 粘接连接	m	40.00	65.13	2605.20	
172	031001006005	双壁波纹管DN200	m	30.00	92.08	2762.40	
173	031004003001	大理石台面洗脸盆	套	2	197.97	395.94	
174	031004006001	蹲式大便器安装 蹲式 高水箱	套	6	420.48	2522.88	
175	031004007001	挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式	套	3	223.64	670.92	
176	桂031004020001	水龙头DN25	个	6	30.38	182.28	
177	030807001001	截止阀DN25	个	1	54.52	54.52	
178	030807001002	法兰阀门dn100	个	1	354.22	354.22	
179	031003013001	水表DN25	组	1	284.94	284.94	
		小 计				14815.77	
		Σ人工费				4699.65	
		Σ材料费				8149.54	
		Σ机械费				31.46	
		Σ管理费				1318.91	
		Σ利 润				616.21	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				14815.77	
		Σ人工费				4699.65	
		Σ材料费				8149.54	
		Σ机械费				31.46	
		Σ管理费				1318.91	
		Σ利 润				616.21	
原旧居改造						59519.94	
		分部分项工程				47838.64	
		拆除工程				1248.50	
180	011610002001	拆除原木门窗	m²	18.90	30.00	567.00	
181	011607001001	原有瓦屋面拆除	m²	148.80	4.58	681.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第18页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程				9966.52	
182	010505001004	C25混凝土有梁斜板 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		12.75	458.73	5848.81	
183	010515001009	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.294	4870.16	1431.83	
184	010515001010	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.607	4424.84	2685.88	
	7.	A. 7 屋面及防水工程				35290.90	
185	010901001004	仿古青瓦屋面 1. 瓦品种、规格: 仿古青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比: 40mm厚水泥砂浆 1:3	m²	148.80	172.72	25700.74	
186	010902001004	屋面卷材防水 1. 20mm厚5%水泥防水砂浆找平 2. 3厚改性沥青防水卷材 SBS-I型	m²	148.80	64.45	9590.16	
		木作工作				1332.72	
187	020502002001	木梁		0.29	4595.58	1332.72	
		小 计				47838.64	
		Σ 人工费				13502.05	
		Σ 材料费				28569.39	
		Σ 机械费				437.03	
		Σ 管理费				4191.49	
		Σ 利 润				1138.67	
		单价措施项目				11681.30	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				11681.30	
188	011702014004	有梁斜板 胶合板模板 钢支撑	m²	179.74	64.99	11681.30	
		小 计				11681.30	
		Σ 人工费				6380.77	
		Σ 材料费				2539.73	
		Σ 机械费				204.90	
		Σ 管理费				2009.49	
		Σ 利 润				546.41	
		合 计				59519.94	
		Σ 人工费				19882.82	
		Σ 材料费				31109.12	
		Σ 机械费				641.93	
		Σ 管理费				6200.98	
		Σ 利 润				1685.08	
平台加宽						22398.13	
		分部分项工程				17926.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第19页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	1.	A.1 土(石)方工程				171.34	
189	010101003007	挖沟槽(基坑)土方 1. 挖土深度: 2m以内 2. 土壤类别: 三类土 3. 机械开挖, 人工辅助		7.16	9.59	68.66	
190	010103001009	回填土方 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		1.75	4.33	7.58	
191	010103002006	余土弃置 1. 运距: 起步运距1km		5.41	10.06	54.42	
192	桂010103003006	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运距: 暂按4km计算, 具体以实际结算为准	· km	21.64	1.88	40.68	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				10810.94	
193	010501001007	C15混凝土基础垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		0.10	419.28	41.93	
194	010501001008	C20混凝土地面垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		6.00	429.12	2574.72	
195	010501003004	C25混凝土独立基础 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		0.51	459.92	234.56	
196	010502001002	C25混凝土矩形柱 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		0.16	471.22	75.40	
197	010503001004	C25混凝土基础梁 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		6.60	418.72	2763.55	
198	010503002001	C25混凝土矩形梁 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		0.41	433.79	177.85	
199	010505007002	C25混凝土悬挑板 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		2.25	590.39	1328.38	
200	010515001011	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.277	4870.16	1349.03	
201	010515001012	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.512	4424.84	2265.52	
	9.	A.9 楼地面工程				6943.80	
202	011102001003	青石板面层 1. 厚度: 20mm 2. 结合层厚度、砂浆种类、配合比: 20mm 厚水泥砂浆 1:4 3. 非浅灰色桂林青石板	m ²	60.00	115.73	6943.80	
		小 计				17926.08	
		Σ 人工费				3567.75	
		Σ 材料费				12392.61	
		Σ 机械费				519.91	
		Σ 管理费				1135.68	
		Σ 利 润				310.16	
		单价措施项目				4472.05	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				4472.05	
203	011702001009	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	0.40	25.32	10.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第20页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
204	011702001010	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	2.56	44.72	114.48	
205	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	1.60	45.48	72.77	
206	011702005004	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	42.40	50.05	2122.12	
207	011702006001	单梁、连续梁、框架梁 胶合板模板 钢支撑	m²	5.20	40.25	209.30	
208	011702023002	悬挑板 木模板木支撑	m²	15.00	129.55	1943.25	
		小 计				4472.05	
		Σ人工费				2218.41	
		Σ材料费				1311.72	
		Σ机械费				58.26	
		Σ管理费				694.86	
		Σ利 润				188.80	
		合 计				22398.13	
		Σ人工费				5786.16	
		Σ材料费				13704.33	
		Σ机械费				578.17	
		Σ管理费				1830.54	
		Σ利 润				498.96	
场地硬化及台阶						65283.86	
		分部分项工程				65283.86	
	3.	道路工程				56139.36	
209	040202001002	路床(槽)整形	m²	444.00	3.75	1665.00	
210	040202011002	碎石垫层 1.厚度:10cm	m²	444.00	24.05	10678.20	
211	040203007002	C25混凝土场地硬化 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.模板、膜养生、刻纹、清扫等 3.厚度:20cm	m²	444.00	98.64	43796.16	
		其他相关项目				9144.50	
212	桂011709001033	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费,剩余18km增运	t. km	514.30	1.09	560.59	
213	桂011709001034	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费,剩余28km增运	t. km	7875.15	1.09	8583.91	
		小 计				65283.86	
		Σ人工费				8835.60	
		Σ材料费				41582.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第21页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 机械费				3964.92	
		Σ 管理费				3716.28	
		Σ 利 润				1793.76	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计				65283.86	
		Σ 人工费				8835.60	
		Σ 材料费				41582.89	
		Σ 机械费				3964.92	
		Σ 管理费				3716.28	
		Σ 利 润				1793.76	
景墙及民房改造						13460.69	
		分部分项工程				13038.86	
	1.	景墙部分				6403.95	
214	010101003008	挖沟槽(基坑)土方 1. 挖土深度: 2m以内 2. 土壤类别: 三类土 3. 机械开挖, 人工辅助		7.24	9.54	69.07	
215	010103001010	回填土方 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		2.63	4.34	11.41	
216	010103002007	余土弃置 1. 运距: 起步运距1km		4.61	10.06	46.38	
217	桂010103003007	土(石)方运输增(减) m3·km 1. 增运距: 暂按4km计算, 具体以实际结 算为准	· km	18.44	1.88	34.67	
218	010401004009	多孔砖墙 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5 3. 墙体厚度: 120mm		1.50	469.84	704.76	
219	010501002003	C20毛石混凝土带形基础 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		4.61	393.75	1815.19	
220	桂011204005002	小青砖墙面 1. 面层材料品种、规格、颜色: 小青砖 2. 找平层砂浆的配合比: 5mm厚水泥砂浆 1 : 2 3. 粘结层砂浆的配合比: 15mm厚水泥砂浆 1 : 3	m²	22.58	120.57	2722.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第22页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
221	001001001001	装饰柳条造型	项	1.00	1000.00	1000.00	
		民房改造部分				6634.91	
222	011201003002	墙面打磨	m²	74.10	6.97	516.48	
223	011201004002	立面砂浆找平层 1.30厚1:3水泥砂浆找平	m²	74.10	47.13	3492.33	
224	011406001004	外墙刷腻子乳胶漆 1.白色腻子过面,二度光漆	m²	74.10	35.44	2626.10	
		小 计				13038.86	
		Σ人工费				5219.48	
		Σ材料费				5676.22	
		Σ机械费				342.70	
		Σ管理费				1411.70	
		Σ利 润				388.78	
		单价措施项目				421.83	
	011701	脚手架工程				118.78	
225	桂011701001005	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m²	10.53	11.28	118.78	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				303.05	
226	011702001011	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑	m²	6.90	43.92	303.05	
		小 计				421.83	
		Σ人工费				236.61	
		Σ材料费				86.75	
		Σ机械费				4.80	
		Σ管理费				73.71	
		Σ利 润				19.97	
		合 计				13460.69	
		Σ人工费				5456.09	
		Σ材料费				5762.97	
		Σ机械费				347.50	
		Σ管理费				1485.41	
		Σ利 润				408.75	
太阳能路灯						225141.47	
		分部分项工程				225141.47	
	4.	B4 电气设备安装工程				225141.47	
227	桂030413013001	基坑土方开挖 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:0.8m		30.60	11.89	363.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第23页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
228	桂030413011001	C25现浇混凝土基础 1、混凝土种类:自拌 2、混凝土强度等级:C25 3、含钢筋制作、安装	座	85	295.78	25141.30	
229	030413001001	4M25地脚螺栓	t	0.131	15619.75	2046.19	
230	*030412008001	6m高太阳能路灯 1、灯杆高度:6m 2、60W LED光源 3、90W太阳能板,磷酸铁锂电池,70AH	套	85	2324.59	197590.15	
		小 计				225141.47	
		Σ人工费				10772.97	
		Σ材料费				199155.02	
		Σ机械费				7643.58	
		Σ管理费				5158.08	
		Σ利 润				2411.82	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				225141.47	
		Σ人工费				10772.97	
		Σ材料费				199155.02	
		Σ机械费				7643.58	
		Σ管理费				5158.08	
		Σ利 润				2411.82	
指示牌及坐凳						38695.00	
		分部分项工程				38695.00	
	3.	道路工程				38695.00	
231	040205004001	指示意向牌 1.高度:2.2m 2.材料:铝合金材质,面色佛炭漆	块	5	1635.00	8175.00	
232	040205004002	指路意向牌 1.高度:2.5m 2.材料:铝合金材质,面色佛炭漆	块	5	1308.00	6540.00	
233	050305006002	大理石凳 芝麻白花岗岩,雕刻花纹长1800*高450* 宽350mm	个	15	1090.00	16350.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第24页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
234	050305006003	长条木凳 1. 尺寸: 长1500*宽300*高500mm 2. 材料: 杂木打造	张	20.00	109.00	2180.00	
235	050307017001	成品垃圾桶 1. 塑料制品户外240L带盖大容量垃圾桶	个	10	218.00	2180.00	
236	050305006004	防石喇叭 1. 大功率30W, 规格: 345*285*265, 玻璃 钢材质, 参考意向图。大功率户外用功放 器	个	20	163.50	3270.00	
		小 计				38695.00	
		Σ人工费					
		Σ材料费				35500.00	
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				38695.00	
		Σ人工费					
		Σ材料费				35500.00	
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
道路加宽						1038682.55	
		分部分项工程				960452.62	
	3.	道路工程				914077.40	
237	040202001003	路床(槽)整形	m²	4780.00	3.75	17925.00	
238	040203007003	C20混凝土硬化(休息平台) 1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 模板、膜养生、清扫等 2. 厚度: 15cm	m²	180.00	71.10	12798.00	
239	040203007004	C20混凝土硬化(运枪小道) 1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 模板、膜养生、清扫等 2. 厚度: 10cm	m²	4600.00	45.84	210864.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第25页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
240	*040204002001	青石板步道 1. 厚度:20mm 2. 粘结层砂浆的配合比:30mm厚水泥砂浆 1:4 3. 非浅灰色桂林青石板	m²	5080.00	132.38	672490.40	
		其他相关项目				46375.22	
241	001001001002	清理旧水沟	工日	3.00	239.80	719.40	
242	桂011709001038	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费, 剩余 18km增运	t. km	3383.84	1.09	3688.39	
243	桂011709001039	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费, 剩余 28km增运	t. km	38502.23	1.09	41967.43	
		小 计				960452.62	
		Σ人工费				159798.60	
		Σ材料费				627426.67	
		Σ机械费				17613.00	
		Σ管理费				51444.60	
		Σ利 润				24843.80	
		单价措施项目				78229.93	
		二次搬运625m				78229.93	
244	桂041109010001	人工装、卸畜力运输, 水泥, 装、运、卸 625m	t	189.958	53.12	10090.57	
245	桂041109010002	人工装、卸畜力运输, 砂石料, 装、运、 卸625m		907.40	67.43	61185.98	
246	桂041109010003	人工装、卸畜力运输, 石板, 装、运、卸 625m		103.12	67.43	6953.38	
		小 计				78229.93	
		Σ人工费					
		Σ材料费				71767.41	
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				1038682.55	
		Σ人工费				159798.60	
		Σ材料费				699194.08	
		Σ机械费				17613.00	
		Σ管理费				51444.60	
		Σ利 润				24843.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第26页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
兵工厂公厕一土建					48664.61		
		分部分项工程				40432.55	
	1.	A.1 土（石）方工程				481.19	
247	010101003009	挖沟槽(基坑)土方 1. 挖土深度: 2m以内 2. 土壤类别: 三类土 3. 机械开挖, 人工辅助		26.60	9.56	254.30	
248	010103001011	回填土方 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		18.01	4.33	77.98	
249	010103002008	余土弃置 1. 运距: 起步运距1km		8.59	10.06	86.42	
250	桂010103003008	土（石）方运输增（减）m3•km 1. 增运距: 暂按4km计算, 具体以实际结 算为准	• km	33.24	1.88	62.49	
	3.	A.3 砌筑工程				5450.73	
251	010401004010	多孔砖墙 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: M7.5水泥砂浆 3. 墙体厚度: 240mm		10.51	433.40	4555.03	
252	010401004011	多孔砖墙 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: M7.5水泥砂浆 3. 墙体厚度: 120mm		0.97	461.38	447.54	
253	010401001003	砖基础 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: M7.5水泥砂浆		1.14	393.12	448.16	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				7327.28	
254	010501001009	C20混凝土地面垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		1.60	429.24	686.78	
255	010501002004	C20毛石混凝土带形基础 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		6.08	393.81	2394.36	
256	010502002002	C25混凝土构造柱 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		1.04	498.84	518.79	
257	010503001005	C25混凝土基础梁 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		1.37	418.68	573.59	
258	010515001013	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.375	4870.16	1826.31	
259	010515001014	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.300	4424.84	1327.45	
	7.	A.7 屋面及防水工程				14286.05	
260	020504002001	1.0cm厚杉木屋面底板	m²	53.64	135.05	7244.08	
261	010901001005	仿古青瓦屋面 1. 瓦品种、规格: 仿古青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比: 40mm厚水泥砂浆 1:3	m²	21.08	172.72	3640.94	
262	桂011203004007	仿古青瓦盖正脊 1. 粘结层砂浆的配合比: 20mm厚水泥砂浆 1:3	m	6.20	99.46	616.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第27页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
263	桂011203004008	仿古青瓦盖边脊 1. 粘结层砂浆的配合比:10mm厚水泥砂浆 1:3	m	6.80	30.89	210.05	
264	010902001005	屋面卷材防水 1. 30mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 改性沥青防水卷材 SBS-I型	m²	21.08	70.60	1488.25	
265	010904001002	卫生间地面防水 1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 1.2厚聚合物水泥防水涂料(另列) 3. 干铺聚乙烯膜 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平	m²	13.44	45.05	605.47	
266	010904002002	卫生间地面涂膜防水 1. 1.2厚聚合物水泥防水涂料(另列)	m²	13.44	35.76	480.61	
	9.	A. 9 楼地面工程				1937.24	
267	011102003002	卫生间块料楼地面 1. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:陶瓷 地面砖 800×800 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚水 泥砂浆 1:4	m²	13.44	144.14	1937.24	
	10.	A. 10 墙、柱面工程				5277.91	
268	011201001003	内墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:5mm厚水 泥砂浆 1:2 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:15mm厚 水泥砂浆 1:3	m²	32.00	29.63	948.16	
269	011201001004	外墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚水 泥砂浆 1:2 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚 水泥砂浆 1:3	m²	40.48	48.66	1969.76	
270	桂011201005002	墙面钉(挂)网	m²	21.14	12.43	262.77	
271	011210005002	卫生间隔断 21mm厚抗倍特板	m²	7.60	275.95	2097.22	
	12.	A. 12 门窗工程				2289.34	
272	010802001002	卫生间门 成品铝合金玻璃门	m²	3.52	414.99	1460.76	
273	010807001002	铝合金固定窗 铝合金窗+5mm厚无色透明玻璃	m²	2.88	287.70	828.58	
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程				3382.81	
274	011406001005	内墙面刷腻子乳胶漆 1. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m²	16.88	24.75	417.78	
275	011406003004	天面刷腻子乳胶漆 1. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m²	17.28	26.71	461.55	
276	011407001005	外墙面喷(刷)涂料	m²	70.64	35.44	2503.48	
		小 计				40432.55	
		Σ人工费				13755.40	
		Σ材料费				20901.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第28页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 机械费				641.56	
		Σ 管理费				4033.10	
		Σ 利 润				1100.57	
		单价措施项目				8232.06	
	011701	脚手架工程				1396.34	
277	桂011701001006	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	58.40	23.91	1396.34	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				4664.46	
278	011702001012	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m²	15.20	44.30	673.36	
279	011702003002	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	17.28	58.64	1013.30	
280	011702005005	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	11.40	50.05	570.57	
281	011702014005	有梁斜板 胶合板模板 钢支撑	m²	37.04	64.99	2407.23	
	011709	二次搬运500m				2171.26	
282	桂011709001044	人工装、卸畜力运输, 水泥, 装、运、卸 500m	t	5.065	42.11	213.29	
283	桂011709001045	人工装、卸畜力运输, 钢筋, 装、运、卸 500m	t	0.706	51.12	36.09	
284	桂011709001046	人工装、卸畜力运输, 烧结砖, 装、运、卸 500m	t	13.299	44.48	591.54	
285	桂011709001047	人工装、卸畜力运输, 板枋材, 装、运、卸 500m		2.02	42.68	86.21	
286	桂011709001048	人工装、卸畜力运输, 砂石料, 装、运、卸 500m		23.22	53.58	1244.13	
		小 计				8232.06	
		Σ 人工费				3324.44	
		Σ 材料费				3490.53	
		Σ 机械费				91.53	
		Σ 管理费				1042.51	
		Σ 利 润				283.06	
		合 计				48664.61	
		Σ 人工费				17079.84	
		Σ 材料费				24392.49	
		Σ 机械费				733.09	
		Σ 管理费				5075.61	
		Σ 利 润				1383.63	
兵工厂公厕一安装						12954.91	
		分部分项工程				12954.91	
4.		B4 电气设备安装工程				1151.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第29页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
287	030404017002	配电箱 1. 名称:照明配电箱 2. 规格:非标 3. 安装方式:悬挂嵌入式	台	1	381.31	381.31	
288	030404035002	5孔插座 250V 10A 1. 安装方式:暗装	套	2	27.91	55.82	
289	030404034002	双联单控开关 250V 10A 1. 安装方式:暗装	套	2	22.46	44.92	
290	030412005002	双管荧光灯 2*18W 1. 安装形式:壁装	套	2	132.05	264.10	
291	030411002002	塑料线槽39×19	m	20.00	12.11	242.20	
292	030411004003	线槽配线BV2.5mm²	m	30.00	2.31	69.30	
293	030411004004	线槽配线BV4mm²	m	20.00	4.68	93.60	
	9.	B9 给排水、燃气工程				11803.66	
294	031001006006	PP-R给水管DN25 热熔连接	m	30.00	17.19	515.70	
295	031001006007	U-PVC塑料管DN50 粘接连接	m	50.00	39.98	1999.00	
296	031001006008	U-PVC塑料管DN75 粘接连接	m	10.00	50.75	507.50	
297	031001006009	U-PVC塑料管DN100 粘接连接	m	40.00	65.13	2605.20	
298	031001006010	双壁波纹管DN200 1. 材质、规格:双壁波纹管DN200 环向刚度8kN/m²	m	30.00	99.96	2998.80	
299	031004003002	台式洗脸盆 冷水	套	2	197.97	395.94	
300	031004006002	蹲式大便器安装 蹲式 高水箱	套	4	420.48	1681.92	
301	031004007002	挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式	套	1	223.64	223.64	
302	桂031004020002	水龙头DN25	个	6	30.38	182.28	
303	030807001003	截止阀DN25	个	1	54.52	54.52	
304	030807001004	法兰阀门dn100	个	1	354.22	354.22	
305	031003013002	水表DN25	组 个	1	284.94	284.94	
		小 计				12954.91	
		Σ人工费				4122.53	
		Σ材料费				7109.10	
		Σ机械费				27.58	
		Σ管理费				1155.89	
		Σ利 润				539.81	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第30页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计				12954.91	
		Σ 人工费				4122.53	
		Σ 材料费				7109.10	
		Σ 机械费				27.58	
		Σ 管理费				1155.89	
		Σ 利 润				539.81	
新建木亭						83451.68	
		分部分项工程				83451.68	
	4.	4、混凝土及钢筋混凝土工程				3216.84	
306	020401001001	C25混凝土独立基础 1.混凝土种类：自拌混凝土		3.60	447.78	1612.01	
307	020404001001	C20混凝土地面垫层 1.混凝土种类：自拌混凝土		4.80	334.34	1604.83	
	5.	5、木作工程				34350.27	
308	桂020501010001	木圆柱 柱径在 20cm以内		1.98	6283.50	12441.33	
309	桂020502006001	木圆梁 直径在 15cm以内		2.62	5696.57	14925.01	
310	020504002002	1.0cm厚杉木屋面底板	m²	53.64	130.20	6983.93	
	6.	6、屋面工程				17330.76	
311	020601003001	小青瓦屋面 1.5cm厚1：2水泥砂浆加钢筋网 2.沥青卷材防水	m²	53.64	254.66	13659.96	
312	020906001001	木板喷防腐木漆 1.棕红色普通调和漆	m²	192.39	19.08	3670.80	
		翻修部分（大堂、厢房、正殿）				28553.81	
313	020601003002	小青瓦屋面 1.5cm厚1：2水泥砂浆加钢筋网 2.沥青卷材防水	m²	104.31	254.66	26563.58	
314	020906001002	木板喷防腐木漆 1.棕红色普通调和漆	m²	104.31	19.08	1990.23	
		小 计				83451.68	
		Σ 人工费				31933.61	
		Σ 材料费				41140.85	
		Σ 机械费				114.99	
		Σ 管理费				6652.92	
		Σ 利 润				3609.34	
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第31页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				83451.68	
		Σ人工费				31933.61	
		Σ材料费				41140.85	
		Σ机械费				114.99	
		Σ管理费				6652.92	
		Σ利 润				3609.34	
垃圾池、排水沟						10648.91	
		分部分项工程				10648.91	
		垃圾池				1026.36	
315	010101003010	挖沟槽(基坑)土方 1. 挖土深度: 2m以内 2. 土壤类别: 三类土 3. 机械开挖, 人工辅助		1.53	9.46	14.47	
316	010103001012	回填土方 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		1.05	4.33	4.55	
317	010103002009	余土弃置 1. 运距: 起步运距1km		0.48	10.06	4.83	
318	桂010103003009	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1. 增运距: 暂按4km计算, 具体以实际结 算为准	· km	1.92	1.88	3.61	
319	010401004012	多孔砖墙 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5 3. 墙体厚度: 240mm		1.03	443.93	457.25	
320	010401001004	砖基础 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5		0.48	403.65	193.75	
321	010501001010	C20混凝土地面垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		0.30	428.59	128.58	
322	011201004003	立面砂浆找平层 15cm厚1: 3水泥砂浆	m ²	10.73	20.44	219.32	
		排水沟				9622.55	
323	010403010001	砖砌排水沟 1. 垫层材料品种: 10cm厚C15混凝土 2. 材质规格: 多孔砖240×115×90 3. 砂浆种类、强度等级: M7. 5水泥砂浆 4. 抹面材料: 20mm厚1: 2水泥防水砂浆	m	95.00	101.29	9622.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第32页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 含模板制作、安装、拆除					
		小 计				10648.91	
		Σ人工费				3618.26	
		Σ材料费				5374.22	
		Σ机械费				192.77	
		Σ管理费				1150.90	
		Σ利 润				312.76	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				10648.91	
		Σ人工费				3618.26	
		Σ材料费				5374.22	
		Σ机械费				192.77	
		Σ管理费				1150.90	
		Σ利 润				312.76	
仿木护栏						451567.99	
		分部分项工程				451567.99	
		仿木栏杆				444610.42	
324	040303002001	栏杆混凝土基础 1. 混凝土种类：碎石、现场拌制 2. 混凝土强度等级：C10 3. 含模板制作、安装、拆除		74.70	955.28	71359.42	
325	040309003001	水泥仿木栏杆（现场制作） 1. 立柱：L60×60×6角钢 2. 横梁：L50×50×5角钢 3. 栏杆：L50×50×5角钢 4. φ4镀锌钢丝网包柱 5. 20厚混凝土有色水泥砂浆抹灰 6. 仿木栏杆造型 7. 涂刷2遍丙烯颜料 8. 外喷丙烯酸乳液 9. 含预埋铁件	m	830.00	449.70	373251.00	
		其他相关项目				6957.57	
326	桂011709001054	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km	t. km	503.78	1.09	549.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第33页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运					
327	桂011709001055	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	5879.31	1.09	6408.45	
		小 计				451567.99	
		Σ人工费				173020.22	
		Σ材料费				146477.30	
		Σ机械费				9339.66	
		Σ管理费				57907.61	
		Σ利 润				27538.49	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				451567.99	
		Σ人工费				173020.22	
		Σ材料费				146477.30	
		Σ机械费				9339.66	
		Σ管理费				57907.61	
		Σ利 润				27538.49	
兵工场地面铺装						36114.00	
		分部分项工程				36114.00	
	9.	A.9 楼地面工程				36114.00	
328	011102001004	青石板面层 1. 厚度:20mm 2. 粘结层砂浆的配合比:30mm厚水泥砂浆1:4 3. 非浅灰色桂林青石板	m²	300.00	120.38	36114.00	
		小 计				36114.00	
		Σ人工费				7500.00	
		Σ材料费				25470.00	
		Σ机械费				168.00	
		Σ管理费				2340.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第34页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 利 润				636.00	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计				36114.00	
		Σ 人工费				7500.00	
		Σ 材料费				25470.00	
		Σ 机械费				168.00	
		Σ 管理费				2340.00	
		Σ 利 润				636.00	
笼楼堡一绿化						127604.80	
		分部分项工程				127501.60	
	1.	1、绿化工程				127501.60	
329	050102001006	栽植乔木 1. 种类: 扁桃树 2. 规格: 胸径15-20cm, 株高500—600cm 3. 养护期: 12个月	株	6	3546.10	21276.60	
330	050102002003	栽植灌木 1. 种类: 三角梅 2. 规格: 株高60cm、冠幅50cm 3. 养护期: 12个月	株	30	124.22	3726.60	
331	*050102017003	片植灌木 1. 种类: 翠芦莉 2. 规格: 株高20cm 3. 养护期: 12个月	m²	800.00	116.42	93136.00	
332	050101009003	种植土回(换)填		240.00	39.01	9362.40	
		小 计				127501.60	
		Σ 人工费				26846.10	
		Σ 材料费				66713.76	
		Σ 机械费				9316.02	
		Σ 管理费				9761.86	
		Σ 利 润				4338.46	
		单价措施项目				103.20	
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程				103.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第35页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
333	050403001003	树棍桩 长单桩	株	6	17.20	103.20	
		小 计				103.20	
		Σ人工费				25.08	
		Σ材料费				59.82	
		Σ机械费					
		Σ管理费				6.78	
		Σ利 润				3.00	
		合 计				127604.80	
		Σ人工费				26871.18	
		Σ材料费				66773.58	
		Σ机械费				9316.02	
		Σ管理费				9768.64	
		Σ利 润				4341.46	
笼楼堡一排水沟						42622.34	
		分部分项工程				42622.34	
		排水沟				42622.34	
334	010101003011	挖沟槽(基坑)土方 1.挖土深度:2m以内 2.土壤类别:三类土 3.机械开挖,人工辅助		98.82	9.56	944.72	
335	010103001013	回填土方 1.回填土类:符合设计要求土质回填 2.机械回填,人工辅助回填		46.32	4.33	200.57	
336	010103002010	余土弃置 1.运距:起步运距1km		52.50	10.06	528.15	
337	桂010103003010	土(石)方运输增(减)m3·km 1.增运距:暂按4km计算,具体以实际结 算为准	· km	210.00	1.88	394.80	
338	010403010002	砖砌排水沟 1.垫层材料品种:10cm厚C15混凝土 2.材质规格:多孔砖240×115×90 3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 4.抹面材料:20mm厚1:2水泥防水砂浆 5.含模板制作、安装、拆除	m	193.00	109.01	21038.93	
339	011102001005	顶铺透水砖 1.水泥砂浆 1:3	m²	131.24	85.45	11214.46	
340	010606002001	钢架子(架空排水沟) 1.角钢40*40*3 2.含金属结构构件运输	t	1.351	6144.12	8300.71	
		小 计				42622.34	
		Σ人工费				11944.73	
		Σ材料费				22729.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第36页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 机械费				2758.35	
		Σ 管理费				4081.58	
		Σ 利 润				1108.47	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计				42622.34	
		Σ 人工费				11944.73	
		Σ 材料费				22729.23	
		Σ 机械费				2758.35	
		Σ 管理费				4081.58	
		Σ 利 润				1108.47	
弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新						6600.48	
		分部分项工程				6600.48	
	3.	广场标志				5100.48	
341	010401004013	多孔砖墙 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5 3. 墙体厚度: 240mm		5.95	443.93	2641.38	
342	011201001005	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 8mm厚水泥砂浆 1:2 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 12mm厚水泥砂浆 1:3	m²	40.95	52.37	2144.55	
343	011508005001	字体 字体: “真良文化广场”	个	5	62.91	314.55	
		集训广场墙面翻新				1500.00	
344	011201001006	集训广场墙面翻新 增加文字内容	m²	3.00	500.00	1500.00	
		小 计				6600.48	
		Σ 人工费				2403.10	
		Σ 材料费				3307.10	
		Σ 机械费				44.38	
		Σ 管理费				664.16	
		Σ 利 润				181.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第37页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计				6600.48	
		Σ 人工费				2403.10	
		Σ 材料费				3307.10	
		Σ 机械费				44.38	
		Σ 管理费				664.16	
		Σ 利 润				181.73	
广场地标翻新						6232.99	
		分部分项工程				6232.99	
	3.	道路工程				6125.88	
345	040204005001	红色混凝土路缘石 1. 砂浆种类强度等级、配合比:20mm厚1: 3水泥砂浆	m	76.00	70.08	5326.08	
346	011508004001	石析刻字	m²	2.40	333.25	799.80	
		其他相关项目				107.11	
347	桂011709001065	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费, 剩余 18km增运	t. km	6.14	1.09	6.69	
348	桂011709001066	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费, 剩余 28km增运	t. km	92.13	1.09	100.42	
		小 计				6232.99	
		Σ 人工费				1416.72	
		Σ 材料费				3672.96	
		Σ 机械费				13.68	
		Σ 管理费				414.45	
		Σ 利 润				200.26	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第38页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计				6232.99	
		Σ 人工费				1416.72	
		Σ 材料费				3672.96	
		Σ 机械费				13.68	
		Σ 管理费				414.45	
		Σ 利 润				200.26	
石板小道						46354.07	
		分部分项工程				45309.72	
	3.	道路工程				42354.80	
349	040202001004	路床(槽)整形	m²	160.00	3.75	600.00	
350	040203007005	C20混凝土路面硬化 1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 模板、膜养生、清扫等 2. 厚度: 10cm	m²	160.00	45.85	7336.00	
351	040204002002	青石板步道 1. 厚度: 20mm 2. 粘结层砂浆的配合比: 30mm厚水泥砂浆 1:4 3. 非浅灰色桂林青石板	m²	260.00	132.38	34418.80	
		其他相关项目				2954.92	
352	桂011709001067	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费, 剩余 18km增运	t. km	110.97	1.09	120.96	
353	桂011709001068	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费, 剩余 28km增运	t. km	2599.96	1.09	2833.96	
		小 计				45309.72	
		Σ 人工费				7564.00	
		Σ 材料费				29839.33	
		Σ 机械费				638.40	
		Σ 管理费				2377.80	
		Σ 利 润				1148.40	
		单价措施项目				1044.35	
		二次搬运80m				1044.35	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第1页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
桥兴屯—绿化											
		分部分项工程									
	1.	1、绿化工程									
1	050102001001	栽植乔木 1. 种类：黄花风铃木 2. 规格：胸径8-10cm, 株高400cm, 冠幅300-350cm 3. 养护期：12个月	株	22	1088.34	89.10	810.94	45.82	36.43	16.19	
	D1-251	栽植乔木（带土球） 胸径≤10cm	10株	2.2	9848.32	558.86	7977.13	202.31	205.52	91.34	
	D1-454	乔木养护 胸径（cm） ≤10	10株	2.2	1035.02	332.14	132.24	255.86	158.76	70.56	
2	050102001002	栽植乔木 1. 种类：火焰树 2. 规格：胸径8cm, 株高400cm 3. 养护期：12个月	株	20	841.93	79.92	623.12	27.48	29.00	12.89	
	D1-250	栽植乔木（带土球） 胸径≤8cm	10株	2.0	7384.12	467.03	6098.93	18.93	131.21	58.32	
	D1-454	乔木养护 胸径（cm） ≤10	10株	2.0	1035.02	332.14	132.24	255.86	158.76	70.56	
3	050102002001	栽植灌木 1. 种类：红花继木 2. 规格：株高100cm 3. 养护期：12个月	株	62	318.57	53.30	195.73	16.16	18.75	8.33	
	D1-305	栽植单株灌木（带土球） 冠径≤100cm	10株	6.2	2453.75	255.98	1881.78	9.75	71.75	31.89	
	D1-483	球型灌木（整形灌木）养护 冠径（cm） ≤100	10株	6.2	731.96	276.98	75.52	151.80	115.77	51.45	
4	*050102017001	片植灌木 1. 种类：翠芦莉 2. 规格：株高20cm 3. 养护期：12个月	m²	1500.00	116.42	30.57	52.02	8.85	10.64	4.73	
	D1-326	栽植成片灌木 种植密度（株/m2） ≤49	10m²	150.000	778.61	164.14	472.61	9.75	46.95	20.87	
	D1-472	片植灌木养护 高度（cm） ≤40	10m²	150.000	385.60	141.57	47.54	78.73	59.48	26.44	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第2页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
5	050101009001	种植土回(换)填		450.00	39.01	0.63	27.88	5.06	1.54	0.68	
	D1-445	机械回填 种植土		450.00	39.01	0.63	27.88	5.06	1.54	0.68	
		单价措施项目									
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程									
6	050403001001	树棍桩 长单桩	株	42	17.20	4.18	9.97		1.13	0.50	
	D1-530	树棍桩 长单桩	10株	4.2	172.01	41.79	99.73		11.28	5.01	
桥兴屯景墙											
		分部分项工程									
	1.	A.1 土(石)方工程									
7	010101003001	挖沟槽土方 1.挖土深度:2m以内 2.土壤类别:三类土 3.机械开挖,人工辅助		7.24	9.54	5.08		3.50	0.75	0.21	
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.0072	5202.04	4676.40		4.22	409.09	112.33	
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0)	1000	0.00652	4846.70	475.20		3885.70	381.14	104.66	
8	010103001001	回填土方 1.回填土类:符合设计要求土质回填 2.机械回填,人工辅助回填		2.63	4.34	1.64		2.27	0.34	0.09	
	A1-81	人工回填土 松填	100	0.0053	713.78	642.24			56.13	15.41	
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.0210	363.36	43.20		283.74	28.57	7.85	
9	010103002001	余土弃置 1.运距:起步运距1km		4.61	10.06	0.43		8.62	0.79	0.22	
	A1-156	液压挖掘机挖土 斗容量1 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000	0.00461	10064.45	432.00		8623.65	791.46	217.34	
10	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3·km	· km	18.44	1.88			1.69	0.15	0.04	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第3页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 增运距: 暂按4km计算, 具体以实际结算为准									
	A1-173	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000	0.01844	1872.96			1685.22	147.29	40.45	
	3.	A.3 砌筑工程									
11	010401004001	青砖墙 1. 材质规格: 青砖 240×115×53 2. 砂浆种类: 混合砂浆M7.5 3. 墙体厚度: 120mm		1.50	1360.22	190.75	1089.76	4.09	59.47	16.15	
	A3-4换	混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度 11.5cm{换: 水泥石灰砂浆中砂M5}	10	0.150	13602.19	1907.51	10897.59	40.91	594.66	161.52	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
12	010501002001	C20毛石混凝土带形基础 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		4.61	393.75	87.71	258.61	9.65	29.71	8.07	
	A4-4换	带形基础 毛石混凝土{换: 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	0.461	3509.02	662.76	2579.83	6.64	204.30	55.49	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.374	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
13	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m²	10.53	11.28	6.37	2.19	0.18	2.00	0.54	
	A15-3	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	100m²	0.1053	1127.74	636.98	218.69	17.91	199.87	54.29	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
14	011702001001	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑	m²	6.90	43.92	24.57	9.23	0.42	7.63	2.07	
	A17-3	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.0690	4391.93	2457.27	922.90	41.85	762.73	207.18	
场地硬化											
		分部分项工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第4页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	3.	道路工程									
15	040202001001	路床(槽)整形	m²	187.00	3.75	0.36		2.04	0.70	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	1.8700	374.51	35.90		204.37	69.68	33.64	
16	040202011001	碎石垫层 1.厚度:10cm	m²	187.00	24.05	2.00	12.31	4.82	1.98	0.95	
	C2-0019换	碎石(砾石)摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	1.8700	2404.63	199.90	1231.42	481.68	197.66	95.42	
17	040203007001	C25混凝土场地硬化 1.混凝土种类:普通商品普通砼 2.模板、膜养生、清扫等 2.厚度:20cm	m²	187.00	98.64	17.54	62.45	2.07	5.69	2.75	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=20]{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	100m²	1.8700	8988.01	1403.00	6229.62	6.97	408.89	197.40	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10	3.796	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
		其他相关项目									
18	桂011709001004	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费,剩余18km增运	t.km	216.61	1.09		1.00				
	B-	水泥材料增运费	t.km	216.61	1.09		1.00				
19	桂011709001005	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费,剩余28km增运	t.km	3316.78	1.09		1.00				
	B-	砂石材料增运费	t.km	3316.78	1.09		1.00				
民房及公厕改造											
		分部分项工程									
	10.	A.10 墙、柱面工程									
20	011201003001	墙面打磨	m²	253.31	6.97	4.46	0.56	0.39	1.22	0.34	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第5页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A10-93	混凝土面打磨{素水泥浆}	100m²	2.5331	696.08	445.50	55.74	39.46	121.82	33.56	
21	011201004001	立面砂浆找平层 1.30厚1:3水泥砂浆找平	m²	253.31	47.13	26.27	11.48	0.73	6.78	1.87	
	A10-39	外墙 水泥砂浆找平层 砖墙 15mm{水泥砂浆 1:3}	100m²	2.5331	3335.44	2063.16	563.77	35.95	527.30	145.26	
	A10-56	抹灰层每增减1mm 水泥砂浆{水泥砂浆 1:3}	100m²	37.9965	91.92	37.62	38.98	2.48	10.07	2.77	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
22	011406001001	外墙刷腻子乳胶漆 1.白色腻子过面,二度光漆	m²	166.46	35.44	15.75	13.56	0.82	4.16	1.15	
	A13-219	外墙喷乳胶漆 油性 墙、柱面	100m²	1.6646	3544.35	1575.09	1356.13	82.15	416.30	114.68	
23	011406001002	内墙刷腻子乳胶漆 1.腻子两遍、乳胶漆两遍	m²	86.86	24.75	14.67	5.37		3.69	1.02	
	A13-206	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m²	0.8686	1210.25	824.67	121.35		207.16	57.07	
	A13-210	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m²	0.8686	1264.10	642.51	415.73		161.40	44.46	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
24	桂011701003001	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	m²	170.54	15.29	9.83	1.34	0.22	3.07	0.83	
	A15-61	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	100m²	1.7054	1529.49	983.25	134.26	21.88	306.77	83.33	
青砖矮墙、导游图及大理石凳											
		分部分项工程									
	1.	A.1 土(石)方工程									
25	010101003002	挖沟槽(基坑)土方 1.挖土深度:2m以内 2.土壤类别:三类土 3.机械开挖,人工辅助		56.37	9.57	5.11		3.50	0.75	0.21	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第6页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.0564	5202.04	4676.40		4.22	409.09	112.33	
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0)	1000	0.05073	4846.70	475.20		3885.70	381.14	104.66	
26	010103001002	回填土方 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		39.03	4.33	1.63		2.27	0.34	0.09	
	A1-81	人工回填土 松填	100	0.0781	713.78	642.24			56.13	15.41	
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.3122	363.36	43.20		283.74	28.57	7.85	
27	010103002002	余土弃置 1. 运距: 起步运距1km		36.26	10.06	0.43		8.62	0.79	0.22	
	A1-156	液压挖掘机挖土 斗容量1 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000	0.03626	10064.45	432.00		8623.65	791.46	217.34	
28	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运距: 暂按4km计算, 具体以实际结算为准	· km	145.04	1.88			1.69	0.15	0.04	
	A1-173	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000	0.14504	1872.96			1685.22	147.29	40.45	
	3.	A.3 砌筑工程									
29	010401004002	青砖墙 1. 材质规格: 青砖 240×115×53 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5 3. 墙体厚度: 120mm		17.42	1360.22	190.75	1089.76	4.09	59.47	16.15	
	A3-4换	混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度 11.5cm{换: 水泥石灰砂浆中砂M5}	10	1.742	13602.19	1907.51	10897.59	40.91	594.66	161.52	
30	010401010001	青砖柱 1. 材质规格: 青砖 240×115×53 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5		8.82	1400.10	215.12	1095.82	4.09	66.90	18.17	
	A3-27换	标准砖方柱(混水) 周长 1.2m以内 {换: 水泥石灰砂浆中砂M5}	10	0.882	14000.99	2151.18	10958.15	40.91	669.03	181.72	
31	010401001001	青砖基础 1. 材质规格: 青砖 240×115×53 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5		28.50	1209.21	125.09	1028.86	4.84	39.65	10.77	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第7页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A3-1换	砖基础 标准砖240×115×53 {换:水泥石灰砂浆中砂M5}	10	2.850	12092.00	1250.87	10288.55	48.35	396.52	107.71	
	10.	A.10 墙、柱面工程									
32	011207001001	墙面装饰板 1.部位:烤漆面导游图 2.轻钢龙骨、2.0厚铁板带造型	m²	64.40	254.53	52.95	184.31	0.23	13.36	3.68	
	A10-236	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m²	0.6440	7187.63	1411.74	5293.27	22.95	360.39	99.28	
	A10-249换	不锈钢面板 墙面	100m²	0.6440	18264.40	3882.78	13137.58		975.35	268.69	
33	011207001002	红旗带数字造型	个	5	1000.00		1000.00				
	B-	红旗带数字造型	个	5	1000.00		1000.00				
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
34	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m²	70.95	11.28	6.37	2.19	0.18	2.00	0.54	
	A15-3	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	100m²	0.7095	1127.74	636.98	218.69	17.91	199.87	54.29	
候车亭											
		分部分项工程									
	1.	A.1 土(石)方工程									
35	010101003003	挖沟槽(基坑)土方 1.挖土深度:2m以内 2.土壤类别:三类土 3.机械开挖,人工辅助		107.00	9.56	5.10		3.50	0.75	0.21	
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.1070	5202.04	4676.40		4.22	409.09	112.33	
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0)	1000	0.09630	4846.70	475.20		3885.70	381.14	104.66	
36	010103001003	回填土方 1.回填土类:符合设计要求土质回填		80.45	4.33	1.63		2.27	0.34	0.09	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第8页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		2. 机械回填, 人工辅助回填									
	A1-81	人工回填土 松填	100	0.1609	713.78	642.24			56.13	15.41	
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.6436	363.36	43.20		283.74	28.57	7.85	
37	010103002003	余土弃置 1. 运距: 起步运距1km		26.55	10.06	0.43		8.62	0.79	0.22	
	A1-156	液压挖掘机挖土 斗容量1 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000	0.02655	10064.45	432.00		8623.65	791.46	217.34	
38	桂010103003003	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运距: 暂按4km计算, 具体以实际结算为准	· km	106.20	1.88			1.69	0.15	0.04	
	A1-173	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000	0.10620	1872.96			1685.22	147.29	40.45	
	3.	A.3 砌筑工程									
39	010401004003	多孔砖墙 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5 3. 墙体厚度: 120mm		3.31	469.84	172.63	225.74	3.22	53.67	14.58	
	A3-10	混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 11.5cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10	0.331	4698.36	1726.25	2257.41	32.23	536.69	145.78	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
40	010501001001	C15混凝土基础垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		4.34	419.77	94.22	272.36	11.98	32.41	8.80	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15}	10	0.434	3664.64	675.54	2715.80	8.01	208.62	56.67	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.438	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
41	010501001002	C20混凝土地面垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		12.88	429.12	94.24	281.67	11.98	32.42	8.81	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	1.288	3757.76	675.54	2808.92	8.01	208.62	56.67	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	1.301	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第9页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
42	010501003001	C25混凝土独立基础 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		18.36	459.71	107.79	293.33	12.07	36.58	9.94	
	A4-7换	独立基础 混凝土 {换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	1.836	4060.78	809.64	2925.47	8.25	249.62	67.80	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	1.864	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
43	010502001001	C25混凝土矩形柱 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		7.58	471.98	116.83	292.37	12.56	39.49	10.73	
	A4-18换	混凝土柱 矩形 {换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.758	4184.02	900.27	2915.92	13.28	278.82	75.73	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.769	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
44	010502003001	C25混凝土圆形柱 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		1.48	477.14	120.65	292.25	12.55	40.65	11.04	
	A4-19换	混凝土柱 圆形、多边形 {换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.148	4236.24	938.75	2914.73	13.28	290.56	78.92	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.15	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
45	010503001001	C25混凝土基础梁 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		3.84	419.83	76.96	295.48	12.62	27.34	7.43	
	A4-21换	混凝土 基础梁 {换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.385	3651.00	499.28	2939.36	13.39	156.47	42.50	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.391	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
46	010505001001	C25混凝土有梁板 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		19.75	448.32	96.33	297.18	12.55	33.23	9.03	
	A4-31换	混凝土 有梁板 {换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	1.975	3947.09	695.07	2964.02	13.14	216.15	58.71	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	2.005	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
47	010505007001	C25混凝土斜板 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		3.86	675.27	257.18	299.74	13.35	82.57	22.43	
	A4-37换	混凝土 天沟、挑檐板 {换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.385	6233.82	2310.17	2997.34	21.42	711.60	193.29	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.391	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第10页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
48	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	1.373	4870.16	1014.03	3437.03	18.41	315.10	85.59	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	1.373	4870.16	1014.03	3437.03	18.41	315.10	85.59	
49	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	1.373	4424.84	601.07	3428.74	116.53	219.01	59.49	
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	1.373	4424.84	601.07	3428.74	116.53	219.01	59.49	
	7.	A.7 屋面及防水工程									
50	010901001001	仿古青瓦屋面 1. 瓦品种、规格:仿古青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:40mm厚水泥砂浆 1:3	m²	55.20	172.72	56.79	92.60	0.93	17.62	4.78	
	A7-14换	在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖屋面{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.5520	17272.44	5678.91	9260.48	92.98	1761.58	478.49	
51	桂011203004001	仿古青瓦盖正脊 1. 粘结层砂浆的配合比:20mm厚水泥砂浆 1:3	m	46.00	99.46	35.01	50.29	0.41	10.81	2.94	
	A7-15	在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖正脊{水泥砂浆 1:3}	100m	0.4600	9945.37	3501.23	5028.53	40.91	1081.06	293.64	
52	桂011203004002	仿古青瓦盖边脊 1. 粘结层砂浆的配合比:10mm厚水泥砂浆 1:3	m	10.00	30.89	7.39	20.21	0.30	2.35	0.64	
	A7-17	在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖边脊{水泥砂浆 1:3}	100m	0.1000	3087.55	738.72	2020.83	29.75	234.54	63.71	
53	010902001001	屋面防水 1. 30mm厚水泥砂浆找平 2. 沥青防水层	m²	165.60	39.22	11.80	22.69	0.64	3.21	0.88	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1:3}[实际厚度=30]	100m²	1.6560	2465.23	1020.02	1033.28	64.46	272.42	75.05	
	A7-144	石油沥青防水一遍 平面{冷底子油 30:70}	100m²	1.6560	1457.41	159.89	1235.47		48.80	13.25	
	9.	A.9 楼地面工程									
54	011102001001	石材楼地面 1. 材质及规格: 芝麻白花岗岩600*300*20 2. 粘结层砂浆的配合比:30mm厚水泥砂浆 1:4	m²	128.80	137.39	31.50	91.36	3.36	8.76	2.41	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第11页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A9-48换	花岗岩楼地面 不拼花 水泥砂浆{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:4}	100m²	1.2880	13739.02	3150.18	9135.76	336.08	875.75	241.25	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
55	011406003001	天面刮腻子乳胶漆 1.腻子两遍、乳胶漆两遍	m²	158.24	26.71	16.16	5.37		4.06	1.12	
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m²	1.5824	1406.25	973.11	121.35		244.45	67.34	
	A13-210	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m²	1.5824	1264.10	642.51	415.73		161.40	44.46	
56	011407001001	混凝土柱、梁面喷棕红色漆	m²	88.18	35.44	15.75	13.56	0.82	4.16	1.15	
	A13-219	外墙喷乳胶漆 油性 墙、柱面	100m²	0.8818	3544.35	1575.09	1356.13	82.15	416.30	114.68	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
57	桂011701003002	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	m²	98.70	15.29	9.83	1.34	0.22	3.07	0.83	
	A15-61	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	100m²	0.9870	1529.49	983.25	134.26	21.88	306.77	83.33	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
58	011702001002	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m³	10.20	25.32	10.37	10.46	0.33	3.27	0.89	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m³	0.1020	2531.49	1037.12	1046.44	32.72	326.52	88.69	
59	011702001003	独立基础 胶合板模板 木支撑	m³	57.60	44.72	24.74	9.80	0.41	7.68	2.09	
	A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m³	0.5760	4472.65	2474.37	980.39	41.49	767.84	208.56	
60	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m³	72.68	45.48	25.90	8.57	0.69	8.12	2.20	
	A17-50	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m³	0.7268	4548.76	2589.80	857.42	69.48	811.61	220.45	
61	011702004001	圆形柱 木模板 木支撑	m³	14.76	96.05	49.49	25.83	1.10	15.44	4.19	
	A17-57	圆形柱 木模板 木支撑	100m³	0.1476	9605.32	4948.74	2583.18	110.07	1543.95	419.38	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第12页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
62	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m³	6.40	50.05	24.57	15.25	0.50	7.65	2.08	
	A17-63	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0640	5005.01	2457.27	1524.53	50.10	765.25	207.86	
63	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m³	169.20	56.78	29.58	14.13	1.14	9.38	2.55	
	A17-91	有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m²	1.6920	5677.74	2958.30	1413.37	113.79	937.60	254.68	
64	011702023001	屋面斜板 木模板木支撑	m³	77.28	147.21	76.33	38.46	2.01	23.91	6.50	
	A17-109换	悬挑板 直形 木模板木支撑	10m²投 影面积	7.728	1472.12	763.34	384.64	20.09	239.10	64.95	
	011703	垂直运输									
65	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	112.00	22.91			20.62	1.80	0.49	
	A16-2换	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	100m²	1.1200	2292.01			2062.28	180.24	49.49	
电标志牌											
		分部分项工程									
	1.	A.1 土(石)方工程									
66	010101003004	挖沟槽土方 1.挖土深度:2m以内 2.土壤类别:三类土 3.机械开挖,人工辅助		17.34	9.55	5.09		3.50	0.75	0.21	
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.0173	5202.04	4676.40		4.22	409.09	112.33	
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0)	1000	0.01561	4846.70	475.20		3885.70	381.14	104.66	
67	010103001004	回填土方 1.回填土类:符合设计要求土质回填 2.机械回填,人工辅助回填		9.21	4.33	1.63		2.27	0.34	0.09	
	A1-81	人工回填土 松填	100	0.0184	713.78	642.24			56.13	15.41	
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.0737	363.36	43.20		283.74	28.57	7.85	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第13页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
68	010103001005	人工回填碎石垫层		0.80	153.35	21.02	129.31	0.61	1.89	0.52	
	A1-86换	人工回填沟槽(基坑) 砾(碎)石	10	0.080	1533.50	210.24	1293.06	6.10	18.91	5.19	
69	010103002004	余土弃置 1.运距:起步运距1km		8.13	10.06	0.43		8.62	0.79	0.22	
	A1-156	液压挖掘机挖土 斗容量1 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000	0.00813	10064.45	432.00		8623.65	791.46	217.34	
70	桂010103003004	土(石)方运输增(减) m3·km 1.增运距:暂按4km计算,具体以实际结算为准	·km	32.52	1.88			1.69	0.15	0.04	
	A1-173	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000	0.03252	1872.96			1685.22	147.29	40.45	
	3.	A.3 砌筑工程									
71	010401004004	青砖墙 1.材质规格:青砖 240×115×53 2.砂浆种类:混合砂浆M5.0 3.墙体厚度:120mm		4.09	1360.22	190.75	1089.76	4.09	59.47	16.15	
	A3-4换	混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度 11.5cm{换:水泥石灰砂浆中砂M5}	10	0.409	13602.19	1907.51	10897.59	40.91	594.66	161.52	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
72	010501001003	C15混凝土基础垫层 1.混凝土种类:自拌混凝土		1.22	419.70	94.19	272.35	11.96	32.40	8.80	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15}	10	0.122	3664.64	675.54	2715.80	8.01	208.62	56.67	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.123	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
73	010501003002	C25混凝土独立基础 1.混凝土种类:自拌混凝土		6.19	459.66	107.77	293.33	12.06	36.57	9.93	
	A4-7换	独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.619	4060.78	809.64	2925.47	8.25	249.62	67.80	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.628	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
74	010504002001	C25混凝土弧形墙 1.混凝土种类:自拌混凝土		1.82	442.17	97.85	289.10	12.43	33.65	9.14	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第14页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A4-29换	弧形 混凝土墙{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.180	3933.84	720.72	2915.27	13.07	223.95	60.83	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.183	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
75	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.151	4870.16	1014.03	3437.03	18.41	315.10	85.59	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.151	4870.16	1014.03	3437.03	18.41	315.10	85.59	
76	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.075	4424.84	601.07	3428.74	116.53	219.01	59.49	
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.075	4424.84	601.07	3428.74	116.53	219.01	59.49	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
77	011407001002	外墙面喷（刷）涂料	m²	34.20	35.44	15.75	13.56	0.82	4.16	1.15	
	A13-219	外墙喷乳胶漆 油性 墙、柱面	100m²	0.3420	3544.35	1575.09	1356.13	82.15	416.30	114.68	
	14.	A.14 其他装饰工程									
78	030412001001	黄色球形灯	套	25	237.84	23.68	204.62	0.26	7.30	1.98	
	B4-1898	工厂灯 工厂其他灯具 碘钨灯	10套	2.5	2378.42	236.76	2046.21	2.57	73.04	19.84	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
79	桂011701001003	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m²	22.07	11.28	6.37	2.19	0.18	2.00	0.54	
	A15-3	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	100m²	0.2207	1127.74	636.98	218.69	17.91	199.87	54.29	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
80	011702001004	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	3.31	25.32	10.37	10.46	0.33	3.27	0.89	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.0331	2531.49	1037.12	1046.44	32.72	326.52	88.69	
81	011702001005	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	19.79	44.72	24.74	9.80	0.41	7.68	2.09	
	A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1979	4472.65	2474.37	980.39	41.49	767.84	208.56	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第15页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
82	011702012001	弧形墙 木模板 木支撑	m³	24.20	55.72	28.40	15.55	0.54	8.83	2.40	
	A17-86	弧形墙 木模板 木支撑	100m³	0.2420	5572.99	2840.31	1555.42	53.98	883.34	239.94	
旧址—绿化											
		分部分项工程									
	1.	1、绿化工程									
83	050102001003	栽植乔木 1. 种类: 扁桃树 2. 规格: 胸径15-20cm, 株高500—600cm 3. 养护期: 12个月	株	4	3546.10	187.60	2864.56	92.07	75.51	33.56	
	D1-256换	栽植乔木(带土球) 胸径≤20cm	10株	0.4	33667.78	1451.75	28141.87	523.79	533.40	237.06	
	D1-455	乔木养护 胸径(cm) ≤20	10株	0.4	1793.25	424.29	503.72	396.91	221.72	98.54	
84	050102001004	栽植乔木 1. 种类: 黄花风铃木 2. 规格: 胸径8-10cm, 株高400cm, 冠幅300-350cm 3. 养护期: 12个月	株	5	1088.34	89.10	810.94	45.82	36.43	16.19	
	D1-251换	栽植乔木(带土球) 胸径≤10cm	10株	0.5	9848.32	558.86	7977.13	202.31	205.52	91.34	
	D1-454	乔木养护 胸径(cm) ≤10	10株	0.5	1035.02	332.14	132.24	255.86	158.76	70.56	
85	050102001005	栽植乔木 1. 种类: 火焰树 2. 规格: 胸径8cm, 株高400cm 3. 养护期: 12个月	株	18	841.93	79.92	623.12	27.48	29.00	12.89	
	D1-250换	栽植乔木(带土球) 胸径≤8cm	10株	1.8	7384.12	467.03	6098.93	18.93	131.21	58.32	
	D1-454	乔木养护 胸径(cm) ≤10	10株	1.8	1035.02	332.14	132.24	255.86	158.76	70.56	
86	050102002002	栽植灌木 1. 种类: 红花继木 2. 规格: 株高100cm 3. 养护期: 12个月	株	10	318.57	53.30	195.73	16.16	18.75	8.33	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第16页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	D1-305换	栽植单株灌木（带土球） 冠径≤100cm	10株	1.0	2453.75	255.98	1881.78	9.75	71.75	31.89	
	D1-483	球型灌木（整形灌木）养护 冠径（cm） ≤100	10株	1.0	731.96	276.98	75.52	151.80	115.77	51.45	
87	*050102017002	片植灌木 1. 种类：翠芦莉 2. 规格：株高20cm 3. 养护期：12个月	m²	500.00	116.42	30.57	52.02	8.85	10.64	4.73	
	D1-326换	栽植成片灌木 种植密度（株/m2） ≤49	10m²	50.000	778.61	164.14	472.61	9.75	46.95	20.87	
	D1-472	片植灌木养护 高度（cm） ≤40	10m²	50.000	385.60	141.57	47.54	78.73	59.48	26.44	
88	050101009002	种植土回(换)填		150.00	39.01	0.63	27.88	5.06	1.54	0.68	
	D1-445	机械回填 种植土		150.00	39.01	0.63	27.88	5.06	1.54	0.68	
		单价措施项目									
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程									
89	050403001002	树棍桩 长单桩	株	27	17.20	4.18	9.97		1.13	0.50	
	D1-530	树棍桩 长单桩	10株	2.7	172.01	41.79	99.73		11.28	5.01	
文化长廊											
		分部分项工程									
	1.	A.1 土（石）方工程									
90	010101003005	挖沟槽(基坑)土方 1. 挖土深度：2m以内 2. 土壤类别：三类土 3. 机械开挖，人工辅助		80.24	9.56	5.10		3.50	0.75	0.21	
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.0802	5202.04	4676.40		4.22	409.09	112.33	
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0)	1000	0.07222	4846.70	475.20		3885.70	381.14	104.66	
91	010103001006	回填土方		63.68	4.33	1.63		2.27	0.34	0.09	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第17页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填									
	A1-81	人工回填土 松填	100	0.1274	713.78	642.24			56.13	15.41	
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.5094	363.36	43.20		283.74	28.57	7.85	
92	010103001007	房心回填 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		23.92	4.33	1.63		2.27	0.34	0.09	
	A1-81	人工回填土 松填	100	0.0478	713.78	642.24			56.13	15.41	
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.1914	363.36	43.20		283.74	28.57	7.85	
	3.	A.3 砌筑工程									
93	010401004005	多孔砖墙 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5 3. 墙体厚度: 240mm		5.26	443.93	149.71	230.78	3.84	46.87	12.73	
	A3-11	混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 24cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10	0.526	4439.24	1497.11	2307.75	38.43	468.65	127.30	
94	010401004006	多孔砖墙 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5 3. 墙体厚度: 120mm		0.38	469.84	172.63	225.74	3.22	53.67	14.58	
	A3-10	混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 11.5cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10	0.038	4698.36	1726.25	2257.41	32.23	536.69	145.78	
95	010403008001	砖砌台阶 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖240×115×90 2. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆M5	m²	5.40	112.70	44.55	49.79	0.77	13.83	3.76	
	A3-40	砖砌台阶 多孔砖240×115×90{水泥石灰砂浆中砂M5}	10m²	0.540	1126.95	445.46	497.93	7.69	138.30	37.57	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第18页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
96	010501001004	C15混凝土基础垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		2.88	419.83	94.25	272.36	11.99	32.42	8.81	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15}	10	0.288	3664.64	675.54	2715.80	8.01	208.62	56.67	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.291	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
97	010501001005	C20混凝土地面垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		7.50	429.16	94.26	281.67	11.99	32.43	8.81	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	0.750	3757.76	675.54	2808.92	8.01	208.62	56.67	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.758	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
98	010501003003	C25混凝土独立基础 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		6.00	459.68	107.78	293.33	12.06	36.58	9.93	
	A4-7换	独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.600	4060.78	809.64	2925.47	8.25	249.62	67.80	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.609	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
99	010502003002	C25混凝土圆形柱 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		6.32	477.27	120.71	292.25	12.58	40.68	11.05	
	A4-19换	混凝土柱 圆形、多边形{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.632	4236.24	938.75	2914.73	13.28	290.56	78.92	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.642	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
100	010503001002	C25混凝土基础梁 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		7.68	418.74	76.76	294.72	12.58	27.27	7.41	
	A4-21换	混凝土 基础梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.768	3651.00	499.28	2939.36	13.39	156.47	42.50	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.78	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
101	010505001002	C25混凝土有梁斜板 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		20.37	458.74	103.84	297.18	12.55	35.52	9.65	
	A4-31换	混凝土 有梁板{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	2.037	4051.29	770.14	2964.02	13.14	239.06	64.93	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	2.068	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第19页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
102	010503004001	C25混凝土圈梁 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		2.59	486.04	125.23	295.46	12.07	41.90	11.38	
	A4-24换	混凝土 圈梁 {换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.259	4324.21	984.06	2946.79	8.25	302.85	82.26	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.263	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
103	010515001005	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	1.728	4870.16	1014.03	3437.03	18.41	315.10	85.59	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	1.728	4870.16	1014.03	3437.03	18.41	315.10	85.59	
104	010515001006	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	2.293	4424.84	601.07	3428.74	116.53	219.01	59.49	
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	2.293	4424.84	601.07	3428.74	116.53	219.01	59.49	
	7.	A.7 屋面及防水工程									
105	010901001002	仿古青瓦屋面 1. 瓦品种、规格: 仿古青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比: 40mm厚水泥砂浆 1:3	m²	124.20	172.72	56.79	92.60	0.93	17.62	4.78	
	A7-14换	在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖屋面 {换:水泥砂浆 1:3}	100m²	1.2420	17272.44	5678.91	9260.48	92.98	1761.58	478.49	
106	桂011203004003	仿古青瓦盖正脊 1. 粘结层砂浆的配合比: 5mm厚水泥砂浆 1:3	m	27.00	99.46	35.01	50.29	0.41	10.81	2.94	
	A7-15	在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖正脊 {水泥砂浆 1:3}	100m	0.2700	9945.37	3501.23	5028.53	40.91	1081.06	293.64	
107	桂011203004004	仿古青瓦盖边脊 1. 粘结层砂浆的配合比: 5mm厚水泥砂浆 1:3	m	18.40	30.89	7.39	20.21	0.30	2.35	0.64	
	A7-17	在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖边脊 {水泥砂浆 1:3}	100m	0.1840	3087.55	738.72	2020.83	29.75	234.54	63.71	
108	010902001002	屋面卷材防水 1. 20mm厚水泥砂浆找平 2. 3厚改性沥青防水卷材 SBS-I型 3. 30mm厚水泥砂浆加钢筋网@600	m²	124.20	97.13	26.50	60.08	1.11	7.41	2.03	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm {水泥砂浆 1:3} [实际厚度=30]	100m²	1.2420	2465.23	1020.02	1033.28	64.46	272.42	75.05	
	A4-271	钢筋网片制安 间距(cm) 20×20	100m²	1.2420	904.83	338.58	428.74	4.40	104.68	28.43	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第20页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A7-47	改性沥青防水卷材热贴屋面 一层 满铺{冷底子油 30 : 70}	100m²	1.2420	4595.38	541.22	3844.11		165.18	44.87	
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1 : 3}	100m²	1.2420	1748.04	749.84	702.29	42.15	198.95	54.81	
	9.	A.9 楼地面工程									
109	011102001002	花岗岩地面 1.结合层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚水泥砂浆 1 : 4	m²	126.10	229.54	31.50	183.51	3.36	8.76	2.41	
	A9-48	花岗岩楼地面 不拼花 水泥砂浆{水泥砂浆 1 : 4}	100m²	1.2610	22954.72	3150.18	18351.46	336.08	875.75	241.25	
110	011107001001	花岗岩台阶面 1.粘结材料层厚度、材料种类、配合比:25mm厚水泥砂浆 1 : 3	m²	5.40	370.25	46.57	290.57	13.77	15.16	4.18	
	A9-60	花岗岩台阶 直形 粘结剂{水泥砂浆 1 : 3}	100m²	0.0540	37025.07	4656.96	29057.29	1377.41	1515.83	417.58	
	10.	A.10 墙、柱面工程									
111	桂011204005001	小青砖墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:小青砖 2.找平层砂浆的配合比:5mm厚水泥砂浆 1 : 2 3.粘结层砂浆的配合比:15mm厚水泥砂浆 1 : 3	m²	6.40	120.57	47.34	55.29	2.10	12.42	3.42	
	A10-208换	文化石 水泥砂浆粘贴 墙面{换:水泥砂浆 1 : 1 换:水泥砂浆 1 : 2 换:水泥砂浆 1 : 3}	100m²	0.0640	12056.49	4734.18	5528.80	209.54	1241.86	342.11	
	12.	A.12 门窗工程									
112	010806001001	防腐木窗(带窗花)	m²	7.31	480.00		480.00				
	B-	防腐木窗(带窗花)	m²	7.31	480.00		480.00				
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
113	011406003002	天面刮腻子乳胶漆 1.腻子两遍、乳胶漆两遍	m²	234.42	26.71	16.16	5.37		4.06	1.12	
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m²	2.3442	1406.25	973.11	121.35		244.45	67.34	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第21页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A13-210	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m²	2.3442	1264.10	642.51	415.73		161.40	44.46	
114	011407001003	混凝土柱、梁面喷棕红色漆	m²	99.29	35.44	15.75	13.56	0.82	4.16	1.15	
	A13-219	外墙喷乳胶漆 油性 墙、柱面	100m²	0.9929	3544.35	1575.09	1356.13	82.15	416.30	114.68	
	14.	A.14 其他装饰工程									
115	050305003001	吴王靠做凳 1.木纹漆饰面	m	22.00	756.68	522.17	31.85		159.37	43.29	
	D1-663	吴王靠制作安装 竖芯式	10m	2.200	7566.70	5221.65	318.53		1593.65	432.87	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
116	桂011701003003	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	m²	273.42	15.29	9.83	1.34	0.22	3.07	0.83	
	A15-61	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	100m²	2.7342	1529.49	983.25	134.26	21.88	306.77	83.33	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
117	011702001006	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	9.60	25.32	10.37	10.46	0.33	3.27	0.89	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.0960	2531.49	1037.12	1046.44	32.72	326.52	88.69	
118	011702001007	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	24.00	44.72	24.74	9.80	0.41	7.68	2.09	
	A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m²	0.2400	4472.65	2474.37	980.39	41.49	767.84	208.56	
119	011702004002	圆形柱 木模板 木支撑	m²	84.21	96.05	49.49	25.83	1.10	15.44	4.19	
	A17-57	圆形柱 木模板 木支撑	100m²	0.8421	9605.32	4948.74	2583.18	110.07	1543.95	419.38	
120	011702005002	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	64.00	50.05	24.57	15.25	0.50	7.65	2.08	
	A17-63	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.6400	5005.01	2457.27	1524.53	50.10	765.25	207.86	
121	011702014002	有梁斜板 胶合板模板 钢支撑	m²	210.10	64.99	35.50	14.13	1.14	11.18	3.04	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第22页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A17-91换	有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m²	2.1010	6499.02	3549.96	1413.37	113.79	1118.18	303.72	
122	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m²	21.60	44.33	25.44	8.61	0.29	7.86	2.13	
	A17-72	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	100m²	0.2160	4434.24	2544.48	861.33	29.48	785.57	213.38	
	011703	垂直运输									
123	011703001002	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	75.00	22.91			20.62	1.80	0.49	
	A16-2换	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	100m²	0.7500	2292.01			2062.28	180.24	49.49	
公厕一土建											
		分部分项工程									
	1.	A.1 土(石)方工程									
124	010101003006	挖沟槽(基坑)土方 1.挖土深度:2m以内 2.土壤类别:三类土 3.机械开挖,人工辅助		43.96	9.57	5.11		3.50	0.75	0.21	
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.0440	5202.04	4676.40		4.22	409.09	112.33	
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0)	1000	0.03956	4846.70	475.20		3885.70	381.14	104.66	
125	010103001008	回填土方 1.回填土类:符合设计要求土质回填 2.机械回填,人工辅助回填		28.29	4.33	1.63		2.27	0.34	0.09	
	A1-81	人工回填土 松填	100	0.0566	713.78	642.24			56.13	15.41	
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.2263	363.36	43.20		283.74	28.57	7.85	
126	010103002005	余土弃置 1.运距:起步运距1km		8.31	10.06	0.43		8.62	0.79	0.22	
	A1-156	液压挖掘机挖土 斗容量1 自卸汽车运土(运距1km以 内) 10t	1000	0.00831	10064.45	432.00		8623.65	791.46	217.34	
127	桂010103003005	土(石)方运输增(减) m3·km	· km	33.24	1.88			1.69	0.15	0.04	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第23页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 增运距: 暂按4km计算, 具体以实际结算为准									
	A1-173	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000	0.03324	1872.96			1685.22	147.29	40.45	
	3.	A.3 砌筑工程									
128	010401004007	多孔砖墙 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: M7.5水泥砂浆 3. 墙体厚度: 240mm		13.07	433.40	149.71	220.25	3.84	46.87	12.73	
	A3-11换	混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 24cm{换:水泥砂浆中砂M7.5}	10	1.307	4333.96	1497.11	2202.47	38.43	468.65	127.30	
129	010401004008	多孔砖墙 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: M7.5水泥砂浆 3. 墙体厚度: 120mm		1.40	461.38	172.63	217.28	3.22	53.67	14.58	
	A3-10换	混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 11.5cm{换:水泥砂浆中砂M7.5}	10	0.140	4613.70	1726.25	2172.75	32.23	536.69	145.78	
130	010401001002	砖基础 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: M7.5水泥砂浆		1.88	393.12	123.55	216.11	3.97	38.92	10.57	
	A3-2换	砖基础 多孔砖240×115×90{换:水泥砂浆中砂M7.5}	10	0.188	3931.17	1235.48	2161.13	39.67	389.18	105.71	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
131	010501001006	C20混凝土地面垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		3.96	429.12	94.24	281.67	11.98	32.42	8.81	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	0.396	3757.76	675.54	2808.92	8.01	208.62	56.67	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.4	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
132	010501002002	C20毛石混凝土带形基础 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		10.05	393.78	87.73	258.61	9.65	29.72	8.07	
	A4-4换	带形基础 毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	1.005	3509.02	662.76	2579.83	6.64	204.30	55.49	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第24页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.816	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
133	010502002001	C25混凝土构造柱 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		1.30	498.63	136.09	292.28	12.57	45.37	12.32	
	A4-20换	混凝土柱 构造柱 {换: 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.130	4450.10	1092.65	2914.96	13.28	337.53	91.68	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.132	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
134	010503001003	C25混凝土基础梁 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		2.26	418.61	76.70	294.71	12.56	27.24	7.40	
	A4-21换	混凝土 基础梁 {换: 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.226	3651.00	499.28	2939.36	13.39	156.47	42.50	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.229	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
135	010505001003	C25混凝土有梁斜板 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		4.60	458.74	103.84	297.18	12.55	35.52	9.65	
	A4-31换	混凝土 有梁板 {换: 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.460	4051.29	770.14	2964.02	13.14	239.06	64.93	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.467	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
136	010515001007	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.840	4870.16	1014.03	3437.03	18.41	315.10	85.59	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.840	4870.16	1014.03	3437.03	18.41	315.10	85.59	
137	010515001008	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.672	4424.84	601.07	3428.74	116.53	219.01	59.49	
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.672	4424.84	601.07	3428.74	116.53	219.01	59.49	
	7.	A. 7 屋面及防水工程									
138	010901001003	仿古青瓦屋面 1. 瓦品种、规格: 仿古青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比: 40mm厚水泥砂浆 1 : 3	m²	42.16	172.72	56.79	92.60	0.93	17.62	4.78	
	A7-14换	在混凝土板面盖西式陶瓦 (J瓦) 盖屋面 {换: 水泥砂浆 1 : 3}	100m²	0.4216	17272.44	5678.91	9260.48	92.98	1761.58	478.49	
139	桂011203004005	仿古青瓦盖正脊 1. 粘结层砂浆的配合比: 20mm厚水泥砂浆 1 : 3	m	12.40	99.46	35.01	50.29	0.41	10.81	2.94	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第25页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A7-15	在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖正脊{水泥砂浆 1:3}	100m	0.1240	9945.37	3501.23	5028.53	40.91	1081.06	293.64	
140	桂011203004006	仿古青瓦盖边脊 1. 粘结层砂浆的配合比:10mm厚水泥砂浆 1:3	m	6.80	30.89	7.39	20.21	0.30	2.35	0.64	
	A7-17	在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖边脊{水泥砂浆 1:3}	100m	0.0680	3087.55	738.72	2020.83	29.75	234.54	63.71	
141	010902001003	屋面卷材防水 1. 30mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 改性沥青防水卷材 SBS-I型	m²	42.16	70.60	15.61	48.77	0.64	4.38	1.20	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1:3}[实际厚度=30]	100m²	0.4216	2465.23	1020.02	1033.28	64.46	272.42	75.05	
	A7-47	改性沥青防水卷材热贴屋面 一层 满铺{冷底子油 30:70}	100m²	0.4216	4595.38	541.22	3844.11		165.18	44.87	
142	010904001001	卫生间地面找平 1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 1.2厚聚合物水泥防水涂料(另列) 3. 干铺聚乙烯膜 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平	m²	19.60	44.64	16.69	21.37	0.84	4.50	1.24	
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1:3}	100m²	0.1960	1748.04	749.84	702.29	42.15	198.95	54.81	
	A7-77	干铺聚乙烯膜	100m²	0.2940	645.09	112.86	488.43		34.44	9.36	
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1:3}	100m²	0.1960	1748.04	749.84	702.29	42.15	198.95	54.81	
143	010904002001	卫生间地面涂膜防水 1. 1.2厚聚合物水泥防水涂料	m²	19.60	34.17	5.76	26.17		1.76	0.48	
	A7-130	聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 平面	100m²	0.1960	2193.01	323.19	1744.39		98.64	26.79	
	A7-131	聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 立面	100m²	0.0980	2445.81	505.31	1744.39		154.22	41.89	
	9.	A.9 楼地面工程									
144	011102003001	卫生间块料楼地面 1. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:陶瓷地面砖 800×800	m²	33.60	144.14	31.61	99.14	2.47	8.56	2.36	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第26页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚水泥砂浆 1:4									
	A9-84	陶瓷地砖楼地面 每块周长(3200mm以内) 水泥砂浆 密缝{水泥砂浆 1:4}	100m²	0.3360	14414.57	3161.07	9914.38	247.13	856.14	235.85	
	10.	A.10 墙、柱面工程									
145	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:5mm厚水泥砂浆 1:2 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:15mm厚水泥砂浆 1:3	m²	40.16	29.63	16.10	7.73	0.48	4.17	1.15	
	A10-20	内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{水泥砂浆 1:3}	100m²	0.4016	2962.71	1609.74	773.37	48.35	416.51	114.74	
146	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚水泥砂浆 1:2 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚水泥砂浆 1:3	m²	70.64	48.66	30.50	7.76	0.48	7.78	2.14	
	A10-24	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{水泥砂浆 1:3}	100m²	0.7064	4867.61	3050.19	776.30	48.35	778.35	214.42	
147	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m²	33.24	12.43	7.40	2.58	0.06	1.87	0.52	
	A10-68	墙面钉(挂)网 铁丝网	100m²	0.3324	1243.20	739.53	258.26	6.41	187.38	51.62	
148	011210005001	卫生间隔断 21mm厚抗倍特板	m²	27.10	275.95	19.65	250.00		4.94	1.36	
	A10-295换	浴厕隔断 成品浴厕隔断	100m²	0.2710	27594.79	1965.15	25000.00		493.65	135.99	
	12.	A.12 门窗工程									
149	010802001001	卫生间门 成品铝合金玻璃门	m²	3.52	414.99	49.57	348.93	0.46	12.57	3.46	
	A12-39换	铝合金地弹门 不带亮	100m²	0.0352	41498.75	4956.93	34892.59	46.22	1256.79	346.22	
150	010807001001	铝合金固定窗 铝合金窗+5mm厚无色透明玻璃	m²	2.88	287.70	27.25	251.06	0.50	6.97	1.92	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第27页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A12-118换	铝合金固定窗(矩形)	100m²	0.0288	28770.71	2725.47	25105.96	50.02	697.20	192.06	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
151	011406001003	内墙面刷腻子乳胶漆 1.腻子两遍、乳胶漆两遍	m²	40.16	24.75	14.67	5.37		3.69	1.02	
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m²	0.4016	1210.25	824.67	121.35		207.16	57.07	
	A13-210	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m²	0.4016	1264.10	642.51	415.73		161.40	44.46	
152	011406003003	天面刷腻子乳胶漆 1.腻子两遍、乳胶漆两遍	m²	17.28	26.71	16.16	5.37		4.06	1.12	
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m²	0.1728	1406.25	973.11	121.35		244.45	67.34	
	A13-210	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m²	0.1728	1264.10	642.51	415.73		161.40	44.46	
153	011407001004	外墙面喷(刷)涂料	m²	70.64	35.44	15.75	13.56	0.82	4.16	1.15	
	A13-219	外墙喷乳胶漆 油性 墙、柱面	100m²	0.7064	3544.35	1575.09	1356.13	82.15	416.30	114.68	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
154	桂011701001004	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	78.30	23.91	13.83	3.94	0.56	4.39	1.19	
	A15-5	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	100m²	0.7830	2390.27	1382.54	393.85	55.70	438.95	119.23	
155	桂011701010001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	25.60	5.93	3.11	1.10	0.37	1.06	0.29	
	A15-28换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m²	0.2560	592.35	310.79	109.58	37.00	106.15	28.83	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
156	011702001008	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m²	25.12	44.30	24.57	9.62	0.41	7.63	2.07	
	A17-4	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	100m²	0.2512	4430.51	2457.27	961.98	41.49	762.62	207.15	
157	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	21.60	58.64	31.73	14.22	0.27	9.77	2.65	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第28页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A17-58	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m²	0.2160	5863.39	3172.91	1421.66	26.95	976.60	265.27	
158	011702005003	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	18.84	50.05	24.57	15.25	0.50	7.65	2.08	
	A17-63	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1884	5005.01	2457.27	1524.53	50.10	765.25	207.86	
159	011702014003	有梁斜板 胶合板模板 钢支撑	m²	48.89	64.99	35.50	14.13	1.14	11.18	3.04	
	A17-91换	有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.4889	6499.02	3549.96	1413.37	113.79	1118.18	303.72	
	011703	垂直运输									
160	011703001003	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	25.60	22.91			20.62	1.80	0.49	
	A16-2换	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	100m²	0.2560	2292.01			2062.28	180.24	49.49	
公厕一安装											
		分部分项工程									
	4.	B4 电气设备安装工程									
161	030404017001	配电箱 1. 名称:照明配电箱 2. 规格:非标 3. 安装方式:悬挂嵌入式	台	1	381.31	100.04	225.90	10.09	30.85	14.43	
	B4-0301	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 0.5	台	1	381.31	100.04	225.90	10.09	30.85	14.43	
162	030404035001	5孔插座 250V 10A 1. 安装方式:暗装	套	2	26.82	11.89	10.04		3.33	1.56	
	B4-0436	单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	0.2	268.11	118.86	100.39		33.29	15.57	
163	030404034001	双联单控开关 250V 10A 1. 安装方式:暗装	套	2	23.86	10.28	9.35		2.88	1.35	
	B4-0413	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 双联	10套	0.2	238.56	102.78	93.53		28.79	13.46	
164	030412005001	双管荧光灯 2*18W 1. 安装形式:壁装	套	2	132.05	21.21	101.91	0.15	5.98	2.80	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第29页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B4-1886	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	10套	0.2	1320.48	212.07	1019.06	1.54	59.83	27.98	
165	030411002001	塑料线槽39×19	m	20.00	12.11	5.41	4.34	0.10	1.54	0.72	
	B4-1557	塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 39×19	10米	2.00	121.19	54.09	43.41	1.03	15.44	7.22	
166	030411004001	线槽配线BV2.5mm²	m	30.00	3.48	0.83	2.31		0.23	0.11	
	B4-1625	线槽配线 照明线路 导线截面(mm²以内) 2.5	100m单 线	0.3000	347.77	82.85	230.86		23.21	10.85	
167	030411004002	线槽配线BV4mm²	m	20.00	4.68	0.91	3.39		0.26	0.12	
	B4-1628	线槽配线 动力线路 导线截面(mm²以内) 4	100m单 线	0.2000	467.40	91.07	338.89		25.51	11.93	
	9.	B9 给排水、燃气工程									
168	031001006001	PP-R给水管DN25 热熔连接	m	50.00	25.78	14.53	5.09	0.13	4.11	1.92	
	B9-0115	塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（mm以内）32	10m	5.000	257.80	145.31	50.86	1.34	41.08	19.21	
169	031001006002	U-PVC塑料管DN50 粘接连接	m	50.00	39.98	14.97	18.78	0.05	4.21	1.97	
	B9-0148	承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）50	10m	5.000	399.79	149.68	187.84	0.52	42.07	19.68	
170	031001006003	U-PVC塑料管DN75 粘接连接	m	10.00	50.75	20.35	21.97	0.05	5.71	2.67	
	B9-0149	承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）75	10m	1.000	507.55	203.48	219.72	0.50	57.13	26.72	
171	031001006004	U-PVC塑料管DN100 粘接连接	m	40.00	65.13	22.69	33.04	0.05	6.37	2.98	
	B9-0150	承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）110	10m	4.000	651.31	226.89	330.45	0.49	63.69	29.79	
172	031001006005	双壁波纹管DN200	m	30.00	92.08	29.16	50.83	0.07	8.19	3.83	
	B9-0173换	虹吸塑料雨水管（HDPE）安装（热熔连接）公称外径 （mm以内）200	10m	3.000	920.76	291.59	508.28	0.72	81.88	38.29	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第30页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
173	031004003001	大理石台面洗脸盆	套	2	197.97	35.21	148.29		9.86	4.61	
	B9-0542	台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆 冷水	10套	0.2	1979.72	352.12	1482.84		98.63	46.13	
174	031004006001	蹲式大便器安装 蹲式 高水箱	套	6	420.48	94.49	287.14		26.47	12.38	
	B9-0553	蹲式大便器安装 蹲式 高水箱	10套	0.6	4204.67	944.85	2871.39		264.65	123.78	
175	031004007001	挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式	套	3	223.64	40.10	167.06		11.23	5.25	
	B9-0559	挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式	10套	0.3	2236.54	401.02	1670.66		112.33	52.53	
176	桂031004020001	水龙头DN25	个	6	30.38	3.56	25.35		1.00	0.47	
	B9-0580	水龙头安装 公称直径(mm以内) 25	10个	0.6	303.73	35.57	253.54		9.96	4.66	
177	030807001001	截止阀DN25	个	1	54.52	20.68	24.19	2.70	4.85	2.10	
	B8-1547	低压阀门 螺纹阀门 公称直径(25mm以内)	个	1	54.52	20.68	24.19	2.70	4.85	2.10	
178	030807001002	法兰阀门dn100	个	1	354.22	65.38	265.80	2.77	14.14	6.13	
	B8-1565	低压阀门 法兰阀门 公称直径(100mm以内)	个	1	354.22	65.38	265.80	2.77	14.14	6.13	
179	031003013001	水表DN25	组	1	284.94	35.57	234.75		9.96	4.66	
	B9-0508	螺纹水表 公称直径(mm以内) 25	组	1	284.94	35.57	234.75		9.96	4.66	
原旧居改造											
		分部分项工程									
		拆除工程									
180	011610002001	拆除原木门窗	m²	18.90	30.00		30.00				
	B-	拆除原木门窗	m²	18.90	30.00		30.00				
181	011607001001	原有瓦屋面拆除	m²	148.80	4.58	3.30			1.01	0.27	
	07010061	屋面拆除 瓦顶、望板油毡顶 平瓦、小青 瓦顶	100m²	1.4880	458.41	330.24			100.79	27.38	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第31页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
182	010505001004	C25混凝土有梁斜板 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		12.75	458.73	103.83	297.18	12.55	35.52	9.65	
	A4-31换	混凝土 有梁板{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	1.275	4051.29	770.14	2964.02	13.14	239.06	64.93	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	1.294	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
183	010515001009	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.294	4870.16	1014.03	3437.03	18.41	315.10	85.59	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.294	4870.16	1014.03	3437.03	18.41	315.10	85.59	
184	010515001010	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.607	4424.84	601.07	3428.74	116.53	219.01	59.49	
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.607	4424.84	601.07	3428.74	116.53	219.01	59.49	
	7.	A.7 屋面及防水工程									
185	010901001004	仿古青瓦屋面 1. 瓦品种、规格: 仿古青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比: 40mm厚水泥砂浆 1:3	m²	148.80	172.72	56.79	92.60	0.93	17.62	4.78	
	A7-14换	在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖屋面{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	1.4880	17272.44	5678.91	9260.48	92.98	1761.58	478.49	
186	010902001004	屋面卷材防水 1. 20mm厚5%水泥防水砂浆找平 2. 3厚改性沥青防水卷材 SBS-I型	m²	148.80	64.45	12.91	46.48	0.42	3.64	1.00	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:素水泥浆 换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:3}	100m²	1.4880	1850.13	749.84	804.38	42.15	198.95	54.81	
	A7-47	改性沥青防水卷材热贴屋面 一层 满铺{冷底子油 30:70}	100m²	1.4880	4595.38	541.22	3844.11		165.18	44.87	
		木作工作									
187	020502002001	木梁		0.29	4595.58	2251.20	1470.69		687.07	186.62	
	D2-320	方梁 梁宽在 15cm以下		0.29	4595.58	2251.20	1470.69		687.07	186.62	
		单价措施项目									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第32页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
188	011702014004	有梁斜板 胶合板模板 钢支撑	m²	179.74	64.99	35.50	14.13	1.14	11.18	3.04	
	A17-91换	有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m²	1.7974	6499.02	3549.96	1413.37	113.79	1118.18	303.72	
平台加宽											
		分部分项工程									
	1.	A.1 土(石)方工程									
189	010101003007	挖沟槽(基坑)土方 1.挖土深度:2m以内 2.土壤类别:三类土 3.机械开挖,人工辅助		7.16	9.59	5.13		3.50	0.75	0.21	
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.0072	5202.04	4676.40		4.22	409.09	112.33	
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0)	1000	0.00644	4846.70	475.20		3885.70	381.14	104.66	
190	010103001009	回填土方 1.回填土类:符合设计要求土质回填 2.机械回填,人工辅助回填		1.75	4.33	1.63		2.27	0.34	0.09	
	A1-81	人工回填土 松填	100	0.0035	713.78	642.24			56.13	15.41	
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.0140	363.36	43.20		283.74	28.57	7.85	
191	010103002006	余土弃置 1.运距:起步运距1km		5.41	10.06	0.43		8.62	0.79	0.22	
	A1-156	液压挖掘机挖土 斗容量1 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000	0.00541	10064.45	432.00		8623.65	791.46	217.34	
192	桂010103003006	土(石)方运输增(减) m³·km 1.增运距:暂按4km计算,具体以实际结算为准	· km	21.64	1.88			1.69	0.15	0.04	
	A1-173	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000	0.02164	1872.96			1685.22	147.29	40.45	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第33页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
193	010501001007	C15混凝土基础垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		0.10	419.28	93.97	272.35	11.87	32.31	8.78	
	A4-3换	混凝土垫层 {换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15}	10	0.010	3664.64	675.54	2715.80	8.01	208.62	56.67	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.01	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
194	010501001008	C20混凝土地面垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		6.00	429.12	94.24	281.67	11.98	32.42	8.81	
	A4-3换	混凝土垫层 {换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	0.600	3757.76	675.54	2808.92	8.01	208.62	56.67	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.606	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
195	010501003004	C25混凝土独立基础 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		0.51	459.92	107.90	293.33	12.11	36.63	9.95	
	A4-7换	独立基础 混凝土 {换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.051	4060.78	809.64	2925.47	8.25	249.62	67.80	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.052	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
196	010502001002	C25混凝土矩形柱 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		0.16	471.22	116.45	292.36	12.40	39.33	10.68	
	A4-18换	混凝土柱 矩形 {换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.016	4184.02	900.27	2915.92	13.28	278.82	75.73	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.016	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
197	010503001004	C25混凝土基础梁 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		6.60	418.72	76.75	294.72	12.58	27.26	7.41	
	A4-21换	混凝土 基础梁 {换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.660	3651.00	499.28	2939.36	13.39	156.47	42.50	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.67	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
198	010503002001	C25混凝土矩形梁 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		0.41	433.79	87.51	294.71	12.68	30.58	8.31	
	A4-22换	混凝土 单梁、连续梁 {换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.041	3796.82	604.44	2939.21	13.39	188.56	51.22	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.042	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第34页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
199	010505007002	C25混凝土悬挑板 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		2.25	590.39	194.52	302.94	12.56	63.20	17.17	
	A4-38换	混凝土 悬挑板 {换: 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.225	5368.73	1677.47	3021.65	13.39	516.05	140.17	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.228	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
200	010515001011	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.277	4870.16	1014.03	3437.03	18.41	315.10	85.59	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.277	4870.16	1014.03	3437.03	18.41	315.10	85.59	
201	010515001012	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.512	4424.84	601.07	3428.74	116.53	219.01	59.49	
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.512	4424.84	601.07	3428.74	116.53	219.01	59.49	
	9.	A.9 楼地面工程									
202	011102001003	青石板面层 1. 厚度:20mm 2. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:20mm厚水泥砂浆 1:4 3. 非浅灰色桂林青石板	m²	60.00	115.73	21.81	83.73	2.42	6.09	1.68	
	A9-72换	预制水磨石 楼地面 {换: 素水泥浆 换: 水泥砂浆 1:4}	100m²	0.6000	11572.17	2180.97	8372.72	242.12	608.68	167.68	
		单价措施项目									
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
203	011702001009	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	0.40	25.32	10.37	10.46	0.33	3.27	0.89	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.0040	2531.49	1037.12	1046.44	32.72	326.52	88.69	
204	011702001010	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	2.56	44.72	24.74	9.80	0.41	7.68	2.09	
	A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0256	4472.65	2474.37	980.39	41.49	767.84	208.56	
205	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	1.60	45.48	25.90	8.57	0.69	8.12	2.20	
	A17-50	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.0160	4548.76	2589.80	857.42	69.48	811.61	220.45	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第35页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
206	011702005004	基础梁 胶合板模板 木支撑	m³	42.40	50.05	24.57	15.25	0.50	7.65	2.08	
	A17-63	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.4240	5005.01	2457.27	1524.53	50.10	765.25	207.86	
207	011702006001	单梁.连续梁.框架梁 胶合板模板 钢支撑	m³	5.20	40.25	21.84	8.70	0.89	6.94	1.88	
	A17-66	单梁.连续梁.框架梁 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.0360	5814.36	3154.95	1256.42	128.63	1002.15	272.21	
208	011702023002	悬挑板 木模板木支撑	m³	15.00	129.55	63.61	38.46	2.01	20.03	5.44	
	A17-109	悬挑板 直形 木模板木支撑	10m²投影面积	1.500	1295.53	636.12	384.64	20.09	200.28	54.40	
场地硬化及台阶											
		分部分项工程									
	3.	道路工程									
209	040202001002	路床(槽)整形	m²	444.00	3.75	0.36		2.04	0.70	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	4.4400	374.51	35.90		204.37	69.68	33.64	
210	040202011002	碎石垫层 1.厚度:10cm	m²	444.00	24.05	2.00	12.31	4.82	1.98	0.95	
	C2-0019换	碎石(砾石)摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	4.4400	2404.63	199.90	1231.42	481.68	197.66	95.42	
211	040203007002	C25混凝土场地硬化 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.模板、膜养生、刻纹、清扫等 3.厚度:20cm	m²	444.00	98.64	17.54	62.45	2.07	5.69	2.75	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=20]{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	100m²	4.4400	8988.01	1403.00	6229.62	6.97	408.89	197.40	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10	9.013	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
		其他相关项目									
212	桂011709001033	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km	t.km	514.30	1.09		1.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第36页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2、材料信息价已包含20km运费, 剩余18km增运									
	B-	水泥材料增运费	t. km	514.30	1.09		1.00				
213	桂011709001034	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费, 剩余28km增运	t. km	7875.15	1.09		1.00				
	B-	砂石材料增运费	t. km	7875.15	1.09		1.00				
景墙及民房改造											
		分部分项工程									
	1.	景墙部分									
214	010101003008	挖沟槽(基坑)土方 1.挖土深度: 2m以内 2.土壤类别: 三类土 3.机械开挖, 人工辅助		7.24	9.54	5.08		3.50	0.75	0.21	
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.0072	5202.04	4676.40		4.22	409.09	112.33	
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0)	1000	0.00652	4846.70	475.20		3885.70	381.14	104.66	
215	010103001010	回填土方 1.回填土类: 符合设计要求土质回填 2.机械回填, 人工辅助回填		2.63	4.34	1.64		2.27	0.34	0.09	
	A1-81	人工回填土 松填	100	0.0053	713.78	642.24			56.13	15.41	
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.0210	363.36	43.20		283.74	28.57	7.85	
216	010103002007	余土弃置 1.运距: 起步运距1km		4.61	10.06	0.43		8.62	0.79	0.22	
	A1-156	液压挖掘机挖土 斗容量1 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000	0.00461	10064.45	432.00		8623.65	791.46	217.34	
217	桂010103003007	土(石)方运输增(减) m3 • km 1.增运距: 暂按4km计算, 具体以实际结算为准	• km	18.44	1.88			1.69	0.15	0.04	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第37页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A1-173	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000	0.01844	1872.96			1685.22	147.29	40.45	
218	010401004009	多孔砖墙 1.材质规格:多孔砖240×115×90 2.砂浆种类:混合砂浆M5 3.墙体厚度:120mm		1.50	469.84	172.63	225.74	3.22	53.67	14.58	
	A3-10	混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 11.5cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10	0.150	4698.36	1726.25	2257.41	32.23	536.69	145.78	
219	010501002003	C20毛石混凝土带形基础 1.混凝土种类:自拌混凝土		4.61	393.75	87.71	258.61	9.65	29.71	8.07	
	A4-4换	带形基础 毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	0.461	3509.02	662.76	2579.83	6.64	204.30	55.49	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.374	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
220	桂011204005002	小青砖墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:小青砖 2.找平层砂浆的配合比:5mm厚水泥砂浆 1:2 3.粘结层砂浆的配合比:15mm厚水泥砂浆 1:3	m²	22.58	120.57	47.34	55.29	2.10	12.42	3.42	
	A10-208换	文化石 水泥砂浆粘贴 墙面{换:水泥砂浆 1:1 换:水泥砂浆 1:2 换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.2258	12056.49	4734.18	5528.80	209.54	1241.86	342.11	
221	001001001001	装饰柳条造型	项	1.00	1000.00		1000.00				
	B-	装饰柳条造型	项	1.00	1000.00		1000.00				
		民房改造部分									
222	011201003002	墙面打磨	m²	74.10	6.97	4.46	0.56	0.39	1.22	0.34	
	A10-93	混凝土面打磨{素水泥浆}	100m²	0.7410	696.08	445.50	55.74	39.46	121.82	33.56	
223	011201004002	立面砂浆找平层 1.30厚1:3水泥砂浆找平	m²	74.10	47.13	26.27	11.48	0.73	6.78	1.87	
	A10-39	外墙 水泥砂浆找平层 砖墙 15mm{水泥砂浆 1:3}	100m²	0.7410	3335.44	2063.16	563.77	35.95	527.30	145.26	
	A10-56	抹灰层每增减1mm 水泥砂浆{水泥砂浆 1:3}	100m²	11.1150	91.92	37.62	38.98	2.48	10.07	2.77	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第38页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
224	011406001004	外墙刷腻子乳胶漆 1. 白色腻子过面, 二度光漆	m²	74. 10	35. 44	15. 75	13. 56	0. 82	4. 16	1. 15	
	A13-219	外墙喷乳胶漆 油性 墙、柱面	100m²	0. 7410	3544. 35	1575. 09	1356. 13	82. 15	416. 30	114. 68	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
225	桂011701001005	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m²	10. 53	11. 28	6. 37	2. 19	0. 18	2. 00	0. 54	
	A15-3	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	100m²	0. 1053	1127. 74	636. 98	218. 69	17. 91	199. 87	54. 29	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
226	011702001011	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑	m²	6. 90	43. 92	24. 57	9. 23	0. 42	7. 63	2. 07	
	A17-3	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑	100m²	0. 0690	4391. 93	2457. 27	922. 90	41. 85	762. 73	207. 18	
太阳能路灯											
		分部分项工程									
	4.	B4 电气设备安装工程									
227	桂030413013001	基坑土方开挖 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:0. 8m		30. 60	11. 89	0. 55		7. 88	2. 36	1. 10	
	B4-0788	小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10	3. 060	118. 88	5. 49		78. 75	23. 60	11. 04	
228	桂030413011001	C25现浇混凝土基础 1、混凝土种类:自拌 2、混凝土强度等级:C25 3、含钢筋制作、安装	座	85	295. 78	47. 65	206. 00	15. 98	17. 82	8. 33	
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础		35. 19	638. 69	103. 00	440. 24	37. 64	39. 39	18. 42	
	B4-2065换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以上	t	0. 588	4536. 20	723. 96	3432. 73	58. 03	219. 04	102. 44	
229	030413001001	4M25地脚螺栓	t	0. 131	15619. 75	4167. 50	9200. 91	381. 32	1274. 12	595. 90	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第39页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	C3-0357换	铁件预埋 一般铁件预埋	t	0.131	15619.75	4167.50	9200.91	381.32	1274.12	595.90	
230	*030412008001	6m高太阳能路灯 1、灯杆高度:6m 2、60W LED光源 3、90W太阳能板,磷酸铁锂电池,70AH	套	85	2324.59	72.47	2122.82	70.52	40.05	18.73	
	B4-1925换	一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下	10套	8.5	23245.84	724.70	21228.18	705.15	400.50	187.31	
指示牌及坐凳											
		分部分项工程									
	3.	道路工程									
231	040205004001	指示意向牌 1.高度:2.2m 2.材料:铝合金材质,面色佛炭漆	块	5	1635.00		1500.00				
	B-	指示意向牌	块	5	1635.00		1500.00				
232	040205004002	指路意向牌 1.高度:2.5m 2.材料:铝合金材质,面色佛炭漆	块	5	1308.00		1200.00				
	B-	指路意向牌	块	5	1308.00		1200.00				
233	050305006002	大理石凳 芝麻白花岗岩,雕刻花纹长1800*高450*宽350mm	个	15	1090.00		1000.00				
	B-	大理石凳	个	15	1090.00		1000.00				
234	050305006003	长条木凳 1.尺寸:长1500*宽300*高500mm 2.材料:杂木打造	张	20.00	109.00		100.00				
	B-	长条木凳	张	20.00	109.00		100.00				
235	050307017001	成品垃圾桶 1.塑料制品户外240L带盖大容量垃圾桶	个	10	218.00		200.00				
	B-换	成品垃圾桶	个	10	218.00		200.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第40页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
236	050305006004	防石喇叭 1. 大功率30W, 规格: 345*285*265, 玻璃钢材质, 参考意向图。大功率户外用功放器	个	20	163.50		150.00				
	B-	防石喇叭	个	20	163.50		150.00				
道路加宽											
		分部分项工程									
	3.	道路工程									
237	040202001003	路床(槽)整形	m²	4780.00	3.75	0.36		2.04	0.70	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	47.8000	374.51	35.90		204.37	69.68	33.64	
238	040203007003	C20混凝土硬化(休息平台) 1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 模板、膜养生、清扫等 2. 厚度: 15cm	m²	180.00	71.10	11.91	45.97	1.55	3.91	1.89	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=15]{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	100m²	1.8000	6452.56	928.00	4585.26	5.23	270.64	130.65	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10	2.741	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
239	040203007004	C20混凝土硬化(运枪小道) 1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 模板、膜养生、清扫等 2. 厚度: 10cm	m²	4600.00	45.84	6.29	31.59	1.03	2.12	1.02	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=10]{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	100m²	46.0000	4146.14	453.00	3151.00	3.50	132.39	63.91	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10	46.69	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
240	*040204002001	青石板步道 1. 厚度: 20mm 2. 粘结层砂浆的配合比: 30mm厚水泥砂浆 1:4 3. 非浅灰色桂林青石板	m²	5080.00	132.38	25.00	84.90	0.56	7.41	3.58	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第41页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	C2-0136	人行道块料铺设 石质块料 水泥砂浆垫层 厚度4cm内 {水泥砂浆 1:4}	100m²	50.8000	13237.36	2500.00	8489.73	55.69	741.15	357.80	
		其他相关项目									
241	001001001002	清理旧水沟	工日	3.00	239.80		220.00				
	B-	清理旧水沟	工日	3.00	239.80		220.00				
242	桂011709001038	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t.km	3383.84	1.09		1.00				
	B-	水泥材料增运费	t.km	3383.84	1.09		1.00				
243	桂011709001039	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t.km	38502.23	1.09		1.00				
	B-	砂石材料增运费	t.km	38502.23	1.09		1.00				
		单价措施项目									
		二次搬运625m									
244	桂041109010001	人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸625m	t	189.958	53.12		48.73				
	B-	人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸625m	t	189.958	53.12		48.73				
245	桂041109010002	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸625m		907.40	67.43		61.86				
	B-	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸625m		907.40	67.43		61.86				
246	桂041109010003	人工装、卸畜力运输，石板，装、运、卸625m		103.12	67.43		61.86				
	B-	人工装、卸畜力运输，石板，装、运、卸625m		103.12	67.43		61.86				
兵工厂公厕—土建											
		分部分项工程									
	1.	A.1 土（石）方工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第42页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
247	010101003009	挖沟槽(基坑)土方 1.挖土深度:2m以内 2.土壤类别:三类土 3.机械开挖,人工辅助		26.60	9.56	5.10		3.50	0.75	0.21	
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.0266	5202.04	4676.40		4.22	409.09	112.33	
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0)	1000	0.02394	4846.70	475.20		3885.70	381.14	104.66	
248	010103001011	回填土方 1.回填土类:符合设计要求土质回填 2.机械回填,人工辅助回填		18.01	4.33	1.63		2.27	0.34	0.09	
	A1-81	人工回填土 松填	100	0.0360	713.78	642.24			56.13	15.41	
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.1441	363.36	43.20		283.74	28.57	7.85	
249	010103002008	余土弃置 1.运距:起步运距1km		8.59	10.06	0.43		8.62	0.79	0.22	
	A1-156	液压挖掘机挖土 斗容量1 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000	0.00859	10064.45	432.00		8623.65	791.46	217.34	
250	桂010103003008	土(石)方运输增(减) m3 • km 1.增运距:暂按4km计算,具体以实际结算为准	• km	33.24	1.88			1.69	0.15	0.04	
	A1-173	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000	0.03324	1872.96			1685.22	147.29	40.45	
	3.	A.3 砌筑工程									
251	010401004010	多孔砖墙 1.材质规格:多孔砖240×115×90 2.砂浆种类:M7.5水泥砂浆 3.墙体厚度:240mm		10.51	433.40	149.71	220.25	3.84	46.87	12.73	
	A3-11换	混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 24cm{换:水泥砂浆中砂M7.5}	10	1.051	4333.96	1497.11	2202.47	38.43	468.65	127.30	
252	010401004011	多孔砖墙 1.材质规格:多孔砖240×115×90 2.砂浆种类:M7.5水泥砂浆 3.墙体厚度:120mm		0.97	461.38	172.63	217.28	3.22	53.67	14.58	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第43页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A3-10换	混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 11.5cm{换: 水泥砂浆中砂M7.5}	10	0.097	4613.70	1726.25	2172.75	32.23	536.69	145.78	
253	010401001003	砖基础 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: M7.5水泥砂浆		1.14	393.12	123.55	216.11	3.97	38.92	10.57	
	A3-2换	砖基础 多孔砖240×115×90{换:水泥砂浆中砂M7.5}	10	0.114	3931.17	1235.48	2161.13	39.67	389.18	105.71	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
254	010501001009	C20混凝土地面垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		1.60	429.24	94.30	281.67	12.01	32.45	8.81	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	0.160	3757.76	675.54	2808.92	8.01	208.62	56.67	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.162	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
255	010501002004	C20毛石混凝土带形基础 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		6.08	393.81	87.74	258.61	9.66	29.73	8.07	
	A4-4换	带形基础 毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	0.608	3509.02	662.76	2579.83	6.64	204.30	55.49	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.494	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
256	010502002002	C25混凝土构造柱 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		1.04	498.84	136.19	292.28	12.61	45.42	12.34	
	A4-20换	混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.104	4450.10	1092.65	2914.96	13.28	337.53	91.68	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.106	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
257	010503001005	C25混凝土基础梁 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		1.37	418.68	76.73	294.72	12.57	27.26	7.40	
	A4-21换	混凝土 基础梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.137	3651.00	499.28	2939.36	13.39	156.47	42.50	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.139	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
258	010515001013	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.375	4870.16	1014.03	3437.03	18.41	315.10	85.59	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.375	4870.16	1014.03	3437.03	18.41	315.10	85.59	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第44页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
259	010515001014	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.300	4424.84	601.07	3428.74	116.53	219.01	59.49	
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.300	4424.84	601.07	3428.74	116.53	219.01	59.49	
	7.	A.7 屋面及防水工程									
260	020504002001	1.0cm厚杉木屋面底板	m²	53.64	135.05	69.72	38.27		21.28	5.78	
	D2-415	博脊板、山花板 厚3cm	10m²	5.364	1614.96	706.65	634.06		215.67	58.58	
	D2-414	毛望板 板厚每增0.5cm	10m²	-16.092	88.16	3.15	83.79		0.96	0.26	
261	010901001005	仿古青瓦屋面 1. 瓦品种、规格:仿古青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:40mm厚水泥砂浆 1:3	m²	21.08	172.72	56.79	92.60	0.93	17.62	4.78	
	A7-14换	在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖屋面{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.2108	17272.44	5678.91	9260.48	92.98	1761.58	478.49	
262	桂011203004007	仿古青瓦盖正脊 1. 粘结层砂浆的配合比:20mm厚水泥砂浆 1:3	m	6.20	99.46	35.01	50.29	0.41	10.81	2.94	
	A7-15	在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖正脊{水泥砂浆 1:3}	100m	0.0620	9945.37	3501.23	5028.53	40.91	1081.06	293.64	
263	桂011203004008	仿古青瓦盖边脊 1. 粘结层砂浆的配合比:10mm厚水泥砂浆 1:3	m	6.80	30.89	7.39	20.21	0.30	2.35	0.64	
	A7-17	在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖边脊{水泥砂浆 1:3}	100m	0.0680	3087.55	738.72	2020.83	29.75	234.54	63.71	
264	010902001005	屋面卷材防水 1. 30mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 改性沥青防水卷材 SBS-I型	m²	21.08	70.60	15.61	48.77	0.64	4.38	1.20	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1:3}[实际厚度=30]	100m²	0.2108	2465.23	1020.02	1033.28	64.46	272.42	75.05	
	A7-47	改性沥青防水卷材热贴屋面 一层 满铺{冷底子油 30:70}	100m²	0.2108	4595.38	541.22	3844.11		165.18	44.87	
265	010904001002	卫生间地面防水 1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 1.2厚聚合物水泥防水涂料(另列) 3. 干铺聚乙烯膜	m²	13.44	45.05	16.76	21.69	0.84	4.52	1.24	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第45页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		4. 20mm厚1：3水泥砂浆找平									
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1：3}	100m²	0.1344	1748.04	749.84	702.29	42.15	198.95	54.81	
	A7-77	干铺聚乙烯膜	100m²	0.2104	645.09	112.86	488.43		34.44	9.36	
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1：3}	100m²	0.1344	1748.04	749.84	702.29	42.15	198.95	54.81	
266	010904002002	卫生间地面涂膜防水 1. 1.2厚聚合物水泥防水涂料(另列)	m²	13.44	35.76	6.09	27.31		1.86	0.50	
	A7-130	聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 平面	100m²	0.1344	2193.01	323.19	1744.39		98.64	26.79	
	A7-131	聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 立面	100m²	0.0760	2445.81	505.31	1744.39		154.22	41.89	
	9.	A.9 楼地面工程									
267	011102003002	卫生间块料楼地面 1. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:陶瓷地面砖 800×800 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚水泥砂浆 1：4	m²	13.44	144.14	31.61	99.14	2.47	8.56	2.36	
	A9-84	陶瓷地砖楼地面 每块周长(3200mm以内) 水泥砂浆 密缝{水泥砂浆 1：4}	100m²	0.1344	14414.57	3161.07	9914.38	247.13	856.14	235.85	
	10.	A.10 墙、柱面工程									
268	011201001003	内墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:5mm厚水泥砂浆 1：2 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:15mm厚水泥砂浆 1：3	m²	32.00	29.63	16.10	7.73	0.48	4.17	1.15	
	A10-20	内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{水泥砂浆 1：3}	100m²	0.3200	2962.71	1609.74	773.37	48.35	416.51	114.74	
269	011201001004	外墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚水泥砂浆 1：2	m²	40.48	48.66	30.50	7.76	0.48	7.78	2.14	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第46页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚水泥砂浆 1 : 3									
	A10-24	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{水泥砂浆 1 : 3}	100m²	0.4048	4867.61	3050.19	776.30	48.35	778.35	214.42	
270	桂011201005002	墙面钉(挂)网	m²	21.14	12.43	7.40	2.58	0.06	1.87	0.52	
	A10-68	墙面钉(挂)网 铁丝网	100m²	0.2114	1243.20	739.53	258.26	6.41	187.38	51.62	
271	011210005002	卫生间隔断 21mm厚抗倍特板	m²	7.60	275.95	19.65	250.00		4.94	1.36	
	A10-295	浴厕隔断 成品浴厕隔断	100m²	0.0760	27594.79	1965.15	25000.00		493.65	135.99	
	12.	A.12 门窗工程									
272	010802001002	卫生间门 成品铝合金玻璃门	m²	3.52	414.99	49.57	348.93	0.46	12.57	3.46	
	A12-39换	铝合金地弹门 不带亮	100m²	0.0352	41498.75	4956.93	34892.59	46.22	1256.79	346.22	
273	010807001002	铝合金固定窗 铝合金窗+5mm厚无色透明玻璃	m²	2.88	287.70	27.25	251.06	0.50	6.97	1.92	
	A12-118换	铝合金固定窗(矩形)	100m²	0.0288	28770.71	2725.47	25105.96	50.02	697.20	192.06	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
274	011406001005	内墙面刷腻子乳胶漆 1. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m²	16.88	24.75	14.67	5.37		3.69	1.02	
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m²	0.1688	1210.25	824.67	121.35		207.16	57.07	
	A13-210	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m²	0.1688	1264.10	642.51	415.73		161.40	44.46	
275	011406003004	天面刷腻子乳胶漆 1. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m²	17.28	26.71	16.16	5.37		4.06	1.12	
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m²	0.1728	1406.25	973.11	121.35		244.45	67.34	
	A13-210	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m²	0.1728	1264.10	642.51	415.73		161.40	44.46	
276	011407001005	外墙面喷(刷)涂料	m²	70.64	35.44	15.75	13.56	0.82	4.16	1.15	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第47页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A13-219	外墙喷乳胶漆 油性 墙、柱面	100m²	0.7064	3544.35	1575.09	1356.13	82.15	416.30	114.68	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
277	桂011701001006	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	58.40	23.91	13.83	3.94	0.56	4.39	1.19	
	A15-5	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	100m²	0.5840	2390.27	1382.54	393.85	55.70	438.95	119.23	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
278	011702001012	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m²	15.20	44.30	24.57	9.62	0.41	7.63	2.07	
	A17-4	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1520	4430.51	2457.27	961.98	41.49	762.62	207.15	
279	011702003002	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	17.28	58.64	31.73	14.22	0.27	9.77	2.65	
	A17-58	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1728	5863.39	3172.91	1421.66	26.95	976.60	265.27	
280	011702005005	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	11.40	50.05	24.57	15.25	0.50	7.65	2.08	
	A17-63	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1140	5005.01	2457.27	1524.53	50.10	765.25	207.86	
281	011702014005	有梁斜板 胶合板模板 钢支撑	m²	37.04	64.99	35.50	14.13	1.14	11.18	3.04	
	A17-91换	有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.3704	6499.02	3549.96	1413.37	113.79	1118.18	303.72	
	011709	二次搬运500m									
282	桂011709001044	人工装、卸畜力运输,水泥,装、运、卸500m	t	5.065	42.11		42.11				
	B-	人工装、卸畜力运输,水泥,装、运、卸500m	t	5.065	42.11		42.11				
283	桂011709001045	人工装、卸畜力运输,钢筋,装、运、卸500m	t	0.706	51.12		51.12				
	B-	人工装、卸畜力运输,钢筋,装、运、卸500m	t	0.706	51.12		51.12				
284	桂011709001046	人工装、卸畜力运输,烧结砖,装、运、卸500m	t	13.299	44.48		44.48				
	B-	人工装、卸畜力运输,烧结砖,装、运、卸500m	t	13.299	44.48		44.48				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第48页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
285	桂011709001047	人工装、卸畜力运输,板枋材,装、运、卸500m		2.02	42.68		42.68				
	B-	人工装、卸畜力运输,板枋材,装、运、卸500m		2.02	42.68		42.68				
286	桂011709001048	人工装、卸畜力运输,砂石料,装、运、卸500m		23.22	53.58		53.58				
	B-	人工装、卸畜力运输,砂石料,装、运、卸500m		23.22	53.58		53.58				
兵工厂公厕一安装											
		分部分项工程									
	4.	B4 电气设备安装工程									
287	030404017002	配电箱 1.名称:照明配电箱 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂嵌入式	台	1	381.31	100.04	225.90	10.09	30.85	14.43	
	B4-0301	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 0.5	台	1	381.31	100.04	225.90	10.09	30.85	14.43	
288	030404035002	5孔插座 250V 10A 1.安装方式:暗装	套	2	27.91	12.67	9.67	0.26	3.62	1.69	
	B4-0429	单、三相明插座 单相明插座10A 5孔	10套	0.2	279.08	126.71	96.65	2.57	36.21	16.94	
289	030404034002	双联单控开关 250V 10A 1.安装方式:暗装	套	2	22.46	10.28	7.95		2.88	1.35	
	B4-0413	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 双联	10套	0.2	224.58	102.78	79.55		28.79	13.46	
290	030412005002	双管荧光灯 2*18W 1.安装形式:壁装	套	2	132.05	21.21	101.91	0.15	5.98	2.80	
	B4-1886	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	10套	0.2	1320.48	212.07	1019.06	1.54	59.83	27.98	
291	030411002002	塑料线槽39×19	m	20.00	12.11	5.41	4.34	0.10	1.54	0.72	
	B4-1557	塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 39×19	10米	2.00	121.19	54.09	43.41	1.03	15.44	7.22	
292	030411004003	线槽配线BV2.5mm²	m	30.00	2.31	0.55	1.54		0.15	0.07	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第49页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B4-1625	线槽配线 照明线路 导线截面(mm²以内) 2.5	100m单线	0.2000	347.77	82.85	230.86		23.21	10.85	
293	030411004004	线槽配线BV4mm²	m	20.00	4.68	0.91	3.39		0.26	0.12	
	B4-1628	线槽配线 动力线路 导线截面(mm²以内) 4	100m单线	0.2000	467.40	91.07	338.89		25.51	11.93	
	9.	B9 给排水、燃气工程									
294	031001006006	PP-R给水管DN25 热熔连接	m	30.00	17.19	9.69	3.39	0.09	2.74	1.28	
	B9-0115	塑料给水管(热熔连接) 安装 公称外径(mm以内) 32	10m	2.000	257.80	145.31	50.86	1.34	41.08	19.21	
295	031001006007	U-PVC塑料管DN50 粘接连接	m	50.00	39.98	14.97	18.78	0.05	4.21	1.97	
	B9-0148	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 50	10m	5.000	399.79	149.68	187.84	0.52	42.07	19.68	
296	031001006008	U-PVC塑料管DN75 粘接连接	m	10.00	50.75	20.35	21.97	0.05	5.71	2.67	
	B9-0149	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 75	10m	1.000	507.55	203.48	219.72	0.50	57.13	26.72	
297	031001006009	U-PVC塑料管DN100 粘接连接	m	40.00	65.13	22.69	33.04	0.05	6.37	2.98	
	B9-0150	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 110	10m	4.000	651.31	226.89	330.45	0.49	63.69	29.79	
298	031001006010	双壁波纹管DN200 1. 材质、规格:双壁波纹管DN200 环向刚度8kN/m²	m	30.00	99.96	33.65	52.41	0.05	9.44	4.41	
	B9-0152	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 200	10m	3.000	999.48	336.49	524.00	0.47	94.38	44.14	
299	031004003002	台式洗脸盆 冷水	套	2	197.97	35.21	148.29		9.86	4.61	
	B9-0542	台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆 冷水	10套	0.2	1979.72	352.12	1482.84		98.63	46.13	
300	031004006002	蹲式大便器安装 蹲式 高水箱	套	4	420.48	94.49	287.14		26.47	12.38	
	B9-0553	蹲式大便器安装 蹲式 高水箱	10套	0.4	4204.67	944.85	2871.39		264.65	123.78	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第50页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
301	031004007002	挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式	套	1	223.64	40.10	167.06		11.23	5.25	
	B9-0559	挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式	10套	0.1	2236.54	401.02	1670.66		112.33	52.53	
302	桂031004020002	水龙头DN25	个	6	30.38	3.56	25.35		1.00	0.47	
	B9-0580	水龙头安装 公称直径(mm以内) 25	10个	0.6	303.73	35.57	253.54		9.96	4.66	
303	030807001003	截止阀DN25	个	1	54.52	20.68	24.19	2.70	4.85	2.10	
	B8-1547	低压阀门 螺纹阀门 公称直径(25mm以内)	个	1	54.52	20.68	24.19	2.70	4.85	2.10	
304	030807001004	法兰阀门dn100	个	1	354.22	65.38	265.80	2.77	14.14	6.13	
	B8-1565	低压阀门 法兰阀门 公称直径(100mm以内)	个	1	354.22	65.38	265.80	2.77	14.14	6.13	
305	031003013002	水表DN25	组 个	1	284.94	35.57	234.75		9.96	4.66	
	B9-0508	螺纹水表 公称直径(mm以内) 25	组	1	284.94	35.57	234.75		9.96	4.66	
新建木亭											
		分部分项工程									
4.		4、混凝土及钢筋混凝土工程									
306	020401001001	C25混凝土独立基础 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		3.60	447.78	88.56	327.27	2.72	18.95	10.28	
	D2-222换	独立基础{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.360	4477.88	885.61	3272.73	27.24	189.51	102.79	
307	020404001001	C20混凝土地面垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		4.80	334.34	31.87	292.00	0.20	6.66	3.61	
	D2-223换	满堂基础 无梁式{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	0.480	3343.50	318.74	2920.01	2.04	66.59	36.12	
5.		5、木作工程									
308	桂020501010001	木圆柱 柱径在 20cm以内		1.98	6283.50	3495.45	1668.80		725.66	393.59	
	D2-291	圆柱 柱径在 20cm以内		1.98	6283.50	3495.45	1668.80		725.66	393.59	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第51页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
309	桂020502006001	木圆梁 直径在 15cm以内		2.62	5696.57	3495.45	1081.87		725.66	393.59	
	D2-326	圆梁 直径在 15cm以内		2.62	5696.57	3495.45	1081.87		725.66	393.59	
310	020504002002	1.0cm厚杉木屋面底板	m²	53.64	130.20	69.72	38.15		14.48	7.85	
	D2-415	博脊板、山花板 厚3cm	10m²	5.364	1568.26	706.65	635.34		146.70	79.57	
	D2-414	毛望板 板厚每增0.5cm	10m²	-16.092	88.75	3.15	84.60		0.65	0.35	
	6.	6、屋面工程									
311	020601003001	小青瓦屋面 1.5cm厚1:2水泥砂浆加钢筋网 2.沥青卷材防水	m²	53.64	254.66	50.27	187.43	0.66	10.57	5.73	
	D2-716换	小青瓦屋面 亭、塔{换:纸筋石灰浆 换:水泥砂浆 1:2}	10m²	5.364	2002.61	414.68	1446.97	6.20	87.37	47.39	
	A4-271	钢筋网片制安 间距(cm) 20×20	100m²	0.5364	881.54	338.58	428.74	4.40	71.20	38.62	
	A7-47	改性沥青防水卷材热贴屋面 一层 满铺{冷底子油 30:70}	100m²	0.5364	4558.63	541.22	3844.11		112.36	60.94	
312	020906001001	木板喷防腐木漆 1.棕红色普通调和漆	m²	192.39	19.08	12.48	2.60		2.59	1.41	
	D2-905	调和漆二遍 其他木材面	10m²	19.239	190.80	124.83	26.00		25.91	14.06	
		翻修部分(大堂、厢房、正殿)									
313	020601003002	小青瓦屋面 1.5cm厚1:2水泥砂浆加钢筋网 2.沥青卷材防水	m²	104.31	254.66	50.27	187.43	0.66	10.57	5.73	
	D2-716换	小青瓦屋面 亭、塔{换:纸筋石灰浆 换:水泥砂浆 1:2}	10m²	10.431	2002.61	414.68	1446.97	6.20	87.37	47.39	
	A4-271	钢筋网片制安 间距(cm) 20×20	100m²	1.0431	881.54	338.58	428.74	4.40	71.20	38.62	
	A7-47	改性沥青防水卷材热贴屋面 一层 满铺{冷底子油 30:70}	100m²	1.0431	4558.63	541.22	3844.11		112.36	60.94	
314	020906001002	木板喷防腐木漆 1.棕红色普通调和漆	m²	104.31	19.08	12.48	2.60		2.59	1.41	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第52页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	D2-905	调和漆二遍 其他木材面	10m²	10.431	190.80	124.83	26.00		25.91	14.06	
垃圾池、排水沟											
		分部分项工程									
		垃圾池									
315	010101003010	挖沟槽(基坑)土方 1.挖土深度:2m以内 2.土壤类别:三类土 3.机械开挖,人工辅助		1.53	9.46	5.01		3.51	0.74	0.20	
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.0015	5202.04	4676.40		4.22	409.09	112.33	
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0)	1000	0.00138	4846.70	475.20		3885.70	381.14	104.66	
316	010103001012	回填土方 1.回填土类:符合设计要求土质回填 2.机械回填,人工辅助回填		1.05	4.33	1.63		2.27	0.34	0.09	
	A1-81	人工回填土 松填	100	0.0021	713.78	642.24			56.13	15.41	
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.0084	363.36	43.20		283.74	28.57	7.85	
317	010103002009	余土弃置 1.运距:起步运距1km		0.48	10.06	0.43		8.62	0.79	0.22	
	A1-156	液压挖掘机挖土 斗容量1 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000	0.00048	10064.45	432.00		8623.65	791.46	217.34	
318	桂010103003009	土(石)方运输增(减) m3 • km 1.增运距:暂按4km计算,具体以实际结算为准	• km	1.92	1.88			1.69	0.15	0.04	
	A1-173	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000	0.00192	1872.96			1685.22	147.29	40.45	
319	010401004012	多孔砖墙 1.材质规格:多孔砖240×115×90 2.砂浆种类:混合砂浆M5 3.墙体厚度:240mm		1.03	443.93	149.71	230.78	3.84	46.87	12.73	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第53页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A3-11	混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 24cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10	0.103	4439.24	1497.11	2307.75	38.43	468.65	127.30	
320	010401001004	砖基础 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5		0.48	403.65	123.55	226.64	3.97	38.92	10.57	
	A3-2	砖基础 多孔砖240×115×90{水泥石灰砂浆中砂M5}	10	0.048	4036.45	1235.48	2266.41	39.67	389.18	105.71	
321	010501001010	C20混凝土地面垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		0.30	428.59	93.97	281.66	11.87	32.31	8.78	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	0.030	3757.76	675.54	2808.92	8.01	208.62	56.67	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.03	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
322	011201004003	立面砂浆找平层 15cm厚1: 3水泥砂浆	m²	10.73	20.44	10.73	5.79	0.36	2.79	0.77	
	A10-37	内墙、内墙裙 水泥砂浆找平层 砖墙 15mm{水泥砂浆 1 : 3}	100m²	0.1073	2043.28	1073.16	578.81	35.95	278.61	76.75	
		排水沟									
323	010403010001	砖砌排水沟 1. 垫层材料品种:10cm厚C15混凝土 2. 材质规格: 多孔砖240×115×90 3. 砂浆种类、强度等级:M7. 5水泥砂浆 4. 抹面材料:20mm厚1: 2水泥防水砂浆 5. 含模板制作、安装、拆除	m	95.00	101.29	34.23	51.38	1.73	10.97	2.98	
	A3-11换	混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 24cm{换:水泥砂浆中砂M7. 5}	10	0.912	4333.96	1497.11	2202.47	38.43	468.65	127.30	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15}	10	0.561	3664.64	675.54	2715.80	8.01	208.62	56.67	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.1900	2531.49	1037.12	1046.44	32.72	326.52	88.69	
	A7-176	防水砂浆防水 20mm厚 平面{水泥防水砂浆(加防水粉 5%) 1 : 2}	100m²	0.5605	2020.65	788.31	867.88	42.15	253.46	68.85	
	A7-177	防水砂浆防水 20mm厚 立面{水泥防水砂浆(加防水粉 5%) 1 : 2}	100m²	0.7600	2239.02	945.63	867.88	42.15	301.47	81.89	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第54页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.567	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
仿木护栏											
		分部分项工程									
		仿木栏杆									
324	040303002001	栏杆混凝土基础 1. 混凝土种类: 碎石、现场拌制 2. 混凝土强度等级: C10 3. 含模板制作、安装、拆除		74.70	955.28	303.09	364.98	39.14	114.98	54.21	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土 {换: 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10}	10	7.470	3935.43	422.00	2673.30	202.79	212.43	99.97	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	49.800	776.89	365.00	145.30	13.29	128.62	60.53	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10	7.582	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
325	040309003001	水泥仿木栏杆 (现场制作) 1. 立柱: L60×60×6角钢 2. 横梁: L50×50×5角钢 3. 栏杆: L50×50×5角钢 4. Φ4镀锌钢丝网包柱 5. 20厚混凝土有色水泥砂浆抹灰 6. 仿木栏杆造型 7. 涂刷2遍丙烯颜料 8. 外喷丙烯酸乳液 9. 含预埋铁件	m	830.00	449.70	181.18	135.94	7.73	59.42	28.30	
	A10-67	墙面钉 (挂) 网 钢板网	100m²	9.9013	2187.80	776.16	888.08	6.41	226.95	109.56	
	C3-0495换	钢管栏杆 制作、安装	t	16.592	10389.86	3548.10	3737.96	314.58	1313.31	618.03	
	C1-0286	抹灰 砖墙墙面 {水泥砂浆 1:2}	100m²	9.9013	4905.13	2599.00	775.23	5.82	755.40	364.67	
	A13-60换	润油粉、醇酸清漆一遍、丙烯酸清漆三遍 其他木材面 [实际遍数=2]	100m²	9.9013	8405.23	4681.71	1016.37		1357.70	655.44	
	C3-0357	铁件预埋 一般铁件预埋	t	2.817	13767.29	4167.50	5807.31	381.32	1546.60	727.81	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第55页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B-	有色水泥砂浆添加剂	m²	990.13	8.72		8.00				
		其他相关项目									
326	桂011709001054	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t.km	503.78	1.09		1.00				
	B-	水泥材料增运费	t.km	503.78	1.09		1.00				
327	桂011709001055	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t.km	5879.31	1.09		1.00				
	B-	砂石材料增运费	t.km	5879.31	1.09		1.00				
兵工场地面铺装											
		分部分项工程									
	9.	A.9 楼地面工程									
328	011102001004	青石板面层 1.厚度:20mm 2.粘结层砂浆的配合比:30mm厚水泥砂浆 1:4 3.非浅灰色桂林青石板	m²	300.00	120.38	25.00	84.90	0.56	7.80	2.12	
	C2-0136	人行道块料铺设 石质块料 水泥砂浆垫层 厚度4cm内 {水泥砂浆 1:4}	100m²	3.0000	12037.29	2500.00	8489.73	55.69	780.00	211.87	
笼楼堡一绿化											
		分部分项工程									
	1.	1、绿化工程									
329	050102001006	栽植乔木 1.种类:扁桃树 2.规格:胸径15-20cm,株高500—600cm 3.养护期:12个月	株	6	3546.10	187.60	2864.56	92.07	75.51	33.56	
	D1-256	栽植乔木(带土球) 胸径≤20cm	10株	0.6	33667.78	1451.75	28141.87	523.79	533.40	237.06	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第56页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	D1-455	乔木养护 胸径 (cm) ≤20	10株	0.6	1793.25	424.29	503.72	396.91	221.72	98.54	
330	050102002003	栽植灌木 1. 种类: 三角梅 2. 规格: 株高60cm、冠幅50cm 3. 养护期: 12个月	株	30	124.22	37.11	40.64	15.64	14.24	6.33	
	D1-303	栽植单株灌木 (带土球) 冠径≤60cm	10株	3.0	510.22	94.14	330.85	4.59	26.66	11.85	
	D1-483	球型灌木 (整形灌木) 养护 冠径 (cm) ≤100	10株	3.0	731.96	276.98	75.52	151.80	115.77	51.45	
331	*050102017003	片植灌木 1. 种类: 翠芦莉 2. 规格: 株高20cm 3. 养护期: 12个月	m²	800.00	116.42	30.57	52.02	8.85	10.64	4.73	
	D1-326	栽植成片灌木 种植密度 (株/m²) ≤49	10m²	80.000	778.61	164.14	472.61	9.75	46.95	20.87	
	D1-472	片植灌木养护 高度 (cm) ≤40	10m²	80.000	385.60	141.57	47.54	78.73	59.48	26.44	
332	050101009003	种植土回(换)填		240.00	39.01	0.63	27.88	5.06	1.54	0.68	
	D1-445	机械回填 种植土		240.00	39.01	0.63	27.88	5.06	1.54	0.68	
		单价措施项目									
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程									
333	050403001003	树棍桩 长单桩	株	6	17.20	4.18	9.97		1.13	0.50	
	D1-530	树棍桩 长单桩	10株	0.6	172.01	41.79	99.73		11.28	5.01	
笼楼堡一排水沟											
		分部分项工程									
		排水沟									
334	010101003011	挖沟槽(基坑)土方 1. 挖土深度: 2m以内 2. 土壤类别: 三类土		98.82	9.56	5.10		3.50	0.75	0.21	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第57页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		3. 机械开挖, 人工辅助									
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.0988	5202.04	4676.40		4.22	409.09	112.33	
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0)	1000	0.08894	4846.70	475.20		3885.70	381.14	104.66	
335	010103001013	回填土方 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		46.32	4.33	1.63		2.27	0.34	0.09	
	A1-81	人工回填土 松填	100	0.0926	713.78	642.24			56.13	15.41	
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.3706	363.36	43.20		283.74	28.57	7.85	
336	010103002010	余土弃置 1. 运距: 起步运距1km		52.50	10.06	0.43		8.62	0.79	0.22	
	A1-156	液压挖掘机挖土 斗容量1 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000	0.05250	10064.45	432.00		8623.65	791.46	217.34	
337	桂010103003010	土(石)方运输增(减) m3 • km 1. 增运距: 暂按4km计算, 具体以实际结算为准	• km	210.00	1.88			1.69	0.15	0.04	
	A1-173	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000	0.21000	1872.96			1685.22	147.29	40.45	
338	010403010002	砖砌排水沟 1. 垫层材料品种:10cm厚C15混凝土 2. 材质规格: 多孔砖240×115×90 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 抹面材料:20mm厚1: 2水泥防水砂浆 5. 含模板制作、安装、拆除	m	193.00	109.01	35.40	57.53	1.69	11.32	3.07	
	A3-11换	混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 24cm{换:水泥砂浆中砂M7.5}	10	2.779	4333.96	1497.11	2202.47	38.43	468.65	127.30	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15}	10	1.312	3664.64	675.54	2715.80	8.01	208.62	56.67	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.3860	2531.49	1037.12	1046.44	32.72	326.52	88.69	
	A7-176	防水砂浆防水 20mm厚 平面{水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1: 2}	100m²	0.3860	2020.65	788.31	867.88	42.15	253.46	68.85	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第58页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A7-177	防水砂浆防水 20mm厚 立面{水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m²	0.7720	2239.02	945.63	867.88	42.15	301.47	81.89	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	1.325	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
339	011102001005	顶铺透水砖 1.水泥砂浆 1:3	m²	131.24	85.45	26.32	48.77	0.11	8.06	2.19	
	C2-0141换	预制混凝土块料 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m2内{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	1.3124	8545.20	2631.50	4877.57	10.69	806.40	219.04	
340	010606002001	钢架子(架空排水沟) 1.角钢40*40*3 2.含金属结构构件运输	t	1.351	6144.12	781.81	3867.78	858.08	500.50	135.95	
	A6-23	型钢梁制作	t	1.351	4904.45	353.97	3798.85	442.51	243.09	66.03	
	A6-76	钢梁安装 3t以内	t	1.351	1139.60	418.95	64.81	355.34	236.31	64.19	
	A6-115	1类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.1351	1000.67	88.92	41.24	602.26	210.95	57.30	
弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新											
		分部分项工程									
	3.	广场标志									
341	010401004013	多孔砖墙 1.材质规格:多孔砖240×115×90 2.砂浆种类:混合砂浆M5 3.墙体厚度:240mm		5.95	443.93	149.71	230.78	3.84	46.87	12.73	
	A3-11	混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 24cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10	0.595	4439.24	1497.11	2307.75	38.43	468.65	127.30	
342	011201001005	墙面一般抹灰 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚水泥砂浆 1:2 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚水泥砂浆 1:3	m²	40.95	52.37	32.93	8.22	0.51	8.40	2.31	
	A10-25	外墙 水泥砂浆 混凝土墙 (12+8)mm{水泥砂浆 1:3}	100m²	0.4095	5236.60	3292.74	821.75	50.83	839.90	231.38	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第59页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
343	011508005001	字体 字体:“真良文化广场”	个	5	62.91	32.77	19.47	0.13	8.26	2.28	
	A14-211	金属字 0.2 以内 砖墙面	10个	0.5	629.08	327.69	194.71	1.28	82.64	22.76	
		集训广场墙面翻新									
344	011201001006	集训广场墙面翻新 增加文字内容	m²	3.00	500.00		500.00				
	B-	集训广场墙面翻新	m²	3.00	500.00		500.00				
广场地标翻新											
		分部分项工程									
	3.	道路工程									
345	040204005001	红色混凝土路缘石 1.砂浆种类强度等级、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆	m	76.00	70.08	16.32	40.70	0.18	4.78	2.31	
	C2-0151换	混凝土预制块路缘石 断面面积 360cm2以内{换:水泥砂浆 1:2 换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15}	100m	0.7600	6928.88	1600.00	4068.61	0.11	464.03	224.02	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10	0.139	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
346	011508004001	石析刻字	m²	2.40	333.25	73.50	200.62		21.32	10.29	
	D2-958	匾字 灰刻纹字	10m²	0.240	3332.41	735.00	2006.21		213.15	102.90	
		其他相关项目									
347	桂011709001065	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费,剩余18km增运	t.km	6.14	1.09		1.00				
	B-	水泥材料增运费	t.km	6.14	1.09		1.00				
348	桂011709001066	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费,剩余28km增运	t.km	92.13	1.09		1.00				
	B-	砂石材料增运费	t.km	92.13	1.09		1.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第60页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单 价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
石板小道											
		分部分项工程									
	3.	道路工程									
349	040202001004	路床(槽)整形	m³	160.00	3.75	0.36		2.04	0.70	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	1.6000	374.51	35.90		204.37	69.68	33.64	
350	040203007005	C20混凝土路面硬化 1. 混凝土种类：自拌混凝土 2. 模板、膜养生、清扫等 2. 厚度：10cm	m²	160.00	45.85	6.29	31.59	1.04	2.12	1.02	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	100m²	1.6000	4146.14	453.00	3151.00	3.50	132.39	63.91	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10	1.624	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
351	040204002002	青石板步道 1. 厚度:20mm 2. 粘结层砂浆的配合比:30mm厚水泥砂浆 1：4 3. 非浅灰色桂林青石板	m²	260.00	132.38	25.00	84.90	0.56	7.41	3.58	
	C2-0136	人行道块料铺设 石质块料 水泥砂浆垫层 厚度4cm内{水 泥砂浆 1：4}	100m²	2.6000	13237.36	2500.00	8489.73	55.69	741.15	357.80	
		其他相关项目									
352	桂011709001067	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	110.97	1.09		1.00				
	B-	水泥材料增运费	t. km	110.97	1.09		1.00				
353	桂011709001068	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	2599.96	1.09		1.00				
	B-	砂石材料增运费	t. km	2599.96	1.09		1.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第61页 共61页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
桥兴屯一绿化					4662.29	
一		2021绿化工程一般计税法			4662.29	
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (53001.70+18111.56+175.56)*4.00%	4.00	3108.19	
3	桂050501003002	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (53001.70+18111.56+175.56)*2.00%	2.00	1554.10	
桥兴屯景墙					235.62	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			235.62	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ（分部分项人材机+单价措施人材机） (3713.21+328.16)	5.14	207.73	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11	4.45	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53	21.42	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05	2.02	
场地硬化					916.74	
一		2022市政综合工程一般计税法			916.74	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (3721.30+1669.91)*12%	12.00	705.18	
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (3721.30+1669.91)*0.30%	0.30	17.63	
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (3721.30+1669.91)*3.00%	3.00	176.30	
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (3721.30+1669.91)*0.30%	0.30	17.63	
民房及公厕改造					1155.30	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			1155.30	
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ（分部分项人材机+单价措施人材机） (17873.90+1942.45)	5.14	1018.56	
2	桂011801002002	检验试验配合费		0.11	21.80	
3	桂011801003002	雨季施工增加费		0.53	105.03	
4	桂011801004002	工程定位复测费		0.05	9.91	
青砖矮墙、导游图及大理石凳					5196.10	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			5196.10	

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (88507.01+620.10)	5.14	4581.13	
2	桂011801002003	检验试验配合费		0.11	98.04	
3	桂011801003003	雨季施工增加费		0.53	472.37	
4	桂011801004003	工程定位复测费		0.05	44.56	
候车亭					6496.97	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			6496.97	
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (85221.54+26218.95)	5.14	5728.04	
2	桂011801002004	检验试验配合费		0.11	122.58	
3	桂011801003004	雨季施工增加费		0.53	590.63	
4	桂011801004004	工程定位复测费		0.05	55.72	
屯标志牌					1119.13	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			1119.13	
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (17164.60+2031.23)	5.14	986.67	
2	桂011801002005	检验试验配合费		0.11	21.12	
3	桂011801003005	雨季施工增加费		0.53	101.74	
4	桂011801004005	工程定位复测费		0.05	9.60	
旧址一绿化					1641.37	
一		2021绿化工程一般计税法			1641.37	
1	桂050501001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (18546.96+6437.62+112.86)*4.00%	4.00	1094.25	
3	桂050501003003	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (18546.96+6437.62+112.86)*2.00%	2.00	547.12	
文化长廊					9034.53	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			9034.53	
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (128839.29+26127.00)	5.14	7965.27	
2	桂011801002006	检验试验配合费		0.11	170.46	
3	桂011801003006	雨季施工增加费		0.53	821.32	
4	桂011801004006	工程定位复测费		0.05	77.48	
公厕一土建					3611.82	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			3611.82	

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (54762.42+7189.64)	5.14	3184.34	
2	桂011801002007	检验试验配合费		0.11	68.15	
3	桂011801003007	雨季施工增加费		0.53	328.35	
4	桂011801004007	工程定位复测费		0.05	30.98	
公厕一安装					1021.71	
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			1021.71	
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (4699.65+31.46+0+0)	12.12	573.41	
2	桂031401002001	检验试验配合费		0.51	24.13	
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09	193.50	
10	桂031401010001	脚手架搭拆费	230.67		230.67	
原旧居改造					3010.26	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			3010.26	
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (42508.47+9125.40)	5.14	2653.98	
2	桂011801002008	检验试验配合费		0.11	56.80	
3	桂011801003008	雨季施工增加费		0.53	273.66	
4	桂011801004008	工程定位复测费		0.05	25.82	
平台加宽					1170.00	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			1170.00	
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (16480.27+3588.39)	5.14	1031.53	
2	桂011801002009	检验试验配合费		0.11	22.08	
3	桂011801003009	雨季施工增加费		0.53	106.36	
4	桂011801004009	工程定位复测费		0.05	10.03	
场地硬化及台阶					2176.61	
一		2022市政综合工程一般计税法			2176.61	
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (8835.60+3964.92)*12%	12.00	1674.31	
2	桂041201002002	检验试验配合费	Σ 分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (8835.60+3964.92)*0.30%	0.30	41.86	
3	桂041201003002	雨季施工增加费	Σ 分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (8835.60+3964.92)*3.00%	3.00	418.58	

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
4	桂041201004002	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (8835.60+3964.92)*0.30%	0.30	41.86	
景墙及民房改造					674.32	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			674.32	
1	桂011801001010	安全文明施工费	Σ（分部分项人材机+单价措施人材机） (11238.40+328.16)	5.14	594.52	
2	桂011801002010	检验试验配合费		0.11	12.72	
3	桂011801003010	雨季施工增加费		0.53	61.30	
4	桂011801004010	工程定位复测费		0.05	5.78	
太阳能路灯					3079.25	
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			3079.25	
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10772.97+7643.58+0+0)	12.12	2232.09	
2	桂031401002002	检验试验配合费		0.51	93.92	
3	桂031401003002	雨季施工增加费		4.09	753.24	
道路加宽					30167.06	
一		2022市政综合工程一般计税法			30167.06	
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (159798.60+17613.00)*12%	12.00	23205.44	
2	桂041201002004	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (159798.60+17613.00)*0.30%	0.30	580.13	
3	桂041201003004	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (159798.60+17613.00)*3.00%	3.00	5801.36	
4	桂041201004004	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (159798.60+17613.00)*0.30%	0.30	580.13	
兵工厂公厕—土建					2460.58	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			2460.58	
1	桂011801001012	安全文明施工费	Σ（分部分项人材机+单价措施人材机） (35298.92+6906.50)	5.14	2169.36	
2	桂011801002012	检验试验配合费		0.11	46.43	
3	桂011801003012	雨季施工增加费		0.53	223.69	
4	桂011801004012	工程定位复测费		0.05	21.10	
兵工厂公厕—安装					895.72	

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			895.72	
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (4122.53+27.58+0+0)	12.12	502.99	
2	桂031401002003	检验试验配合费		0.51	21.17	
3	桂031401003003	雨季施工增加费		4.09	169.74	
10	桂031401010003	脚手架搭拆费	201.82		201.82	
新建木亭					2615.16	
一		仿古建筑工程(营改增)一般计税法			2615.16	
1	桂050501001004	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (31933.61+114.99+0+0)	4.32	1384.50	
2	桂050501002004	检验试验配合费		1.92	615.33	
3	桂050501003004	雨季施工增加费		1.92	615.33	
垃圾池、排水沟					535.49	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			535.49	
1	桂011801001013	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (9185.25+0)	5.14	472.12	
2	桂011801002013	检验试验配合费		0.11	10.10	
3	桂011801003013	雨季施工增加费		0.53	48.68	
4	桂011801004013	工程定位复测费		0.05	4.59	
仿木护栏					31008.49	
一		2022市政综合工程一般计税法			31008.49	
1	桂041201001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (173020.22+9339.66)*12%	12.00	23852.68	
2	桂041201002005	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (173020.22+9339.66)*0.30	0.30	596.32	
3	桂041201003005	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (173020.22+9339.66)*3.00	3.00	5963.17	
4	桂041201004005	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (173020.22+9339.66)*0.30	0.30	596.32	
兵工场地面铺装					1931.94	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			1931.94	
1	桂011801001014	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (33138.00+0)	5.14	1703.29	
2	桂011801002014	检验试验配合费		0.11	36.45	
3	桂011801003014	雨季施工增加费		0.53	175.63	

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
4	桂011801004014	工程定位复测费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	0.05	16.57	
笼楼堡一绿化					2366.64	
一		2021绿化工程一般计税法			2366.64	
1	桂050501001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (26846.10+9316.02+25.08)*4.00%	4.00	1577.76	
3	桂050501003005	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (26846.10+9316.02+25.08)*2.00%	2.00	788.88	
笼楼堡一排水沟					2182.31	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			2182.31	
1	桂011801001015	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (37432.31+0)	5.14	1924.02	
2	桂011801002015	检验试验配合费		0.11	41.18	
3	桂011801003015	雨季施工增加费		0.53	198.39	
4	桂011801004015	工程定位复测费		0.05	18.72	
弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新					335.50	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			335.50	
1	桂011801001016	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (5754.58+0)	5.14	295.79	
2	桂011801002016	检验试验配合费		0.11	6.33	
3	桂011801003016	雨季施工增加费		0.53	30.50	
4	桂011801004016	工程定位复测费		0.05	2.88	
广场地标翻新					243.23	
一		2022市政综合工程一般计税法			243.23	
1	桂041201001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1416.72+13.68)*12%	12.00	187.10	
2	桂041201002006	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1416.72+13.68)*0.30%	0.30	4.68	
3	桂041201003006	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1416.72+13.68)*3.00%	3.00	46.77	
4	桂041201004006	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1416.72+13.68)*0.30%	0.30	4.68	
石板小道					1394.74	
一		2022市政综合工程一般计税法			1394.74	

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第1页 共8页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
平整场地		44118.40	
一	2021绿化工程一般计税法	44118.40	
1	暂列金额	44118.40	明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
桥兴屯—绿化		516.21	
一	2021绿化工程一般计税法	516.21	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	516.21	分部分项工程费及措施项目费
桥兴屯景墙		9.35	
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	9.35	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	9.35	分部分项工程费及措施项目费
场地硬化		56.82	
一	2022市政综合工程一般计税法	56.82	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5
6	安全生产责任保险费暂估价	56.82	分部分项工程费及措施项目费
民房及公厕改造		31671.03	
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	31671.03	

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第2页 共8页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	31620.00	明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	51.03	分部分项工程费及措施项目费
青砖矮墙、导游图及大理石凳		198.48	
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	198.48	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	198.48	分部分项工程费及措施项目费
候车亭		269.39	
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	269.39	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	269.39	分部分项工程费及措施项目费
屯标志牌		44.21	
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	44.21	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	44.21	分部分项工程费及措施项目费
旧址—绿化		208.27	
一	2021绿化工程一般计税法	208.27	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第3页 共8页

序号	项目名称	金额（元）	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	208.27	分部分项工程费及措施项目费
文化长廊		374.85	
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	374.85	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	374.85	分部分项工程费及措施项目费
公厕—土建		147.49	
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	147.49	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	147.49	分部分项工程费及措施项目费
公厕—安装		31.67	
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	31.67	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	31.67	分部分项工程费及措施项目费
原旧居改造		26815.06	
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	26815.06	
1	暂列金额	26690.00	明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第4页 共8页

序号	项目名称	金额（元）	备注
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	125.06	分部分项工程费及措施项目费
平台加宽		47.14	
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	47.14	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	47.14	分部分项工程费及措施项目费
场地硬化及台阶		134.92	
一	2022市政综合工程一般计税法	134.92	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	134.92	分部分项工程费及措施项目费
景墙及民房改造		28.27	
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	28.27	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	28.27	分部分项工程费及措施项目费
太阳能路灯		456.44	
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	456.44	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第5页 共8页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	456.44	分部分项工程费及措施项目费
指示牌及坐凳		77.39	
一	2022市政综合工程一般计税法	77.39	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	77.39	分部分项工程费及措施项目费
红星双枪入口标志		75000.00	
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	75000.00	
1	暂列金额	75000.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
道路加宽		2137.70	
一	2022市政综合工程一般计税法	2137.70	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2137.70	分部分项工程费及措施项目费
兵工厂公厕一土建		102.25	
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	102.25	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第6页 共8页

序号	项目名称	金额（元）	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	102.25	分部分项工程费及措施项目费
兵工厂公厕一安装		27.70	
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	27.70	
1	暂列金额		明细详见表一12-1
2	材料暂估价		明细详见表一12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12-3
4	计日工		明细详见表一12-4
5	总承包服务费		明细详见表一12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	27.70	分部分项工程费及措施项目费
新建木亭		172.13	
一	仿古建筑工程(营改增)一般计税法	172.13	
1	暂列金额		明细详见表一12-1
2	材料暂估价		明细详见表一12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12-3
4	计日工		明细详见表一12-4
5	总承包服务费		明细详见表一12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	172.13	分部分项工程费及措施项目费
垃圾池、排水沟		22.37	
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	22.37	
1	暂列金额		明细详见表一12-1
2	材料暂估价		明细详见表一12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12-3
4	计日工		明细详见表一12-4
5	总承包服务费		明细详见表一12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	22.37	分部分项工程费及措施项目费
仿木护栏		965.15	
一	2022市政综合工程一般计税法	965.15	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	965.15	分部分项工程费及措施项目费

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第7页 共8页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
兵工场地面铺装		33076.09	
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	33076.09	
1	暂列金额	33000.00	明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	76.09	分部分项工程费及措施项目费
笼楼堡一绿化		259.94	
一	2021绿化工程一般计税法	259.94	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	259.94	分部分项工程费及措施项目费
笼楼堡一排水沟		89.61	
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	89.61	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	89.61	分部分项工程费及措施项目费
弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新		18037.27	
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	18037.27	
1	暂列金额	18023.40	明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	13.87	分部分项工程费及措施项目费
广场地标翻新		32712.95	
一	2022市政综合工程一般计税法	32712.95	

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第8页 共8页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第1页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
平整场地			44118.40	
1	暂列金额		44118.40	
1.1	人工 除草、割草、砍挖灌木林8110.00m²	项	21491.50	
1.2	人工砍挖灌木林 灌丛高在2.5m以下8110.00m²	项	22626.90	
桥兴屯一绿化				
1	暂列金额			
桥兴屯景墙				
1	暂列金额			
场地硬化				
1	暂列金额			
民房及公厕改造			31620.00	
1	暂列金额		31620.00	
1.1	桥兴屯区域墙体彩绘102m²	项	31620.00	
青砖矮墙、导游图及大理石凳				
1	暂列金额			
候车亭				
1	暂列金额			
屯标志牌				
1	暂列金额			
旧址一绿化				
1	暂列金额			
文化长廊				
1	暂列金额			
公厕一土建				
1	暂列金额			
公厕一安装				
1	暂列金额			
原旧居改造			26690.00	
1	暂列金额		26690.00	
1.1	木质桌椅(一桌4椅)5套	项	1750.00	
1.2	更换墙面挂画4副	项	2000.00	
1.3	小平旧居区域墙体彩绘74m²	项	22940.00	
平台加宽				
1	暂列金额			
场地硬化及台阶				

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入总价中。

暂列金额明细表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第2页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
景墙及民房改造				
1	暂列金额			
太阳能路灯				
1	暂列金额			
指示牌及坐凳				
1	暂列金额			
红星双枪入口标志			75000.00	
1	暂列金额		75000.00	
1.1	入口标志（红线双枪艺术品）规格：5000*3000mm 1项	项	75000.00	
道路加宽				
1	暂列金额			
兵工厂公厕—土建				
1	暂列金额			
兵工厂公厕—安装				
1	暂列金额			
新建木亭				
1	暂列金额			
垃圾池、排水沟				
1	暂列金额			
仿木护栏				
1	暂列金额			
兵工场地面铺装			33000.00	
1	暂列金额		33000.00	
1.1	兵工厂原锻造台、兵器模具、加工设备15件	项	33000.00	
笼楼堡—绿化				
1	暂列金额			
笼楼堡—排水沟				
1	暂列金额			
弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新			18023.40	
1	暂列金额		18023.40	
1.1	龙婆集训广场墙体彩绘58.14m²	项	18023.40	
广场地标翻新			32700.00	
1	暂列金额		32700.00	
1.1	地标维修200m²	项	32700.00	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

税前项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
桥兴屯景墙					402.61	
1	桂011709001001	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	19.40	1.00	19.40
2	桂011709001002	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	320.91	1.00	320.91
3	桂011709001003	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	62.30	1.00	62.30
民房及公厕改造					550.59	
4	桂011709001006	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	73.28	1.00	73.28
5	桂011709001007	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	477.31	1.00	477.31
青砖矮墙、导游图及大理石凳					17845.21	
6	050305006001	大理石凳	个	15	1000.00	15000.00
7	桂011709001008	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	43.13	1.00	43.13
8	桂011709001009	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	610.55	1.00	610.55
9	桂011709001010	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	2191.53	1.00	2191.53
候车亭					5764.08	
10	桂011709001011	钢材材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	51.66	1.00	51.66
11	桂011709001012	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	497.41	1.00	497.41
12	桂011709001013	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	5112.85	1.00	5112.85
13	桂011709001014	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	102.16	1.00	102.16
屯标志牌					881.26	
14	桂011709001015	钢材材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	4.25	1.00	4.25
15	桂011709001016	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	54.40	1.00	54.40

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征 描述	计量 单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
16	桂011709001017	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费, 剩余28km增运	t. km	652.72	1.00	652.72
17	桂011709001018	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费, 剩余28km增运	t. km	169.89	1.00	169.89
文化长廊					16628.54	
18	020111003001	挂落(50cm以下)	m²	14.00	450.00	6300.00
19	020603011001	成品宝顶(双龙戏珠)	项	1.00	500.00	500.00
20	020603009001	角头	个	4	220.00	880.00
21	020603009002	石柱垫	块	20	200.00	4000.00
22	桂011709001019	钢材材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费, 剩余18km增运	t. km	78.28	1.00	78.28
23	桂011709001020	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费, 剩余18km增运	t. km	433.15	1.00	433.15
24	桂011709001021	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费, 剩余28km增运	t. km	4232.14	1.00	4232.14
25	桂011709001022	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费, 剩余28km增运	t. km	204.97	1.00	204.97
公厕一土建					5661.46	
26	桂010401015001	钢化玻化粪池 容量: 3吨	座	1	3000.00	3000.00
27	桂011709001023	钢材材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费, 剩余18km增运	t. km	28.44	1.00	28.44
28	桂011709001024	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费, 剩余18km增运	t. km	181.06	1.00	181.06
29	桂011709001025	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费, 剩余28km增运	t. km	1969.61	1.00	1969.61
30	桂011709001026	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费, 剩余28km增运	t. km	482.35	1.00	482.35
原旧居改造					1464.50	
31	桂011709001027	钢材材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费, 剩余18km增运	t. km	16.94	1.00	16.94
32	桂011709001028	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费, 剩余18km增运	t. km	149.47	1.00	149.47
33	桂011709001029	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费, 剩余28km增运	t. km	1298.09	1.00	1298.09

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征 描述	计量 单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
平台加宽					1179.13	
34	桂011709001030	钢材材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	14.83	1.00	14.83
35	桂011709001031	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	98.93	1.00	98.93
36	桂011709001032	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	1065.37	1.00	1065.37
景墙及民房改造					502.67	
37	桂011709001035	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	45.45	1.00	45.45
38	桂011709001036	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	410.96	1.00	410.96
39	桂011709001037	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	46.26	1.00	46.26
兵工厂公厕一土建					4476.67	
40	桂010401015002	钢化玻化粪池 容量：3m³	座	1	3000.00	3000.00
41	桂011709001040	钢材材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	12.71	1.00	12.71
42	桂011709001041	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	91.17	1.00	91.17
43	桂011709001042	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	1000.42	1.00	1000.42
44	桂011709001043	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	372.37	1.00	372.37
新建木亭					794.28	
45	桂011709001049	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	83.74	1.00	83.74
46	桂011709001050	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	710.54	1.00	710.54
垃圾池、排水沟					996.90	
47	桂011709001051	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	62.06	1.00	62.06
48	桂011709001052	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	621.93	1.00	621.93

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征 描述	计量 单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
49	桂011709001053	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	312.91	1.00	312.91
兵工场地面铺装						551.46
50	桂011709001056	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	59.00	1.00	59.00
51	桂011709001057	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	492.46	1.00	492.46
笼楼堡一排水沟						2413.47
52	桂011709001058	钢材材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	25.78	1.00	25.78
53	桂011709001059	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	131.65	1.00	131.65
54	桂011709001060	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	1437.08	1.00	1437.08
55	桂011709001061	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	818.96	1.00	818.96
弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新						348.23
56	桂011709001062	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	12.76	1.00	12.76
57	桂011709001063	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	160.13	1.00	160.13
58	桂011709001064	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	175.34	1.00	175.34
		合 计				60461.06

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第1页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
平整场地				
一	2021绿化工程一般计税法			
桥兴屯一绿化				
一	2021绿化工程一般计税法			
桥兴屯景墙				806.66
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			806.66
1	规费	1.1+1.2+1.3		320.07
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (733.54+236.61)	29.35	284.74
1.1.1	养老保险费		17.22	167.06
1.1.2	失业保险费		0.34	3.30
1.1.3	医疗保险费		10.25	99.44
1.1.4	生育保险费		0.64	6.21
1.1.5	工伤保险费		0.9	8.73
1.2	住房公积金		1.85	17.95
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (3713.21+328.16)	0.43	17.38
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+ 总价措施项目费+其他项目费+税前项目 费+规费) (4438.88+235.62+9.35+402.61+320.0	9.00	486.59
场地硬化				
一	2022市政综合工程一般计税法			
民房及公厕改造				9831.59
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			9831.59
1	规费	1.1+1.2+1.3		4252.48
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (11680.20+1676.41)	29.35	3920.17
1.1.1	养老保险费		17.22	2300.01
1.1.2	失业保险费		0.34	45.41
1.1.3	医疗保险费		10.25	1369.05
1.1.4	生育保险费		0.64	85.48
1.1.5	工伤保险费		0.9	120.21
1.2	住房公积金		1.85	247.10
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (17873.90+1942.45)	0.43	85.21
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+ 总价措施项目费+其他项目费+税前项目 费+规费) (24360.76+1155.30+31671.03+550.59 +4252.48)	9.00	5579.11
青砖矮墙、导游图及大理石凳				15399.28

规费、增值税计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第2页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			15399.28
1	规费	1.1+1.2+1.3		4443.77
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (12562.54+451.95)	29.35	3819.75
1.1.1	养老保险费		17.22	2241.10
1.1.2	失业保险费		0.34	44.25
1.1.3	医疗保险费		10.25	1333.99
1.1.4	生育保险费		0.64	83.29
1.1.5	工伤保险费		0.9	117.13
1.2	住房公积金		1.85	240.77
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (88507.01+620.10)	0.43	383.25
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+ 总价措施项目费+其他项目费+税前项目 费+规费) (94044.37+5196.10+198.48+17845.21 +4443.77)	9.00	10955.51
候车亭				27568.20
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			27568.20
1	规费	1.1+1.2+1.3		13672.15
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (26110.27+16174.86)	29.35	12410.69
1.1.1	养老保险费		17.22	7281.50
1.1.2	失业保险费		0.34	143.77
1.1.3	医疗保险费		10.25	4334.23
1.1.4	生育保险费		0.64	270.62
1.1.5	工伤保险费		0.9	380.57
1.2	住房公积金		1.85	782.27
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (85221.54+26218.95)	0.43	479.19
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+ 总价措施项目费+其他项目费+税前项目 费+规费) (128197.97+6496.97+269.39+5764.08 +13672.15)	9.00	13896.05
屯标志牌				3708.39
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			3708.39
1	规费	1.1+1.2+1.3		1500.42
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3192.71+1351.79)	29.35	1333.81
1.1.1	养老保险费		17.22	782.56
1.1.2	失业保险费		0.34	15.45
1.1.3	医疗保险费		10.25	465.81
1.1.4	生育保险费		0.64	29.08

规费、增值税计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第3页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.5	工伤保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (3192.71+1351.79)	0.9	40.90
1.2	住房公积金		1.85	84.07
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (17164.60+2031.23)	0.43	82.54
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (20987.96+1119.13+44.21+881.26+1500.42)	9.00	2207.97
旧址一绿化				
一	2021绿化工程一般计税法			
文化长廊				39568.77
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			39568.77
1	规费	1.1+1.2+1.3		19422.11
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (42985.46+17129.11)	29.35	17643.63
1.1.1	养老保险费		17.22	10351.73
1.1.2	失业保险费		0.34	204.39
1.1.3	医疗保险费		10.25	6161.74
1.1.4	生育保险费		0.64	384.73
1.1.5	工伤保险费		0.9	541.03
1.2	住房公积金		1.85	1112.12
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (128839.29+26127.00)	0.43	666.36
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (178391.72+9034.53+374.85+16628.54+19422.11)	9.00	20146.66
公厕一土建				14782.00
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			14782.00
1	规费	1.1+1.2+1.3		6992.95
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (16895.91+4663.58)	29.35	6327.71
1.1.1	养老保险费		17.22	3712.54
1.1.2	失业保险费		0.34	73.30
1.1.3	医疗保险费		10.25	2209.85
1.1.4	生育保险费		0.64	137.98
1.1.5	工伤保险费		0.9	194.04
1.2	住房公积金		1.85	398.85
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (54762.42+7189.64)	0.43	266.39

规费、增值税计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第4页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (70131.27+3611.82+147.49+5661.46+6992.95)	9.00	7789.05
公厕—安装				3046.97
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			3046.97
1	规费	1.1+1.2+1.3		1485.09
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (4699.65+0)	29.35	1379.35
1.1.1	养老保险费		17.22	809.28
1.1.2	失业保险费		0.34	15.98
1.1.3	医疗保险费		10.25	481.71
1.1.4	生育保险费		0.64	30.08
1.1.5	工伤保险费		0.9	42.30
1.2	住房公积金		1.85	86.94
1.3	工程排污费		0.40	18.80
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (14815.77+1021.71+31.67+0+1485.09	9.00	1561.88
原旧居改造				15176.64
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			15176.64
1	规费	1.1+1.2+1.3		6425.47
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (13502.05+6380.77)	29.35	5835.61
1.1.1	养老保险费		17.22	3423.82
1.1.2	失业保险费		0.34	67.60
1.1.3	医疗保险费		10.25	2037.99
1.1.4	生育保险费		0.64	127.25
1.1.5	工伤保险费		0.9	178.95
1.2	住房公积金		1.85	367.83
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (42508.47+9125.40)	0.43	222.03
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (59519.94+3010.26+26815.06+1464.50+6425.47)	9.00	8751.17
平台加宽				4293.32
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			4293.32
1	规费	1.1+1.2+1.3		1891.58

规费、增值税计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第5页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3567.75+2218.41)	29.35	1698.24
1.1.1	养老保险费		17.22	996.38
1.1.2	失业保险费		0.34	19.67
1.1.3	医疗保险费		10.25	593.08
1.1.4	生育保险费		0.64	37.03
1.1.5	工伤保险费		0.9	52.08
1.2	住房公积金		1.85	107.04
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (16480.27+3588.39)	0.43	86.30
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+ 总价措施项目费+其他项目费+税前项目 费+规费) (22398.13+1170.00+47.14+1179.13+1 891.58)	9.00	2401.74
场地硬化及台阶				
一	2022市政综合工程一般计税法			
景墙及民房改造				3229.66
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			3229.66
1	规费	1.1+1.2+1.3		1752.04
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (5219.48+236.61)	29.35	1601.36
1.1.1	养老保险费		17.22	939.54
1.1.2	失业保险费		0.34	18.55
1.1.3	医疗保险费		10.25	559.25
1.1.4	生育保险费		0.64	34.92
1.1.5	工伤保险费		0.9	49.10
1.2	住房公积金		1.85	100.94
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (11238.40+328.16)	0.43	49.74
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+ 总价措施项目费+其他项目费+税前项目 费+规费) (13460.69+674.32+28.27+502.67+175 2.04)	9.00	1477.62
太阳能路灯				24291.59
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			24291.59
1	规费	1.1+1.2+1.3		3404.26
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (10772.97+0)	29.35	3161.87
1.1.1	养老保险费		17.22	1855.11
1.1.2	失业保险费		0.34	36.63

规费、增值税计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第6页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.3	医疗保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (10772.97+0)	10.25	1104.23
1.1.4	生育保险费		0.64	68.95
1.1.5	工伤保险费		0.9	96.96
1.2	住房公积金		1.85	199.30
1.3	工程排污费		0.40	43.09
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (225141.47+3079.25+456.44+0+3404.26)	9.00	20887.33
指示牌及坐凳				
一	2022市政综合工程一般计税法			
红星双枪入口标志				6750.00
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			6750.00
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.9	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	0.43	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (0+0+75000.00+0+0)	9.00	6750.00
道路加宽				
一	2022市政综合工程一般计税法			
兵工厂公厕—土建				11019.70
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			11019.70
1	规费	1.1+1.2+1.3		5510.39
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (13755.40+3324.44)	29.35	5012.93
1.1.1	养老保险费		17.22	2941.15
1.1.2	失业保险费		0.34	58.07
1.1.3	医疗保险费		10.25	1750.68
1.1.4	生育保险费		0.64	109.31
1.1.5	工伤保险费		0.9	153.72
1.2	住房公积金		1.85	315.98

规费、增值税计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第7页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (35298.92+6906.50)	0.43	181.48
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+ 总价措施项目费+其他项目费+税前项目 费+规费) (48664.61+2460.58+102.25+4476.67+ 5510.39)	9.00	5509.31
兵工厂公厕—安装				2669.01
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控仪表工程(营改 增)一般计税法			2669.01
1	规费	1.1+1.2+1.3		1302.72
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (4122.53+0)	29.35	1209.96
1.1.1	养老保险费		17.22	709.90
1.1.2	失业保险费		0.34	14.02
1.1.3	医疗保险费		10.25	422.56
1.1.4	生育保险费		0.64	26.38
1.1.5	工伤保险费		0.9	37.10
1.2	住房公积金		1.85	76.27
1.3	工程排污费		0.40	16.49
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+ 总价措施项目费+其他项目费+税前项目 费+规费) (12954.91+895.72+27.70+0+1302.72)	9.00	1366.29
新建木亭				18832.19
一	仿古建筑工程(营改增)一般计税法			18832.19
1	规费	1.1+1.2+1.3		10091.01
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (31933.61+0)	29.35	9372.51
1.1.1	养老保险费		17.22	5498.97
1.1.2	失业保险费		0.34	108.57
1.1.3	医疗保险费		10.25	3273.20
1.1.4	生育保险费		0.64	204.38
1.1.5	工伤保险费		0.9	287.40
1.2	住房公积金		1.85	590.77
1.3	工程排污费		0.40	127.73
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+ 总价措施项目费+其他项目费+税前项目 费+规费) (83451.68+2615.16+172.13+794.28+1 0091.01)	9.00	8741.18
垃圾池、排水沟				2371.89
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			2371.89

规费、增值税计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第8页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	1.1+1.2+1.3		1168.40
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3618.26+0)	29.35	1061.96
1.1.1	养老保险费		17.22	623.06
1.1.2	失业保险费		0.34	12.30
1.1.3	医疗保险费		10.25	370.87
1.1.4	生育保险费		0.64	23.16
1.1.5	工伤保险费		0.9	32.56
1.2	住房公积金		1.85	66.94
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (9185.25+0)	0.43	39.50
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+ 总价措施项目费+其他项目费+税前项目 费+规费) (10648.91+535.49+22.37+996.90+116 8.40)	9.00	1203.49
仿木护栏				
一	2022市政综合工程一般计税法			
兵工场地面铺装				9156.53
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			9156.53
1	规费	1.1+1.2+1.3		2482.49
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (7500.00+0)	29.35	2201.25
1.1.1	养老保险费		17.22	1291.50
1.1.2	失业保险费		0.34	25.50
1.1.3	医疗保险费		10.25	768.75
1.1.4	生育保险费		0.64	48.00
1.1.5	工伤保险费		0.9	67.50
1.2	住房公积金		1.85	138.75
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (33138.00+0)	0.43	142.49
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+ 总价措施项目费+其他项目费+税前项目 费+规费) (36114.00+1931.94+33076.09+551.46 +2482.49)	9.00	6674.04
笼楼堡一绿化				
一	2021绿化工程一般计税法			
笼楼堡一排水沟				8495.31
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			8495.31
1	规费	1.1+1.2+1.3		3887.72
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (11944.73+0)	29.35	3505.78
1.1.1	养老保险费		17.22	2056.88

规费、增值税计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第9页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (11944.73+0)	0.34	40.61
1.1.3	医疗保险费		10.25	1224.33
1.1.4	生育保险费		0.64	76.45
1.1.5	工伤保险费		0.9	107.50
1.2	住房公积金		1.85	220.98
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (37432.31+0)	0.43	160.96
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+ 总价措施项目费+其他项目费+税前项目 费+规费) (42622.34+2182.31+89.61+2413.47+3 887.72)	9.00	4607.59
弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙 面翻新				3123.15
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			3123.15
1	规费	1.1+1.2+1.3		774.51
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (2403.10+0)	29.35	705.31
1.1.1	养老保险费		17.22	413.81
1.1.2	失业保险费		0.34	8.17
1.1.3	医疗保险费		10.25	246.32
1.1.4	生育保险费		0.64	15.38
1.1.5	工伤保险费		0.9	21.63
1.2	住房公积金		1.85	44.46
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (5754.58+0)	0.43	24.74
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+ 总价措施项目费+其他项目费+税前项目 费+规费) (6600.48+335.50+18037.27+348.23+7 74.51)	9.00	2348.64
广场地标翻新				
一	2022市政综合工程一般计税法			
笼楼堡哨亭				1652.63
一	仿古建筑工程(营改增)一般计税法			1652.63
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.9	

主要材料及价格表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第1页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元	171502.895	1.50
3	000501000	安装人工	元	15108.117	1.30
4	000701001	市政人工	元	311619.959	1.00
5	000901000	园林绿化人工	元	7658.420	1.50
6	000901001	园林绿化人工	元	98710.683	1.00
7	001101000	古建筑人工费	元	23408.796	1.50
8	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日	7.678	64.00
9		◆材料◆			
10	010103001	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t	5.265	3264.09
11	010103002	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t	6.094	3219.84
12	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t	0.293	4081.20
13	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.134	4.44
14	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	3.380	4.60
15	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	10.750	4.65
16	010310001.1	镀锌铁丝(综合)	kg	0.157	4.60
17	010310001.2	镀锌铁丝(综合)	kg	1.735	4.44
18	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	158.777	4.36
19	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg	12.317	4.36
20	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	43.875	4.62
21	010501001	钢丝绳(综合)	kg	0.024	8.12
22	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.398	3352.58
23	011701001	工字钢(综合)	t	1.174	3299.49
24	011901001	槽钢(综合)	t	0.208	3378.13
25	012102001	等边角钢(综合)	t	0.019	3352.58
26	012102001	等边角钢(综合)	t	16.542	3352.58
27	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t	0.031	3475.08
28	012902001	钢板(综合)	kg	630.911	4.10
29	014101004	铜丝 Φ1.6	kg	0.800	41.03
30	015302003	铅板 3mm	kg	0.300	14.10
31	020101009	橡胶板 1~3mm	kg	0.520	7.54
32	020901001	聚乙烯薄膜 0.3mm	m²	52.806	4.62
33	020901006	塑料薄膜	m²	6128.100	2.56
34	020901006	塑料薄膜	m²	3.996	1.03
35	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	47.080	0.13
36	022705004	棉纱头	kg	10.855	4.62
37	022706004	白布 0.9m	m²	6.424	2.56

主要材料及价格表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第2页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	022706010	破布	kg	0.160	1.71
39	022901001	麻袋	条	0.054	2.99
40	022902001	麻绳	kg	0.041	0.68
41	022902007	杂麻绳	kg	18.020	11.97
42	023301001	草袋	m²	108.136	3.85
43	030108001	自攻螺钉	百个	7.213	8.97
44	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	233.920	0.07
45	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	8.320	0.07
46	030112006	木螺钉 M3×30	百个	0.664	2.74
47	030112018	木螺钉 M6×50	个	47.840	0.13
48	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个	12.480	0.21
49	030125001	螺栓 (综合)	kg	2.351	7.69
50	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套	154.200	0.27
51	030126066	螺栓 M16×65~80	套	16.480	1.20
52	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	4.200	1.08
53	030143001	对拉螺栓	kg	3.383	5.23
54	030148002	地脚螺栓	kg	132.310	8.85
55	030156001	膨胀螺栓	套	44.928	0.38
56	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套	50.758	0.82
57	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套	170.456	1.03
58	030156018	膨胀螺栓 M10	套	8.400	0.94
59	030156026	膨胀螺栓 M12	套	3.372	1.37
60	030156034	膨胀螺栓 M16	套	3.456	3.20
61	030156037	膨胀螺栓 M18	套	1.800	4.49
62	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套	10.444	17.95
63	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	84.460	0.26
64	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	240.640	0.05
65	030183001	铁钉 (综合)	kg	23.406	5.49
66	030183001	铁钉 (综合)	kg	447.412	5.49
67	030188001	射钉	百个	0.972	39.32
68	030191001	扣钉	kg	41.781	3.20
69	031301006	砂轮片 400	片	1.230	24.26
70	031301007	砂轮片 500	片	0.024	35.90
71	031311001	电焊条 (综合)	kg	88.012	6.46
72	031311001	电焊条 (综合)	kg	399.536	6.46
73	031311003	电焊条 结422 3.2	kg	0.604	6.46
74	031321001	焊锡丝 综合	kg	0.100	64.66

主要材料及价格表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第3页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	031337001	冲击钻头 (综合)	根	1.556	2.56
76	031337006	冲击钻头 Φ8	个	0.102	1.37
77	031337010	冲击钻头 Φ12	个	0.200	1.62
78	031338001	合金钢钻头(综合)	个	17.663	3.25
79	031345001	钢锯条	根	59.880	0.31
80	031345004	石料切割锯片	片	1.740	34.19
81	031345004	石料切割锯片	片	23.688	35.40
82	031347002	砂纸(木)	张	361.011	0.27
83	031347003	水砂纸	张	178.223	0.30
84	031347004	铁砂布	张	20.200	1.34
85	031901002	铁钉(圆钉)	kg	-5.364	4.33
86	031901002	铁钉(圆钉)	kg	-5.364	5.49
87	032104001	钢板网(综合)	m²	1089.143	7.69
88	032105001	批挡铁丝网	m²	59.818	1.95
89	032116001	铁件(综合)	kg	9.025	5.49
90	032116001	铁件 (综合)	kg	2845.170	5.49
91	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	73.633	292.04
92	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	35.729	292.04
93	040102001.1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	1.299	292.04
94	040102001.2	砌筑水泥 M32.5	t	1.622	292.04
95	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	71.187	358.41
96	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	195.796	358.41
97	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	119.200	0.35
98	040103001	白水泥(综合)	t	0.037	606.19
99	040301001	砂(综合)		88.449	166.02
100	040301001	砂 (综合)		237.526	166.02
101	040301001.1	砂 (综合)		4.891	166.02
102	040301001.2	砂(综合)		2.648	166.02
103	040301004	中砂		433.231	166.02
104	040301004	中砂		169.890	166.02
105	040502001	碎石(综合)		1.122	92.23
106	040502004	碎石 5~40mm		193.307	92.23
107	040502004	碎石 (5~40) mm		685.959	92.23
108	040902004	石灰膏		2.510	553.40
109	040903001	石膏粉	kg	45.562	0.53
110	040904003	滑石粉	kg	79.158	0.68
111	041101001	毛石(块石)		9.201	89.32

主要材料及价格表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第4页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	041301001. 1	青砖 240×115×53	千块	32. 913	1811. 84
113	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块	160. 000	0. 49
114	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	28. 947	485. 44
115	041703002. 1	J1西式陶瓦 310×310×15	块	6028. 176	5. 00
116	041703004	J8西式陶瓦 305×270×15	块	162. 960	3. 85
117	041703007	J盾西式陶瓦 260×75×15	块	776. 035	3. 42
118	041703008	J15西式陶瓦 295×265×15	块	7. 560	3. 68
119	041703009	J54西式陶瓦 285×180×15	块	388. 017	3. 42
120	042704001. 1	红色混凝土路缘石	m	77. 140	35. 00
121	042903001	C20钢筋混凝土块		0. 083	299. 15
122	050101001	木材(综合)		0. 018	940. 17
123	050102001	一等杉原(圆)木		2. 396	1327. 43
124	050102002	二等杉原(圆)木		3. 065	884. 00
125	050102006	周转圆木(支撑)		0. 014	884. 96
126	050104002	树棍 长2. 2m	根	75. 000	9. 74
127	050301002	一等杉木板材		3. 110	1300. 88
128	050301003	一等杉木枋材		0. 316	1300. 88
129	050303001	一等硬木板枋材		0. 592	1089. 74
130	050304004	二等松杂板枋材(综合)		0. 004	683. 76
131	050305002	二等硬木板枋材		0. 010	1030. 77
132	050305002	二等硬木板枋材		0. 193	884. 00
133	050306001	周转板枋材		3. 164	1061. 95
134	050306001	周转板枋材		0. 133	1061. 95
135	050306002	周转枋材		8. 411	1061. 95
136	050306003	周转板材		3. 191	1061. 95
137	052502006	锯木屑		2. 222	5. 56
138	053501002	竹篾	百根	0. 371	3. 08
139	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m²	48. 922	88. 50
140	080301001	花岗岩板(地面用)	m²	137. 095	170. 00
141	080301001. 1	芝麻白花岗岩600*300*20	m²	131. 376	79. 65
142	080701001. 1	小青砖	m²	29. 994	45. 00
143	081501001. 1	青石板20mm	m²	60. 900	74. 00
144	090508001. 1	2. 0厚铁板	m²	74. 479	108. 42
145	093901006	成品浴厕隔断 (包括五金配件)	m²	7. 600	250. 00
146	093901006. 1	21mm厚抗倍特板隔断 (包括五金配件)	m²	27. 100	250. 00
147	100101001	轻钢龙骨 75×50	kg	116. 480	17. 95
148	100101002	轻钢龙骨 75×40	kg	67. 420	15. 38

主要材料及价格表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第5页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
149	110906001.1	成品铝合金玻璃门	m²	6.656	360.00
150	110911001.1	铝合金固定窗	m²	5.420	261.06
151	123902001	金属美术字 0.2m²以内	个	5.050	15.38
152	130102001	调和漆(综合)	kg	0.060	10.62
153	130102002	有色调和漆	kg	32.933	10.62
154	130104001	无光调和漆	kg	33.823	10.62
155	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.020	15.38
156	130120001	醇酸清漆	kg	152.777	5.75
157	130121001	丙烯酸清漆	kg	385.062	16.84
158	130124001	丙烯颜料保护漆	kg	3.600	38.46
159	130132001	油灰	kg	5.680	1.88
160	130301001	乳胶漆	kg	158.829	14.16
161	130301002	油性外墙乳胶漆	kg	148.042	28.32
162	130301003	外墙油性底漆	kg	74.353	28.32
163	130308001	聚氨酯甲料	kg	24.362	10.62
164	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	970.904	0.71
165	130312002	大白粉	kg	101.337	0.27
166	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg	79.191	11.11
167	133101005	石油沥青 60#~100#	kg	410.259	4.32
168	133319001	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m²	596.093	26.55
169	133501001	防水腻子	kg	1207.020	1.33
170	133503001	防水胶(310g/支)	支	6.372	4.10
171	133504001	防水粉	kg	199.760	2.56
172	133508010	模板嵌缝料	kg	24.900	1.46
173	133509002	中性耐侯硅胶(500ml/支)	支	0.400	18.80
174	133901001	防腐油	kg	0.200	1.15
175	133902001	聚合物纤维	kg	1.951	11.11
176	134101001	嵌缝料	kg	135.064	2.39
177	140101001	清油	kg	17.723	9.57
178	140103002	熟桐油	kg	38.215	12.39
179	140303001	煤油	kg	2.376	2.31
180	140501003	油漆溶剂油	kg	37.625	5.21
181	140702001	机油(综合)	kg	0.330	5.13
182	140901002	电力复合酯 一级	kg	0.820	17.09
183	140910001	上光蜡	kg	6.139	6.41
184	140913001	砂蜡	kg	18.317	2.56
185	142303001	丙烯颜料	kg	6.000	55.56

主要材料及价格表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第6页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
186	143124001	漂白粉	kg	0.630	3.68
187	143306006	酒精	kg	0.495	3.25
188	143309001	丙酮	kg	6.130	9.40
189	143315001	羧甲基纤维素	kg	1.942	5.13
190	143504005	稀释剂	kg	7.423	6.50
191	143504009	丙烯酸稀释剂	kg	84.359	14.53
192	143504010	醇酸稀释剂	kg	43.368	3.85
193	143504015	聚氨酯乙料	kg	36.521	11.54
194	143506001	催干剂	kg	1.485	7.26
195	143520001	隔离剂	kg	143.175	1.20
196	143901001	乙炔气		3.918	6.41
197	143901002	乙炔气	kg	44.768	5.93
198	143903002	煤气(液化石油气)	kg	118.605	4.32
199	143906001	氧气		8.998	3.85
200	143906001	氧气		134.252	3.98
201	144101005	建筑胶	kg	77.923	0.96
202	144103005	903胶	kg	3.186	5.56
203	144107001	乳胶	kg	20.410	4.70
204	144108001	乳白胶	kg	9.710	4.44
205	144111001	大理石胶	kg	2.997	16.67
206	144113003	玻璃胶 350g	支	59.628	6.41
207	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	4.080	13.12
208	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.200	7.69
209	172502001	PP—R给水管 de20	m	2.800	2.60
210	172504001	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m	3.200	5.36
211	172508021	塑料管 Φ160	m	32.000	14.20
212	172513000	塑料软管	kg	0.260	10.26
213	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根	4.040	5.13
214	172701000	普通胶管	m	5.500	14.34
215	180327001	外丝 DN15	个	4.040	1.35
216	181514003	镀锌活接头 DN25	个	2.000	3.77
217	182501003	塑料管卡 de32	个	64.750	0.77
218	182501005	塑料管卡 de50	个	27.400	1.28
219	182501007	塑料管卡 de75	个	6.320	2.03
220	182501008	塑料管卡 de110	个	34.560	2.72
221	182501010	塑料管卡 de200	个	9.000	7.86
222	182504003	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个	10.500	1.14

主要材料及价格表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第7页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
223	182504012	镀锌管卡子(给水管用)DN200	个	15.000	4.44
224	190301003	闸阀 Z15T-10 DN25	个	2.020	29.06
225	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg	0.340	6.84
226	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个	14.140	17.09
227	213321000	大便器胶皮碗	个	11.000	1.71
228	213321001	便器接头 De130×110	个	10.100	12.39
229	213322001	存水弯 De32	个	4.020	6.84
230	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个	4.020	7.86
231	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个	10.050	23.33
232	213323001	洗脸盆下水口 De32	个	4.040	6.24
233	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个	2.600	1.88
234	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个	1.000	2.56
235	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个	4.000	3.08
236	213327005	透气帽(铅丝球) DN200	个	0.900	20.32
237	290628002	塑料护口 15~20	个	84.460	0.11
238	291111001	开关盒	个	4.080	1.11
239	291112001	接线盒	个	31.330	1.11
240	292702006	尼龙扎带(综合)	个	5.000	0.17
241	311101001	小青瓦(盖) 180×180×13	百张	184.328	71.54
242	311101002	小青瓦(底) 200×200×13	百张	114.988	71.54
243	311701006	黑涂料	kg	0.948	21.37
244	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg	1493.600	3.85
245	322703001	农药	kg	48.946	28.90
246	322704001	营养液	袋	60.000	7.43
247	322704002	生根剂	袋	7.000	7.43
248	322901001	种植土		882.000	26.55
249	340903001	纸筋	kg	2.303	0.68
250	341101001	水		2956.834	3.84
251	341101001	水		236.276	3.84
252	341101001.1	水_1		4.605	3.84
253	341101001.2	水_2		16.067	3.84
254	341105003	木柴	kg	143.906	0.43
255	341301011	标志牌 塑料扁形	个	5.400	0.13
256	341508001	其他材料费	元	691.593	0.88
257	341508001	其他材料费	元	1079.968	0.90
258	341508001.1	其他材料费_1	元	36.540	0.88
259	341508001.1	其他材料费_1	元	220.540	0.90

主要材料及价格表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第8页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
260	341508001.2	其他材料费_2	元	12.870	0.90
261	341508001.2	其他材料费_2	元	209.010	0.88
262	341508003	其他材料费	元	474.000	0.88
263	350102003	组合钢模板	kg	343.620	4.69
264	350102003	组合钢模板	kg	36.598	4.69
265	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	24.900	26.55
266	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	161.604	26.55
267	350104002	复合木模板面板	m²	2.080	27.35
268	350201001	模板钢支撑	kg	274.896	5.75
269	350201001	模板钢支撑	kg	32.023	5.56
270	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	387.834	4.96
271	350203001	零星卡具	kg	8.798	5.30
272	350203003	卡具及扣件（综合）	kg	377.982	5.75
273	350302001	回转扣件	个	1.653	7.26
274	350302002	对接扣件	个	3.381	7.30
275	350302003	直角扣件	个	15.833	7.26
276	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t	0.139	3805.31
277	350306001	木脚手板(松杂)		0.009	427.35
278	350307002	竹脚手板	m²	28.820	17.09
279	350907003	钢支架摊销	kg	0.213	7.26
280	370905001	钢垫板	kg	0.300	3.59
281	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg	42.500	3.11
282	B-C.1	清理旧水沟 材料费	工日	3.000	220.00
283	B-C.1	人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸80m 材料费	t	7.258	16.73
284	B-C.1	有色水泥砂浆添加剂 材料费	m²	990.130	8.00
285	B-C.1	装饰柳条造型 材料费	项	1.000	1000.00
286	B-C.1	集训广场墙面翻新 材料费	处	3.000	500.00
287	B-C.1	大理石凳 材料费	个	15.000	1000.00
288	B-C.2	水泥材料增运费 材料费	t	503.780	1.00
289	B-C.2	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸80m 材料费		33.330	21.67
290	B-C.2	红旗带数字造型 材料费	m²	5.000	1000.00
291	B-C.2	人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸625m 材料费	t	189.958	48.73
292	B-C.2	指示意向牌 材料费	块	5.000	1500.00
293	B-C.2	防腐木窗（带窗花） 材料费	m²	7.310	480.00
294	B-C.2	人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸500m 材料费	t	5.065	42.11
295	B-C.3	砂石材料增运费 材料费	t	5879.310	1.00
296	B-C.3	水泥材料增运费 材料费	t	4231.860	1.00

主要材料及价格表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第9页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
297	B-C. 3	指路意向牌 材料费	块	5.000	1200.00
298	B-C. 4	成品垃圾桶 材料费	个	10.000	200.00
299	B-C. 4	人工装、卸畜力运输，石板，装、运、卸80m 材料费		5.280	21.67
300	B-C. 4	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸625m 材料费		907.400	61.86
301	B-C. 5	砂石材料增运费 材料费	t	52386.250	1.00
302	B-C. 5	防石喇叭 材料费	个	20.000	150.00
303	B-C. 6	拆除原木门窗 材料费	m²	18.900	30.00
304	B-C. 6	人工装、卸畜力运输，石板，装、运、卸625m 材料费		103.120	61.86
305	B-C. 6	长条木凳 材料费	张	20.000	100.00
306	B-C. 7	人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸500m 材料费	t	0.706	51.12
307	B-C. 8	人工装、卸畜力运输，烧结砖，装、运、卸500m 材料费	t	13.299	44.48
308	B-C. 9	人工装、卸畜力运输，板枋材，装、运、卸500m 材料费		2.020	42.68
309	B-C. 10	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸500m 材料费		23.220	53.58
310	S143508001	脱模剂	kg	49.800	3.98
311		◆配合比◆			
312	800101015	水泥砂浆中砂M7.5		12.690	283.75
313	800102001	水泥砂浆 1：1		0.105	351.40
314	800102003	水泥砂浆 1：2		21.555	350.26
315	800102003	水泥砂浆 1：2		5.879	350.26
316	800102005	水泥砂浆 1：3		3.977	324.50
317	800102005	水泥砂浆 1：3		50.589	324.50
318	800102006	水泥砂浆 1：4		173.430	294.71
319	800102006	水泥砂浆 1：4		10.192	294.71
320	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5		16.517	338.02
321	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2		5.055	418.28
322	800702004	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：3		3.006	375.04
323	800903001	纸筋石灰浆		0.047	593.90
324	801101001	素水泥浆		5.640	445.02
325	801101001	素水泥浆		1.423	445.02
326	801504006	冷底子油 30：70	kg	321.641	8.17
327	802104041	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10		75.821	262.46
328	802104042	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15		1.389	266.99
329	802104042	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15		27.542	266.99
330	802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20		58.043	276.21
331	802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20		510.545	276.21
332	802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25		144.830	286.56
333	802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25		128.093	286.56

主要材料及价格表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第10页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
334		◆主材◆			
335	041104003Z.1	青石板20mm	m²	5724.600	74.00
336	042702005Z.1	透水砖	m²	133.865	38.05
337	172500000.1	U-PVC塑料管DN50	m	96.700	14.16
338	172500000.2	U-PVC塑料管DN75	m	19.260	13.27
339	172500000.3	U-PVC塑料管DN100	m	68.160	19.47
340	172500000.4	双壁波纹管DN200 环向刚度8kN/m²	m	28.800	45.58
341	172500000.4	双壁波纹管DN200	m	30.000	45.58
342	172502000.1	PP-R给水管DN25	m	71.400	3.36
343	180901000.1	双壁波纹管管件200	个	9.120	3.81
344	180903000.1	塑料给水管件25	个	61.600	0.88
345	180904000.1	承插塑料管件100	个	117.360	8.85
346	180904000.2	承插塑料管件75	个	20.360	6.64
347	180904000.3	承插塑料管件50	个	110.300	3.10
348	180904000.4	承插塑料管件DN200	个	24.390	3.81
349	194104000.1	截止阀DN25	个	2.020	20.00
350	194110000.1	法兰阀门dn100	个	2.000	250.00
351	211501000.1	蹲式大便器	个	10.100	75.22
352	211701000.1	挂式小便器	个	4.040	137.17
353	212502000.1	蹲式大便器高水箱	个	10.100	120.00
354	213301000.1	水嘴	个	10.100	25.00
355	213301000.2	水龙头DN25	个	6.060	25.00
356	213316001.1	自闭式冲洗阀 DN15	个	4.040	15.00
357	213320000.1	大便器冲洗管	根	10.100	8.00
358	213326001.1	蹲式大便器高水箱配件	套	10.100	10.00
359	240101000.1	水表DN25	个	2.000	200.00
360	253301001.1	6m高太阳能路灯	套	85.850	2100.00
361	320101000.1	黄花风铃木 胸径8-10cm, 株高400cm, 冠幅300-350cm	株	22.660	773.50
362	320101000.1	扁桃树 胸径15-20cm, 株高500—600cm	株	10.300	2639.00
363	320101000.2	火焰树 胸径8cm, 株高400cm	株	39.140	591.50
364	320101000.3	黄花风铃木 胸径8-10cm, 株高400cm, 冠幅300-350cm	株	5.150	773.50
365	320301000.1	三角梅 株高60cm、冠幅50cm	株	30.900	31.90
366	320301000.1	红花继木 株高100cm	株	74.160	182.34
367	320301000.2	翠芦莉 株高20cm	株	141316.000	0.93
368	550117001.1	成套配电箱	台	2.000	200.00
369	Z010902002.1	圆钢HPB300 10以上(综合)	t	0.600	3352.58
370	Z210901000.1	洗脸盆	个	4.040	79.65

主要材料及价格表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第11页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
371	Z250001001.1	双管荧光灯	套	4.040	98.63
372	Z250001001.1	黄色球形灯	套	25.250	200.00
373	Z260501001.1	双联单控开关	个	2.040	7.48
374	Z260501001.1	双联单控开关	个	2.040	6.11
375	Z264101001.1	5孔插座	套	4.080	7.48
376	Z280301000.1	配线BV2.5mm²	m	54.000	2.10
377	Z280301000.2	配线BV4mm²	m	40.800	3.30
378	Z290302000.1	塑料线槽39×19	m	42.000	3.73
379	Z802101007.1	砾石 GD20 中砂水泥 32.5 C20		36.950	402.91
380		◆机械台班组成◆			
381	000301001A	机械台班人工费	元	1573.988	1.50
382	000301001	机械台班人工费	元	5602.861	1.50
383	000701003	市政机械第一类费用	元	6327.217	1.00
384	000903001	机械台班人工费	元	3801.975	1.00
385	000903002	机械第一类费用	元	14366.225	1.00
386	002401001	机械台班人工费	元	9518.583	1.00
387	140301004	汽油92#	kg	1323.238	8.85
388	140301004	国V汽油 92#	kg	395.964	8.85
389	140301004	汽油 92#	kg	10.557	8.85
390	140304001	轻柴油 0#	kg	496.414	7.02
391	140304001	轻柴油0#	kg	566.988	7.02
392	140304001	轻柴油 0#	kg	1003.964	7.02
393	341103001	电	kW. h	2752.018	0.73
394	341103001	电	kW. h	2620.020	0.73
395	341103001.1	电_1	kW. h	233.444	0.73
396	341103001.1	电_1	kW. h	7667.521	0.73
397	341103001.2	电_2	kW. h	7.514	0.73
398	341103001.2	电_2	kW. h	119.091	0.73
399	994701001	其他机械费	元	695.897	0.90
400	994701003	停滞费	元	12380.693	
401	994701004	折旧费	元	731.766	1.00
402	994701004	折旧费	元	3355.622	0.85
403	994701004.1	折旧费_1	元	208.714	1.00
404	994701004.1	折旧费_1	元	1887.015	0.85
405	994701004.2	折旧费_2	元	5.941	0.85
406	994701004.2	折旧费_2	元	5.095	1.00
407	994701005	检修费	元	213.514	1.00

主要材料及价格表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第12页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
408	994701005	大修理费	元	487.026	0.85
409	994701005.1	大修理费	元	522.688	0.85
410	994701005.1	检修费	元	42.270	1.00
411	994701005.2	检修费	元	0.861	1.00
412	994701005.2	大修理费	元	2.475	0.85
413	994701006	经常修理费	元	1092.480	0.90
414	994701006	维护费	元	502.416	1.00
415	994701006.1	经常修理费	元	1186.134	0.90
416	994701006.1	维护费	元	132.707	1.00
417	994701006.2	经常修理费	元	6.188	0.90
418	994701006.2	维护费	元	3.402	1.00
419	994701007	安拆及场外运输费	元	1722.499	1.00
420	994701008	其他费用	元	360.618	1.00
421		◆机械◆			
422	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	0.600	30.20
423	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4]	台班	0.260	926.47
424	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1]	台班	1.871	1409.97
425	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L	台班	21.476	328.39
426	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班	13.826	184.53
427	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班	1.372	156.38
428	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班	8.322	10.14
429	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	3.586	10.34
430	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班	14.043	10.71
431	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	32.353	16.08
432	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班	16.170	123.97
433	990509001.1	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班	1.254	123.97
434	990509001.2	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.873	16.08
435	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班	0.223	792.74
436	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班	4.516	1011.04
437	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班	1.949	1066.23
438	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	5.375	397.89
439	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	8.956	557.30
440	990704006	载货汽车[装载质量6t]	台班	0.021	461.83
441	990705006	自卸汽车[装载质量10t]	台班	2.416	776.60
442	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班	4.540	188.22
443	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班	0.042	946.61
444	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班	0.203	40.57

主要材料及价格表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第13页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
445	990712002	平地机功率 120kW	台班	2.630	1038.78
446	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班	0.554	416.27
447	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班	0.486	564.37
448	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班	4.426	816.51
449	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	2.256	891.11
450	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班	1.010	891.11
451	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班	0.298	1470.52
452	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班	21.252	67.60
453	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班	21.252	138.71
454	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	0.209	665.86
455	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	7.492	1192.03
456	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班	0.101	23.45
457	991504001	多用喷枪	台班	7.303	23.12
458	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班	0.041	638.91
459	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班	0.135	217.11
460	991523003	手提砂轮机[砂轮直径Φ150]	台班	1.288	3.50
461	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班	1.562	25.78
462	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班	0.075	37.07
463	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班	1.671	33.83
464	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班	2.962	19.27
465	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班	0.135	212.19
466	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班	0.027	1451.19
467	991906009	剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)]	台班	0.027	594.85
468	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班	0.176	140.96
469	991924002	管子切断套丝机 直径159mm	台班	0.058	14.25
470	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班	4.980	26.04
471	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班	9.059	23.97
472	992301004	砂轮切割机 Φ500	台班	0.006	38.97
473	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班	7.533	135.75
474	992501002A	交流电弧焊机 容量30kV.A	台班	0.300	72.47
475	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班	3.323	179.35
476	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班	63.879	81.71
477	992501004	交流电弧焊机[容量40kVA]	台班	0.311	215.61
478	992502005A	直流电弧焊机 功率20kW	台班	0.112	62.24
479	992502006	直流电弧焊机 功率32kV·A	台班	12.942	86.86
480	992509003A	对焊机 容量75kV.A	台班	0.059	104.80
481	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班	0.525	212.03

主要材料及价格表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第14页 共14页

[illegible]