

田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：田东县思林镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：广西优信工程建设管理有限公司

(单位盖章)

2025年11月26日

田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

招标工程量清单

招 标 人: 田东县思林镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人: 广西优信工程建设管理有限公司

(单位盖章)



2025年11月26日

软件名称及版本号: 博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号: 2019J02

封-1

田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

招 标 工 程 量 清 单

招标人：田东县思林镇人民政府
(单位盖章)

广西优信工程建设管理有
限公司
造价咨询人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编制人：
(造价人员签字)

复核人：
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年11月26日

复核时间：2025年11月26日


田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

招 标 工 程 量 清 单

招标人：田东县思林镇人民政府
(单位盖章)



造价咨询人：广西优信工程建设管理有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)



编制人：石媛
(单位盖章)



复核人：刘爱华
(单位盖章)



编制时间：2025年11月26日

复核时间：2025年11月26日

总 说 明

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第1页 共1页

一、工程概况

田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目:建设内容为:桥兴屯、旧址、弄邓、班洪、笼楼堡基础设施及维修等其他内容详见施工图纸。

二、编制范围

田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目施工图范围内的工程。

三、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范GB 50854-2013;
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》通用安装工程工程量清单计价规范GB 50856-2013;
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则GB 50500-2013;
- 4、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》GB50854~50862-2013;
- 5、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- 6、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量费用定额》;
- 7、2013年版《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》;
- 8、2013年版《广西壮族自治区建筑工程消耗量费用定额》;
- 9、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
- 10、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量费用定额》;
- 11、2021年版《广西壮族自治区园林工程消耗量定额》;
- 12、2021年版《广西壮族自治区园林工程消耗量费用定额》;
- 13、桂建标字[2023]7号文《关于调整建设工程定额人工及有关费率的通知》。
- 14、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标【2019】12号;
- 15、《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》(桂建管〔2008〕37号);
- 16、本工程的相关设计图及委托方确定的计算范围;
- 17、主要材料价格按照2025年《百色市建设工程造价信息》(第9期)田东县计取,田东县信息价没有的信息价参照百色市材料价,同期信息价上没有的参照田东县市场价。

四、其他需要说明的问题

- 1、本工程采用自拌混凝土。

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中: (元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	平整场地			
1.1.2	桥兴屯—绿化			
1.1.3	桥兴屯景墙			
1.1.4	场地硬化			
1.1.5	民房及公厕改造			
1.1.6	青砖矮墙、导游图及大理石凳			
1.1.7	候车亭			
1.1.8	屯标志牌			
1.2.1	旧址—绿化			
1.2.2	文化长廊			
1.2.3	公厕—土建			
1.2.4	公厕—安装			
1.2.5	原旧居改造			
1.2.6	平台加宽			
1.2.7	场地硬化及台阶			
1.2.8	景墙及民房改造			
1.2.9	太阳能路灯			
1.2.10	指示牌及坐凳			
1.2.11	红星双枪入口标志			
1.3.1	道路加宽			
1.3.2	兵工厂公厕—土建			
1.3.3	兵工厂公厕—安装			
1.3.4	新建木亭			
1.3.5	垃圾池、排水沟			
1.3.6	仿木护栏			
1.3.7	兵工场地面铺装			
1.4.1	笼楼堡—绿化			
1.4.2	笼楼堡—排水沟			
1.4.3	弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新			
1.4.4	广场地标翻新			
1.4.5	笼楼堡哨亭			
1.4.6	石板小道			
	投标报价合计			

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第1页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
平整场地			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
桥兴屯一绿化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
桥兴屯景墙			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
场地硬化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
民房及公厕改造			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第2页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
青砖矮墙、导游图及大理石凳			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
候车亭			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
屯标志牌			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
旧址一绿化			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第3页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
文化长廊			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
公厕—土建			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
公厕—安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第4页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
原旧居改造			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
平台加宽			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
场地硬化及台阶			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
景墙及民房改造			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第5页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
太阳能路灯			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
指示牌及坐凳			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
红星双枪入口标志			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
道路加宽			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
兵工厂公厕—土建			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第6页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
兵工厂公厕—安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
新建木亭			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
垃圾池、排水沟			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第7页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
仿木护栏			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
兵工场地面铺装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
笼楼堡一绿化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
笼楼堡一排水沟			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第8页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
广场地标翻新			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
笼楼堡哨亭			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
石板小道			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第1页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
桥兴屯一绿化							
		分部分项工程					
	1.	1、绿化工程					
1	050102001001	栽植乔木 1. 种类：黄花风铃木 2. 规格：胸径8-10cm, 株高400cm, 冠幅300-350cm 3. 养护期：12个月	株	22			
2	050102001002	栽植乔木 1. 种类：火焰树 2. 规格：胸径8cm, 株高400cm 3. 养护期：12个月	株	20			
3	050102002001	栽植灌木 1. 种类：红花继木 2. 规格：株高100cm 3. 养护期：12个月	株	62			
4	*050102017001	片植灌木 1. 种类：翠芦莉 2. 规格：株高20cm 3. 养护期：12个月	m²	1500.00			
5	050101009001	种植土回(换)填		450.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
6	050403001001	树棍桩 长单桩	株	42			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第2页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
桥兴屯景墙							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
7	010101003001	挖沟槽土方 1. 挖土深度: 2m以内 2. 土壤类别: 三类土 3. 机械开挖, 人工辅助		7.24			
8	010103001001	回填土方 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		2.63			
9	010103002001	余土弃置 1. 运距: 起步运距1km		4.61			
10	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3·km 1. 增运距: 暂按4km计算, 具体以实际结 算为准	· km	18.44			
	3.	A.3 砌筑工程					
11	010401004001	青砖墙 1. 材质规格: 青砖 240×115×53 2. 砂浆种类: 混合砂浆M7.5 3. 墙体厚度: 120mm		1.50			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
12	010501002001	C20毛石混凝土带形基础 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		4.61			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
13	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m²	10.53			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
14	011702001001	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支 撑	m²	6.90			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第3页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
场地硬化							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
15	040202001001	路床(槽)整形	m²	187.00			
16	040202011001	碎石垫层 1. 厚度: 10cm	m²	187.00			
17	040203007001	C25混凝土场地硬化 1. 混凝土种类: 普通商品普通砼 2. 模板、膜养生、清扫等 2. 厚度: 20cm	m²	187.00			
		其他相关项目					
18	桂011709001004	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费, 剩余18km增运	t. km	216.61			
19	桂011709001005	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费, 剩余28km增运	t. km	3316.78			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第4页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ 利 润					
民房及公厕改造							
		分部分项工程					
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
20	011201003001	墙面打磨	m²	253.31			
21	011201004001	立面砂浆找平层 1. 30厚1: 3水泥砂浆找平	m²	253.31			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
22	011406001001	外墙刷腻子乳胶漆 1. 白色腻子过面, 二度光漆	m²	166.46			
23	011406001002	内墙刷腻子乳胶漆 1. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m²	86.86			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
24	桂011701003001	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	m²	170.54			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第5页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
青砖矮墙、导游图及大理石凳							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
25	010101003002	挖沟槽(基坑)土方 1. 挖土深度: 2m以内 2. 土壤类别: 三类土 3. 机械开挖, 人工辅助		56.37			
26	010103001002	回填土方 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		39.03			
27	010103002002	余土弃置 1. 运距: 起步运距1km		36.26			
28	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运距: 暂按4km计算, 具体以实际结 算为准	· km	145.04			
	3.	A.3 砌筑工程					
29	010401004002	青砖墙 1. 材质规格: 青砖 240×115×53 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5 3. 墙体厚度: 120mm		17.42			
30	010401010001	青砖柱 1. 材质规格: 青砖 240×115×53 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5		8.82			
31	010401001001	青砖基础 1. 材质规格: 青砖 240×115×53 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5		28.50			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
32	011207001001	墙面装饰板 1. 部位: 烤漆面导游图 2. 轻钢龙骨、2.0厚铁板带造型	m ²	64.40			
33	011207001002	红旗带数字造型	个	5			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
34	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m ²	70.95			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第6页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
候车亭							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
35	010101003003	挖沟槽(基坑)土方 1. 挖土深度: 2m以内 2. 土壤类别: 三类土 3. 机械开挖, 人工辅助		107.00			
36	010103001003	回填土方 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		80.45			
37	010103002003	余土弃置 1. 运距: 起步运距1km		26.55			
38	桂010103003003	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运距: 暂按4km计算, 具体以实际结 算为准	· km	106.20			
	3.	A.3 砌筑工程					
39	010401004003	多孔砖墙 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5 3. 墙体厚度: 120mm		3.31			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
40	010501001001	C15混凝土基础垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		4.34			
41	010501001002	C20混凝土地面垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		12.88			
42	010501003001	C25混凝土独立基础 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		18.36			
43	010502001001	C25混凝土矩形柱 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		7.58			
44	010502003001	C25混凝土圆形柱 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		1.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第7页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
45	010503001001	C25混凝土基础梁 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		3.84			
46	010505001001	C25混凝土有梁板 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		19.75			
47	010505007001	C25混凝土斜板 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		3.86			
48	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	1.373			
49	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	1.373			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
50	010901001001	仿古青瓦屋面 1. 瓦品种、规格: 仿古青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比: 40mm厚水泥砂浆 1:3	m²	55.20			
51	桂011203004001	仿古青瓦盖正脊 1. 粘结层砂浆的配合比: 20mm厚水泥砂浆 1:3	m	46.00			
52	桂011203004002	仿古青瓦盖边脊 1. 粘结层砂浆的配合比: 10mm厚水泥砂浆 1:3	m	10.00			
53	010902001001	屋面防水 1. 30mm厚水泥砂浆找平 2. 沥青防水层	m²	165.60			
	9.	A. 9 楼地面工程					
54	011102001001	石材楼地面 1. 材质及规格: 芝麻白花岗岩 600*300*20 2. 粘结层砂浆的配合比: 30mm厚水泥砂浆	m²	128.80			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
55	011406003001	天面刮腻子乳胶漆 1. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m²	158.24			
56	011407001001	混凝土柱、梁面喷棕红色漆	m²	88.18			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
57	桂011701003002	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	m²	98.70			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
58	011702001002	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	10.20			
59	011702001003	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	57.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第8页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
60	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	72.68			
61	011702004001	圆形柱 木模板 木支撑	m²	14.76			
62	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	6.40			
63	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m²	169.20			
64	011702023001	屋面斜板 木模板木支撑	m²	77.28			
	011703	垂直运输					
65	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	112.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
屯标志牌							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
66	010101003004	挖沟槽土方 1. 挖土深度: 2m以内 2. 土壤类别: 三类土 3. 机械开挖, 人工辅助		17.34			
67	010103001004	回填土方 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		9.21			
68	010103001005	人工回填碎石垫层		0.80			
69	010103002004	余土弃置 1. 运距: 起步运距1km		8.13			
70	桂010103003004	土(石)方运输增(减) m3·km 1. 增运距: 暂按4km计算, 具体以实际结 算为准	· km	32.52			
	3.	A.3 砌筑工程					
71	010401004004	青砖墙 1. 材质规格: 青砖 240×115×53 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5.0 3. 墙体厚度: 120mm		4.09			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第9页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
72	010501001003	C15混凝土基础垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		1.22			
73	010501003002	C25混凝土独立基础 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		6.19			
74	010504002001	C25混凝土弧形墙 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		1.82			
75	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.151			
76	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.075			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
77	011407001002	外墙面喷(刷)涂料	m²	34.20			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
78	030412001001	黄色球形灯	套	25			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
79	桂011701001003	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m²	22.07			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
80	011702001004	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	3.31			
81	011702001005	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	19.79			
82	011702012001	弧形墙 木模板 木支撑	m²	24.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第10页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
旧址—绿化							
		分部分项工程					
	1.	1、绿化工程					
83	050102001003	栽植乔木 1. 种类: 扁桃树 2. 规格: 胸径15-20cm, 株高500—600cm 3. 养护期: 12个月	株	4			
84	050102001004	栽植乔木 1. 种类: 黄花风铃木 2. 规格: 胸径8-10cm, 株高400cm, 冠幅300-350cm 3. 养护期: 12个月	株	5			
85	050102001005	栽植乔木 1. 种类: 火焰树 2. 规格: 胸径8cm, 株高400cm 3. 养护期: 12个月	株	18			
86	050102002002	栽植灌木 1. 种类: 红花继木 2. 规格: 株高100cm 3. 养护期: 12个月	株	10			
87	*050102017002	片植灌木 1. 种类: 翠芦莉 2. 规格: 株高20cm 3. 养护期: 12个月	m²	500.00			
88	050101009002	种植土回(换)填		150.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
89	050403001002	树棍桩 长单桩	株	27			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第11页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
文化长廊							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
90	010101003005	挖沟槽(基坑)土方 1. 挖土深度: 2m以内 2. 土壤类别: 三类土 3. 机械开挖, 人工辅助		80.24			
91	010103001006	回填土方 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		63.68			
92	010103001007	房心回填 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		23.92			
	3.	A.3 砌筑工程					
93	010401004005	多孔砖墙 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5 3. 墙体厚度: 240mm		5.26			
94	010401004006	多孔砖墙 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5 3. 墙体厚度: 120mm		0.38			
95	010403008001	砖砌台阶 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖 240×115×90 2. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆M5	m ²	5.40			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
96	010501001004	C15混凝土基础垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		2.88			
97	010501001005	C20混凝土地面垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		7.50			
98	010501003003	C25混凝土独立基础 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		6.00			
99	010502003002	C25混凝土圆形柱 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		6.32			
100	010503001002	C25混凝土基础梁 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		7.68			
101	010505001002	C25混凝土有梁斜板 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		20.37			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第12页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
102	010503004001	C25混凝土圈梁 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		2.59			
103	010515001005	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	1.728			
104	010515001006	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	2.293			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
105	010901001002	仿古青瓦屋面 1. 瓦品种、规格: 仿古青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比: 40mm厚水泥砂浆 1:3	m²	124.20			
106	桂011203004003	仿古青瓦盖正脊 1. 粘结层砂浆的配合比: 5mm厚水泥砂浆 1:3	m	27.00			
107	桂011203004004	仿古青瓦盖边脊 1. 粘结层砂浆的配合比: 5mm厚水泥砂浆 1:3	m	18.40			
108	010902001002	屋面卷材防水 1. 20mm厚水泥砂浆找平 2. 3厚改性沥青防水卷材 SBS-I型 3. 30mm厚水泥砂浆加钢筋网@600	m²	124.20			
	9.	A.9 楼地面工程					
109	011102001002	花岗岩地面 1. 结合层厚度、砂浆种类、配合比: 30mm厚水泥砂浆 1:4	m²	126.10			
110	011107001001	花岗岩台阶面 1. 粘结材料层厚度、材料种类、配合比: 25mm厚水泥砂浆 1:3	m²	5.40			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
111	桂011204005001	小青砖墙面 1. 面层材料品种、规格、颜色: 小青砖 2. 找平层砂浆的配合比: 5mm厚水泥砂浆 1:2 3. 粘结层砂浆的配合比: 15mm厚水泥砂浆 1:3	m²	6.40			
	12.	A.12 门窗工程					
112	010806001001	防腐木窗(带窗花)	m²	7.31			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
113	011406003002	天面刮腻子乳胶漆 1. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m²	234.42			
114	011407001003	混凝土柱、梁面喷棕红色漆	m²	99.29			
	14.	A.14 其他装饰工程					
115	050305003001	吴王靠做凳 1. 木纹漆饰面	m	22.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第13页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
116	桂011701003003	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	m²	273.42			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
117	011702001006	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	9.60			
118	011702001007	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	24.00			
119	011702004002	圆形柱 木模板 木支撑	m²	84.21			
120	011702005002	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	64.00			
121	011702014002	有梁斜板 胶合板模板 钢支撑	m²	210.10			
122	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m²	21.60			
	011703	垂直运输					
123	011703001002	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	75.00			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
公厕一土建							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
124	010101003006	挖沟槽(基坑)土方 1. 挖土深度: 2m以内 2. 土壤类别: 三类土 3. 机械开挖, 人工辅助		43.96			
125	010103001008	回填土方 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		28.29			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第14页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
126	010103002005	余土弃置 1.运距:起步运距1km		8.31			
127	桂010103003005	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1.增运距:暂按4km计算,具体以实际结算为准	· km	33.24			
	3.	A.3 砌筑工程					
128	010401004007	多孔砖墙 1.材质规格:多孔砖240×115×90 2.砂浆种类:M7.5水泥砂浆 3.墙体厚度:240mm		13.07			
129	010401004008	多孔砖墙 1.材质规格:多孔砖240×115×90 2.砂浆种类:M7.5水泥砂浆 3.墙体厚度:120mm		1.40			
130	010401001002	砖基础 1.材质规格:多孔砖240×115×90 2.砂浆种类:M7.5水泥砂浆		1.88			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
131	010501001006	C20混凝土地面垫层 1.混凝土种类:自拌混凝土		3.96			
132	010501002002	C20毛石混凝土带形基础 1.混凝土种类:自拌混凝土		10.05			
133	010502002001	C25混凝土构造柱 1.混凝土种类:自拌混凝土		1.30			
134	010503001003	C25混凝土基础梁 1.混凝土种类:自拌混凝土		2.26			
135	010505001003	C25混凝土有梁斜板 1.混凝土种类:自拌混凝土		4.60			
136	010515001007	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.840			
137	010515001008	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.672			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
138	010901001003	仿古青瓦屋面 1.瓦品种、规格:仿古青瓦 2.粘结层砂浆的配合比:40mm厚水泥砂浆 1:3	m ²	42.16			
139	桂011203004005	仿古青瓦盖正脊 1.粘结层砂浆的配合比:20mm厚水泥砂浆 1:3	m	12.40			
140	桂011203004006	仿古青瓦盖边脊 1.粘结层砂浆的配合比:10mm厚水泥砂浆 1:3	m	6.80			
141	010902001003	屋面卷材防水 1.30mm厚1:3水泥砂浆找平 2.改性沥青防水卷材 SBS-I型	m ²	42.16			
142	010904001001	卫生间地面找平 1.20mm厚1:3水泥砂浆找平 2.1.2厚聚合物水泥防水涂料(另列) 3.干铺聚乙烯膜 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平	m ²	19.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第15页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
143	010904002001	卫生间地面涂膜防水 1. 1.2厚聚合物水泥防水涂料	m²	19.60			
	9.	A.9 楼地面工程					
144	011102003001	卫生间块料楼地面 1. 结合层厚度、砂浆种类、配合比: 陶瓷 地面砖 800×800 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚水 泥砂浆 1:4	m²	33.60			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
145	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 5mm厚水 泥砂浆 1:2 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 15mm厚 水泥砂浆 1:3	m²	40.16			
146	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 8mm厚水 泥砂浆 1:2 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 12mm厚 水泥砂浆 1:3	m²	70.64			
147	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m²	33.24			
148	011210005001	卫生间隔断 21mm厚抗倍特板	m²	27.10			
	12.	A.12 门窗工程					
149	010802001001	卫生间门 成品铝合金玻璃门	m²	3.52			
150	010807001001	铝合金固定窗 铝合金窗+5mm厚无色透明玻璃	m²	2.88			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
151	011406001003	内墙面刷腻子乳胶漆 1. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m²	40.16			
152	011406003003	天面刷腻子乳胶漆 1. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m²	17.28			
153	011407001004	外墙面喷(刷)涂料	m²	70.64			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
154	桂011701001004	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	78.30			
155	桂011701010001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	25.60			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第16页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
156	011702001008	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m²	25.12			
157	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	21.60			
158	011702005003	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	18.84			
159	011702014003	有梁斜板 胶合板模板 钢支撑	m²	48.89			
	011703	垂直运输					
160	011703001003	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	25.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
公厕—安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
161	030404017001	配电箱 1. 名称: 照明配电箱 2. 规格: 非标 3. 安装方式: 悬挂嵌入式	台	1			
162	030404035001	5孔插座 250V 10A 1. 安装方式: 暗装	套	2			
163	030404034001	双联单控开关 250V 10A 1. 安装方式: 暗装	套	2			
164	030412005001	双管荧光灯 2*18W 1. 安装形式: 壁装	套	2			
165	030411002001	塑料线槽39×19	m	20.00			
166	030411004001	线槽配线BV2.5mm²	m	30.00			
167	030411004002	线槽配线BV4mm²	m	20.00			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
168	031001006001	PP-R给水管DN25 热熔连接	m	50.00			
169	031001006002	U-PVC塑料管DN50 粘接连接	m	50.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第17页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
170	031001006003	U-PVC塑料管DN75 粘接连接	m	10.00			
171	031001006004	U-PVC塑料管DN100 粘接连接	m	40.00			
172	031001006005	双壁波纹管DN200	m	30.00			
173	031004003001	大理石台面洗脸盆	套	2			
174	031004006001	蹲式大便器安装 蹲式 高水箱	套	6			
175	031004007001	挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式	套	3			
176	桂031004020001	水龙头DN25	个	6			
177	030807001001	截止阀DN25	个	1			
178	030807001002	法兰阀门dn100	个	1			
179	031003013001	水表DN25	组	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
原旧居改造							
		分部分项工程					
		拆除工程					
180	011610002001	拆除原木门窗	m²	18.90			
181	011607001001	原有瓦屋面拆除	m²	148.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第18页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
182	010505001004	C25混凝土有梁斜板 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		12.75			
183	010515001009	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.294			
184	010515001010	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.607			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
185	010901001004	仿古青瓦屋面 1. 瓦品种、规格: 仿古青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比: 40mm厚水泥砂浆 1:3	m²	148.80			
186	010902001004	屋面卷材防水 1. 20mm厚5%水泥防水砂浆找平 2. 3厚改性沥青防水卷材 SBS-I型	m²	148.80			
		木作工作					
187	020502002001	木梁		0.29			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
188	011702014004	有梁斜板 胶合板模板 钢支撑	m²	179.74			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
平台加宽							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第19页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	1.	A.1 土(石)方工程					
189	010101003007	挖沟槽(基坑)土方 1. 挖土深度: 2m以内 2. 土壤类别: 三类土 3. 机械开挖, 人工辅助		7.16			
190	010103001009	回填土方 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		1.75			
191	010103002006	余土弃置 1. 运距: 起步运距1km		5.41			
192	桂010103003006	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运距: 暂按4km计算, 具体以实际结 算为准	· km	21.64			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
193	010501001007	C15混凝土基础垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		0.10			
194	010501001008	C20混凝土地面垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		6.00			
195	010501003004	C25混凝土独立基础 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		0.51			
196	010502001002	C25混凝土矩形柱 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		0.16			
197	010503001004	C25混凝土基础梁 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		6.60			
198	010503002001	C25混凝土矩形梁 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		0.41			
199	010505007002	C25混凝土悬挑板 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		2.25			
200	010515001011	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.277			
201	010515001012	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.512			
	9.	A.9 楼地面工程					
202	011102001003	青石板面层 1. 厚度: 20mm 2. 结合层厚度、砂浆种类、配合比: 20mm 厚水泥砂浆 1:4 3. 非浅灰色桂林青石板	m ²	60.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
203	011702001009	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	0.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第20页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
204	011702001010	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	2.56			
205	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	1.60			
206	011702005004	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	42.40			
207	011702006001	单梁、连续梁、框架梁 胶合板模板 钢支撑	m²	5.20			
208	011702023002	悬挑板 木模板木支撑	m²	15.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
场地硬化及台阶							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
209	040202001002	路床(槽)整形	m²	444.00			
210	040202011002	碎石垫层 1. 厚度: 10cm	m²	444.00			
211	040203007002	C25混凝土场地硬化 1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 模板、膜养生、刻纹、清扫等 3. 厚度: 20cm	m²	444.00			
		其他相关项目					
212	桂011709001033	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费, 剩余18km增运	t. km	514.30			
213	桂011709001034	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费, 剩余28km增运	t. km	7875.15			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第21页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
景墙及民房改造							
		分部分项工程					
	1.	景墙部分					
214	010101003008	挖沟槽(基坑)土方 1. 挖土深度: 2m以内 2. 土壤类别: 三类土 3. 机械开挖, 人工辅助		7.24			
215	010103001010	回填土方 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		2.63			
216	010103002007	余土弃置 1. 运距: 起步运距1km		4.61			
217	桂010103003007	土(石)方运输增(减) m3 • km 1. 增运距: 暂按4km计算, 具体以实际结算为准	• km	18.44			
218	010401004009	多孔砖墙 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5 3. 墙体厚度: 120mm		1.50			
219	010501002003	C20毛石混凝土带形基础 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		4.61			
220	桂011204005002	小青砖墙面 1. 面层材料品种、规格、颜色: 小青砖 2. 找平层砂浆的配合比: 5mm厚水泥砂浆 1:2 3. 粘结层砂浆的配合比: 15mm厚水泥砂浆 1:3	m²	22.58			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第22页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
221	001001001001	装饰柳条造型	项	1.00			
		民房改造部分					
222	011201003002	墙面打磨	m²	74.10			
223	011201004002	立面砂浆找平层 1.30厚1:3水泥砂浆找平	m²	74.10			
224	011406001004	外墙刷腻子乳胶漆 1.白色腻子过面,二度光漆	m²	74.10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
225	桂011701001005	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m²	10.53			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
226	011702001011	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑	m²	6.90			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
太阳能路灯							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
227	桂030413013001	基坑土方开挖 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:0.8m		30.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第23页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
228	桂030413011001	C25现浇混凝土基础 1、混凝土种类:自拌 2、混凝土强度等级:C25 3、含钢筋制作、安装	座	85			
229	030413001001	4M25地脚螺栓	t	0.131			
230	*030412008001	6m高太阳能路灯 1、灯杆高度:6m 2、60W LED光源 3、90W太阳能板,磷酸铁锂电池,70AH	套	85			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
指示牌及坐凳							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
231	040205004001	指示意向牌 1. 高度: 2.2m 2. 材料: 铝合金材质, 面色佛炭漆	块	5			
232	040205004002	指路意向牌 1. 高度: 2.5m 2. 材料: 铝合金材质, 面色佛炭漆	块	5			
233	050305006002	大理石凳 芝麻白花岗岩, 雕刻花纹长1800*高450* 宽350mm	个	15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第24页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
234	050305006003	长条木凳 1. 尺寸: 长1500*宽300*高500mm 2. 材料: 杂木打造	张	20.00			
235	050307017001	成品垃圾桶 1. 塑料制品户外240L带盖大容量垃圾桶	个	10			
236	050305006004	防石喇叭 1. 大功率30W, 规格: 345*285*265, 玻璃钢材质, 参考意向图。大功率户外用功放器	个	20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
道路加宽							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
237	040202001003	路床(槽)整形	m²	4780.00			
238	040203007003	C20混凝土硬化(休息平台) 1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 模板、膜养生、清扫等 2. 厚度: 15cm	m²	180.00			
239	040203007004	C20混凝土硬化(运枪小道) 1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 模板、膜养生、清扫等 2. 厚度: 10cm	m²	4600.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第25页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
240	*040204002001	青石板步道 1. 厚度:20mm 2. 粘结层砂浆的配合比:30mm厚水泥砂浆 1:4 3. 非浅灰色桂林青石板	m²	5080.00			
		其他相关项目					
241	001001001002	清理旧水沟	工日	3.00			
242	桂011709001038	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费, 剩余 18km增运	t. km	3383.84			
243	桂011709001039	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费, 剩余 28km增运	t. km	38502.23			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		二次搬运625m					
244	桂041109010001	人工装、卸畜力运输, 水泥, 装、运、卸 625m	t	189.958			
245	桂041109010002	人工装、卸畜力运输, 砂石料, 装、运、 卸625m		907.40			
246	桂041109010003	人工装、卸畜力运输, 石板, 装、运、卸 625m		103.12			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第26页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
兵工厂公厕—土建							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
247	010101003009	挖沟槽(基坑)土方 1. 挖土深度：2m以内 2. 土壤类别：三类土 3. 机械开挖，人工辅助		26.60			
248	010103001011	回填土方 1. 回填土类：符合设计要求土质回填 2. 机械回填，人工辅助回填		18.01			
249	010103002008	余土弃置 1. 运距：起步运距1km		8.59			
250	桂010103003008	土（石）方运输增（减）m3·km 1. 增运距：暂按4km计算，具体以实际结 算为准	· km	33.24			
	3.	A.3 砌筑工程					
251	010401004010	多孔砖墙 1. 材质规格：多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类：M7.5水泥砂浆 3. 墙体厚度：240mm		10.51			
252	010401004011	多孔砖墙 1. 材质规格：多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类：M7.5水泥砂浆 3. 墙体厚度：120mm		0.97			
253	010401001003	砖基础 1. 材质规格：多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类：M7.5水泥砂浆		1.14			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
254	010501001009	C20混凝土地面垫层 1. 混凝土种类：自拌混凝土		1.60			
255	010501002004	C20毛石混凝土带形基础 1. 混凝土种类：自拌混凝土		6.08			
256	010502002002	C25混凝土构造柱 1. 混凝土种类：自拌混凝土		1.04			
257	010503001005	C25混凝土基础梁 1. 混凝土种类：自拌混凝土		1.37			
258	010515001013	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.375			
259	010515001014	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.300			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
260	020504002001	1.0cm厚杉木屋面底板	m²	53.64			
261	010901001005	仿古青瓦屋面 1. 瓦品种、规格：仿古青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比：40mm厚水泥砂浆 1：3	m²	21.08			
262	桂011203004007	仿古青瓦盖正脊 1. 粘结层砂浆的配合比：20mm厚水泥砂浆 1：3	m	6.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第27页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
263	桂011203004008	仿古青瓦盖边脊 1. 粘结层砂浆的配合比: 10mm厚水泥砂浆 1 : 3	m	6.80			
264	010902001005	屋面卷材防水 1. 30mm厚1: 3水泥砂浆找平 2. 改性沥青防水卷材 SBS-I型	m²	21.08			
265	010904001002	卫生间地面防水 1. 20mm厚1: 3水泥砂浆找平 2. 1.2厚聚合物水泥防水涂料(另列) 3. 干铺聚乙烯膜 4. 20mm厚1: 3水泥砂浆找平	m²	13.44			
266	010904002002	卫生间地面涂膜防水 1. 1.2厚聚合物水泥防水涂料(另列)	m²	13.44			
	9.	A.9 楼地面工程					
267	011102003002	卫生间块料楼地面 1. 结合层厚度、砂浆种类、配合比: 陶瓷 地面砖 800×800 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚水 泥砂浆 1 : 4	m²	13.44			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
268	011201001003	内墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 5mm厚水 泥砂浆 1 : 2 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 15mm厚 水泥砂浆 1 : 3	m²	32.00			
269	011201001004	外墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 8mm厚水 泥砂浆 1 : 2 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 12mm厚 水泥砂浆 1 : 3	m²	40.48			
270	桂011201005002	墙面钉(挂)网	m²	21.14			
271	011210005002	卫生间隔断 21mm厚抗倍特板	m²	7.60			
	12.	A.12 门窗工程					
272	010802001002	卫生间门 成品铝合金玻璃门	m²	3.52			
273	010807001002	铝合金固定窗 铝合金窗+5mm厚无色透明玻璃	m²	2.88			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
274	011406001005	内墙面刷腻子乳胶漆 1. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m²	16.88			
275	011406003004	天面刷腻子乳胶漆 1. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m²	17.28			
276	011407001005	外墙面喷(刷)涂料	m²	70.64			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第28页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
277	桂011701001006	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	58.40			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
278	011702001012	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m²	15.20			
279	011702003002	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	17.28			
280	011702005005	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	11.40			
281	011702014005	有梁斜板 胶合板模板 钢支撑	m²	37.04			
	011709	二次搬运500m					
282	桂011709001044	人工装、卸畜力运输, 水泥, 装、运、卸500m	t	5.065			
283	桂011709001045	人工装、卸畜力运输, 钢筋, 装、运、卸500m	t	0.706			
284	桂011709001046	人工装、卸畜力运输, 烧结砖, 装、运、卸500m	t	13.299			
285	桂011709001047	人工装、卸畜力运输, 板枋材, 装、运、卸500m		2.02			
286	桂011709001048	人工装、卸畜力运输, 砂石料, 装、运、卸500m		23.22			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
兵工厂公厕一安装							
		分部分项工程					
4.		B4 电气设备安装工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第29页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
287	030404017002	配电箱 1. 名称:照明配电箱 2. 规格:非标 3. 安装方式:悬挂嵌入式	台	1			
288	030404035002	5孔插座 250V 10A 1. 安装方式:暗装	套	2			
289	030404034002	双联单控开关 250V 10A 1. 安装方式:暗装	套	2			
290	030412005002	双管荧光灯 2*18W 1. 安装形式:壁装	套	2			
291	030411002002	塑料线槽39×19	m	20.00			
292	030411004003	线槽配线BV2.5mm²	m	30.00			
293	030411004004	线槽配线BV4mm²	m	20.00			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
294	031001006006	PP-R给水管DN25 热熔连接	m	30.00			
295	031001006007	U-PVC塑料管DN50 粘接连接	m	50.00			
296	031001006008	U-PVC塑料管DN75 粘接连接	m	10.00			
297	031001006009	U-PVC塑料管DN100 粘接连接	m	40.00			
298	031001006010	双壁波纹管DN200 1. 材质、规格:双壁波纹管DN200 环向刚度8kN/m²	m	30.00			
299	031004003002	台式洗脸盆 冷水	套	2			
300	031004006002	蹲式大便器安装 蹲式 高水箱	套	4			
301	031004007002	挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式	套	1			
302	桂031004020002	水龙头DN25	个	6			
303	030807001003	截止阀DN25	个	1			
304	030807001004	法兰阀门dn100	个	1			
305	031003013002	水表DN25	组 个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第30页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
新建木亭							
		分部分项工程					
	4.	4、混凝土及钢筋混凝土工程					
306	020401001001	C25混凝土独立基础 1.混凝土种类：自拌混凝土		3.60			
307	020404001001	C20混凝土地面垫层 1.混凝土种类：自拌混凝土		4.80			
	5.	5、木作工程					
308	桂020501010001	木圆柱 柱径在 20cm以内		1.98			
309	桂020502006001	木圆梁 直径在 15cm以内		2.62			
310	020504002002	1.0cm厚杉木屋面底板	m²	53.64			
	6.	6、屋面工程					
311	020601003001	小青瓦屋面 1.5cm厚1：2水泥砂浆加钢筋网 2.沥青卷材防水	m²	53.64			
312	020906001001	木板喷防腐木漆 1.棕红色普通调和漆	m²	192.39			
		翻修部分（大堂、厢房、正殿）					
313	020601003002	小青瓦屋面 1.5cm厚1：2水泥砂浆加钢筋网 2.沥青卷材防水	m²	104.31			
314	020906001002	木板喷防腐木漆 1.棕红色普通调和漆	m²	104.31			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第31页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
垃圾池、排水沟							
		分部分项工程					
		垃圾池					
315	010101003010	挖沟槽(基坑)土方 1. 挖土深度: 2m以内 2. 土壤类别: 三类土 3. 机械开挖, 人工辅助		1.53			
316	010103001012	回填土方 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		1.05			
317	010103002009	余土弃置 1. 运距: 起步运距1km		0.48			
318	桂010103003009	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运距: 暂按4km计算, 具体以实际结 算为准	· km	1.92			
319	010401004012	多孔砖墙 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5 3. 墙体厚度: 240mm		1.03			
320	010401001004	砖基础 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5		0.48			
321	010501001010	C20混凝土地面垫层 1. 混凝土种类: 自拌混凝土		0.30			
322	011201004003	立面砂浆找平层 15cm厚1: 3水泥砂浆	m ²	10.73			
		排水沟					
323	010403010001	砖砌排水沟 1. 垫层材料品种: 10cm厚C15混凝土 2. 材质规格: 多孔砖240×115×90 3. 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆 4. 抹面材料: 20mm厚1: 2水泥防水砂浆	m	95.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第32页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		5. 含模板制作、安装、拆除					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
仿木护栏							
		分部分项工程					
		仿木栏杆					
324	040303002001	栏杆混凝土基础 1. 混凝土种类：碎石、现场拌制 2. 混凝土强度等级：C10 3. 含模板制作、安装、拆除		74.70			
325	040309003001	水泥仿木栏杆（现场制作） 1. 立柱：L60×60×6角钢 2. 横梁：L50×50×5角钢 3. 栏杆：L50×50×5角钢 4. Φ4镀锌钢丝网包柱 5. 20厚混凝土有色水泥砂浆抹灰 6. 仿木栏杆造型 7. 涂刷2遍丙烯酸颜料 8. 外喷丙烯酸乳液 9. 含预埋铁件	m	830.00			
		其他相关项目					
326	桂011709001054	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km	t. km	503.78			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第33页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、材料信息价已包含20km运费, 剩余18km增运					
327	桂011709001055	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费, 剩余28km增运	t. km	5879.31			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
兵工场地面铺装							
		分部分项工程					
	9.	A.9 楼地面工程					
328	011102001004	青石板面层 1. 厚度:20mm 2. 粘结层砂浆的配合比:30mm厚水泥砂浆1:4 3. 非浅灰色桂林青石板	m²	300.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第34页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
笼楼堡一绿化							
		分部分项工程					
	1.	1、绿化工程					
329	050102001006	栽植乔木 1. 种类: 扁桃树 2. 规格: 胸径15-20cm, 株高500—600cm 3. 养护期: 12个月	株	6			
330	050102002003	栽植灌木 1. 种类: 三角梅 2. 规格: 株高60cm、冠幅50cm 3. 养护期: 12个月	株	30			
331	*050102017003	片植灌木 1. 种类: 翠茉莉 2. 规格: 株高20cm 3. 养护期: 12个月	m²	800.00			
332	050101009003	种植土回(换)填		240.00			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴 (防寒)棚工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第35页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
333	050403001003	树棍桩 长单桩	株	6			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
笼楼堡一排水沟							
		分部分项工程					
		排水沟					
334	010101003011	挖沟槽(基坑)土方 1. 挖土深度: 2m以内 2. 土壤类别: 三类土 3. 机械开挖, 人工辅助		98.82			
335	010103001013	回填土方 1. 回填土类: 符合设计要求土质回填 2. 机械回填, 人工辅助回填		46.32			
336	010103002010	余土弃置 1. 运距: 起步运距1km		52.50			
337	桂010103003010	土(石)方运输增(减) m3·km 1. 增运距: 暂按4km计算, 具体以实际结 算为准	· km	210.00			
338	010403010002	砖砌排水沟 1. 垫层材料品种: 10cm厚C15混凝土 2. 材质规格: 多孔砖240×115×90 3. 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆 4. 抹面材料: 20mm厚1:2水泥防水砂浆 5. 含模板制作、安装、拆除	m	193.00			
339	011102001005	顶铺透水砖 1. 水泥砂浆 1:3	m²	131.24			
340	010606002001	钢架子(架空排水沟) 1. 角钢40*40*3 2. 含金属结构构件运输	t	1.351			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第36页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新							
		分部分项工程					
	3.	广场标志					
341	010401004013	多孔砖墙 1. 材质规格: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类: 混合砂浆M5 3. 墙体厚度: 240mm		5.95			
342	011201001005	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 8mm厚水泥砂浆 1:2 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 12mm厚水泥砂浆 1:3	m²	40.95			
343	011508005001	字体 字体: “真良文化广场”	个	5			
		集训广场墙面翻新					
344	011201001006	集训广场墙面翻新 增加文字内容	m²	3.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第37页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
广场地标翻新							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
345	040204005001	红色混凝土路缘石 1. 砂浆种类强度等级、配合比:20mm厚 1: 3水泥砂浆	m	76.00			
346	011508004001	石析刻字	m²	2.40			
		其他相关项目					
347	桂011709001065	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费, 剩余 18km增运	t. km	6.14			
348	桂011709001066	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费, 剩余 28km增运	t. km	92.13			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第38页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
石板小道							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
349	040202001004	路床(槽)整形	m²	160.00			
350	040203007005	C20混凝土路面硬化 1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 模板、膜养生、清扫等 2. 厚度: 10cm	m²	160.00			
351	040204002002	青石板步道 1. 厚度: 20mm 2. 粘结层砂浆的配合比: 30mm厚水泥砂浆 1:4 3. 非浅灰色桂林青石板	m²	260.00			
		其他相关项目					
352	桂011709001067	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费, 剩余 18km增运	t. km	110.97			
353	桂011709001068	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费, 剩余 28km增运	t. km	2599.96			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		二次搬运80m					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第39页 共39页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
桥兴屯一绿化						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
3	桂050501003002	雨季施工增加费				
桥兴屯景墙						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
场地硬化						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
民房及公厕改造						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
青砖矮墙、导游图及大理石凳						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
候车亭						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
4	桂011801004004	工程定位复测费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
屯标志牌						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
旧址一绿化						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
3	桂050501003003	雨季施工增加费				
文化长廊						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
公厕一土建						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002007	检验试验配合费				
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
公厕一安装						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
原旧居改造						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002008	检验试验配合费				
3	桂011801003008	雨季施工增加费				
4	桂011801004008	工程定位复测费				
平台加宽						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002009	检验试验配合费				
3	桂011801003009	雨季施工增加费				
4	桂011801004009	工程定位复测费				
场地硬化及台阶						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
景墙及民房改造						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001010	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002010	检验试验配合费				
3	桂011801003010	雨季施工增加费				
4	桂011801004010	工程定位复测费				
太阳能路灯						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
道路加宽						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002004	检验试验配合费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
3	桂041201003004	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
4	桂041201004004	工程定位复测费				
兵工厂公厕—土建						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001012	安全文明施工费	Σ（分部分项人材机+单价措施人材机）			
2	桂011801002012	检验试验配合费				
3	桂011801003012	雨季施工增加费				
4	桂011801004012	工程定位复测费				
兵工厂公厕—安装						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
10	桂031401010003	脚手架搭拆费				
新建木亭						
一		仿古建筑工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001004	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501002004	检验试验配合费				
3	桂050501003004	雨季施工增加费				
垃圾池、排水沟						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001013	安全文明施工费	Σ（分部分项人材机+单价措施人材机）			
2	桂011801002013	检验试验配合费				
3	桂011801003013	雨季施工增加费				
4	桂011801004013	工程定位复测费				
仿木护栏						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002005	检验试验配合费				
3	桂041201003005	雨季施工增加费				
4	桂041201004005	工程定位复测费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
兵工场地面铺装						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001014	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002014	检验试验配合费				
3	桂011801003014	雨季施工增加费				
4	桂011801004014	工程定位复测费				
笼楼堡一绿化						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
3	桂050501003005	雨季施工增加费				
笼楼堡一排水沟						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001015	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002015	检验试验配合费				
3	桂011801003015	雨季施工增加费				
4	桂011801004015	工程定位复测费				
弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001016	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002016	检验试验配合费				
3	桂011801003016	雨季施工增加费				
4	桂011801004016	工程定位复测费				
广场地标翻新						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002006	检验试验配合费				
3	桂041201003006	雨季施工增加费				
4	桂041201004006	工程定位复测费				
石板小道						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002007	检验试验配合费				
3	桂041201003007	雨季施工增加费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第1页 共8页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
平整场地			
一	2021绿化工程一般计税法	44118.40	
1	暂列金额	44118.40	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
桥兴屯一绿化			
一	2021绿化工程一般计税法	516.21	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	516.21	分部分项工程费及措施项目费
桥兴屯景墙			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	9.35	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	9.35	分部分项工程费及措施项目费
场地硬化			
一	2022市政综合工程一般计税法	56.82	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	56.82	分部分项工程费及措施项目费
民房及公厕改造			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	31671.03	

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第2页 共8页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	31620.00	明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	51.03	分部分项工程费及措施项目费
青砖矮墙、导游图及大理石凳			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	198.48	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	198.48	分部分项工程费及措施项目费
候车亭			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	269.39	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	269.39	分部分项工程费及措施项目费
屯标志牌			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	44.21	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	44.21	分部分项工程费及措施项目费
旧址—绿化			
一	2021绿化工程一般计税法	208.27	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第3页 共8页

序号	项目名称	金额（元）	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	208.27	分部分项工程费及措施项目费
文化长廊			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	374.85	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	374.85	分部分项工程费及措施项目费
公厕—土建			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	147.49	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	147.49	分部分项工程费及措施项目费
公厕—安装			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	31.67	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	31.67	分部分项工程费及措施项目费
原旧居改造			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	26815.06	
1	暂列金额	26690.00	明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第4页 共8页

序号	项目名称	金额（元）	备注
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	125.06	分部分项工程费及措施项目费
平台加宽			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	47.14	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	47.14	分部分项工程费及措施项目费
场地硬化及台阶			
一	2022市政综合工程一般计税法	134.92	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	134.92	分部分项工程费及措施项目费
景墙及民房改造			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	28.27	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	28.27	分部分项工程费及措施项目费
太阳能路灯			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	456.44	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第5页 共8页

序号	项目名称	金额（元）	备注
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	456.44	分部分项工程费及措施项目费
指示牌及坐凳			
一	2022市政综合工程一般计税法	77.39	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5
6	安全生产责任保险费暂估价	77.39	分部分项工程费及措施项目费
红星双枪入口标志			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	75000.00	
1	暂列金额	75000.00	明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
道路加宽			
一	2022市政综合工程一般计税法	2137.70	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5
6	安全生产责任保险费暂估价	2137.70	分部分项工程费及措施项目费
兵工厂公厕—土建			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	102.25	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第6页 共8页

序号	项目名称	金额（元）	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	102.25	分部分项工程费及措施项目费
兵工厂公厕一安装			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	27.70	
1	暂列金额		明细详见表一12-1
2	材料暂估价		明细详见表一12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12-3
4	计日工		明细详见表一12-4
5	总承包服务费		明细详见表一12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	27.70	分部分项工程费及措施项目费
新建木亭			
一	仿古建筑工程(营改增)一般计税法	172.13	
1	暂列金额		明细详见表一12-1
2	材料暂估价		明细详见表一12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12-3
4	计日工		明细详见表一12-4
5	总承包服务费		明细详见表一12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	172.13	分部分项工程费及措施项目费
垃圾池、排水沟			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	22.37	
1	暂列金额		明细详见表一12-1
2	材料暂估价		明细详见表一12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12-3
4	计日工		明细详见表一12-4
5	总承包服务费		明细详见表一12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	22.37	分部分项工程费及措施项目费
仿木护栏			
一	2022市政综合工程一般计税法	965.15	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	965.15	分部分项工程费及措施项目费

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第7页 共8页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
兵工场地面铺装			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	33076.09	
1	暂列金额	33000.00	明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	76.09	分部分项工程费及措施项目费
笼楼堡一绿化			
一	2021绿化工程一般计税法	259.94	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	259.94	分部分项工程费及措施项目费
笼楼堡一排水沟			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	89.61	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	89.61	分部分项工程费及措施项目费
弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	18037.27	
1	暂列金额	18023.40	明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	13.87	分部分项工程费及措施项目费
广场地标翻新			
一	2022市政综合工程一般计税法	32712.95	

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第8页 共8页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	32700.00	明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	12.95	分部分项工程费及措施项目费
笼楼堡哨亭			
一	仿古建筑工程(营改增)一般计税法	18362.55	
1	暂列金额	18362.55	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
石板小道			
一	2022市政综合工程一般计税法	5000.50	
1	暂列金额	4905.00	明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	95.50	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第1页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
平整场地			44118.40	
1	暂列金额		44118.40	
1.1	人工 除草、割草、砍挖灌木林8110.00m²	项	21491.50	
1.2	人工砍挖灌木林 灌丛高在2.5m以下8110.00m²	项	22626.90	
桥兴屯一绿化				
1	暂列金额			
桥兴屯景墙				
1	暂列金额			
场地硬化				
1	暂列金额			
民房及公厕改造			31620.00	
1	暂列金额		31620.00	
1.1	桥兴屯区域墙体彩绘102m²	项	31620.00	
青砖矮墙、导游图及大理石凳				
1	暂列金额			
候车亭				
1	暂列金额			
屯标志牌				
1	暂列金额			
旧址一绿化				
1	暂列金额			
文化长廊				
1	暂列金额			
公厕一土建				
1	暂列金额			
公厕一安装				
1	暂列金额			
原旧居改造			26690.00	
1	暂列金额		26690.00	
1.1	木质桌椅(一桌4椅)5套	项	1750.00	
1.2	更换墙面挂画4副	项	2000.00	
1.3	小平旧居区域墙体彩绘74m²	项	22940.00	
平台加宽				
1	暂列金额			
场地硬化及台阶				

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入总价中。

暂列金额明细表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第2页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
景墙及民房改造				
1	暂列金额			
太阳能路灯				
1	暂列金额			
指示牌及坐凳				
1	暂列金额			
红星双枪入口标志			75000.00	
1	暂列金额		75000.00	
1.1	入口标志（红线双枪艺术品）规格：5000*3000mm 1项	项	75000.00	
道路加宽				
1	暂列金额			
兵工厂公厕—土建				
1	暂列金额			
兵工厂公厕—安装				
1	暂列金额			
新建木亭				
1	暂列金额			
垃圾池、排水沟				
1	暂列金额			
仿木护栏				
1	暂列金额			
兵工场地面铺装			33000.00	
1	暂列金额		33000.00	
1.1	兵工厂原锻造台、兵器模具、加工设备15件	项	33000.00	
笼楼堡—绿化				
1	暂列金额			
笼楼堡—排水沟				
1	暂列金额			
弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新			18023.40	
1	暂列金额		18023.40	
1.1	龙婆集训广场墙体彩绘58.14m²	项	18023.40	
广场地标翻新			32700.00	
1	暂列金额		32700.00	
1.1	地标维修200m²	项	32700.00	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

税前项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征 描述	计量 单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
桥兴屯景墙						
1	桂011709001001	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	19.40		
2	桂011709001002	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	320.91		
3	桂011709001003	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	62.30		
民房及公厕改造						
4	桂011709001006	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	73.28		
5	桂011709001007	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	477.31		
青砖矮墙、导游图及大理石凳						
6	050305006001	大理石凳	个	15		
7	桂011709001008	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	43.13		
8	桂011709001009	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	610.55		
9	桂011709001010	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	2191.53		
候车亭						
10	桂011709001011	钢材材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	51.66		
11	桂011709001012	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	497.41		
12	桂011709001013	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	5112.85		
13	桂011709001014	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	102.16		
屯标志牌						
14	桂011709001015	钢材材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	4.25		
15	桂011709001016	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	54.40		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征 描述	计量 单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
16	桂011709001017	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	652.72		
17	桂011709001018	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	169.89		
文化长廊						
18	020111003001	挂落（50cm以下）	m²	14.00		
19	020603011001	成品宝顶（双龙戏珠）	项	1.00		
20	020603009001	角头	个	4		
21	020603009002	石柱垫	块	20		
22	桂011709001019	钢材材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	78.28		
23	桂011709001020	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	433.15		
24	桂011709001021	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	4232.14		
25	桂011709001022	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	204.97		
公厕一土建						
26	桂010401015001	钢化玻化粪池 容量：3吨	座	1		
27	桂011709001023	钢材材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	28.44		
28	桂011709001024	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	181.06		
29	桂011709001025	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	1969.61		
30	桂011709001026	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	482.35		
原旧居改造						
31	桂011709001027	钢材材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	16.94		
32	桂011709001028	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	149.47		
33	桂011709001029	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	1298.09		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征 描述	计量 单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
平台加宽						
34	桂011709001030	钢材材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费， 剩余18km增运	t. km	14.83		
35	桂011709001031	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费， 剩余18km增运	t. km	98.93		
36	桂011709001032	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费， 剩余28km增运	t. km	1065.37		
景墙及民房改造						
37	桂011709001035	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费， 剩余18km增运	t. km	45.45		
38	桂011709001036	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费， 剩余28km增运	t. km	410.96		
39	桂011709001037	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费， 剩余28km增运	t. km	46.26		
兵工厂公厕一土建						
40	桂010401015002	钢化玻化粪池 容量：3m³	座	1		
41	桂011709001040	钢材材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费， 剩余18km增运	t. km	12.71		
42	桂011709001041	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费， 剩余18km增运	t. km	91.17		
43	桂011709001042	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费， 剩余28km增运	t. km	1000.42		
44	桂011709001043	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费， 剩余28km增运	t. km	372.37		
新建木亭						
45	桂011709001049	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费， 剩余18km增运	t. km	83.74		
46	桂011709001050	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费， 剩余28km增运	t. km	710.54		
垃圾池、排水沟						
47	桂011709001051	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费， 剩余18km增运	t. km	62.06		
48	桂011709001052	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费， 剩余28km增运	t. km	621.93		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征 描述	计量 单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
49	桂011709001053	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	312.91		
兵工场地面铺装						
50	桂011709001056	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	59.00		
51	桂011709001057	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	492.46		
笼楼堡一排水沟						
52	桂011709001058	钢材材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	25.78		
53	桂011709001059	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	131.65		
54	桂011709001060	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	1437.08		
55	桂011709001061	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	818.96		
弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新						
56	桂011709001062	水泥材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运	t. km	12.76		
57	桂011709001063	砂石材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	160.13		
58	桂011709001064	砖材料增运费 1、田东县到工地38km 2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运	t. km	175.34		
		合 计				

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第1页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
平整场地				
一	2021绿化工程一般计税法			
桥兴屯一绿化				
一	2021绿化工程一般计税法			
桥兴屯景墙				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
场地硬化				
一	2022市政综合工程一般计税法			
民房及公厕改造				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
青砖矮墙、导游图及大理石凳				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		

规费、增值税计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第2页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.1	养老保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
候车亭				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
屯标志牌				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
旧址—绿化				
—	2021绿化工程一般计税法			

规费、增值税计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第3页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
文化长廊				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
公厕—土建				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
公厕—安装				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			

规费、增值税计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第4页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
原旧居改造				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
平台加宽				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
场地硬化及台阶				
—	2022市政综合工程一般计税法			
景墙及民房改造				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			

规费、增值税计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第5页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
太阳能路灯				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
指示牌及坐凳				
一	2022市政综合工程一般计税法			
红星双枪入口标志				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

规费、增值税计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第6页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
道路加宽				
一	2022市政综合工程一般计税法			
兵工厂公厕—土建				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
兵工厂公厕—安装				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
新建木亭				
一	仿古建筑工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			

规费、增值税计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第7页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.4	生育保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
垃圾池、排水沟				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
仿木护栏				
一	2022市政综合工程一般计税法			
兵工场地面铺装				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
笼楼堡—绿化				
一	2021绿化工程一般计税法			
笼楼堡—排水沟				

规费、增值税计价表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第8页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
广场地标翻新				
一	2022市政综合工程一般计税法			
笼楼堡哨亭				
一	仿古建筑工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			

主要材料及价格表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第1页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701001	市政人工	元		
5	000901000	园林绿化人工	元		
6	000901001	园林绿化人工	元		
7	001101000	古建筑人工费	元		
8	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
9		◆材料◆			
10	010103001	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t		
11	010103002	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t		
12	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
13	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
14	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
15	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
16	010310001.1	镀锌铁丝(综合)	kg		
17	010310001.2	镀锌铁丝(综合)	kg		
18	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
19	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg		
20	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
21	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
22	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
23	011701001	工字钢(综合)	t		
24	011901001	槽钢(综合)	t		
25	012102001	等边角钢(综合)	t		
26	012102001	等边角钢(综合)	t		
27	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
28	012902001	钢板(综合)	kg		
29	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
30	015302003	铅板 3mm	kg		
31	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
32	020901001	聚乙烯薄膜 0.3mm	m²		
33	020901006	塑料薄膜	m²		
34	020901006	塑料薄膜	m²		
35	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
36	022705004	棉纱头	kg		
37	022706004	白布 0.9m	m²		

主要材料及价格表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第2页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	022706010	破布	kg		
39	022901001	麻袋	条		
40	022902001	麻绳	kg		
41	022902007	杂麻绳	kg		
42	023301001	草袋	m²		
43	030108001	自攻螺钉	百个		
44	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
45	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
46	030112006	木螺钉 M3×30	百个		
47	030112018	木螺钉 M6×50	个		
48	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
49	030125001	螺栓 (综合)	kg		
50	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
51	030126066	螺栓 M16×65~80	套		
52	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
53	030143001	对拉螺栓	kg		
54	030148002	地脚螺栓	kg		
55	030156001	膨胀螺栓	套		
56	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
57	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
58	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
59	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
60	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
61	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
62	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
63	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
64	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
65	030183001	铁钉 (综合)	kg		
66	030183001	铁钉 (综合)	kg		
67	030188001	射钉	百个		
68	030191001	扣钉	kg		
69	031301006	砂轮片 400	片		
70	031301007	砂轮片 500	片		
71	031311001	电焊条 (综合)	kg		
72	031311001	电焊条 (综合)	kg		
73	031311003	电焊条 结422 3.2	kg		
74	031321001	焊锡丝 综合	kg		

主要材料及价格表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第3页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	031337001	冲击钻头（综合）	根		
76	031337006	冲击钻头 Φ8	个		
77	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
78	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
79	031345001	钢锯条	根		
80	031345004	石料切割锯片	片		
81	031345004	石料切割锯片	片		
82	031347002	砂纸(木)	张		
83	031347003	水砂纸	张		
84	031347004	铁砂布	张		
85	031901002	铁钉(圆钉)	kg		
86	031901002	铁钉(圆钉)	kg		
87	032104001	钢板网(综合)	m²		
88	032105001	批挡铁丝网	m²		
89	032116001	铁件(综合)	kg		
90	032116001	铁件（综合）	kg		
91	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
92	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
93	040102001.1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
94	040102001.2	砌筑水泥 M32.5	t		
95	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
96	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
97	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
98	040103001	白水泥(综合)	t		
99	040301001	砂(综合)			
100	040301001	砂（综合）			
101	040301001.1	砂（综合）			
102	040301001.2	砂(综合)			
103	040301004	中砂			
104	040301004	中砂			
105	040502001	碎石(综合)			
106	040502004	碎石 5~40mm			
107	040502004	碎石（5~40）mm			
108	040902004	石灰膏			
109	040903001	石膏粉	kg		
110	040904003	滑石粉	kg		
111	041101001	毛石(块石)			

主要材料及价格表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第4页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
112	041301001.1	青砖 240×115×53	千块		
113	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
114	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
115	041703002.1	J1西式陶瓦 310×310×15	块		
116	041703004	J8西式陶瓦 305×270×15	块		
117	041703007	J盾西式陶瓦 260×75×15	块		
118	041703008	J15西式陶瓦 295×265×15	块		
119	041703009	J54西式陶瓦 285×180×15	块		
120	042704001.1	红色混凝土路缘石	m		
121	042903001	C20钢筋混凝土块			
122	050101001	木材(综合)			
123	050102001	一等杉原(圆)木			
124	050102002	二等杉原(圆)木			
125	050102006	周转圆木(支撑)			
126	050104002	树棍 长2.2m	根		
127	050301002	一等杉木板材			
128	050301003	一等杉木枋材			
129	050303001	一等硬木板枋材			
130	050304004	二等松杂板枋材(综合)			
131	050305002	二等硬木板枋材			
132	050305002	二等硬木板枋材			
133	050306001	周转板枋材			
134	050306001	周转板枋材			
135	050306002	周转枋材			
136	050306003	周转板材			
137	052502006	锯木屑			
138	053501002	竹篾	百根		
139	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m²		
140	080301001	花岗岩板(地面用)	m²		
141	080301001.1	芝麻白花岗岩600*300*20	m²		
142	080701001.1	小青砖	m²		
143	081501001.1	青石板20mm	m²		
144	090508001.1	2.0厚铁板	m²		
145	093901006	成品浴厕隔断（包括五金配件）	m²		
146	093901006.1	21mm厚抗倍特板隔断（包括五金配件）	m²		
147	100101001	轻钢龙骨 75×50	kg		
148	100101002	轻钢龙骨 75×40	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第5页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
149	110906001.1	成品铝合金玻璃门	m²		
150	110911001.1	铝合金固定窗	m²		
151	123902001	金属美术字 0.2m²以内	个		
152	130102001	调和漆(综合)	kg		
153	130102002	有色调和漆	kg		
154	130104001	无光调和漆	kg		
155	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
156	130120001	醇酸清漆	kg		
157	130121001	丙烯酸清漆	kg		
158	130124001	丙烯颜料保护漆	kg		
159	130132001	油灰	kg		
160	130301001	乳胶漆	kg		
161	130301002	油性外墙乳胶漆	kg		
162	130301003	外墙油性底漆	kg		
163	130308001	聚氨酯甲料	kg		
164	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
165	130312002	大白粉	kg		
166	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
167	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
168	133319001	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m²		
169	133501001	防水腻子	kg		
170	133503001	防水胶(310g/支)	支		
171	133504001	防水粉	kg		
172	133508010	模板嵌缝料	kg		
173	133509002	中性耐侯硅胶（500ml/支）	支		
174	133901001	防腐油	kg		
175	133902001	聚合物纤维	kg		
176	134101001	嵌缝料	kg		
177	140101001	清油	kg		
178	140103002	熟桐油	kg		
179	140303001	煤油	kg		
180	140501003	油漆溶剂油	kg		
181	140702001	机油（综合）	kg		
182	140901002	电力复合酯 一级	kg		
183	140910001	上光蜡	kg		
184	140913001	砂蜡	kg		
185	142303001	丙烯颜料	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第6页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
186	143124001	漂白粉	kg		
187	143306006	酒精	kg		
188	143309001	丙酮	kg		
189	143315001	羧甲基纤维素	kg		
190	143504005	稀释剂	kg		
191	143504009	丙烯酸稀释剂	kg		
192	143504010	醇酸稀释剂	kg		
193	143504015	聚氨酯乙料	kg		
194	143506001	催干剂	kg		
195	143520001	隔离剂	kg		
196	143901001	乙炔气			
197	143901002	乙炔气	kg		
198	143903002	煤气(液化石油气)	kg		
199	143906001	氧气			
200	143906001	氧气			
201	144101005	建筑胶	kg		
202	144103005	903胶	kg		
203	144107001	乳胶	kg		
204	144108001	乳白胶	kg		
205	144111001	大理石胶	kg		
206	144113003	玻璃胶 350g	支		
207	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
208	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
209	172502001	PP-R给水管 de20	m		
210	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
211	172508021	塑料管 Φ160	m		
212	172513000	塑料软管	kg		
213	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
214	172701000	普通胶管	m		
215	180327001	外丝 DN15	个		
216	181514003	镀锌活接头 DN25	个		
217	182501003	塑料管卡 de32	个		
218	182501005	塑料管卡 de50	个		
219	182501007	塑料管卡 de75	个		
220	182501008	塑料管卡 de110	个		
221	182501010	塑料管卡 de200	个		
222	182504003	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个		

主要材料及价格表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第7页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
223	182504012	镀锌管卡子(给水管用)DN200	个		
224	190301003	闸阀 Z15T-10 DN25	个		
225	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
226	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
227	213321000	大便器胶皮碗	个		
228	213321001	便器接头 De130×110	个		
229	213322001	存水弯 De32	个		
230	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个		
231	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
232	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
233	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
234	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
235	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
236	213327005	透气帽(铅丝球) DN200	个		
237	290628002	塑料护口 15~20	个		
238	291111001	开关盒	个		
239	291112001	接线盒	个		
240	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
241	311101001	小青瓦(盖) 180×180×13	百张		
242	311101002	小青瓦(底) 200×200×13	百张		
243	311701006	黑涂料	kg		
244	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
245	322703001	农药	kg		
246	322704001	营养液	袋		
247	322704002	生根剂	袋		
248	322901001	种植土			
249	340903001	纸筋	kg		
250	341101001	水			
251	341101001	水			
252	341101001.1	水_1			
253	341101001.2	水_2			
254	341105003	木柴	kg		
255	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
256	341508001	其他材料费	元		
257	341508001	其他材料费	元		
258	341508001.1	其他材料费_1	元		
259	341508001.1	其他材料费_1	元		

主要材料及价格表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第8页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
260	341508001.2	其他材料费_2	元		
261	341508001.2	其他材料费_2	元		
262	341508003	其他材料费	元		
263	350102003	组合钢模板	kg		
264	350102003	组合钢模板	kg		
265	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
266	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
267	350104002	复合木模板面板	m²		
268	350201001	模板钢支撑	kg		
269	350201001	模板钢支撑	kg		
270	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
271	350203001	零星卡具	kg		
272	350203003	卡具及扣件（综合）	kg		
273	350302001	回转扣件	个		
274	350302002	对接扣件	个		
275	350302003	直角扣件	个		
276	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
277	350306001	木脚手板(松杂)			
278	350307002	竹脚手板	m²		
279	350907003	钢支架摊销	kg		
280	370905001	钢垫板	kg		
281	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg		
282	B-C.1	清理旧水沟 材料费	工日		
283	B-C.1	人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸80m 材料费	t		
284	B-C.1	有色水泥砂浆添加剂 材料费	m²		
285	B-C.1	装饰柳条造型 材料费	项		
286	B-C.1	集训广场墙面翻新 材料费	处		
287	B-C.1	大理石凳 材料费	个		
288	B-C.2	水泥材料增运费 材料费	t		
289	B-C.2	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸80m 材料费			
290	B-C.2	红旗带数字造型 材料费	m²		
291	B-C.2	人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸625m 材料费	t		
292	B-C.2	指示意向牌 材料费	块		
293	B-C.2	防腐木窗（带窗花） 材料费	m²		
294	B-C.2	人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸500m 材料费	t		
295	B-C.3	砂石材料增运费 材料费	t		
296	B-C.3	水泥材料增运费 材料费	t		

主要材料及价格表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第9页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
297	B-C. 3	指路意向牌 材料费	块		
298	B-C. 4	成品垃圾桶 材料费	个		
299	B-C. 4	人工装、卸畜力运输, 石板, 装、运、卸80m 材料费			
300	B-C. 4	人工装、卸畜力运输, 砂石料, 装、运、卸625m 材料费			
301	B-C. 5	砂石材料增运费 材料费	t		
302	B-C. 5	防石喇叭 材料费	个		
303	B-C. 6	拆除原木门窗 材料费	m²		
304	B-C. 6	人工装、卸畜力运输, 石板, 装、运、卸625m 材料费			
305	B-C. 6	长条木凳 材料费	张		
306	B-C. 7	人工装、卸畜力运输, 钢筋, 装、运、卸500m 材料费	t		
307	B-C. 8	人工装、卸畜力运输, 烧结砖, 装、运、卸500m 材料费	t		
308	B-C. 9	人工装、卸畜力运输, 板枋材, 装、运、卸500m 材料费			
309	B-C. 10	人工装、卸畜力运输, 砂石料, 装、运、卸500m 材料费			
310	S143508001	脱模剂	kg		
311		◆配合比◆			
312	800101015	水泥砂浆中砂M7. 5			
313	800102001	水泥砂浆 1 : 1			
314	800102003	水泥砂浆 1 : 2			
315	800102003	水泥砂浆 1 : 2			
316	800102005	水泥砂浆 1 : 3			
317	800102005	水泥砂浆 1 : 3			
318	800102006	水泥砂浆 1 : 4			
319	800102006	水泥砂浆 1 : 4			
320	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5			
321	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1 : 2			
322	800702004	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1 : 3			
323	800903001	纸筋石灰浆			
324	801101001	素水泥浆			
325	801101001	素水泥浆			
326	801504006	冷底子油 30 : 70	kg		
327	802104041	碎石 GD40 中砂水泥 42. 5 C10			
328	802104042	碎石 GD40 中砂水泥 42. 5 C15			
329	802104042	碎石 GD40 中砂水泥 42. 5 C15			
330	802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42. 5 C20			
331	802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42. 5 C20			
332	802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42. 5 C25			
333	802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42. 5 C25			

主要材料及价格表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第10页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
334		◆主材◆			
335	041104003Z.1	青石板20mm	m²		
336	042702005Z.1	透水砖	m²		
337	172500000.1	U-PVC塑料管DN50	m		
338	172500000.2	U-PVC塑料管DN75	m		
339	172500000.3	U-PVC塑料管DN100	m		
340	172500000.4	双壁波纹管DN200 环向刚度8kN/m²	m		
341	172500000.4	双壁波纹管DN200	m		
342	172502000.1	PP-R给水管DN25	m		
343	180901000.1	双壁波纹管管件200	个		
344	180903000.1	塑料给水管件25	个		
345	180904000.1	承插塑料管件100	个		
346	180904000.2	承插塑料管件75	个		
347	180904000.3	承插塑料管件50	个		
348	180904000.4	承插塑料管件DN200	个		
349	194104000.1	截止阀DN25	个		
350	194110000.1	法兰阀门dn100	个		
351	211501000.1	蹲式大便器	个		
352	211701000.1	挂式小便器	个		
353	212502000.1	蹲式大便器高水箱	个		
354	213301000.1	水嘴	个		
355	213301000.2	水龙头DN25	个		
356	213316001.1	自闭式冲洗阀 DN15	个		
357	213320000.1	大便器冲洗管	根		
358	213326001.1	蹲式大便器高水箱配件	套		
359	240101000.1	水表DN25	个		
360	253301001.1	6m高太阳能路灯	套		
361	320101000.1	黄花风铃木 胸径8-10cm,株高400cm,冠幅300-350cm	株		
362	320101000.1	扁桃树 胸径15-20cm,株高500—600cm	株		
363	320101000.2	火焰树 胸径8cm,株高400cm	株		
364	320101000.3	黄花风铃木 胸径8-10cm,株高400cm,冠幅300-350cm	株		
365	320301000.1	三角梅 株高60cm、冠幅50cm	株		
366	320301000.1	红花继木 株高100cm	株		
367	320301000.2	翠芦莉 株高20cm	株		
368	550117001.1	成套配电箱	台		
369	Z010902002.1	圆钢HPB300 10以上(综合)	t		
370	Z210901000.1	洗脸盆	个		

主要材料及价格表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第11页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
371	Z250001001.1	双管荧光灯	套		
372	Z250001001.1	黄色球形灯	套		
373	Z260501001.1	双联单控开关	个		
374	Z260501001.1	双联单控开关	个		
375	Z264101001.1	5孔插座	套		
376	Z280301000.1	配线BV2.5mm²	m		
377	Z280301000.2	配线BV4mm²	m		
378	Z290302000.1	塑料线槽39×19	m		
379	Z802101007.1	砾石 GD20 中砂水泥 32.5 C20			
380		◆机械台班组成◆			
381	000301001A	机械台班人工费	元		
382	000301001	机械台班人工费	元		
383	000701003	市政机械第一类费用	元		
384	000903001	机械台班人工费	元		
385	000903002	机械第一类费用	元		
386	002401001	机械台班人工费	元		
387	140301004	汽油92#	kg		
388	140301004	国V汽油 92#	kg		
389	140301004	汽油 92#	kg		
390	140304001	轻柴油 0#	kg		
391	140304001	轻柴油0#	kg		
392	140304001	轻柴油 0#	kg		
393	341103001	电	kW. h		
394	341103001	电	kW. h		
395	341103001.1	电_1	kW. h		
396	341103001.1	电_1	kW. h		
397	341103001.2	电_2	kW. h		
398	341103001.2	电_2	kW. h		
399	994701001	其他机械费	元		
400	994701003	停滞费	元		
401	994701004	折旧费	元		
402	994701004	折旧费	元		
403	994701004.1	折旧费_1	元		
404	994701004.1	折旧费_1	元		
405	994701004.2	折旧费_2	元		
406	994701004.2	折旧费_2	元		
407	994701005	检修费	元		

主要材料及价格表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第12页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
408	994701005	大修理费	元		
409	994701005. 1	大修理费	元		
410	994701005. 1	检修费	元		
411	994701005. 2	检修费	元		
412	994701005. 2	大修理费	元		
413	994701006	经常修理费	元		
414	994701006	维护费	元		
415	994701006. 1	经常修理费	元		
416	994701006. 1	维护费	元		
417	994701006. 2	经常修理费	元		
418	994701006. 2	维护费	元		
419	994701007	安拆及场外运输费	元		
420	994701008	其他费用	元		
421		◆机械◆			
422	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
423	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4]	台班		
424	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1]	台班		
425	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L	台班		
426	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班		
427	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
428	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
429	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
430	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
431	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
432	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
433	990509001. 1	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
434	990509001. 2	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
435	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
436	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
437	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班		
438	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
439	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
440	990704006	载货汽车[装载质量6t]	台班		
441	990705006	自卸汽车[装载质量10t]	台班		
442	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
443	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
444	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		

主要材料及价格表

工程名称: 田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第13页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
445	990712002	平地机功率 120kW	台班		
446	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
447	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
448	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
449	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
450	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
451	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
452	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		
453	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		
454	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
455	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
456	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
457	991504001	多用喷枪	台班		
458	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班		
459	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班		
460	991523003	手提砂轮机[砂轮直径Φ150]	台班		
461	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
462	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
463	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
464	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
465	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班		
466	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班		
467	991906009	剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)]	台班		
468	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班		
469	991924002	管子切断套丝机 直径159mm	台班		
470	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
471	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
472	992301004	砂轮切割机 Φ500	台班		
473	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班		
474	992501002A	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
475	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
476	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
477	992501004	交流电弧焊机[容量40kVA]	台班		
478	992502005A	直流电弧焊机 功率20kW	台班		
479	992502006	直流电弧焊机 功率32kV·A	台班		
480	992509003A	对焊机 容量75kV·A	台班		
481	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班		

主要材料及价格表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目

第14页 共14页

[illegible]