


监管中心监区及综合楼改造

工程

## 招标控制价

招 标 人：百色市公安局



造价咨询人：广西新侨咨询有限公司



审 核 单 位：百色市百东新区管理委员会



软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

封-2

监管中心监区及综合楼改造

工程

## 招标控制价

招标控制价 (小写): 3084919.66元

(大写): 叁佰零捌万肆仟玖佰壹拾玖元陆角陆分

招标人: 百色市公安局

(单位盖章)

造价咨询人: 广西新侨咨询有限公司

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:

(造价人员签字)

复核人:

(造价工程师签字盖专用章)

审核单位: 百色市百东新区管理委员会

(单位盖章)

编制时间:

复核时间:

# 总 说 明

工程名称:监管中心监区及综合楼改造工程

第1页 共1页

## 一、项目概况

建设地点: 广西百色市

建设单位: 百色市公安局

工程概况: 本工程为监管中心监区及综合楼改造工程, 建设地点位于广西百色市。

## 二、编制范围

本次编制范围: 监区改造(建筑)、监区改造(水电)、综合楼改造等内容, 详见预算书。

## 三、编制依据

- 1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862—2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
- 2、2024年版《广西壮族自治区建筑工程费用定额》;
- 3、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- 4、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- 5、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2018]19 号文;《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号文;
- 6、关于建筑业实施营业税改增值税计价依据调整通知桂建标[2016]17 号文及现行有关文件;
- 7、根据桂建发[2023]2号文及桂建发[2023]6号文, 设置安全生产责任保险。

## 四、其他说明

- 1、本工程主要材料价格按《百色市建设工程造价信息》2025年第5期发布的材料除税价格取中值计取; 信息价没有的按市场询价计取。
- 2、本工程增值税计税方法采用一般计税法。

### 建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:监管中心监区及综合楼改造工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称:监管中心监区及综合楼改造工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称: 监管中心监区及综合楼改造工程

第1页 共2页

| 序号  | 汇总内容                                      | 金额(元)      | 备注 |
|-----|-------------------------------------------|------------|----|
|     | 监管中心监区及综合楼改造工程_监区改造(建筑)                   | 2397697.91 |    |
| —   | 2024建筑装饰装修工程一般计税法                         | 2397697.91 |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                         | 2079152.91 |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价                                  |            |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计                                | 130441.24  |    |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费                                | 119492.78  |    |
| 3   | 其他项目费用合计                                  | 188103.76  |    |
| 4   | 建筑安装工程费合计                                 | 2397697.91 |    |
|     | 工程总价                                      | 2397697.91 |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                         | 2079152.91 |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价                                  |            |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计                                | 130441.24  |    |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费                                | 119492.78  |    |
| 3   | 其他项目费用合计                                  | 188103.76  |    |
| 4   | 建筑安装工程费合计                                 | 2397697.91 |    |
|     | 监管中心监区及综合楼改造工程_监区改造(水电)                   | 568237.26  |    |
| —   | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 568237.26  |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                         | 550190.51  |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价                                  | 164415.60  |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计                                | 16912.54   |    |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费                                | 12002.45   |    |
| 3   | 其他项目费用合计                                  | 1134.21    |    |
| 4   | 建筑安装工程费合计                                 | 568237.26  |    |
|     | 工程总价                                      | 568237.26  |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                         | 550190.51  |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价                                  | 164415.60  |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计                                | 16912.54   |    |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费                                | 12002.45   |    |
| 3   | 其他项目费用合计                                  | 1134.21    |    |
| 4   | 建筑安装工程费合计                                 | 568237.26  |    |
|     | 监管中心监区及综合楼改造工程_综合楼改造                      | 118984.49  |    |
| —   | 2024建筑装饰装修工程一般计税法                         | 118984.49  |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                         | 116918.05  |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价                                  |            |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计                                | 1828.95    |    |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费                                | 1675.45    |    |

### 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 监管中心监区及综合楼改造工程

第2页 共2页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 监管中心监区及综合楼改造工程

第1页 共7页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量<br>单位       | 工程量     | 金额(元)   |            |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|------------|------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                              |                |         | 综合单价    | 合价         | 其中:<br>暂估价 |
|    |              | 监管中心监区及综合楼改造工程_监<br>区改造(建筑)                                                                                                                                                                  |                |         |         | 2079152.91 |            |
|    |              | 分部分项工程                                                                                                                                                                                       |                |         |         | 2068609.83 |            |
|    | 4.           | 砌筑工程                                                                                                                                                                                         |                |         |         | 206997.53  |            |
| 1  | 010401012001 | 零星砌砖<br>标准间74间, 单人间6间<br>洗手台底部封堵<br>洗手台一尺寸: 2400*500*960mm; 洗<br>手台二尺寸: 2400*500*960mm; 洗手<br>台三尺寸: 1980*500*960mm; 单人间<br>洗手台尺寸: 800*500*720mm<br>400mm厚标准砖封堵240*115*53、采<br>用Ma5.0专用预拌砂浆砌筑 | m <sup>3</sup> | 116.29  | 893.30  | 103881.86  |            |
| 2  | 011601001001 | 墙面砖砌体、出水口恢复<br>标准间74间, 单人间6间<br>原出水口、阀门位置拆除后改造恢复<br>利用旧砖、采用Ma5.0专用预拌砂浆<br>砌筑                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 173.10  | 595.70  | 103115.67  |            |
|    | 6.           | 金属结构工程                                                                                                                                                                                       |                |         |         | 32135.24   |            |
| 3  | 010606001001 | 钢支撑<br>标准间74间<br>钢丝绳衣架角钢支撑<br>镀锌角钢50*50*3固定, L=0.5m<br>每条钢丝绳3个角钢支撑                                                                                                                           | t              | 0.518   | 9528.41 | 4935.72    |            |
| 4  | 010607004001 | 金属网<br>标准间74间<br>玻璃隔断顶部加装不锈钢网                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 435.75  | 62.42   | 27199.52   |            |
|    | 8.           | 屋面及防水工程                                                                                                                                                                                      |                |         |         | 19701.41   |            |
| 5  | 010903002001 | 墙面涂膜防水<br>标准间74间<br>监舍卫生间墙面做三面防水<br>1.2mm厚聚合物防水涂料                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 900.43  | 21.88   | 19701.41   |            |
|    | 10.          | 楼地面装饰工程                                                                                                                                                                                      |                |         |         | 312279.41  |            |
| 6  | 011101002001 | 现浇水磨石地坪<br>标准间74间<br>6cm水泥砂浆垫层, 3cm水磨石面层                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1598.40 | 195.37  | 312279.41  |            |
|    | 11.          | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程                                                                                                                                                                               |                |         |         | 756799.05  |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 监管中心监区及综合楼改造工程

第2页 共7页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                   | 计量<br>单位       | 工程量      | 金额(元)  |           |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|-----------|------------|
|     |              |                                                                                   |                |          | 综合单价   | 合价        | 其中:<br>暂估价 |
| 7   | 011203001001 | 零星项目一般抹灰<br>标准间74间, 单人间6间<br>洗手台抹灰<br>原出水口、阀门位置改造处理, 封堵<br>周围抹灰<br>抹灰20厚1:3水泥砂浆   | m <sup>2</sup> | 290.72   | 82.57  | 24004.75  |            |
| 8   | 011201001001 | 墙面一般抹灰<br>标准间74间, 单人间6间<br>原监室床通铺拆除后墙面恢复、<br>抹灰20厚1:3水泥砂浆                         | m <sup>2</sup> | 1344.00  | 41.60  | 55910.40  |            |
| 9   | 011207001001 | 墙面软包<br>单人间6间<br>18mm厚细木工板深色防火环保皮, 紧<br>密拼接50mm厚高弹阻燃海绵填料                          | m <sup>2</sup> | 176.06   | 449.00 | 79050.94  |            |
| 10  | 011210003001 | 玻璃隔断边框<br>标准间74间<br>监舍卫生间<br>边框材质: 304不锈钢<br>10cm*10cm*1.8mm厚<br>含运输、安装、其他五金配件等费用 | m <sup>2</sup> | 759.24   | 436.39 | 331324.74 |            |
| 11  | 011210003002 | 玻璃隔断<br>玻璃材质: 超白钢化玻璃 (LOW-E中<br>空玻璃低辐射膜10mm+9A+10mm)<br>含运输、安装、其他五金配件等费用          | m <sup>2</sup> | 980.17   | 271.90 | 266508.22 |            |
| 14. |              | 油漆、涂料、裱糊工程                                                                        |                |          |        | 446368.00 |            |
| 12  | 011407001001 | 墙面喷(刷)涂料<br>标准间74间<br>涂刷底层涂料一遍, 涂刷底层涂料二<br>遍                                      | m <sup>2</sup> | 23680.00 | 18.85  | 446368.00 |            |
| 15. |              | 其他装饰工程                                                                            |                |          |        | 294329.19 |            |
| 13  | 01B001       | 钢丝绳衣架<br>标准间74间<br>单根长度12m, 6mm多股镀锌钢丝绳<br>放风场每间2条钢丝绳<br>包含五金配件及材料运输、组装、安<br>装费用   | 条              | 148      | 69.76  | 10324.48  |            |
| 14  | 01B002       | 小制度牌制作安装                                                                          | 块              | 74       | 381.50 | 28231.00  |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 监管中心监区及综合楼改造工程

第3页 共7页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                         | 计量<br>单位       | 工程量     | 金额(元)  |            |            |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|------------|------------|
|    |               |                                                                         |                |         | 综合单价   | 合价         | 其中:<br>暂估价 |
|    |               | 标准间74间<br>尺寸: 1000*1200*5mm 304不锈钢材质<br>包含五金配件及材料运输、组装、安装费用             |                |         |        |            |            |
| 15 | 01B003        | 大制度牌制作安装<br>标准间74间<br>尺寸: 2400*1200*5mm 304不锈钢材质<br>包含五金配件及材料运输、组装、安装费用 | 块              | 296     | 675.80 | 200036.80  |            |
| 16 | 01B004        | 墙面喷涂床铺编号<br>标准间74间<br>监舍床铺墙面                                            | 处              | 888     | 2.62   | 2326.56    |            |
| 17 | 01B005        | 门内外侧墙角圆角处理<br>标准间74间<br>入户门仅内侧改造, 监室与放风场连通门两侧改造<br>20*20成品铝合金收边条(圆角)    | m              | 999.00  | 36.05  | 36013.95   |            |
| 18 | 01B006        | 洗手台边角圆角处理<br>标准间74间, 每间3处; 单人间6间, 每间1处<br>监舍洗手台非靠墙部位做去棱角处理              | 处              | 228     | 76.30  | 17396.40   |            |
|    |               | 小计                                                                      |                |         |        | 2068609.83 |            |
|    |               | Σ人工费                                                                    |                |         |        | 603944.67  |            |
|    |               | Σ材料费                                                                    |                |         |        | 1081426.78 |            |
|    |               | Σ机械费                                                                    |                |         |        | 5478.93    |            |
|    |               | Σ管理费                                                                    |                |         |        | 154090.95  |            |
|    |               | Σ利润                                                                     |                |         |        | 52783.29   |            |
|    |               | Σ增值税                                                                    |                |         |        | 170885.23  |            |
|    |               | 单价措施项目                                                                  |                |         |        | 10543.08   |            |
|    | 011701        | 脚手架工程                                                                   |                |         |        | 10543.08   |            |
| 19 | 桂011701004001 | 内装修脚手架<br>隔断安装部分                                                        | m <sup>2</sup> | 2201.06 | 4.79   | 10543.08   |            |
|    |               | 小计                                                                      |                |         |        | 10543.08   |            |
|    |               | Σ人工费                                                                    |                |         |        | 6757.25    |            |
|    |               | Σ材料费                                                                    |                |         |        | 132.06     |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:监管中心监区及综合楼改造工程

第4页 共7页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                   | 计量<br>单位 | 工程量     | 金额(元) |            |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|------------|------------|
|    |              |                                                                                                                   |          |         | 综合单价  | 合价         | 其中:<br>暂估价 |
|    |              | Σ机械费                                                                                                              |          |         |       | 44.02      |            |
|    |              | Σ管理费                                                                                                              |          |         |       | 2024.98    |            |
|    |              | Σ利润                                                                                                               |          |         |       | 704.34     |            |
|    |              | Σ增值税                                                                                                              |          |         |       | 880.42     |            |
|    |              | 合计                                                                                                                |          |         |       | 2079152.91 |            |
|    |              | Σ人工费                                                                                                              |          |         |       | 610701.92  |            |
|    |              | Σ材料费                                                                                                              |          |         |       | 1081558.84 |            |
|    |              | Σ机械费                                                                                                              |          |         |       | 5522.95    |            |
|    |              | Σ管理费                                                                                                              |          |         |       | 156115.93  |            |
|    |              | Σ利润                                                                                                               |          |         |       | 53487.63   |            |
|    |              | Σ增值税                                                                                                              |          |         |       | 171765.65  |            |
|    |              | 监管中心监区及综合楼改造工程_监<br>区改造(水电)                                                                                       |          |         |       | 550190.51  | 150840.00  |
|    |              | 分部分项工程                                                                                                            |          |         |       | 550190.51  | 150840.00  |
|    | 0304         | 电气设备安装工程                                                                                                          |          |         |       | 550190.51  | 150840.00  |
| 20 | 030412001001 | 灯具拆除<br>标准间74间<br>拆除原普通灯具<br>拆除高度3m                                                                               | 套        | 444     | 15.81 | 7019.64    |            |
| 21 | 030411004001 | 照明线路 铜芯 WDZ-BYJ-3*2.5mm <sup>2</sup><br>标准间74间,单人间6间<br>铜芯WDZ-BYJ-3*2.5mm <sup>2</sup><br>包含五金配件及材料运输、组装、安<br>装费用 | m        | 4593.72 | 12.84 | 58983.36   |            |
| 22 | 030411004002 | 动力线路 铜芯 WDZ-BYJ-3*4mm <sup>2</sup><br>标准间74间,单人间6间<br>铜芯WDZ-BYJ-3*4mm <sup>2</sup><br>包含五金配件及材料运输、组装、安<br>装费用     | m        | 4593.72 | 17.68 | 81216.97   |            |
| 23 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 DN20<br>标准间74间,单人间6间<br>每间涉及墙体开槽恢复20米(监舍、<br>放风场各10m)                                                    | m        | 1480.00 | 18.47 | 27335.60   |            |
| 24 | 030411002001 | 镀锌钢管敷设<br>标准间74间,单人间6间<br>防爆镀锌钢管DN20,壁厚3.0mm                                                                      | m        | 940.00  | 39.57 | 37195.80   |            |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 监管中心监区及综合楼改造工程

第5页 共7页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元)  |           |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                        |          |        | 综合单价   | 合价        | 其中:<br>暂估价 |
|    |              | 砖、混凝土结构暗配                                                                                                                                                                              |          |        |        |           |            |
| 25 | 030404033001 | 遥控挂壁扇<br>标准间74间, 单人间6间<br>品牌参考钻石、西蒙、正泰或同等档次<br>安装高度3m<br>包含五金配件及材料运输、组装、安装费用                                                                                                           | 台        | 450    | 224.94 | 101223.00 |            |
| 26 | 031001007001 | PPR给水管DN25<br>标准间74间, 单人间6间<br>单个出水口1m, 接原给水主管<br>每间11个出水口(洗手台9个、淋浴2个), 11m水管<br>包含五金配件及材料运输、组装、安装费用                                                                                   | m        | 832.00 | 31.97  | 26599.04  |            |
| 27 | 030404035001 | 七孔插座 10A ~250V<br>标准间74间, 单人间6间<br>安全型<br>安装高度: 风扇底0.2m<br>包含五金配件及材料运输、组装、安装费用                                                                                                         | 套        | 450    | 43.14  | 19413.00  |            |
| 28 | 03B001       | LED圆头灯<br>标准间74间, 单人间6间<br>功率: 24W<br>安装高度: 风扇底0.2m<br>包含五金配件及材料运输、组装、安装费用                                                                                                             | 套        | 450    | 59.53  | 26788.50  |            |
| 29 | 03B002       | 特殊处理出水口<br>标准间74间, 单人间6间<br>采用防破坏、防堵塞设计, 304不锈钢材质DN25, 内嵌式安装, 出水口为格栅式, 防止异物投入; 管道设单向阀, 避免工具插入, 无外露可拆卸部件, 给水管暗敷或加装金属防护罩, 与墙体固定牢固, 整体设计需通过防暴力测试, 确保无锐角、无可拆卸部件, 符合司法设施安全规范。<br>含304不锈钢冲水阀 | 套        | 838    | 196.20 | 164415.60 | 150840.00  |
|    |              | 小计                                                                                                                                                                                     |          |        |        | 550190.51 | 150840.00  |
|    |              | Σ人工费                                                                                                                                                                                   |          |        |        | 97124.78  |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 监管中心监区及综合楼改造工程

第6页 共7页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                  | 计量<br>单位       | 工程量   | 金额(元)  |           |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|-----------|------------|
|    |              |                                                                  |                |       | 综合单价   | 合价        | 其中:<br>暂估价 |
|    |              | Σ材料费                                                             |                |       |        | 359576.78 |            |
|    |              | Σ机械费                                                             |                |       |        | 2979.00   |            |
|    |              | Σ管理费                                                             |                |       |        | 32053.81  |            |
|    |              | Σ利润                                                              |                |       |        | 13015.55  |            |
|    |              | Σ增值税                                                             |                |       |        | 45440.59  |            |
|    |              | 合计                                                               |                |       |        | 550190.51 | 150840.00  |
|    |              | Σ人工费                                                             |                |       |        | 97124.78  |            |
|    |              | Σ材料费                                                             |                |       |        | 359576.78 |            |
|    |              | Σ机械费                                                             |                |       |        | 2979.00   |            |
|    |              | Σ管理费                                                             |                |       |        | 32053.81  |            |
|    |              | Σ利润                                                              |                |       |        | 13015.55  |            |
|    |              | Σ增值税                                                             |                |       |        | 45440.59  |            |
|    |              | 监管中心监区及综合楼改造工程_综<br>合楼改造                                         |                |       |        | 116918.05 |            |
|    |              | 分部分项工程                                                           |                |       |        | 116918.05 |            |
|    | 4.           | 砌筑工程                                                             |                |       |        | 2126.05   |            |
| 30 | 010401012002 | 零星砌砖<br>砖砌体封堵门<br>370mm厚标准砖封堵240*115*53、采<br>用Ma5.0专用预拌砂浆砌筑      | m <sup>3</sup> | 2.38  | 893.30 | 2126.05   |            |
|    | 11.          | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程                                                   |                |       |        | 1634.89   |            |
| 31 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰<br>封堵门后抹灰<br>抹灰20厚1:3水泥砂浆                               | m <sup>2</sup> | 19.80 | 82.57  | 1634.89   |            |
|    | 13.          | 门窗工程                                                             |                |       |        | 113157.11 |            |
| 32 | 010802004001 | 成品防盗门<br>信息采集室新做一扇门<br>含制作、安装、运输、油漆、五金配<br>件                     | m <sup>2</sup> | 2.10  | 937.78 | 1969.34   |            |
| 33 | 010802001001 | 90系列普通铝合金推拉窗<br>铝合金型材壁厚1.8mm<br>5mm+9A+5mm中空玻璃<br>含制作、运输、安装及五金配件 | m <sup>2</sup> | 7.92  | 605.25 | 4793.58   |            |
| 34 | 010807001001 | 单向玻璃窗<br>辨认室                                                     | m <sup>2</sup> | 10.00 | 617.08 | 6170.80   |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表  
(适用于单价合同)

工程名称:监管中心监区及综合楼改造工程

第7页 共7页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                                                  | 单位   | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |        |        |        |        | 其中:<br>暂估价 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
|    |              |                                                                                                                                                                              |      |        |             | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费    | 利润     | 增值税    |            |
|    |              | 监管中心监区及综合楼改造工程_监区改造(建筑)                                                                                                                                                      |      |        |             |         |         |        |        |        |        |            |
|    |              | 分部分项工程                                                                                                                                                                       |      |        |             |         |         |        |        |        |        |            |
| 4. |              | 砌筑工程                                                                                                                                                                         |      |        |             |         |         |        |        |        |        |            |
| 1  | 010401012001 | 零星砌砖<br>标准间74间, 单人间6间<br>洗手台底部封堵<br>洗手台一尺寸: 2400*500*960mm; 洗手台二尺寸: 2400*500*960mm; 洗手台三尺寸: 1980*500*960mm; 单人间洗手台尺寸: 800*500*720mm<br>400mm厚标准砖封堵240*115*53、采用Ma5.0专用预拌砂浆砌筑 | m³   | 116.29 | 893.30      | 317.40  | 373.36  | 1.30   | 94.97  | 32.51  | 73.76  |            |
|    | A-4-35       | 零星砌体 标准砖 240×115×53 (干混普通砌筑砂浆 DM-G M5)                                                                                                                                       | 10m³ | 11.629 | 8933.02     | 3174.00 | 3733.57 | 13.04  | 949.74 | 325.08 | 737.59 |            |
| 2  | 011601001001 | 墙面砖砌体、出水口恢复<br>标准间74间, 单人间6间<br>原出水口、阀门位置拆除后改造恢复<br>利用旧砖、采用Ma5.0专用预拌砂浆砌筑                                                                                                     | m²   | 173.10 | 595.70      | 317.40  | 100.33  | 1.30   | 94.97  | 32.51  | 49.19  |            |
|    | A-4-35换      | 零星砌体 标准砖 240×115×53                                                                                                                                                          | 10m² | 17.310 | 5957.04     | 3174.00 | 1003.31 | 13.04  | 949.74 | 325.08 | 491.87 |            |
| 6. |              | 金属结构工程                                                                                                                                                                       |      |        |             |         |         |        |        |        |        |            |
| 3  | 010606001001 | 钢支撑<br>标准间74间                                                                                                                                                                | t    | 0.518  | 9528.41     | 1009.32 | 6471.16 | 348.63 | 627.37 | 285.17 | 786.76 |            |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                       | 单位    | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |        |        |        |        | 其中:<br>暂估价 |
|----|--------------|---------------------------------------------------|-------|---------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
|    |              |                                                   |       |         |             | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费    | 利润     | 增值税    |            |
|    |              | 钢丝绳衣架角钢支撑<br>镀锌角钢50*50*3固定, L=0.5m<br>每条钢丝绳3个角钢支撑 |       |         |             |         |         |        |        |        |        |            |
|    | A-6-36       | 预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 零星钢构件                           | t     | 0.518   | 9528.39     | 1009.33 | 6471.15 | 348.62 | 627.37 | 285.17 | 786.75 |            |
| 4  | 010607004001 | 金属网<br>标准间74间                                     | m²    | 435.75  | 62.42       | 1.66    | 55.07   |        | 0.40   | 0.14   | 5.15   |            |
|    |              | 玻璃隔断顶部加装不锈钢网                                      |       |         |             |         |         |        |        |        |        |            |
|    | A-11-23换     | 贴挂网 挂钢丝网                                          | 100m² | 4.3575  | 6242.29     | 165.60  | 5507.29 |        | 40.24  | 13.74  | 515.42 |            |
|    | 8.           | 屋面及防水工程                                           |       |         |             |         |         |        |        |        |        |            |
| 5  | 010903002001 | 墙面涂膜防水<br>标准间74间                                  | m²    | 900.43  | 21.88       | 1.58    | 17.86   |        | 0.47   | 0.16   | 1.81   |            |
|    |              | 监舍卫生间墙面做三面防水<br>1.2mm厚聚合物防水涂料                     |       |         |             |         |         |        |        |        |        |            |
|    | A-8-70换      | 防水工程 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 立面[实际厚度=1.2]              | 100m² | 9.0043  | 2188.40     | 158.33  | 1786.05 |        | 47.18  | 16.15  | 180.69 |            |
|    | 10.          | 楼地面装饰工程                                           |       |         |             |         |         |        |        |        |        |            |
| 6  | 011101002001 | 现浇水磨石地坪<br>标准间74间                                 | m²    | 1598.40 | 195.37      | 97.70   | 46.35   | 2.52   | 24.35  | 8.32   | 16.13  |            |
|    |              | 6cm水泥砂浆垫层, 3cm水磨石面层                               |       |         |             |         |         |        |        |        |        |            |

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 监管中心监区及综合楼改造工程

第3页 共11页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                 | 单位    | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |        |         |        |         | 其中:<br>暂估价 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|------------|
|    |              |                                                                             |       |         |             | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费     | 利润     | 增值税     |            |
|    | A-10-37换     | 整体面层 水磨石楼地面 带嵌条 15mm {换: 白水泥白石子浆 1 : 2 换: 素水泥浆}                             | 100m² | 15.9840 | 13246.36    | 7484.29 | 1944.05 | 214.48 | 1870.80 | 639.00 | 1093.74 |            |
|    | A-10-17换     | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm [实际厚度=60]                                            | 100m² | 15.9840 | 6290.96     | 2286.07 | 2690.71 | 37.32  | 564.58  | 192.84 | 519.44  |            |
|    | 11.          | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程                                                              |       |         |             |         |         |        |         |        |         |            |
| 7  | 011203001001 | 零星项目一般抹灰<br>标准间74间, 单人间6间<br>洗手台抹灰<br>原出水口、阀门位置改造处理, 封堵周围抹灰<br>抹灰20厚1:3水泥砂浆 | m²    | 290.72  | 82.57       | 48.16   | 11.84   | 0.04   | 11.71   | 4.00   | 6.82    |            |
|    | A-11-39换     | 线条及零星抹灰 零星抹灰 一般抹灰 {换: 水泥砂浆 1 : 3}                                           | 100m² | 2.9072  | 8256.73     | 4816.47 | 1183.53 | 3.63   | 1171.28 | 400.07 | 681.75  |            |
| 8  | 011201001001 | 墙面一般抹灰<br>标准间74间, 单人间6间<br>原监室床通铺拆除后墙面恢复、<br>抹灰20厚1:3水泥砂浆                   | m²    | 1344.00 | 41.60       | 19.46   | 12.31   | 0.04   | 4.74    | 1.62   | 3.43    |            |
|    | A-11-11换     | 一般抹灰 内墙 (15+5) mm {换: 水泥砂浆 1 : 3}                                           | 100m² | 13.4400 | 4159.20     | 1945.71 | 1230.83 | 3.73   | 473.71  | 161.80 | 343.42  |            |
| 9  | 011207001001 | 墙面软包<br>单人间6间<br>18mm厚细木工板深色防火环保皮, 紧密拼接50mm厚高弹阻燃海绵填料                        | m²    | 176.06  | 449.00      | 58.03   | 334.20  | 0.59   | 14.24   | 4.87   | 37.07   |            |
|    | A-11-143换    | 墙饰面 细木工板基层                                                                  | 100m² | 1.7606  | 5729.12     | 1183.02 | 3609.23 | 58.94  | 301.80  | 103.08 | 473.05  |            |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数为增值税销项税, 在一般计税法中为应纳税增值额 (不含增值税进项税额), 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值额, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:监管中心监区及综合楼改造工程

第4页 共11页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                   | 单位                | 工程量      | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |          |       |         |        |         | 其中:<br>暂估价 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|---------|----------|-------|---------|--------|---------|------------|
|    |              |                                                                               |                   |          |             | 人工费     | 材料费      | 机械费   | 管理费     | 利润     | 增值税     |            |
|    | A-11-148换    | 墙饰面 面层 墙面、墙裙 人造革软包                                                            | 100m <sup>2</sup> | 1.7606   | 39171.68    | 4620.00 | 29811.20 |       | 1122.66 | 383.46 | 3234.36 |            |
| 10 | 011210003001 | 玻璃隔断边框<br>标准间74间<br>监舍卫生间<br>边框材质: 304不锈钢10cm*10cm*1.8mm厚<br>含运输、安装、其他五金配件等费用 | m <sup>2</sup>    | 759.24   | 436.39      | 55.54   | 326.07   | 0.49  | 13.61   | 4.65   | 36.03   |            |
|    | A-11-207换    | 全玻璃隔断、隔墙 不锈钢边框                                                                | 100m <sup>2</sup> | 7.5924   | 43639.81    | 5553.62 | 32607.42 | 49.02 | 1361.44 | 465.02 | 3603.29 |            |
| 11 | 011210003002 | 玻璃隔断<br>玻璃材质: 超白钢化玻璃 (LOW-E中空玻璃低辐射膜10mm+9A+10mm)<br>含运输、安装、其他五金配件等费用          | m <sup>2</sup>    | 980.17   | 271.90      | 45.52   | 188.61   | 0.36  | 11.15   | 3.81   | 22.45   |            |
|    | A-11-208换    | 全玻璃隔断、隔墙 钢化玻璃                                                                 | 100m <sup>2</sup> | 9.8017   | 27189.10    | 4552.06 | 18860.85 | 35.63 | 1114.81 | 380.78 | 2244.97 |            |
|    | 14.          | 油漆、涂料、裱糊工程                                                                    |                   |          |             |         |          |       |         |        |         |            |
| 12 | 011407001001 | 墙面喷(刷)涂料<br>标准间74间<br>涂刷底层涂料一遍, 涂刷底层涂料二遍                                      | m <sup>2</sup>    | 23680.00 | 18.85       | 8.28    | 6.31     |       | 2.01    | 0.69   | 1.56    |            |
|    | A-14-199换    | 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍<br>[实际遍数=3]                                           | 100m <sup>2</sup> | 236.8000 | 1883.40     | 827.53  | 630.59   |       | 201.09  | 68.68  | 155.51  |            |
|    | 15.          | 其他装饰工程                                                                        |                   |          |             |         |          |       |         |        |         |            |
| 13 | 01B001       | 钢丝绳衣架                                                                         | 条                 | 148      | 69.76       | 10.00   | 50.00    |       | 2.98    | 1.02   | 5.76    |            |

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 监管中心监区及综合楼改造工程

第5页 共11页

| 序号 | 项目编码   | 项目名称及项目特征描述                                                             | 单位 | 工程量 | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |        |     |      |      |       | 其中:<br>暂估价 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|---------|--------|-----|------|------|-------|------------|
|    |        |                                                                         |    |     |             | 人工费     | 材料费    | 机械费 | 管理费  | 利润   | 增值税   |            |
|    |        | 标准间74间<br>单根长度12m, 6mm多股镀锌钢丝绳<br>放风场每间2条钢丝绳<br>包含五金配件及材料运输、组裝、安装费用      |    |     |             |         |        |     |      |      |       |            |
|    | B-换    | 钢丝绳衣架                                                                   | 条  | 148 | 69.76       | 10.00   | 50.00  |     | 2.98 | 1.02 | 5.76  |            |
| 14 | 01B002 | 小制度牌制作安装<br>标准间74间<br>尺寸: 1000*1200*5mm 304不锈钢材质<br>包含五金配件及材料运输、组裝、安装费用 | 块  | 74  | 381.50      |         | 350.00 |     |      |      | 31.50 |            |
|    | B-换    | 小制度牌                                                                    | 块  | 74  | 381.50      |         | 350.00 |     |      |      | 31.50 |            |
| 15 | 01B003 | 大制度牌制作安装<br>标准间74间<br>尺寸: 2400*1200*5mm 304不锈钢材质<br>包含五金配件及材料运输、组裝、安装费用 | 块  | 296 | 675.80      |         | 620.00 |     |      |      | 55.80 |            |
|    | B-换    | 大制度牌                                                                    | 块  | 296 | 675.80      |         | 620.00 |     |      |      | 55.80 |            |
| 16 | 01B004 | 墙面喷涂床铺编号<br>标准间74间<br>监舍床铺墙面                                            | 处  | 888 | 2.62        | 1.00    | 1.00   |     | 0.30 | 0.10 | 0.22  |            |
|    | B-换    | 墙面喷涂床铺编号                                                                | 处  | 888 | 2.62        | 1.00    | 1.00   |     | 0.30 | 0.10 | 0.22  |            |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 监管中心监区及综合楼改造工程

第6页 共11页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                           | 单位    | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |      |        |       |        | 其中:<br>暂估价 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|---------|---------|------|--------|-------|--------|------------|
|    |               |                                                                       |       |         |             | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费    | 利润    | 增值税    |            |
| 17 | 01B005        | 门内外侧墙角圆角处理<br>标准间74间<br>入户门仅内侧改造, 监室与放风场连通门两侧改造<br>20*20成品铝合金收边条 (圆角) | m     | 999.00  | 36.05       | 6.27    | 24.76   |      | 1.52   | 0.52  | 2.98   |            |
|    | A-15-37换      | 铝合金装饰线 角线 宽度 (≤50mm)                                                  | 100m  | 9.9900  | 3604.31     | 626.64  | 2475.79 |      | 152.27 | 52.01 | 297.60 |            |
| 18 | 01B006        | 洗手台边角圆角处理<br>标准间74间, 每间3处; 单人间6间, 每间1处<br>监舍洗手台非靠墙部位做去棱角处理            | 处     | 228     | 76.30       | 50.00   |         |      | 14.90  | 5.10  | 6.30   |            |
|    | B-换           | 洗手台边角圆角处理                                                             | 处     | 228     | 76.30       | 50.00   |         |      | 14.90  | 5.10  | 6.30   |            |
|    |               | 单价措施项目                                                                |       |         |             |         |         |      |        |       |        |            |
|    | 011701        | 脚手架工程                                                                 |       |         |             |         |         |      |        |       |        |            |
| 19 | 桂011701004001 | 内装修脚手架<br>隔断安装部分                                                      | m²    | 2201.06 | 4.79        | 3.07    | 0.06    | 0.02 | 0.92   | 0.32  | 0.40   |            |
|    | A-16-30       | 活动脚手架 天棚面修整或装饰                                                        | 100m² | 22.0106 | 478.50      | 307.49  | 6.21    | 1.64 | 92.12  | 31.53 | 39.51  |            |
|    |               | 监管中心监区及综合楼改造工程_监区改造 (水电)                                              |       |         |             |         |         |      |        |       |        |            |
|    |               | 分部分项工程                                                                |       |         |             |         |         |      |        |       |        |            |
|    | 0304          | 电气设备安装工程                                                              |       |         |             |         |         |      |        |       |        |            |
| 20 | 030412001001  | 灯具拆除                                                                  | 套     | 444     | 15.81       | 10.00   |         |      | 3.20   | 1.30  | 1.31   |            |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 监管中心监区及综合楼改造工程

第7页 共11页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                                   | 单位         | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |      |       |       |        | 其中:<br>暂估价 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|---------|---------|------|-------|-------|--------|------------|
|    |              |                                                                                                               |            |         |             | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费   | 利润    | 增值税    |            |
|    |              | 标准间74间<br>拆除原普通灯具<br>拆除高度3m<br>灯具拆除                                                                           | 套          | 444     | 15.81       | 10.00   |         |      | 3.20  | 1.30  | 1.31   |            |
| 21 | 030411004001 | 照明线路 铜芯 WDZ-BYJ-3*2.5mm2<br>标准间74间, 单人间6间<br>铜芯WDZ-BYJ-3*2.5mm2<br>包含五金配件及材料运输、组装、安装费用                        | m          | 4593.72 | 12.84       | 2.12    | 8.70    |      | 0.68  | 0.28  | 1.06   |            |
|    | B4-1478换     | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 ( $\leq 2.5\text{mm}^2$ )                                                                   | 100m单<br>线 | 45.9372 | 1283.50     | 212.49  | 869.41  |      | 68.00 | 27.62 | 105.98 |            |
| 22 | 030411004002 | 动力线路 铜芯 WDZ-BYJ-3*4mm2<br>标准间74间, 单人间6间<br>铜芯WDZ-BYJ-3*4mm2<br>包含五金配件及材料运输、组装、安装费用                            | m          | 4593.72 | 17.68       | 2.02    | 13.29   |      | 0.65  | 0.26  | 1.46   |            |
|    | B4-1479换     | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 ( $\leq 4\text{mm}^2$ )                                                                     | 100m单<br>线 | 45.9372 | 1767.83     | 202.41  | 1328.37 |      | 64.77 | 26.31 | 145.97 |            |
| 23 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 DN20<br>标准间74间, 单人间6间<br>每间涉及墙体开槽恢复20米(监舍、放风场各<br>10m)<br>凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径 ( $\leq 32\text{mm}$ ) | m          | 1480.00 | 18.47       | 9.44    | 2.85    | 0.28 | 3.11  | 1.26  | 1.53   |            |
|    | B4-2033      |                                                                                                               | 10m        | 148.000 | 110.85      | 61.75   | 9.54    | 1.81 | 20.34 | 8.26  | 9.15   |            |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                        | 单位   | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |         |        |        |        |        | 其中：<br>暂估价 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
|    |              |                                                                                                    |      |         |             | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费    | 利润     | 增值税    |            |
|    | B4-2045      | 凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤32mm）{水泥砂浆 1：2.5 水泥砂浆 1：3}                                                  | 10m  | 148.000 | 73.89       | 32.69   | 18.93   | 1.01   | 10.78  | 4.38   | 6.10   |            |
| 24 | 030411002001 | 镀锌钢管敷设<br>标准间74间，单人间6间<br>防爆镀锌钢管DN20，壁厚3.0mm<br>砖、混凝土结构暗配                                          | m    | 940.00  | 39.57       | 15.45   | 11.91   | 1.37   | 5.38   | 2.19   | 3.27   |            |
|    | B4-1402换     | 防爆镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径（≤20mm）                                                                   | 100m | 9.4000  | 3957.20     | 1545.40 | 1191.08 | 136.93 | 538.35 | 218.70 | 326.74 |            |
| 25 | 030404033001 | 遥控挂壁扇<br>标准间74间，单人间6间<br>品牌参考钻石、西蒙、正泰或同等档次<br>安装高度3m<br>包含五金配件及材料运输、组装、安装费用                        | 台    | 450     | 224.94      | 41.68   | 142.73  | 2.21   | 14.04  | 5.71   | 18.57  |            |
|    | B4-0420换     | 安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 壁扇                                                                                | 台    | 450     | 224.94      | 41.68   | 142.73  | 2.21   | 14.04  | 5.71   | 18.57  |            |
| 26 | 031001007001 | PPR给水管DN25<br>标准间74间，单人间6间<br>单个出水口1m，接原给水主管<br>每间11个出水口（洗手台9个、淋浴2个），11mm水管<br>包含五金配件及材料运输、组装、安装费用 | m    | 832.00  | 31.97       | 16.19   | 5.64    | 0.15   | 5.23   | 2.12   | 2.64   |            |
|    | B9-0125换     | 塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（25mm以内）                                                                   | 10m  | 83.200  | 319.72      | 161.91  | 56.44   | 1.45   | 52.28  | 21.24  | 26.40  |            |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                                               | 单位  | 工程量  | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |        |      |       |       |       | 其中：<br>暂估价 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|---------|--------|------|-------|-------|-------|------------|
|    |              |                                                                                                                                                                           |     |      |             | 人工费     | 材料费    | 机械费  | 管理费   | 利润    | 增值税   |            |
| 27 | 030404035001 | 七孔插座 10A ~250V<br>标准间74间，单人间6间<br>安全型<br>安装高度：风\扇底0.2m<br>包含五金配件及材料运输、组装、安装费用                                                                                             | 套   | 450  | 43.14       | 17.41   | 14.02  | 0.22 | 5.64  | 2.29  | 3.56  |            |
|    | B4-1975换     | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座<br>单相明插座10A ≥7孔                                                                                                                                   | 10套 | 45.0 | 431.42      | 174.08  | 140.18 | 2.21 | 56.41 | 22.92 | 35.62 |            |
| 28 | 03B001       | LED圆头灯<br>标准间74间，单人间6间<br>功率：24W<br>安装高度：风\扇底0.2m<br>包含五金配件及材料运输、组装、安装费用                                                                                                  | 套   | 450  | 59.53       | 11.36   | 37.95  | 0.13 | 3.68  | 1.49  | 4.92  |            |
|    | B4-1665      | 普通灯具安装 其他普通灯具 座灯头                                                                                                                                                         | 10套 | 45.0 | 595.29      | 113.60  | 379.51 | 1.32 | 36.77 | 14.94 | 49.15 |            |
| 29 | 03B002       | 特殊处理出水口<br>标准间74间，单人间6间<br>采用防破坏、防堵塞设计，304不锈钢材质DN25，内嵌式安装，出水口为格栅式，防止异物投入；管道设单向阀，避免工具插入，无外露可拆卸部件，给水管暗敷或加装金属防护罩，与墙体固定牢固，整体设计需通过防暴力测试，确保无锐角、无可拆卸部件，符合司法设施安全规范。<br>含304不锈钢冲水阀 | 套   | 838  | 196.20      |         | 180.00 |      |       |       | 16.20 | 180.00     |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 监管中心监区及综合楼改造工程

第10页 共111页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                            | 单位    | 工程量    | 综合单价(元)  | 综合单价(元) |          |       |         |        |         | 其中:<br>暂估价 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|---------|----------|-------|---------|--------|---------|------------|
|     |              |                                                                        |       |        |          | 人工费     | 材料费      | 机械费   | 管理费     | 利润     | 增值税     |            |
|     | B-换          | 特殊处理出水口                                                                | 套     | 838    | 196.20   |         | 180.00   |       |         |        | 16.20   | 180.00     |
|     |              | 监管中心监区及综合楼改造工程_综合楼改造                                                   |       |        |          |         |          |       |         |        |         |            |
|     |              | 分部分项工程                                                                 |       |        |          |         |          |       |         |        |         |            |
| 4.  |              | 砌筑工程                                                                   |       |        |          |         |          |       |         |        |         |            |
| 30  | 010401012002 | 零星砌砖<br>砖砌体封堵门<br>370mm厚标准砖封堵240*115*53、采用Ma5.0专用预<br>拌砂浆砌筑            | m³    | 2.38   | 893.30   | 317.40  | 373.36   | 1.30  | 94.97   | 32.51  | 73.76   |            |
|     | A-4-35       | 零星砌体 标准砖 240×115×53 (干混普通砌筑砂浆<br>DM-G M5)                              | 10m³  | 0.238  | 8933.02  | 3174.00 | 3733.57  | 13.04 | 949.74  | 325.08 | 737.59  |            |
| 11. |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程                                                         |       |        |          |         |          |       |         |        |         |            |
| 31  | 011203001002 | 零星项目一般抹灰<br>封堵门后抹灰<br>抹灰20厚1:3水泥砂浆<br>线条及零星抹灰 零星抹灰 一般抹灰(换:水泥砂浆<br>1:3) | m²    | 19.80  | 82.57    | 48.16   | 11.84    | 0.04  | 11.71   | 4.00   | 6.82    |            |
|     | A-11-39换     | 抹灰20厚1:3水泥砂浆<br>线条及零星抹灰 零星抹灰 一般抹灰(换:水泥砂浆<br>1:3)                       | 100m² | 0.1980 | 8256.73  | 4816.47 | 1183.53  | 3.63  | 1171.28 | 400.07 | 681.75  |            |
| 13. |              | 门窗工程                                                                   |       |        |          |         |          |       |         |        |         |            |
| 32  | 010802004001 | 成品防盗门<br>信息采集室新做一扇门<br>含制作、安装、运输、油漆、五金配件                               | m²    | 2.10   | 937.78   | 51.72   | 791.48   | 0.22  | 12.62   | 4.31   | 77.43   |            |
|     | A-13-13换     | 钢质防盗门安装(换:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5)                                            | 100m² | 0.0210 | 93778.34 | 5171.71 | 79147.55 | 22.57 | 1262.21 | 431.13 | 7743.17 |            |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                      | 单位                | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价(元) |          |       |         |        |         | 其中:<br>暂估价 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------|---------|----------|-------|---------|--------|---------|------------|
|    |              |                                                                  |                   |        |             | 人工费     | 材料费      | 机械费   | 管理费     | 利润     | 增值税     |            |
| 33 | 010802001001 | 90系列普通铝合金推拉窗<br>铝合金型材壁厚1.8mm<br>5mm+9A+5mm中空玻璃<br>含制作、运输、安装及五金配件 | m <sup>2</sup>    | 7.92   | 605.25      | 46.73   | 493.30   |       | 11.36   | 3.88   | 49.98   |            |
|    | A-13-41换     | 普通铝合金窗安装 推拉                                                      | 100m <sup>2</sup> | 0.0792 | 62272.64    | 4673.44 | 50933.87 |       | 1135.65 | 387.90 | 5141.78 |            |
|    | B-           | 补 (5mm+9A+5mm) 与 (6mm+9A+mm) 中空玻璃差价                              | m <sup>2</sup>    | 7.92   | -17.48      |         | -16.04   |       |         |        | -1.44   |            |
| 34 | 010807001001 | 单向玻璃窗<br>辨认室<br>专业特制单向玻璃窗5000mm*2000mm                           | m <sup>2</sup>    | 10.00  | 617.08      | 35.98   | 518.42   |       | 8.74    | 2.99   | 50.95   |            |
|    | A-13-47换     | 塑钢窗安装 固定                                                         | 100m <sup>2</sup> | 0.1000 | 61708.06    | 3597.99 | 51841.97 |       | 874.31  | 298.63 | 5095.16 |            |
| 35 | 010808004001 | 护窗防护网<br>新做Φ25实心圆钢护窗防护网                                          | m <sup>2</sup>    | 273.64 | 366.26      | 22.02   | 306.52   | 0.23  | 5.40    | 1.85   | 30.24   |            |
|    | A-13-55换     | 圆钢防盗格栅安装                                                         | 100m <sup>2</sup> | 2.7364 | 36625.16    | 2201.64 | 30651.76 | 22.57 | 540.48  | 184.61 | 3024.10 |            |
|    |              |                                                                  |                   |        |             |         |          |       |         |        |         |            |
|    |              |                                                                  |                   |        |             |         |          |       |         |        |         |            |
|    |              |                                                                  |                   |        |             |         |          |       |         |        |         |            |
|    |              |                                                                  |                   |        |             |         |          |       |         |        |         |            |
|    |              |                                                                  |                   |        |             |         |          |       |         |        |         |            |
|    |              |                                                                  |                   |        |             |         |          |       |         |        |         |            |
|    |              |                                                                  |                   |        |             |         |          |       |         |        |         |            |
|    |              |                                                                  |                   |        |             |         |          |       |         |        |         |            |

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数中为增值税进项税；在简易计税法中为应纳税增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

### 总价措施项目费用表

工程名称:监管中心监区及综合楼改造工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称: 监管中心监区及综合楼改造工程 第1页 共1页

| 序号 | 项目名称                                      | 不含税金额(元)  | 增值税(元)   | 含税金额(元)   |
|----|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|    | 监管中心监区及综合楼改造工程_监区改造（建筑）                   |           |          | 188103.76 |
| 一  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法                         | 172572.25 | 15531.51 | 188103.76 |
| 1  | 暂列金额                                      | 168517.95 | 15166.62 | 183684.57 |
| 2  | 材料设备暂估价                                   | —         | —        | —         |
| 3  | 专业工程暂估价                                   |           |          |           |
| 4  | 计日工                                       |           |          |           |
| 5  | 总承包服务费                                    |           |          |           |
| 6  | 安全生产责任保险费暂估价                              | 4054.30   | 364.89   | 4419.19   |
|    | 监管中心监区及综合楼改造工程_监区改造（水电）                   |           |          | 1134.21   |
| 一  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 1040.56   | 93.65    | 1134.21   |
| 1  | 暂列金额                                      |           |          |           |
| 2  | 材料设备暂估价                                   | —         | —        | —         |
| 3  | 专业工程暂估价                                   |           |          |           |
| 4  | 安全生产责任保险费暂估价                              | 1040.56   | 93.65    | 1134.21   |
| 5  | 计日工                                       |           |          |           |
| 6  | 总承包服务费                                    |           |          |           |
|    | 监管中心监区及综合楼改造工程_综合楼改造                      |           |          | 237.49    |
| 一  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法                         | 217.88    | 19.61    | 237.49    |
| 1  | 暂列金额                                      |           |          |           |
| 2  | 材料设备暂估价                                   | —         | —        | —         |
| 3  | 专业工程暂估价                                   |           |          |           |
| 4  | 计日工                                       |           |          |           |
| 5  | 总承包服务费                                    |           |          |           |
| 6  | 安全生产责任保险费暂估价                              | 217.88    | 19.61    | 237.49    |
|    | 合计                                        |           |          | 189475.46 |
|    |                                           |           |          |           |
|    |                                           |           |          |           |
|    |                                           |           |          |           |
|    |                                           |           |          |           |
|    |                                           |           |          |           |
|    |                                           |           |          |           |
|    |                                           |           |          |           |
|    |                                           |           |          |           |

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







## 允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 监管中心监区及综合楼改造工程

中環

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税,在简易计税法中包含进项税,但不含建筑服务增值税。

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:监管中心监区及综合楼改造工程

第1页 共5页

| 序号 | 材料编码        | 名称、规格、型号              | 单位 | 数量       | 投标单价(元) |
|----|-------------|-----------------------|----|----------|---------|
| 1  |             | ◆材料◆                  |    |          |         |
| 2  | 010310001   | 镀锌铁丝(综合)              | kg | 10.704   | 4.60    |
| 3  | 010501001   | 钢丝绳(综合)               | kg | 2.549    | 8.41    |
| 4  | 012102001   | 等边角钢(综合)              | t  | 4.274    | 3601.77 |
| 5  | 020302001   | 橡胶条                   | m  | 1547.590 | 1.20    |
| 6  | 022705004   | 棉纱头                   | kg | 55.124   | 7.03    |
| 7  | 022706004   | 白布0.9m                | m² | 16.576   | 3.90    |
| 8  | 023501001   | 深色防火环保皮               | m² | 193.666  | 90.00   |
| 9  | 030107001   | 镀锌螺钉                  | 百个 | 23.592   | 4.65    |
| 10 | 030110003   | 镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35     | 个  | 3282.240 | 0.07    |
| 11 | 030110004   | 镀锌自攻螺钉M3×10           | 百个 | 41.958   | 1.77    |
| 12 | 030113002   | 镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100   | 个  | 1872.000 | 0.22    |
| 13 | 030135101   | 带帽螺栓                  | kg | 3.434    | 4.42    |
| 14 | 030156001   | 膨胀螺栓                  | 套  | 3470.586 | 0.53    |
| 15 | 030156011   | 膨胀螺栓 M6×85            | 套  | 964.760  | 0.71    |
| 16 | 030156016   | 膨胀螺栓 M8×80            | 套  | 1372.500 | 0.71    |
| 17 | 030156031   | 膨胀螺栓 M12×110          | 套  | 8.820    | 1.64    |
| 18 | 030168004   | 镀锌锁紧螺母 20             | 个  | 1854.000 | 0.27    |
| 19 | 030182005   | 塑料胀管 Φ6~8             | 颗  | 5176.800 | 0.05    |
| 20 | 031307001   | 金刚石(三角形)              | 块  | 527.472  | 4.42    |
| 21 | 031311008   | 碳钢焊条                  | kg | 26.719   | 4.12    |
| 22 | 031314001   | 耐热电焊条                 | kg | 1.793    | 6.75    |
| 23 | 031321003   | 焊锡                    | kg | 55.124   | 61.95   |
| 24 | 031332002   | 焊锡膏 瓶装50g             | kg | 2.756    | 47.79   |
| 25 | 031337001   | 冲击钻头(综合)              | 根  | 21.904   | 6.02    |
| 26 | 031337006   | 冲击钻头 Φ8               | 个  | 22.950   | 3.63    |
| 27 | 031337010   | 冲击钻头 Φ12              | 个  | 229.500  | 4.50    |
| 28 | 031345001   | 钢锯条                   | 根  | 76.456   | 0.33    |
| 29 | 031345007   | 钢割片                   | 片  | 65.120   | 11.95   |
| 30 | 031347002   | 砂纸(木)                 | 张  | 1894.400 | 0.50    |
| 31 | 032104003.1 | 不锈钢防护网                | m² | 457.538  | 52.20   |
| 32 | 032116001   | 铁件(综合)                | kg | 0.659    | 5.40    |
| 33 | 032116001   | 铁件(综合)                | kg | 186.130  | 5.49    |
| 34 | 032116017   | 门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300 | 个  | 101.798  | 3.10    |
| 35 | 040101002   | 水泥(综合)                | kg | 423.896  | 0.31    |
| 36 | 040102001   | 砌筑水泥 M32.5            | t  | 33.613   | 318.58  |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 监管中心监区及综合楼改造工程

第2页 共5页

| 序号 | 材料编码      | 名称、规格、型号                            | 单位 | 数量        | 投标单价 (元) |
|----|-----------|-------------------------------------|----|-----------|----------|
| 37 | 040103001 | 白水泥 (综合)                            | t  | 19.013    | 601.77   |
| 38 | 040301001 | 砂 (综合)                              | m³ | 11.286    | 135.92   |
| 39 | 040301001 | 砂 (综合)                              | m³ | 82.223    | 135.92   |
| 40 | 040504001 | 石米                                  | t  | 38.138    | 388.35   |
| 41 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53                    | 千块 | 65.434    | 495.15   |
| 42 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5                    | t  | 107.761   | 269.90   |
| 43 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20                       | t  | 171.508   | 250.44   |
| 44 | 050301001 | 一等杉木板枋材 (综合)                        | m³ | 0.363     | 1168.14  |
| 45 | 050301003 | 一等杉木枋材                              | m³ | 12.907    | 1380.53  |
| 46 | 050306001 | 周转板枋材                               | m³ | 0.116     | 1088.50  |
| 47 | 050901004 | 大芯板18mm                             | m² | 184.863   | 33.92    |
| 48 | 052502007 | 垫木                                  | m³ | 0.012     | 876.11   |
| 49 | 060501004 | 超白钢化玻璃 (LOW-E中空玻璃低辐射膜 10mm+9A+10mm) | m² | 1039.372  | 157.50   |
| 50 | 090505002 | 不锈钢10cm*10cm*1.8mm厚                 | m² | 835.164   | 268.00   |
| 51 | 110915001 | 铝合金90系列普通推拉窗1.8厚>2m²                | m² | 7.558     | 469.03   |
| 52 | 111108001 | 单向玻璃窗5000mm*2000mm                  | m² | 9.264     | 469.03   |
| 53 | 111701002 | φ 25实心圆钢护窗防护网                       | m² | 273.640   | 300.00   |
| 54 | 112301001 | 防盗门 (成品)                            | m² | 2.054     | 800.00   |
| 55 | 120303006 | 20*20成品铝合金收边条 (圆角)                  | m  | 1058.940  | 22.69    |
| 56 | 120305001 | 铝合金压条                               | m  | 186.624   | 5.80     |
| 57 | 130301001 | 乳胶漆                                 | kg | 10243.968 | 14.16    |
| 58 | 130311003 | 成品腻子粉 (一般型)                         | kg | 4589.184  | 0.71     |
| 59 | 130508002 | 环氧富锌底漆                              | kg | 1.098     | 54.94    |
| 60 | 130527201 | 聚合物改性沥青防水涂料                         | kg | 1429.523  | 11.25    |
| 61 | 130705002 | 铅油                                  | kg | 7.802     | 7.76     |
| 62 | 140101001 | 清油                                  | kg | 11.574    | 9.91     |
| 63 | 140301004 | 国V汽油 92#                            | kg | 137.812   | 8.61     |
| 64 | 140303001 | 煤油                                  | kg | 63.952    | 2.83     |
| 65 | 140908001 | 石蜡                                  | kg | 42.358    | 11.50    |
| 66 | 143124001 | 漂白粉                                 | kg | 7.488     | 3.81     |
| 67 | 143504026 | 环氧富锌底漆稀释剂                           | kg | 0.088     | 10.62    |
| 68 | 143906001 | 氧气                                  | m³ | 0.570     | 3.98     |
| 69 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶                             | kg | 22.908    | 17.70    |
| 70 | 144113003 | 玻璃胶 350g                            | 支  | 990.179   | 8.03     |
| 71 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)                  | 支  | 33.601    | 15.50    |
| 72 | 144115001 | 万能胶                                 | kg | 41.958    | 10.62    |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 监管中心监区及综合楼改造工程

第3页 共5页

| 序号  | 材料编码      | 名称、规格、型号                           | 单位 | 数量       | 投标单价(元) |
|-----|-----------|------------------------------------|----|----------|---------|
| 73  | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m                     | 卷  | 62.015   | 7.35    |
| 74  | 151313004 | 50mm厚高弹阻燃海绵                        | m³ | 184.863  | 180.89  |
| 75  | 181512002 | 镀锌管箍 DN20                          | 个  | 154.912  | 1.79    |
| 76  | 181515002 | 钢制活接头 DN20                         | 个  | 242.050  | 2.12    |
| 77  | 182501002 | 塑料管卡 de25                          | 个  | 949.312  | 0.62    |
| 78  | 182503002 | 镀锌管卡子(钢管用) DN20                    | 个  | 1161.840 | 0.35    |
| 79  | 182511000 | 接地卡子(综合)                           | 个  | 939.154  | 1.42    |
| 80  | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4                     | m  | 107.254  | 2.01    |
| 81  | 290628002 | 塑料护口 15~20                         | 个  | 1854.000 | 0.12    |
| 82  | 291112001 | 接线盒                                | 个  | 454.500  | 1.15    |
| 83  | 330106013 | 零星钢构件                              | t  | 0.518    | 6194.69 |
| 84  | 340702001 | 防尘面罩                               | 套  | 14.800   | 22.12   |
| 85  | 340703001 | 护目镜                                | 套  | 14.800   | 14.87   |
| 86  | 341101001 | 水                                  | m³ | 192.994  | 3.84    |
| 87  | 341508001 | 其他材料费                              | 元  | 1181.893 | 0.90    |
| 88  | 341508006 | 其他材料费                              | 元  | 729.222  | 0.90    |
| 89  | 350305001 | 金属脚手架底座                            | 个  | 2.817    | 4.51    |
| 90  | 350309002 | 钢笆子(钢筋网脚手板)                        | m² | 0.462    | 10.62   |
| 91  | 350310001 | 交叉支撑(脚手架专用)                        | 副  | 2.421    | 10.62   |
| 92  | 350310002 | 水平架(脚手架专用)                         | m² | 0.704    | 15.93   |
| 93  | 350310003 | 连接棒                                | 个  | 2.355    | 7.43    |
| 94  | 350907004 | 门式钢管架                              | m² | 3.214    | 18.58   |
| 95  | 351101001 | 钢凿                                 | 个  | 22.200   | 2.30    |
| 96  | B-C       | 钢丝绳衣架 材料费                          | 条  | 148.000  | 50.00   |
| 97  | B-C.1     | 补(5mm+9A+5mm)与(6mm+9A+mm)中空玻璃差价材料费 | m² | 7.920    | -16.04  |
| 98  | B-C.1     | 大制度牌 材料费                           | 块  | 296.000  | 620.00  |
| 99  | B-C.1     | 特殊处理出水口(含304不锈钢冲水阀)                | 套  | 838.000  | 180.00  |
| 100 | B-C.2     | 小制度牌 材料费                           | 块  | 74.000   | 350.00  |
| 101 | B-C.3     | 墙面喷涂床铺编号 材料费                       | 处  | 888.000  | 1.00    |
| 102 |           | ◆配合比◆                              |    |          |         |
| 103 | 800102004 | 水泥砂浆 1:2.5                         | m³ | 1.480    | 324.43  |
| 104 | 800102005 | 水泥砂浆 1:3                           | m³ | 74.543   | 298.31  |
| 105 | 801101001 | 素水泥浆                               | m³ | 1.630    | 485.29  |
| 106 | 801302003 | 白水泥白石子浆 1:2                        | m³ | 27.716   | 948.33  |
| 107 |           | ◆主材◆                               |    |          |         |
| 108 | 172502000 | PPR给水管DN25                         | m  | 848.640  | 3.36    |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:监管中心监区及综合楼改造工程

第4页 共5页

| 序号  | 材料编码       | 名称、规格、型号                          | 单位   | 数量        | 投标单价(元) |
|-----|------------|-----------------------------------|------|-----------|---------|
| 109 | 180903000  | 塑料给水管件                            | 个    | 840.320   | 1.33    |
| 110 | 500103001  | 遥控挂壁扇                             | 台    | 450.000   | 137.92  |
| 111 | Z170303000 | 镀锌钢管DN20                          | m    | 968.200   | 8.12    |
| 112 | Z250001001 | LED圆头灯                            | 套    | 454.500   | 35.00   |
| 113 | Z264101001 | 七孔插座 10A ~250V                    | 套    | 459.000   | 11.54   |
| 114 | Z280301000 | 铜芯 WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>     | m    | 14883.653 | 2.49    |
| 115 | Z280301000 | 铜芯 WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup>       | m    | 14883.653 | 3.91    |
| 116 |            | ◆机械台班组成◆                          |      |           |         |
| 117 | 000502002  | 2023安装机械第一类费用                     | 元    | 128.823   | 1.00    |
| 118 | 002401001  | 机械台班人工费                           | 元    | 58.932    | 1.00    |
| 119 | 140301004  | 汽油92#                             | kg   | 1.682     | 8.61    |
| 120 | 140304001  | 轻柴油0#                             | kg   | 5.760     | 6.80    |
| 121 | 341103001  | 电                                 | kW·h | 5280.166  | 0.73    |
| 122 | 994701004  | 折旧费                               | 元    | 1072.075  | 1.00    |
| 123 | 994701005  | 检修费                               | 元    | 188.353   | 1.00    |
| 124 | 994701006  | 维护费                               | 元    | 621.202   | 1.00    |
| 125 | 994701007  | 安拆及场外运输费                          | 元    | 2426.969  | 1.00    |
| 126 | 994701008  | 其他费                               | 元    | 3.468     | 1.00    |
| 127 |            | ◆机械◆                              |      |           |         |
| 128 | 341509003  | 其他机械费                             | 元    | 215.680   | 0.90    |
| 129 | 990509001  | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L                    | 台班   | 8.423     | 16.08   |
| 130 | 990516001  | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L              | 台班   | 15.810    | 61.78   |
| 131 | 990704004  | 载重汽车 装载质量4t                       | 台班   | 0.066     | 546.69  |
| 132 | 990903007  | 汽车式起重机 提升质量25t                    | 台班   | 0.141     | 1184.81 |
| 133 | 991923003  | 手提砂轮机 砂轮直径150mm                   | 台班   | 42.931    | 4.38    |
| 134 | 991924001  | 管子套丝机 $\phi$ 159mm                | 台班   | 12.596    | 10.16   |
| 135 | 992101001  | 木工圆锯机 直径500mm                     | 台班   | 3.016     | 26.04   |
| 136 | 992103001  | 木工单面压刨床 刨削宽度600mm                 | 台班   | 10.326    | 32.79   |
| 137 | 992314001  | 角向磨光机                             | 台班   | 32.560    | 8.21    |
| 138 | 992315002  | 平面水磨石机 功率3kW                      | 台班   | 162.589   | 20.63   |
| 139 | 992501001  | 交流电弧焊机 容量21kV·A                   | 台班   | 1.131     | 55.05   |
| 140 | 992501002  | 交流电弧焊机 容量30kV·A                   | 台班   | 2.156     | 74.79   |
| 141 | 992501003  | 交流电弧焊机 容量32kV·A                   | 台班   | 0.160     | 81.71   |
| 142 | 992511001  | 热熔对接焊机 直径63mm                     | 台班   | 3.328     | 17.07   |
| 143 | 994301002  | 电动空气压缩机 排气量1m <sup>3</sup> /min   | 台班   | 22.560    | 48.44   |
| 144 | 994301031  | 电动空气压缩机 排气量0.6m <sup>3</sup> /min | 台班   | 1.725     | 34.10   |

表-22

## 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:监管中心监区及综合楼改造工程

第5页 共5页

[illegible]