

		制箱	达电气有限公司、通源达	200mm×150mm				
		水池液位控制柜	新界泵业(浙江)有限公司、新界泵业	定制	8套	9500.00	76000.00	
		DN65 逆止阀	上海蓝理阀门有限公司、蓝理	直径65mm	5个	390.00	1950.00	
		DN50 逆止阀	上海蓝理阀门有限公司、蓝理	直径50mm	11个	265.00	2915.00	
		变频恒压控制柜	新界泵业(浙江)有限公司、新界泵业	定制	2套	6100.00	12200.00	
		水泵智能控制器	新界泵业(浙江)有限公司、新界泵业	定制	1套	3200.00	3200.00	
2	电力部分	电杆组立(单杆)	靖西电杆厂、定制	9m	28根	2358.00	66024.00	

		水泥电杆运输费	广西建皓建设工程有限公司、定制	定制	2 项	1000.00	2000.00	
		电杆二次运输费	广西建皓建设工程有限公司、定制	定制	28 根	200.00	5600.00	
		横担安装, 四线, 单根	南宁全威电气有限公司、全威	1kV 以下	28 组	204.00	5712.00	
		缘子安装	广西建皓建设工程有限公司、定制	定制	104 组	145.60	15142.40	
		低压四线街码墙担	南宁全威电气有限公司、全威	低压四线	28 组	128.64	3601.92	
		绝缘铝绞线架设	南宁全威电气有限公司、全威	35mm ²	3.28km/单线	10418.27	34171.93	
3	地牛	延长环	武汉昌能智能电气	40mm/直径为	28 只	21.20	593.60	

安装		有限公司、 昌能	12mm				
	钢绞线	武汉昌能 智能电气 有限公司、 昌能	直径 10mm	300m	16.00	4800.00	
	地牛 (400*6 00)	武汉昌能 智能电气 有限公司、 昌能	400*600 mm	28 只	31.55	883.40	
	卡钉 φ (22*22 5)	武汉昌能 智能电气 有限公司、 昌能	22*225m mm	28 只	8.00	224.00	
	挖地牛 坑	广西建皓 建设工程 有限公司、 定制	800*800 mm	8.08m 3	24.55	198.36	
	挖杆坑	广西建皓 建设工程 有限公司、 定制	2000mm 深	58.8m 3	24.55	1443.54	
	电杆基 础	广西建皓 建设工程	C20 混凝 土	57m ³	470.38	26811.66	

			有限公司、定制					
4	电表及配电箱	配电箱	贵州通源达电气有限公司、通源达	1000mm × 800mm × 500mm	2台	734.02	1468.04	
		电表箱	贵州通源达电气有限公司、通源达	600mm × 400mm × 150mm	2台	496.55	993.10	
		配线	南宁全威电气有限公司、全威	6mm ² 200m		19.07	3814.00	
		配管	佛山市三水振鸿钢制品有限公司、振鸿	DN25	30m	39.87	1196.10	
5	设备调试	0.4kV 配电系统调试	广西建皓建设工程有限公司、定制	定制	3项	1000.00	3000.00	

	试 试 验							
6	水源 地抽 水设 备电 力安 装	电杆	靖西电杆 厂、定制	6m	12 根	800.00	9600.00	
		横担安 装, 四 线, 单根 杆	南宁全威 电气有限 公司、全威	1kV 以下	12 组	100.00	1200.00	
		缘子安 装	广西建皓 建设工程 有限公司、 定制	定制	12 组	35.00	420.00	
		安装铝 芯电缆 35mm ² (3+1)	南宁全威 电气有限 公司、全威	35mm ² (3+1)	380m	37.00	14060.00	
7	定制一体化自 动反冲洗净水 设备 (核心产 品)	杭州金震 环保设备 有限公司、 金震	10t/h	4 套	220000.00	880000.00		
8	水表安装	南宁全威	DN65	6 个	127.08	762.48		

		电气有限公司、全威					
9	水质在线监测系统	杭州金震环保设备有限公司、金震	定制、油度±2% FS	1套	12000.00	12000.00	
10	安装家用式净水设备	杭州金震环保设备有限公司、金震	40cm×20cm×45cm	2套	3000.00	6000.00	

二、金属结构设备

1	提水管路部分	DN50 t3.8钢管, 螺纹连接	佛山市三水振鸿钢制品有限公司、振鸿	DN50t3.8 1345m	40.75	54808.75	
2	输水管路安装	DN50 t3.8钢管, 螺纹连接	佛山市三水振鸿钢制品有限公司、振鸿	DN50t3.8	1827m	40.75	74450.25
3	配水管路	DN40 t3.5钢	佛山市三水振鸿钢	DN40t3.5	2920m	31.65	92418.00

	部分	管, 螺纹连接	制品有限公司、振鸿					
		PP、PE 塑料管 螺纹连接, 公称直径 50mm	佛山市三水振鸿钢制品有限公司、振鸿	50mm	400m	32.35	12940.00	
4	计控 阀门	DN50-Z1 5X-10 闸 阀	上海蓝理 阀门有限公司、蓝理	DN50-Z1 5X-10	11 个	218.28	2401.08	
		DN40-Z1 5X-10 闸 阀	上海蓝理 阀门有限公司、蓝理	DN40-Z1 5X-10	18 个	182.26	3280.68	
		Dg40 P41X-1 排气阀	上海蓝理 阀门有限公司、蓝理	Dg40P41 X-1	3 个	230.75	692.25	
		DN80-D3 43H-16C 蝶阀	上海蓝理 阀门有限公司、蓝理	DN80-D3 43H-16C	4 个	612.75	2451.00	
		Dg65 P41X-1	上海蓝理 阀门有限	Dg65P41 X-1	2 个	330.75	661.50	

		排气阀	公司、蓝理					
		DN65 Z45X-16 Q 铸铁闸 阀	上海蓝理 阀门有限 公司、蓝理	DN65Z45 X-16Q	2 个	325.75	651.50	
5	管材 运输	钢管工 地运输 (靖西- 工地)	广西建皓 建设工程 有限公司、 定制	定制	6t	125.00	750.00	
		钢管现 场运输	广西建皓 建设工程 有限公司、 定制	定制	6t	242.00	1452.00	
6	304 不锈钢水箱 (含配件运费, 包安装)	杭州金震 环保设备 有限公司、 金震	2 吨 304 不锈钢	2 套	5000.00	10000.00		

三、靖西市边防供水保障设备及配套建设采购安装项目配套建设工程

1	靖西市边防供 水保障设备 及 配套建设 采购 安装项目 配套 建设工程	广西建皓 建设工程 有限公司、 定制	国标	1 项	540997.98	540997.98		此部 分明 细按 本章 节附
---	--	-----------------------------	----	-----	-----------	-----------	--	----------------------------

							件 1 格式 报价
投标报价（小写）	¥2119940.52 元						
投标报价（大写）	贰佰壹拾壹万玖仟玖佰肆拾元零伍角贰分						

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，**否则其投标作无效标处理。**
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，**否则其投标作无效标处理。**
3. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
4. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，**否则其投标作无效标处理。**
5. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其投标作无效标处理。**
6. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，**否则投标无效。**

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖电子公章）： 广西建皓建设工程有限公司

日期： 2025 年 12 月 4 日



附件 1：靖西市边防供水保障设备及配套建设采购安装项目配套建设

工程部分明细报价

1、靖西市安宁乡

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价	总价	备注（如果有）
1	100m ³ 水池（1座）					
1.1	人工挖土, IV 类土	27.23	m ³	16.70	454.74	
1.2	石方开挖, 风镐开凿, VII级	87.22	m ³	100.54	8769.10	
1.3	C10 混凝土, 垫层	4.64	m ³	555.58	2577.89	
1.4	C25 混凝土, 池底	10.37	m ³	613.65	6363.55	
1.5	C25 混凝土, 池壁	14.51	m ³	692.93	10054.41	
1.6	C25 混凝土, 柱	0.94	m ³	682.21	641.28	
1.7	C25 混凝土, 盖板	6.53	m ³	676.98	4420.68	
1.8	一般钢筋制作	2.78	t	6963.88	19359.59	

	安装, 机械					
1.9	木模板制作、 安装、拆除	158.65	m ²	132.00	20941.80	
1.10	无梁盖板木模 板制作、安装、 拆除	46.87	m ²	105.53	4946.19	
1.11	水池配件预留 管 dn100(出水 管 2m、溢流管 2m)	4.00	m	82.80	331.20	
1.12	DN100 防水钢 套	1.00	个	170.00	170.00	
1.13	Dg100-PN16-P L-MF 法兰片 (含焊接)	1.00	片	84.00	84.00	
1.14	Dg100-PN16-M F 法兰封盘	1.00	片	35.00	35.00	
1.15	DN100-D343H- 16C 蝶阀	1.00	个	690.00	690.00	
1.16	通风帽/管 DN100	1.00	套	150.00	150.00	
1.17	遇水膨胀止水	4.00	个	16.00	64.00	

	圈					
1.18	消毒房					
1.18.1	一般钢筋制作 安装, 人工	0.02	t	6963.88	139.28	
1.18.2	C20 混凝土, 盖 板	0.26	m ³	554.64	144.21	
1.18.3	M7.5 浆砌砖墙	1.48	m ³	377.71	559.01	
1.18.4	1:2 水泥砂浆 抹平面, 厚 2cm	14.72	m ²	20.01	294.55	
1.18.5	不锈钢门	1.00	套	1000.00	1000.00	
2	机井(井深超 100 米, 含勘 测、试抽、井 壁、扬水管投 资暂定)	1.00	座	100000.00	100000.00	
3	管理泵房					
3.1	人工挖沟槽, III类土	8.23	m ³	20.42	168.06	
3.2	石方开挖, 风 镐开凿, VII级	31.00	m ³	100.54	3116.74	
3.3	回填土石方,	2.06	m ³	17.56	36.17	

	机械原土夯实					
3.4	人工铺筑碎石垫层	1.12	m ³	298.60	334.43	
3.5	M7.5 浆砌块石, 基础	3.98	m ³	408.39	1625.39	
3.6	M7.5 浆砌砖, 墙	4.91	m ³	377.71	1854.56	
3.7	1:2 水泥砂浆抹平面, 厚 2cm	16.02	m ²	20.01	320.56	
3.8	1:2 水泥砂浆抹立面, 厚 2cm	72.42	m ²	24.08	1743.87	
3.9	平面粉刷涂料, 厚 2mm	16.02	m ²	7.27	116.47	
3.10	立面粉刷涂料, 厚 2mm	72.42	m ²	9.96	721.30	
3.11	C20 混凝土底板	1.12	m ³	626.53	701.71	
3.12	C25 混凝土, 盖板	1.89	m ³	554.64	1048.27	
3.13	C25 混凝土梁	0.91	m ³	647.06	588.82	
3.14	C20 混凝土, 散	0.85	m ³	663.51	563.98	

	水					
3.15	一般钢筋制作 安装, 人工	0.74	t	6963.88	5153.27	
3.16	普通平面木模 板制作、安装 及拆除	24.20	m ²	122.75	2970.55	
3.17	钢管内墙里脚 手架, 墙高≥ 3.6m	33.50	m ²	10.84	363.14	
3.18	单排扣件式钢 管外脚手架, 外墙高≤10m	37.50	m ²	13.15	493.13	
3.19	钢制防盗门	1.00	扇	1000.00	1000.00	
3.20	铝合金窗	1.00	扇	800.00	800.00	
4	镇墩					
4.1	人工挖土, IV 类土	0.13	m ³	16.70	2.17	
4.2	一般石方开 挖, 风镐开凿, 岩石级别VII	0.50	m ³	100.54	50.27	

4.3	普通平面木模板制作、安装及拆除	5.30	m ²	122.75	650.58	
4.4	C20 混凝土镇墩	1.20	m ³	595.53	714.64	
5	井台					
5.1	人工挖土, IV 类土	5.00	m ³	16.70	83.50	
5.2	C20 井台	2.00	m ³	589.68	1179.36	
5.3	夹板	1.00	块	100.00	100.00	
6	管线过路					
6.1	人工挖土, IV 类土	2.00	m ³	16.70	33.40	
6.2	混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土	0.60	m ³	131.91	79.15	
6.3	回填土石方, 松填土方	1.00	m ³	5.49	5.49	
6.4	切割路面	30.00	m	30.00	900.00	
6.5	C20 混凝土, 公	3.00	m ²	132.80	398.40	

	路路面, 厚 20cm					
7	其他临时工程 费	2	%	283850.38	5677.01	
8	水质检测	1	项	3000	3000.00	
9	建筑工程意外 伤害保险费	0.3	%	289527	869.00	
10	安全文明施工 措施费	2.5	%	289527	7238.00	

2、靖西市岳圩镇

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价	总价	备注(如果有)
1	机井(井深超 100米, 含井口 保护, 勘测、试 抽、护壁管、扬 水管)(暂估价)	1.00	座	110000.00	110000.00	
2	管路埋设(10 米)					
2.1	人工挖土, IV类 土	2.10	m ³	16.70	35.07	

2.2	混凝土拆除,风 镐凿除路(地) 面混凝土	0.60	m ³	131.91	79.15	
2.3	回填土石方,松 填土方	2.00	m ³	5.49	10.98	
2.4	切割路面	20.00	m	30.00	600.00	
2.5	路面恢复	2.00	m ²	132.80	265.60	
3	其他临时工程 费	2	%	118121.05	2362.42	
4	水质检测	1	项	3000	3000.00	
5	建筑工程意外 伤害保险费	0.3	%	120483	361.45	



3、靖西市湖润镇

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价	总价	备注(如果有)
1	管路埋设(50 米)					
1.1	人工挖土,IV类 土	10.50	m ³	16.70	175.35	
1.2	混凝土拆除,风 镐凿除路(地)	3.00	m ³	131.91	395.73	

	面混凝土					
1.3	回填土石方, 松填土方	11.00	m ³	5.49	60.39	
1.4	切割路面	100.00	m	30.00	3000.00	
1.5	路面恢复	10.00	m ²	132.80	1328.00	
2	其他临时工程费	2	%	14473.66	289.47	
3	水质检测	1	项	3000	3000.00	
4	建筑工程意外伤害保险费	0.3	%	14763	442.89	

4、靖西市化峒镇

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价	总价	备注(如果有)
1	管路埋设(7米)					
1.1	人工挖土, IV类土	1.47	m ³	16.70	24.55	
1.2	混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土	0.42	m ³	131.91	55.40	
1.3	回填土石方, 松填土方	2.00	m ³	5.49	10.98	

1.4	切割路面	14.00	m	30.00	420.00	
1.5	路面恢复	1.40	m ²	132.80	185.92	
2	其他临时工程 费	2	%	10637.62	212.75	
3	水质检测	1	项	3000	3000	
4	建筑工程意外 伤害保险费	0.3	%	1085	32.55	

5、靖西市龙邦镇

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价	总价	备注（如果有）
1	高位 50m ³ 水池 (1座)					
1.1	人工挖土, IV类 土	27.23	m ³	16.70	454.74	
1.2	石方开挖, 风镐 开凿, VII级	17.22	m ³	100.54	1731.30	
1.3	C10 混凝土, 垫 层	4.91	m ³	555.58	2727.90	
1.4	C25 混凝土, 池 底	2.46	m ³	613.65	1509.58	
1.5	C25 混凝土, 池	7.71	m ³	692.93	5342.49	

	壁					
1.6	C25 混凝土, 盖板	2.97	m ³	676.98	2010.63	
1.7	一般钢筋制作 安装, 机械	1.87	t	6963.88	13022.46	
1.8	木模板制作、安 装、拆除	89.68	m ²	132.00	11837.76	
1.9	无梁盖板木模 板制作、安装、 拆除	20.21	m ²	105.53	2132.76	
1.10	水池配件预留 管 dn100 (出水 管 2m、溢流管 2m)	4.00	m	82.80	331.20	
1.11	DN100 防水钢套	1.00	个	170.00	170.00	
1.12	Dg100-PN16-PL -MF 法兰片(含 焊接)	1.00	片	84.00	84.00	
1.13	Dg100-PN16-MF 法兰封盘	1.00	片	35.00	35.00	
1.14	DN100-D343H-1 6C 蝶阀	1.00	个	690.00	690.00	

1.15	通风帽/管 DN100	1.00	套	150.00	150.00	
1.16	遇水膨胀止水圈	4.00	个	16.00	64.00	
1.17	消毒房				2137.04	
1.17.1	一般钢筋制作 安装, 人工	0.02	t	6963.88	139.28	
1.17.2	C20 混凝土, 盖板	0.26	m ³	554.64	144.21	
1.17.3	M7.5 浆砌砖墙	1.48	m ³	377.71	559.01	
1.17.4	1:2 水泥砂浆抹 平面, 厚 2cm	14.72	m ²	20.01	294.55	
1.17.5	不锈钢门	1.00	套	1000.00	1000.00	
2	管理泵房(巴恩 山哨所)					
2.1	人工挖沟槽, III 类土	8.23	m ³	20.42	168.06	
2.2	石方开挖, 风镐 开凿, VII级	5.00	m ³	100.54	502.70	
2.3	回填土石方, 机 械原土夯实	2.06	m ³	17.56	36.17	
2.4	人工铺筑碎石	1.12	m ³	298.60	334.43	

	垫层					
2.5	M7.5浆砌块石,基础	3.98	m ³	408.39	1625.39	
2.6	M7.5浆砌砖,墙	4.91	m ³	377.71	1854.56	
2.7	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm	16.02	m ²	20.01	320.56	
2.8	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm	72.42	m ²	24.08	1743.87	
2.9	平面粉刷涂料,厚2mm	16.02	m ²	7.27	116.47	
2.10	立面粉刷涂料,厚2mm	72.42	m ²	9.96	721.30	
2.11	C20混凝土底板	1.12	m ³	626.53	701.71	
2.12	C25混凝土,盖板	1.89	m ³	554.64	1048.27	
2.13	C25混凝土梁	0.91	m ³	647.06	588.82	
2.14	C20混凝土,散水	0.85	m ³	663.51	563.98	
2.15	一般钢筋制作安装,人工	0.74	t	6963.88	5153.27	
2.16	普通平面木模板制作、安装及	24.20	m ²	122.75	2970.55	

	拆除					
2.17	钢管内墙里脚手架, 墙高 \geq 3.6m	33.50	m ²	10.84	363.14	
2.18	单排扣件式钢管外脚手架, 外墙高 \leq 10m	37.50	m ²	13.15	493.13	
2.19	钢制防盗门	1.00	扇	1000.00	1000.00	
2.20	铝合金窗	1.00	扇	800.00	800.00	
3	管理泵房(水源地)					
3.1	人工挖沟槽, III类土	21.00	m ³	20.42	428.82	
3.2	石方开挖, 风镐开凿, VII级	7.00	m ³	100.54	703.78	
3.3	回填土石方, 机械原土夯实	2.06	m ³	17.56	36.17	
3.4	人工铺筑碎石垫层	1.12	m ³	298.60	334.43	
3.5	M7.5浆砌块石, 基础	3.98	m ³	408.39	1625.39	
3.6	M7.5浆砌砖, 墙	4.91	m ³	377.71	1854.56	

3.7	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm	16.02	m ²	20.01	320.56	
3.8	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm	72.42	m ²	24.08	1743.87	
3.9	平面粉刷涂料,厚2mm	16.02	m ²	7.27	116.47	
3.10	立面粉刷涂料,厚2mm	72.42	m ²	9.96	721.30	
3.11	C20混凝土底板	1.12	m ³	626.53	701.71	
3.12	C25混凝土,盖板	1.89	m ³	554.64	1048.27	
3.13	C25混凝土梁	0.91	m ³	647.06	588.82	
3.14	C20混凝土,散水	0.85	m ³	663.51	563.98	
3.15	一般钢筋制作安装,人工	0.74	t	6963.88	5153.27	
3.16	普通平面木模板制作、安装及拆除	24.20	m ²	122.75	2970.55	
3.17	钢管内墙里脚手架,墙高≥3.6m	33.50	m ²	10.84	363.14	

3.18	单排扣件式钢管外脚手架, 外墙高 $\leq 10\text{m}$	37.50	m^2	13.15	493.13	
3.19	钢制防盗门	1.00	扇	1000.00	1000.00	
3.20	铝合金窗	1.00	扇	800.00	800.00	
4	镇墩					
4.1	人工挖土, IV类土	0.13	m^3	16.70	2.17	
4.2	一般石方开挖, 风镐开凿, 岩石级别VII	0.50	m^3	100.54	50.27	
4.3	普通平面木模板制作、安装及拆除	5.30	m^2	122.75	650.58	
4.4	C20混凝土镇墩	1.20	m^3	595.53	714.64	
5	机井					
5.1	维修机井(试抽、井壁、扬水管)	1.00	座	70000.00	70000.00	
6	管路埋设(10米)					
6.1	人工挖土, IV类	2.10	m^3	16.70	35.07	

	土					
6.2	混凝土拆除, 风镐凿除路(地)面混凝土	0.60	m ³	131.91	79.15	
6.3	回填土石方, 松填土方	2.00	m ³	5.49	10.98	
6.4	切割路面	20.00	m	30.00	600.00	
6.5	路面恢复	2.00	m ²	132.80	265.60	
7	清理山体滑坡土石方	2200.00	m ³	3.46	7612.00	
8	其他临时工程费	2	%	263979.99	5279.60	
9	水质检测	1	项	3000	3000.00	
10	建筑工程意外伤害保险费	0.3	%	269260	807.78	

6、靖西市吞盘乡

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价	总价	备注(如果有)
1	管路埋设(50米)					
1.1	人工挖土, IV类	10.50	m ³	16.70	175.35	

	土					
1.2	混凝土拆除, 风 镐凿除路(地) 面混凝土	3.00	m ³	131.91	395.73	
1.3	回填土石方, 松 填土方	11.00	m ³	5.49	60.39	
1.4	切割路面	100.00	m	30.00	3000.00	
1.5	路面恢复	10.00	m ²	132.80	1328.00	
2	其他临时工程 费	2	%	11555.24	231.10	
3	水质检测	1	项	3000	3000.00	
4	建筑工程意外 伤害保险费	0.3	%	11786	353.58	

法定代表人或者委托代理人（签字）：



投标人（盖电子公章）：广西建皓建设工程有限公司

日期：2025年12月4日