

吞盘乡必样村谭法屯通屯道路修复工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：靖西市吞盘乡人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：广西嘉泓景工程项目管理有限公司

(单位盖章)

吞盘乡必样村谭法屯通屯道路修复工程 工程

招标工程量清单

招标人：靖西市吞盘乡人民政府 造价咨询人：广西嘉泓景工程项目管理
(单位盖章) 有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： (签字或盖章) 或其授权人： (签字或盖章)

编制人： 复核人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:吞盘乡必样村谭法屯通屯道路修复工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:吞盘乡必样村谭法屯通屯道路修复工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
分部分项工程							
1	040101001001	挖一般土方（坡面清理） 1. 土壤类别：二类土		950.40			
2	040103002001	余方弃置 1. 起步运距：1km		950.40			
3	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 增运距：9km	• km	8553.60			
4	040102001001	挖一般石方（坡面清理） 1. 土壤类别：极软岩		27.20			
5	040103002002	石方弃置 1. 起步运距：1km		27.20			
6	桂040103003002	石方运输增（减）m3 • km 1. 增运距：9km	• km	244.80			
		锚杆(非扩大头锚索)					
7	040302006001	预应力锚索 1. 锚杆(索)类型、部位:预应力锚索 2. 钻孔直径:150mm 3. 浆液种类、强度等级:纯水泥浆，水灰比0.5~0.6，水泥采用P.042.5普硅水泥 4. 杆体材料品种、规格、数量：采用s15.2钢绞线制作，放入锚索时预留1m伸出孔外以备张拉锁定	m	3380.00			
		挡土墙					
8	040101003001	挡土墙基坑挖方 1. 土壤类别：三类土		293.63			
9	040103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:符合设计要求		96.05			
10	040103002003	余方弃置 1. 起步运距：1km		197.58			
11	桂040103003003	土石方运输每增1km 1. 增运距：9km	• km	1778.22			
12	040103001002	砂砾石回填 1. 密实度:0.90 2. 填方材料品种:碎石反滤层		23.29			
13	040303015001	混凝土挡土墙 1. 材料种类、规格:C30商品砼 2. 挡土墙背通长设置 100软式透水管，纵向坡度1~2% 3. 泄水管 10PVC管就近接入道路排水系统，间距2~3米，上下左右交错放置 4. 滤水层沿墙背纵向布置500mm宽 5. 挡土墙每隔10m左右设置一道沉降缝，缝宽2~3cm，自墙顶做到基地，缝内填沥青麻丝，填缝深度30cm 6. 20cm级配碎石垫层		448.78			
		排水沟					
14	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：二类土		2.95			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:吞盘乡必样村谭法屯通屯道路修复工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
15	040103002004	余方弃置 1.起步运距:1km		2.95			
16	桂040103003004	土石方运输每增1km 1.增运距:9km	• km	26.55			
17	040201022001	边沟、排水沟、截水沟 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制安	m	24.60			
		格构梁					
18	040101002002	挖沟槽土方 1.土壤类别:二类土		76.32			
19	040103002005	余方弃置 1.起步运距:1km		76.32			
20	桂040103003005	土石方运输每增1km 1.增运距:9km	• km	686.88			
21	桂040402022001	格构梁 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30		101.76			
		竣工标识牌					
22	040101003002	挖基坑土方 1.土壤类别:二类土 2.弃土运距:10km		0.22			
23	040103002006	余方弃置 1.起步运距:1km		0.22			
24	桂040103003006	土石方运输每增1km 1.增运距:9km	• km	1.98			
25	040205003001	标杆 1.类型:单立柱 2.材质:镀锌钢管 3.规格尺寸:DN50	套	1			
26	040205004001	竣工标识牌 1.材质、规格尺寸:60*80CM 2.304不锈钢板,厚度2mm	块	1			
27	050102013001	喷播植草(灌木)籽 1.草(灌木)籽种类:四季青草种子 2.坡度:75° 3.养护期:三个月	m²	984.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:吞盘乡必样村谭法屯通屯道路修复工程

第3页 共3页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:吞盘乡必样村谭法屯通屯道路修复工程

第1页 共4页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合）	t		
3	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
4	010701001	钢绞线（综合）	t		
5	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
6	012914002	承压钢板	t		
7	020901006	塑料薄膜	m²		
8	020901009	塑料薄膜（养护）	m²		
9	030126030	螺栓 M10×45	套		
10	030172010	地脚螺母、垫圈（综合）	套		
11	030183001	铁钉（综合）	kg		
12	031301003	砂轮片（综合）	片		
13	031311001	电焊条（综合）	kg		
14	032116001	铁件（综合）	kg		
15	032116004	预埋铁件	kg		
16	032309101	单孔锚具	套		
17	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
18	040301006	天然中（粗）砂			
19	040502006	碎石 20～40mm			
20	040502011	碎石 10～80mm			
21	042903001	C20钢筋混凝土块			
22	050102006	周转圆木（支撑）			
23	050306002	周转枋材			
24	050306002	周转枋材			
25	050308008	板枋材			
26	051501002	木丝板	m²		
27	133101001	石油沥青（综合）	kg		
28	133101003	石油沥青 30#	kg		
29	134101001	嵌缝料	kg		
30	143508001	脱模剂	kg		
31	143520001	隔离剂	kg		
32	172101001	波纹管 Φ50	m		
33	172508021.1	塑料管PVC Φ100	m		
34	292117001	标志板抱箍	副		
35	320702001	草籽混合物	kg		
36	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:吞盘乡必样村谭法屯通屯道路修复工程

第2页 共4页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	322701004	肥料	kg		
38	322703001	农药	kg		
39	341101001	水			
40	341508001	其他材料费	元		
41	350102003	组合钢模板	kg		
42	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
43	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
44	350104001	木模板			
45	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
46	350203001	零星卡具	kg		
47	350302001	回转扣件	个		
48	350302002	对接扣件	个		
49	350302003	直角扣件	个		
50	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
51	350307002	竹脚手板	m²		
52	350907001	金属周转材料摊销	kg		
53		◆商品砼◆			
54	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30			
55	043104005.1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]			
56	B043103005	碎石 GD20 商品普通砼 C30			
57		◆配合比◆			
58	801101001	素水泥浆			
59		◆主材◆			
60	040907001Z	三合土(天然级配)			
61	330104009Z.1	DN50镀锌钢管,2m立管	套		
62	341301009Z.1	竣工标识牌,60*80cm	个		
63		◆机械台班组成◆			
64	000701002	市政机械台班人工费	元		
65	000701003	市政机械第一类费用	元		
66	000903001	机械台班人工费	元		
67	000903002	机械第一类费用	元		
68	002401001	机械台班人工费	元		
69	140301004	汽油92#	kg		
70	140301004	汽油 92#	kg		
71	140304001	轻柴油0#	kg		
72	140304001	轻柴油 0#	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:吞盘乡必样村谭法屯通屯道路修复工程

第3页 共4页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	341103001	电	kW. h		
74	341103001	电	kW • h		
75	994701004	折旧费	元		
76	994701005	检修费	元		
77	994701006	维护费	元		
78	994701007	安拆及场外运输费	元		
79	994701008	其他费	元		
80		◆机械◆			
81	990101005	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1m3	台班		
82	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		
83	990306002	锚杆钻孔机 钻孔直径250mm	台班		
84	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
85	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
86	990512001	电动灌浆机	台班		
87	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
88	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
89	990704004	载重汽车装载质量4t	台班		
90	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
91	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
92	990704007	载重汽车装载质量8t	台班		
93	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班		
94	990903002	汽车式起重机提升质量8t	台班		
95	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
96	991305001	电动夯实机夯击能量 250N • m	台班		
97	991305010	液压打夯机	台班		
98	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
99	991701001	钢筋调直机直径 14mm	台班		
100	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班		
101	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
102	991706002	预应力钢筋拉伸机 拉伸力650kN	台班		
103	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
104	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
105	992501002	交流电弧焊机 容量30kV • A	台班		
106	992501003	交流电弧焊机容量 32kV • A	台班		
107	992509003	对焊机容量 75kV • A	台班		
108	993101003	洒水车 罐容量 10000L	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:吞盘乡必样村谭法屯通屯道路修复工程

第4页 共4页

[illegible]