



## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2025年靖西市高标准农田新建和改造项目（安宁乡果布村、足怀村、  
新靖镇奎光村）

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1		新靖镇奎光村（新建）				
1.1		田间道路工程				
1.1.1		那大屯机耕路(K0+000~K0+519)				
1.1.1.1		那大屯机耕路(K0+000~K0+315, L=315m, B=3.0m) 双边利用原路肩				
1.1.1.1.1	500101003001	挖掘机挖土, I~II类土	m <sup>3</sup>	474.14	6.3	
1.1.1.1.2	500103001001	机械填土石, 挖掘机压实	m <sup>3</sup>	398.57	13.5	
1.1.1.1.3	500101010001	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m <sup>3</sup>	75.57	6.2	
1.1.1.1.4	500109001001	现浇C20砼路肩	m <sup>3</sup>	45.36	14.5	
1.1.1.1.5	500110001001	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	226.80	14.3	
1.1.1.1.6	500109009001	路肩沉降缝, 沥青杉木板	m <sup>2</sup>	2.88	14.1	
1.1.1.1.7	500103016001	路基找平、夯实	m <sup>2</sup>	945.00	13.1	
1.1.1.1.8	500113005001	碎石基层(厚150)	m <sup>2</sup>	945.00	13.1	
1.1.1.1.9	500109001002	C25水泥混凝土公路路面, 压实厚18cm	m <sup>2</sup>	945.00	14.5	
1.1.1.1.10	500114001001	混凝土路面压纹	m <sup>2</sup>	1557.00	14.1	
1.1.1.1.11	500114001002	路面割缝(50mm深)	m	91.50	14.1	
1.1.1.1.12	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青油膏	m <sup>2</sup>	4.58	14.1	
1.1.1.2		那大屯机耕路(K0+315~K0+519, L=204m, B=3.0m) 土路肩+利用原路肩				
1.1.1.2.1	500109001003	现浇C20砼路肩	m <sup>3</sup>	14.69	14.5	
1.1.1.2.2	500110001002	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	73.44	14.3	
1.1.1.2.3	500109009003	路肩沉降缝, 沥青杉木板	m <sup>2</sup>	0.91	14.1	
1.1.1.2.4	500103016002	路基找平、夯实	m <sup>2</sup>	673.20	13.1	
1.1.1.2.5	500113005002	碎石基层(厚150)	m <sup>2</sup>	642.60	13.1	
1.1.1.2.6	500109001004	C25水泥混凝土公路路面, 压实厚18cm	m <sup>2</sup>	612.00	14.5	
1.1.1.2.7	500114001003	混凝土路面压纹	m <sup>2</sup>	612.00	14.1	
1.1.1.2.8	500114001004	路面割缝(50mm深)	m	58.20	14.1	
1.1.1.2.9	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青油膏	m <sup>2</sup>	2.91	14.1	
1.2		附属工程				
1.2.1		奎光村道路附属				

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2025年靖西市高标准农田新建和改造项目（安宁乡果布村、足怀村、  
新靖镇奎光村）

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1		错车台（2个）				
1.2.1.1.1	500101003002	挖掘机挖土方，I~II类土	m <sup>3</sup>	43.20	6.3	
1.2.1.1.2	500103001002	机械填土石，挖掘机压实	m <sup>3</sup>	28.80	13.5	
1.2.1.1.3	500101010002	余土弃运，运距0.5km	m <sup>3</sup>	14.40	6.2	
1.2.1.1.4	500109001005	C25水泥混凝土公路路面，压实厚18cm	m <sup>2</sup>	144.00	14.5	
1.2.1.1.5	500114001005	混凝土路面压纹	m <sup>2</sup>	144.00	14.1	
1.2.1.1.6	500109009005	常态混凝土伸缩缝，沥青油膏	m <sup>2</sup>	0.64	14.1	
1.2.1.1.7	500109001006	现浇C25砼路肩	m <sup>3</sup>	19.20	14.5	
1.2.1.1.8	500109001007	现浇C25砼车挡	m <sup>3</sup>	5.60	14.5	
1.2.1.1.9	500110001003	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	192.00	14.3	
1.2.1.2		回车台（1个）				
1.2.1.2.1	500101003003	挖掘机挖土方，I~II类土	m <sup>3</sup>	40.06	6.3	
1.2.1.2.2	500103001003	机械填土石，挖掘机压实	m <sup>3</sup>	26.71	13.5	
1.2.1.2.3	500101010003	余土弃运，运距0.5km	m <sup>3</sup>	13.35	6.2	
1.2.1.2.4	500109001008	C25水泥混凝土公路路面，压实厚18cm	m <sup>2</sup>	133.53	14.5	
1.2.1.2.5	500114001006	混凝土路面压纹	m <sup>2</sup>	133.53	14.1	
1.2.1.2.6	500109001009	现浇C25砼路肩	m <sup>3</sup>	14.95	14.5	
1.2.1.2.7	500109009006	常态混凝土伸缩缝，沥青油膏	m <sup>2</sup>	0.68	14.1	
1.2.1.2.8	500109001010	现浇C25砼车挡	m <sup>3</sup>	6.50	14.5	
1.2.1.2.9	500110001004	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	182.11	14.3	
1.2.1.3		下田坡道I型（4个）				
1.2.1.3.1	500101002001	挖掘机挖土方，I~II类土	m <sup>3</sup>	14.40	6.3	
1.2.1.3.2	500103001004	机械填土石，挖掘机压实	m <sup>3</sup>	2.40	13.5	
1.2.1.3.3	500101010004	余土弃运，运距0.5km	m <sup>3</sup>	12.00	6.2	
1.2.1.3.4	500109001011	C20砼挡墙（宽400）	m <sup>3</sup>	2.12	14.5	
1.2.1.3.5	500109001012	C20砼墩	m <sup>3</sup>	0.44	14.5	
1.2.1.3.6	500110001005	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	14.56	14.3	
1.2.1.3.7	500109001013	C25砼面层（厚200）	m <sup>2</sup>	20.88	14.5	
1.2.1.3.8	500114001007	混凝土路面压纹	m <sup>2</sup>	20.88	14.1	
1.3		其他工程				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年靖西市高标准农田新建和改造项目(安宁乡果布村、足怀村、  
新靖镇奎光村)

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.3.1	500114001008	标识牌	块	1.00	18.3	
1.3.2		安全标志牌(1座)				
1.3.2.1	500101002002	挖掘机挖沟渠、基坑土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	0.05	6.3	
1.3.2.2	500109001014	C20混凝土基础	m <sup>3</sup>	0.05	14.5	
1.3.2.3	500110001006	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.72	14.3	
1.3.2.4	500114001009	圆形铝合金标志牌	块	1.00	3.1	
1.3.3		标志碑(1座)				
1.3.3.1	500101002003	挖掘机挖沟渠、基坑土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	0.22	6.3	
1.3.3.2	500113005003	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.05	13.1	
1.3.3.3	500109001015	C20砼支墩	m <sup>3</sup>	0.05	14.5	
1.3.3.4	500109001016	C20砼碑	m <sup>3</sup>	0.25	14.5	
1.3.3.5	500114001010	定制瓷砖贴面刻字	m <sup>3</sup>	0.08	18.3	
1.3.3.6	500110001007	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.61	14.3	
2		安宁乡果布村(改造)				
2.1		灌溉与排水工程				
2.1.1		百步屯灌溉渠道(K0+000~K0+026)				
2.1.1.1		百步屯灌溉渠道(现浇C20砼, BxH=0.4×0.4, K0+000~K0+011), I=11)拆除原有				
2.1.1.1.1	500105009001	拆除原浆砌砖渠道	m <sup>3</sup>	1.67	16.1	
2.1.1.1.2	500109010001	机械拆除混凝土渠道底板	m <sup>3</sup>	0.88	14.1	
2.1.1.1.3	500114002001	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装石渣自卸汽车运输, 运距1.0km	m <sup>3</sup>	2.64	6.2	
2.1.1.1.4	500103016003	原土夯实	m <sup>2</sup>	8.80	13.1	
2.1.1.1.5	500109001017	现浇C20素砼底板10cm	m <sup>3</sup>	0.88	14.5	
2.1.1.1.6	500109001018	现浇C20素砼渠肩	m <sup>3</sup>	1.76	14.5	
2.1.1.1.7	500110001008	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	19.80	14.3	
2.1.1.1.8	500109009007	伸缩缝, 沥青杉木板	m <sup>2</sup>	0.24	14.1	
2.1.1.1.9	500103001005	渠道外边墙土方回填	m <sup>3</sup>	0.13	13.5	
2.1.1.1.10		材料二次运输100m				
2.1.1.1.10.1	500114002002	双胶轮车运输水泥, 装运卸100m	t	0.77	2.1	

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年靖西市高标准农田新建和改造项目(安宁乡果布村、足怀村、  
新靖镇奎光村)

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1.10.2	500114002003	双胶轮车运输砂,挖装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	1.55	2.1	
2.1.1.1.10.3	500114002004	双胶轮车运输碎石,挖装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	2.26	2.1	
2.1.1.2		百步屯灌溉渠道(现浇C20砼, BxH=0.4×0.4, K0+011~K0+026), L=15) 拆除原有				
2.1.1.2.1	500105009002	拆除原浆砌砖渠道	m <sup>3</sup>	2.28	16.1	
2.1.1.2.2	500109010002	机械拆除混凝土渠道底板	m <sup>3</sup>	1.20	14.1	
2.1.1.2.3	500114002005	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装石渣自卸汽车运输,运距1.0km	m <sup>3</sup>	5.88	6.2	
2.1.1.2.4	500103016004	原土夯实	m <sup>2</sup>	12.00	13.1	
2.1.1.2.5	500109001019	现浇C20素砼底板10cm	m <sup>3</sup>	1.20	14.5	
2.1.1.2.6	500109001020	现浇C20素砼渠肩	m <sup>3</sup>	2.40	14.5	
2.1.1.2.7	500110001009	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	27.00	14.3	
2.1.1.2.8	500109009008	伸缩缝,沥青杉木板	m <sup>2</sup>	0.24	14.1	
2.1.1.2.9	500103001006	渠道外边墙土方回填	m <sup>3</sup>	0.18	13.5	
2.1.1.2.10		材料二次运输100m				
2.1.1.2.10.1	500114002006	双胶轮车运输水泥,装运卸100m	t	1.05	2.1	
2.1.1.2.10.2	500114002007	双胶轮车运输砂,挖装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	2.11	2.1	
2.1.1.2.10.3	500114002008	双胶轮车运输碎石,挖装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	3.08	2.1	
2.1.2		坡要屯排水沟01 (现浇C20砼, L=125m, B×H=0.4×0.4)				
2.1.2.1	500101003004	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	30.00	6.3	
2.1.2.2	500101010005	余土弃运,运距0.5km	m <sup>3</sup>	28.50	6.2	
2.1.2.3	500103016005	原土夯实	m <sup>2</sup>	100.00	13.1	
2.1.2.4	500109001021	现浇C20素砼底板10cm	m <sup>3</sup>	10.00	14.5	
2.1.2.5	500109001022	现浇C20素砼渠肩	m <sup>3</sup>	10.00	14.5	
2.1.2.6	500110001010	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	225.00	14.3	

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年靖西市高标准农田新建和改造项目(安宁乡果布村、足怀村、  
新靖镇奎光村)

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.2.7	500109009009	伸缩缝, 沥青杉木板	m <sup>2</sup>	2.76	14.1	
2.1.2.8	500103001007	渠道外边墙土方回填	m <sup>3</sup>	1.50	13.5	
2.1.3		坡要屯排水沟02 (现浇C20砼, L=62m, B×H=0.6×0.6)				
2.1.3.1	500101003005	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	26.29	6.3	
2.1.3.2	500101010006	余土弃运, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	17.18	6.2	
2.1.3.3	500103016006	原土夯实	m <sup>2</sup>	65.72	13.1	
2.1.3.4	500109001023	现浇C20素砼底板10cm	m <sup>3</sup>	6.57	14.5	
2.1.3.5	500109001024	现浇C20素砼渠肩	m <sup>3</sup>	17.11	14.5	
2.1.3.6	500110001011	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	161.20	14.3	
2.1.3.7	500109009010	伸缩缝, 沥青杉木板	m <sup>2</sup>	1.99	14.1	
2.1.3.8	500103001008	渠道外边墙土方回填	m <sup>3</sup>	9.11	13.5	
2.1.3.9		材料二次运输50m				
2.1.3.9.1	500114002009	双胶轮车运输水泥, 装运卸50m	t	6.93	2.1	
2.1.3.9.2	500114002010	双胶轮车运输砂, 挖装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	13.90	2.1	
2.1.3.9.3	500114002011	双胶轮车运输碎石, 挖装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	20.24	2.1	
2.2		田间道路工程				
2.2.1		白布屯机耕路(K0+000~K0+260, L=260m, B=3.5m) 双边利用原路肩				
2.2.1.1	500101003006	挖掘机挖土, I~II类土	m <sup>3</sup>	188.11	6.3	
2.2.1.2	500103001009	机械填土石, 挖掘机压实	m <sup>3</sup>	50.34	13.5	
2.2.1.3	500101010007	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m <sup>3</sup>	137.77	6.2	
2.2.1.4	500109001025	现浇C20砼路肩	m <sup>3</sup>	34.32	14.5	
2.2.1.5	500110001012	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	343.20	14.3	
2.2.1.6	500109009011	路肩沉降缝, 沥青杉木板	m <sup>2</sup>	2.35	14.1	
2.2.1.7	500103016007	路基找平、夯实	m <sup>2</sup>	910.00	13.1	
2.2.1.8	500113005004	碎石基层(厚150)	m <sup>2</sup>	910.00	13.1	
2.2.1.9	500109001026	C25水泥混凝土公路路面, 压实厚18cm	m <sup>2</sup>	910.00	14.5	

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年靖西市高标准农田新建和改造项目(安宁乡果布村、足怀村、  
新靖镇奎光村)

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.2.1.10	500114001011	混凝土路面压纹	m <sup>2</sup>	910.00	14.1	
2.2.1.11	500114001012	路面割缝(50mm深)	m	75.00	14.1	
2.2.1.12	500109009012	常态混凝土伸缩缝, 沥青油膏	m <sup>2</sup>	3.75	14.1	
2.3		农田防护与生态保持工程				
2.3.1		坡要屯农田防护挡土墙 (K0+000~K0+048) (M7.5浆砌石, L=48m、H=1.5m)				
2.3.1.1	500104002001	挖掘机挖淤泥、流沙	m <sup>3</sup>	15.84	17.2	
2.3.1.2	500101010008	淤泥弃运, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	15.84	6.2	
2.3.1.3	500101003007	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	95.04	6.3	
2.3.1.4	500101010009	余土弃运, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	48.38	6.2	
2.3.1.5	500103016008	原土夯实	m <sup>2</sup>	52.80	13.1	
2.3.1.6	500105003001	M7.5浆砌块石	m <sup>3</sup>	77.95	16.2	
2.3.1.7	500105010001	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 平面	m <sup>2</sup>	24.00	16.1	
2.3.1.8	500105010002	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 立面	m <sup>2</sup>	72.00	16.1	
2.3.1.9	500109009013	挡墙混伸缩缝, 沥青杉木板	m <sup>2</sup>	5.20	14.1	
2.3.1.10	500103001010	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	46.66	13.5	
2.3.1.11	500114001013	Φ50mmPVC反滤式排水管	m	15.87	22.3	
2.3.1.12	500114001014	反滤包	m <sup>3</sup>	0.46	22.1	
2.3.1.13		材料二次运输50m				
2.3.1.13.1	500114002012	双胶轮车运输水泥, 装运卸50m	t	8.49	2.1	
2.3.1.13.2	500114002013	双胶轮车运输砂, 挖装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	33.46	2.1	
2.3.1.13.3	500114002014	双胶轮车运输块、片石, 装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	84.19	2.1	
2.4		附属工程				
2.4.1		果布村道路附属				
2.4.1.1		错车台(1个)				
2.4.1.1.1	500101003008	挖掘机挖土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	34.98	6.3	
2.4.1.1.2	500103001011	机械填土石, 挖掘机压实	m <sup>3</sup>	1.80	13.5	
2.4.1.1.3	500101010010	余土弃运, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	33.10	6.2	

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年靖西市高标准农田新建和改造项目(安宁乡果布村、足怀村、  
新靖镇奎光村)

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.4.1.1.4	500109001027	C25水泥混凝土公路路面, 压实厚18cm	m <sup>2</sup>	90.00	14.5	
2.4.1.1.5	500114001015	混凝土路面压纹	m <sup>2</sup>	90.00	14.1	
2.4.1.1.6	500109009014	常态混凝土伸缩缝, 沥青油膏	m <sup>2</sup>	18.00	14.1	
2.4.1.1.7	500109001028	现浇C25砼路肩	m <sup>3</sup>	11.20	14.5	
2.4.1.1.8	500109001029	现浇C25砼车挡	m <sup>3</sup>	2.70	14.5	
2.4.1.1.9	500110001013	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	112.00	14.3	
2.4.1.2		回车台(1个)				
2.4.1.2.1	500101003009	挖掘机挖土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	18.60	6.3	
2.4.1.2.2	500103001012	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	13.20	13.5	
2.4.1.2.3	500101010011	余土弃运, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	5.40	6.2	
2.4.1.2.4	500109001030	C25水泥混凝土公路路面, 压实厚18cm	m <sup>2</sup>	162.80	14.5	
2.4.1.2.5	500114001016	混凝土路面压纹	m <sup>2</sup>	162.80	14.1	
2.4.1.2.6	500109009015	常态混凝土伸缩缝, 沥青油膏	m <sup>2</sup>	32.60	14.1	
2.4.1.2.7	500109001031	现浇C25砼路肩	m <sup>3</sup>	21.10	14.5	
2.4.1.2.8	500109001032	现浇C25砼车挡	m <sup>3</sup>	12.70	14.5	
2.4.1.2.9	500110001014	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	182.11	14.3	
2.4.1.3		下田坡道I型(1个)				
2.4.1.3.1	500101002004	挖掘机挖土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	3.60	6.3	
2.4.1.3.2	500103001013	机械填土石, 挖掘机压实	m <sup>3</sup>	0.60	13.5	
2.4.1.3.3	500101010012	余土弃运, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	3.00	6.2	
2.4.1.3.4	500109001033	C20砼挡墙(宽400)	m <sup>3</sup>	0.53	14.5	
2.4.1.3.5	500109001034	C20砼墩	m <sup>3</sup>	0.11	14.5	
2.4.1.3.6	500109001035	C25砼面层(厚200)	m <sup>2</sup>	5.22	14.5	
2.4.1.3.7	500114001017	混凝土路面压纹	m <sup>2</sup>	5.22	14.1	
2.4.1.3.8	500110001015	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	3.64	14.3	
2.4.1.4		3.5m路T型交叉口(1个)				
2.4.1.4.1	500101002005	挖掘机挖土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	31.93	6.3	
2.4.1.4.2	500101010013	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m <sup>3</sup>	31.93	6.2	
2.4.1.4.3	500103016009	路基找平、夯实	m <sup>2</sup>	2.90	13.1	
2.4.1.4.4	500113005005	碎石基层(厚150)	m <sup>2</sup>	96.75	13.1	

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年靖西市高标准农田新建和改造项目(安宁乡果布村、足怀村、  
新靖镇奎光村)

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.4.1.4.5	500109001036	C25水泥混凝土公路路面, 压实厚18cm	m <sup>2</sup>	96.75	14.5	
2.4.1.4.6	500114001018	混凝土路面压纹	m <sup>2</sup>	96.75	14.1	
2.4.1.4.7	500109009016	常态混凝土伸缩缝, 沥青油膏	m <sup>2</sup>	0.24	14.1	
2.4.1.4.8	500111001001	一般钢筋制作安装, 机械	t	0.02	14.4	
2.5		其他工程				
2.5.1	500114001019	标识牌	块	6.00	18.3	
2.5.2		安全标志牌(1座)				
2.5.2.1	500101002006	挖掘机挖沟渠、基坑土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	0.05	6.3	
2.5.2.2	500109001037	C20混凝土基础	m <sup>3</sup>	0.05	14.5	
2.5.2.3	500110001016	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.72	14.3	
2.5.2.4	500114001020	圆形铝合金标志牌	块	1.00	3.1	
2.5.3		标志碑(1座)				
2.5.3.1	500101002007	挖掘机挖沟渠、基坑土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	0.22	6.3	
2.5.3.2	500113005006	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.05	13.1	
2.5.3.3	500109001038	C20砼支墩	m <sup>3</sup>	0.05	14.5	
2.5.3.4	500109001039	C20砼碑	m <sup>3</sup>	0.25	14.5	
2.5.3.5	500114001021	定制瓷砖贴面刻字	m <sup>3</sup>	0.08	3.1	
2.5.3.6	500110001017	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.61	14.3	
3		安宁乡足怀村(改造)				
3.1		灌溉与排水工程				
3.1.1		晚逐屯灌溉渠道01(现浇C20砼, L=269m, B×H=0.4×0.4)				
3.1.1.1	500101003010	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	64.56	6.3	
3.1.1.2	500101010014	余土弃运, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	61.33	6.2	
3.1.1.3	500103016010	原土夯实	m <sup>2</sup>	215.20	13.1	
3.1.1.4	500109001040	现浇C20素砼底板10cm	m <sup>3</sup>	21.52	14.5	
3.1.1.5	500109001041	现浇C20素砼渠肩	m <sup>3</sup>	43.04	14.5	
3.1.1.6	500110001018	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	484.20	14.3	
3.1.1.7	500109009017	伸缩缝, 沥青杉木板	m <sup>2</sup>	6.22	14.1	
3.1.1.8	500103001014	渠道外边墙土方回填	m <sup>3</sup>	3.23	13.5	

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年靖西市高标准农田新建和改造项目(安宁乡果布村、足怀村、  
新靖镇奎光村)

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.1.9		材料二次运输50m				
3.1.1.9.1	500114002015	双胶轮车运输水泥, 装运卸50m	t	18.89	2.1	
3.1.1.9.2	500114002016	双胶轮车运输砂, 挖装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	37.90	2.1	
3.1.1.9.3	500114002017	双胶轮车运输碎石, 挖装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	55.19	2.1	
3.1.2		晚逐屯灌溉渠道02(现浇C20砼, L=42m, B×H=0.4×0.4) 拆除原有0.4×0.4三面光				
3.1.2.1	500109010003	拆除混凝土渠肩	m <sup>3</sup>	6.72	14.1	
3.1.2.2	500109010004	拆除混凝土底板	m <sup>3</sup>	3.36	14.1	
3.1.2.3	500114002018	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装石渣自卸汽车运输, 运距1.0km	m <sup>3</sup>	10.08	6.2	
3.1.2.4	500103016011	原土夯实	m <sup>2</sup>	33.60	13.1	
3.1.2.5	500109001042	现浇C20素砼底板10cm	m <sup>3</sup>	3.36	14.5	
3.1.2.6	500109001043	现浇C20素砼渠肩	m <sup>3</sup>	6.72	14.5	
3.1.2.7	500110001019	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	75.60	14.3	
3.1.2.8	500109009018	伸缩缝, 沥青杉木板	m <sup>2</sup>	0.77	14.1	
3.1.2.9	500103001015	渠道外边墙土方回填	m <sup>3</sup>	0.50	13.5	
3.1.3		晚逐屯排水沟01(M7.5浆砌石, L=315m, B×H=1×1)				
3.1.3.1	500101003011	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	334.62	6.3	
3.1.3.2	500103001016	机械填土石, 挖掘机压实	m <sup>3</sup>	12.94	13.5	
3.1.3.3	500101010015	余土弃运, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	321.68	6.2	
3.1.3.4	500103016012	原土夯实	m <sup>2</sup>	869.40	13.1	
3.1.3.5	500105003002	M7.5浆砌块石	m <sup>3</sup>	608.11	16.2	
3.1.3.6	500109001044	现浇C20素砼底板10cm	m <sup>3</sup>	33.39	14.5	
3.1.3.7	500105010003	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 平面	m <sup>2</sup>	315.00	16.1	
3.1.3.8	500105010004	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 立面	m <sup>2</sup>	630.00	16.1	
3.1.3.9	500109009019	常态混凝土伸缩缝、沉降缝, 沥青杉木板	m <sup>2</sup>	61.32	14.1	
3.1.3.10	500114001022	Φ50mmPVC反滤式排水管	m	209.71	22.3	

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年靖西市高标准农田新建和改造项目(安宁乡果布村、足怀村、  
新靖镇奎光村)

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.3.11	500114001023	反滤包	m <sup>3</sup>	3.13	22.1	
3.1.3.12		材料二次运输50m				
3.1.3.12.1	500114002019	双胶轮车运输水泥, 装运卸50m	t	79.00	2.1	
3.1.3.12.2	500114002020	双胶轮车运输砂, 挖装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	287.95	2.1	
3.1.3.12.3	500114002021	双胶轮车运输碎石, 挖装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	28.55	2.1	
3.1.3.12.4	500114002022	双胶轮车运输块、片石, 装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	656.76	2.1	
3.1.4		晚逐屯排水沟02 (M7.5浆砌石, L=156m, B×H=1×1)				
3.1.4.1	500101003012	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	241.34	6.3	
3.1.4.2	500103001017	机械填土石, 挖掘机压实	m <sup>3</sup>	12.94	13.5	
3.1.4.3	500101010016	余土弃运, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	228.40	6.2	
3.1.4.4	500103016013	原土夯实	m <sup>2</sup>	430.56	13.1	
3.1.4.5	500105003003	M7.5浆砌块石	m <sup>3</sup>	301.16	16.2	
3.1.4.6	500109001045	现浇C20素砼底板10cm	m <sup>3</sup>	16.54	14.5	
3.1.4.7	500105010005	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 平面	m <sup>2</sup>	156.00	16.1	
3.1.4.8	500105010006	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 立面	m <sup>2</sup>	312.00	16.1	
3.1.4.9	500109009020	常态混凝土伸缩缝、沉降缝, 沥青杉木板	m <sup>2</sup>	29.35	14.1	
3.1.4.10	500114001024	Φ50mmPVC反滤式排水管	m	103.18	22.3	
3.1.4.11	500114001025	反滤包	m <sup>3</sup>	1.54	22.1	
3.1.4.12		材料二次运输100m				
3.1.4.12.1	500114002023	双胶轮车运输水泥, 装运卸100m	t	82.66	2.1	
3.1.4.12.2	500114002024	双胶轮车运输砂, 挖装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	229.98	2.1	
3.1.4.12.3	500114002025	双胶轮车运输碎石, 挖装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	141.37	2.1	

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年靖西市高标准农田新建和改造项目(安宁乡果布村、足怀村、  
新靖镇奎光村)

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.4.12.4	500114002026	双胶轮车运输块、片石, 装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	325.25	2.1	
3.2		附属工程				
3.2.1		足怀村渠道附属				
3.2.1.1		过0.4m宽沟渠机械盖板(L=2.5, B=0.4, 1个)				
3.2.1.1.1	500101002008	挖掘机挖沟渠、基坑土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	1.42	6.3	
3.2.1.1.2	500103001018	机械填土石, 挖掘机压实	m <sup>3</sup>	0.10	13.5	
3.2.1.1.3	500103016014	原土夯实	m <sup>2</sup>	5.25	13.1	
3.2.1.1.4	500109001046	现浇C25混凝土	m <sup>3</sup>	1.77	14.5	
3.2.1.1.5	500110001020	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	5.17	14.3	
3.2.1.1.6	500111001002	钢筋制作、安装	t	0.08	14.4	
3.2.1.2		过1.0m宽沟渠机械盖板(L=2.5, B=1, 4个)				
3.2.1.2.1	500101002009	挖掘机挖沟渠、基坑土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	4.28	6.3	
3.2.1.2.2	500103001019	机械填土石, 挖掘机压实	m <sup>3</sup>	0.40	13.5	
3.2.1.2.3	500103016015	原土夯实	m <sup>2</sup>	21.00	13.1	
3.2.1.2.4	500105003004	M7.5浆砌块石	m <sup>3</sup>	0.12	16.2	
3.2.1.2.5	500109001047	现浇C25混凝土	m <sup>3</sup>	7.28	14.5	
3.2.1.2.6	500110001021	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	18.84	14.3	
3.2.1.2.7	500111001003	钢筋制作、安装	t	0.57	14.4	
3.2.1.3		过0.4m宽沟渠人行盖板(L=1, B=0.4, 2个)				
3.2.1.3.1	500101002010	挖掘机挖沟渠、基坑土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	1.26	6.3	
3.2.1.3.2	500103001020	机械填土石, 挖掘机压实	m <sup>3</sup>	0.20	13.5	
3.2.1.3.3	500103016016	原土夯实	m <sup>2</sup>	4.20	13.1	
3.2.1.3.4	500109001048	现浇C25混凝土	m <sup>3</sup>	1.42	14.5	
3.2.1.3.5	500110001022	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	5.84	14.3	
3.2.1.3.6	500111001004	钢筋制作、安装	t	0.06	14.4	
3.2.1.4		过1.0m宽沟渠人行盖板(L=1, B=1, 5个)				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年靖西市高标准农田新建和改造项目(安宁乡果布村、足怀村、  
新靖镇奎光村)

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.2.1.4.1	500101002011	挖掘机挖沟渠、基坑土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	2.45	6.3	
3.2.1.4.2	500103001021	机械填土石, 挖掘机压实	m <sup>3</sup>	0.50	13.5	
3.2.1.4.3	500103016017	原土夯实	m <sup>2</sup>	10.50	13.1	
3.2.1.4.4	500109001049	现浇C25混凝土	m <sup>3</sup>	3.65	14.5	
3.2.1.4.5	500105003005	M7.5浆砌块石	m <sup>3</sup>	0.05	16.2	
3.2.1.4.6	500110001023	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	14.80	14.3	
3.2.1.4.7	500111001005	钢筋制作、安装	t	0.30	14.4	
3.2.1.5		放水口(32个)				
3.2.1.5.1	500114001026	Φ110PVC排水管	m	8.00	22.3	
3.2.1.6	500114001027	分水闸	个	1.00	18.3	
3.2.1.7	500114001028	量水槽(长喉道)	座	1.00	18.3	
3.3		其他工程				
3.3.1	500114001029	标识牌	块	4.00	18.3	
3.3.2		标志碑(1座)				
3.3.2.1	500101002012	挖掘机挖沟渠、基坑土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	0.22	6.3	
3.3.2.2	500113005007	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.05	13.1	
3.3.2.3	500109001050	C20砼支墩	m <sup>3</sup>	0.05	14.5	
3.3.2.4	500109001051	C20砼碑	m <sup>3</sup>	0.25	14.5	
3.3.2.5	500110001024	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.61	14.3	
3.3.2.6	500114001030	定制瓷砖贴面刻字	m <sup>3</sup>	0.08	3.1	
4		新靖镇奎光村(改造)				
4.1		灌溉与排水工程				
4.1.1		小奎屯灌溉渠道01(K0+000~K0+123)				
4.1.1.1		小奎屯灌溉渠道01(现浇C20砼, K0+00~K+108, L=108m, B×H=0.4×0.4)				
4.1.1.1.1	500101003013	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	25.92	6.3	
4.1.1.1.2	500101010017	余土弃运, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	24.62	6.2	
4.1.1.1.3	500103016018	原土夯实	m <sup>2</sup>	86.40	13.1	
4.1.1.1.4	500109001052	现浇C20素砼底板10cm	m <sup>3</sup>	9.84	14.5	
4.1.1.1.5	500109001053	现浇C20素砼渠肩	m <sup>3</sup>	19.68	14.5	

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年靖西市高标准农田新建和改造项目(安宁乡果布村、足怀村、  
新靖镇奎光村)

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.1.1.1.6	500110001025	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	221.40	14.3	
4.1.1.1.7	500109009021	伸缩缝, 沥青杉木板	m <sup>2</sup>	2.71	14.1	
4.1.1.1.8	500103001022	渠道外边墙土方回填	m <sup>3</sup>	1.30	13.5	
4.1.2		小奎屯灌溉渠道02 (现浇C20砼, L=312m, B×H=0.3×0.3) 左侧利用原				
4.1.2.1	500101003014	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	39.00	6.3	
4.1.2.2	500101010018	余土弃运, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	37.13	6.2	
4.1.2.3	500103016019	原土夯实	m <sup>2</sup>	165.36	13.1	
4.1.2.4	500109001054	现浇C20素砼底板10cm	m <sup>3</sup>	16.54	14.5	
4.1.2.5	500109001055	现浇C20素砼渠肩	m <sup>3</sup>	18.72	14.5	
4.1.2.6	500110001026	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	218.40	14.3	
4.1.2.7	500109009022	伸缩缝, 沥青杉木板	m <sup>2</sup>	3.41	14.1	
4.1.2.8	500105010007	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 立面	m <sup>2</sup>	93.60	16.1	
4.1.2.9	500103001023	渠道外边墙土方回填	m <sup>3</sup>	1.87	13.5	
4.1.3		小奎屯灌溉渠道03(现浇C20砼, L=114m, B×H=0.4×0.4)				
4.1.3.1	500101003015	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	27.36	6.3	
4.1.3.2	500101010019	余土弃运, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	25.99	6.2	
4.1.3.3	500103016020	原土夯实	m <sup>2</sup>	91.20	13.1	
4.1.3.4	500109001056	现浇C20素砼底板10cm	m <sup>3</sup>	9.12	14.5	
4.1.3.5	500109001057	现浇C20素砼渠肩	m <sup>3</sup>	9.12	14.5	
4.1.3.6	500110001027	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	205.20	14.3	
4.1.3.7	500109009023	伸缩缝, 沥青杉木板	m <sup>2</sup>	2.50	14.1	
4.1.3.8	500103001024	渠道外边墙土方回填	m <sup>3</sup>	1.37	13.5	
4.1.3.9		材料二次运输100m				
4.1.3.9.1	500114002027	双胶轮车运输水泥, 装运卸100m	t	5.34	2.1	
4.1.3.9.2	500114002028	双胶轮车运输砂, 挖装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	10.71	2.1	
4.1.3.9.3	500114002029	双胶轮车运输碎石, 挖装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	15.59	2.1	

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年靖西市高标准农田新建和改造项目(安宁乡果布村、足怀村、  
新靖镇奎光村)

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.1.4		小奎屯灌溉渠道04 (现浇C20砼, L=180m, B×H=0.4×0.4)				
4.1.4.1	500101003016	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	43.20	6.3	
4.1.4.2	500101010020	余土弃运, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	41.04	6.2	
4.1.4.3	500103016021	原土夯实	m <sup>2</sup>	144.00	13.1	
4.1.4.4	500109001058	现浇C20素砼底板10cm	m <sup>3</sup>	14.40	14.5	
4.1.4.5	500109001059	现浇C20素砼渠肩	m <sup>3</sup>	28.80	14.5	
4.1.4.6	500110001028	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	324.00	14.3	
4.1.4.7	500109009024	伸缩缝, 沥青杉木板	m <sup>2</sup>	4.08	14.1	
4.1.4.8	500103001025	渠道外边墙土方回填	m <sup>3</sup>	2.16	13.5	
4.1.4.9		材料二次运输50m				
4.1.4.9.1	500114002030	双胶轮车运输水泥, 装运卸50m	t	12.64	2.1	
4.1.4.9.2	500114002031	双胶轮车运输砂, 挖装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	25.36	2.1	
4.1.4.9.3	500114002032	双胶轮车运输碎石, 挖装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	36.93	2.1	
4.1.5		小奎屯灌溉渠道05(K0+000~K0+476)				
4.1.5.1		小奎屯灌溉渠道05(现浇C20砼, K0+00~K+160, K0+440~K+476, L=216m, B×H=0.3×0.3)				
4.1.5.1.1	500101003017	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	30.63	6.3	
4.1.5.1.2	500101010021	余土弃运, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	29.58	6.2	
4.1.5.1.3	500103016022	原土夯实	m <sup>2</sup>	151.20	13.1	
4.1.5.1.4	500109001060	现浇C20素砼底板10cm	m <sup>3</sup>	11.20	14.5	
4.1.5.1.5	500109001061	现浇C20素砼渠肩	m <sup>3</sup>	25.92	14.5	
4.1.5.1.6	500110001029	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	302.40	14.3	
4.1.5.1.7	500109009025	伸缩缝, 沥青杉木板	m <sup>2</sup>	3.91	14.1	
4.1.5.1.8	500103001026	渠道外边墙土方回填	m <sup>3</sup>	1.05	13.5	
4.1.5.2		小奎屯灌溉渠道05(现浇C20砼, K0+160~K+400, L=260m, B×H=0.3×0.3)右侧利用原				
4.1.5.2.1	500101003018	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	30.63	6.3	

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年靖西市高标准农田新建和改造项目(安宁乡果布村、足怀村、  
新靖镇奎光村)

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.1.5.2.2	500101010022	余土弃运, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	29.16	6.2	
4.1.5.2.3	500103016023	原土夯实	m <sup>2</sup>	137.80	13.1	
4.1.5.2.4	500109001062	现浇C20素砼底板10cm	m <sup>3</sup>	13.78	14.5	
4.1.5.2.5	500109001063	现浇C20素砼渠肩	m <sup>3</sup>	15.60	14.5	
4.1.5.2.6	500110001030	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	182.00	14.3	
4.1.5.2.7	500109009026	伸缩缝, 沥青杉木板	m <sup>2</sup>	2.59	14.1	
4.1.5.2.8	500105010008	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 立面	m <sup>2</sup>	78.00	16.1	
4.1.5.2.9	500103001027	渠道外边墙土方回填	m <sup>3</sup>	1.47	13.5	
4.1.5.2.10		材料二次运输50m				
4.1.5.2.10.1	500114002033	双胶轮车运输水泥, 装运卸100m	t	10.86	2.1	
4.1.5.2.10.2	500114002034	双胶轮车运输砂, 挖装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	21.79	2.1	
4.1.5.2.10.3	500114002035	双胶轮车运输碎石, 挖装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	31.73	2.1	
4.1.6		小奎屯灌溉渠道06(现浇C20砼, L=254m, B×H=0.3×0.3)				
4.1.6.1	500101003019	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	44.45	6.3	
4.1.6.2	500101010023	余土弃运, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	41.40	6.2	
4.1.6.3	500103016024	原土夯实	m <sup>2</sup>	177.80	13.1	
4.1.6.4	500109001064	现浇C20素砼底板10cm	m <sup>3</sup>	17.78	14.5	
4.1.6.5	500109001065	现浇C20素砼渠肩	m <sup>3</sup>	30.48	14.5	
4.1.6.6	500110001031	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	355.60	14.3	
4.1.6.7	500109009027	伸缩缝, 沥青杉木板	m <sup>2</sup>	4.64	14.1	
4.1.6.8	500103001028	渠道外边墙土方回填	m <sup>3</sup>	3.05	13.5	
4.1.6.9		材料二次运输100m				
4.1.6.9.1	500114002036	双胶轮车运输水泥, 装运卸100m	t	14.12	2.1	
4.1.6.9.2	500114002037	双胶轮车运输砂, 挖装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	28.33	2.1	
4.1.6.9.3	500114002038	双胶轮车运输碎石, 挖装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	41.26	2.1	

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年靖西市高标准农田新建和改造项目(安宁乡果布村、足怀村、  
新靖镇奎光村)

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.1.7		小奎屯灌溉渠道07(现浇C20砼, L=286m, B×H=0.3×0.3)				
4.1.7.1	500101003020	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	50.05	6.3	
4.1.7.2	500101010024	余土弃运, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	46.62	6.2	
4.1.7.3	500103016025	原土夯实	m <sup>2</sup>	179.80	13.1	
4.1.7.4	500109001066	现浇C20素砼底板10cm	m <sup>3</sup>	17.98	14.5	
4.1.7.5	500109001067	现浇C20素砼渠肩	m <sup>3</sup>	27.12	14.5	
4.1.7.6	500110001032	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	316.40	14.3	
4.1.7.7	500109009028	伸缩缝, 沥青杉木板	m <sup>2</sup>	4.21	14.1	
4.1.7.8	500105010009	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 立面	m <sup>2</sup>	36.00	16.1	
4.1.7.9	500103001029	渠道外边墙土方回填	m <sup>3</sup>	3.43	13.5	
4.1.7.10		材料二次运输100m				
4.1.7.10.1	500114002039	双胶轮车运输水泥, 装运卸100m	t	13.76	2.1	
4.1.7.10.2	500114002040	双胶轮车运输砂, 挖装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	27.88	2.1	
4.1.7.10.3	500114002041	双胶轮车运输碎石, 挖装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	38.56	2.1	
4.1.8		小奎屯改建渡槽(L=13m, B×H=0.4×0.4)				
4.1.8.1	500109010005	拆除原混凝土渡槽	m <sup>3</sup>	11.44	14.1	
4.1.8.2	500114002042	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装石渣自卸汽车运输, 运距1.0km	m <sup>3</sup>	11.44	6.2	
4.1.8.3	500104002002	挖掘机挖淤泥、流沙	m <sup>3</sup>	9.51	17.2	
4.1.8.4	500101010025	淤泥弃运, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	9.51	6.2	
4.1.8.5	500101003021	挖掘机挖河底道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	32.32	6.3	
4.1.8.6	500101010026	余土弃运, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	21.75	6.2	
4.1.8.7	500103016026	机械填土石, 挖掘机压实	m <sup>3</sup>	10.58	13.5	
4.1.8.8	500109001068	C20砼挡墙	m <sup>3</sup>	8.52	14.5	
4.1.8.9	500109001069	C20砼镇墩	m <sup>3</sup>	9.36	14.5	
4.1.8.10	500109001070	C25渡槽槽身	m <sup>3</sup>	4.16	14.5	
4.1.8.11	500110001033	矩形渡槽槽身、挡墙镇墩衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	95.34	14.3	

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年靖西市高标准农田新建和改造项目(安宁乡果布村、足怀村、  
新靖镇奎光村)

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.1.8.12	500109009029	沥青木板伸缩缝	m <sup>2</sup>	0.35	14.1	
4.1.8.13	500111001006	一般钢筋机械制作安装	t	0.41	14.4	
4.2		附属工程				
4.2.1		奎光村渠道附属				
4.2.1.1		过0.3宽沟渠机械盖板 (L=2.5, B=0.3, 5个)				
4.2.1.1.1	500101002013	挖掘机挖沟渠、基坑土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	6.60	6.3	
4.2.1.1.2	500103001030	机械填土石, 挖掘机压实	m <sup>3</sup>	0.50	13.5	
4.2.1.1.3	500103016027	原土夯实	m <sup>2</sup>	26.25	13.1	
4.2.1.1.4	500109001071	现浇C25混凝土	m <sup>3</sup>	8.15	14.5	
4.2.1.1.5	500110001034	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	21.55	14.3	
4.2.1.1.6	500111001007	钢筋制作、安装	t	0.35	14.4	
4.2.1.2		过0.4m宽沟渠机械盖板 (L=2.5, B=0.4, 2个)				
4.2.1.2.1	500101002014	挖掘机挖沟渠、基坑土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	2.84	6.3	
4.2.1.2.2	500103001031	机械填土石, 挖掘机压实	m <sup>3</sup>	0.20	13.5	
4.2.1.2.3	500103016028	原土夯实	m <sup>2</sup>	10.50	13.1	
4.2.1.2.4	500109001072	现浇C25混凝土	m <sup>3</sup>	3.54	14.5	
4.2.1.2.5	500110001035	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	10.34	14.3	
4.2.1.2.6	500111001008	钢筋制作、安装	t	0.15	14.4	
4.2.1.3		DN300mm灌溉涵洞(6.5m, 1座)				
4.2.1.3.1	500101002015	挖掘机挖土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	4.55	6.3	
4.2.1.3.2	500103001032	机械填土石, 挖掘机压实	m <sup>3</sup>	2.73	13.5	
4.2.1.3.3	500112004001	预制混凝土管安装, 承插混凝土管 柔性接口, 公称直径300mm	m	6.50	22.3	
4.2.1.3.4	500109001073	C20外包砼厚200	m <sup>3</sup>	2.73	14.5	
4.2.1.3.5	500113005008	碎石垫层厚150	m <sup>3</sup>	4.55	14.1	
4.2.1.3.6	500109001074	C25砼盖板厚200	m <sup>2</sup>	0.91	14.5	
4.2.1.3.7	500111001009	一般钢筋制作安装, 机械	t	0.01	14.4	
4.2.1.4		沉砂池1座				
4.2.1.4.1	500101002016	挖掘机挖土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	1.68	6.3	
4.2.1.4.2	500103001033	机械填土石, 挖掘机压实	m <sup>3</sup>	0.75	13.5	











