

河村水库移民美丽乡村工程项目

工程

招标工程量清单

招标人：

象州县水库移民工作管理局

(单位盖章)



造价咨询人：

广西诚华工程造价咨询有限公司

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字)

有效期至：2029年04月12日

陆显文

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年06月05日

复核时间：2025年06月16日

总 说 明

工程名称:河村水库移民美丽乡村工程项目

第1页 共1页

一、工程概况

- (1) 项目名称: 河村水库移民美丽乡村工程项目。
- (2) 工作内容: 新建排水沟、景观亭、休闲长廊、室外铺装、道路等内容。
- (3) 项目地点: 来宾象州县。

二、编制依据

- (1) 根据业主提供的《河村水库移民美丽乡村工程项目》图纸进行编制。
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 及《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则修订本。
- (3) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》
2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》
2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》
2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。
- (4) 自治区建设工程造价管理总站关于调整除税价计算适用增值税税率的通知(桂造价〔2019〕10号)
- (5) 管理费和利润按中值计取, 专业按中值计取。
- (6) 材料价格按2025年第4期《来宾市建设工程造价信息》公布的象州县信息价计算, 对于工程信息没有发布价格信息的材料, 其价格参照市场价确定。
- (7) 自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知(桂建标〔2023〕7号)。
- (8) 桂建发〔2023〕6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。

三、其他说明问题

- (1) 弃土运距: 5Km。
- (2) 安全生产责任保险费暂估价5400.43元。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:河村水库移民美丽乡村工程项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
河村水库移民美丽乡村工程项目-市政工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
河村水库移民美丽乡村工程项目-园林工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
河村水库移民美丽乡村工程项目-休息长廊			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
河村水库移民美丽乡村工程项目-仿古四角亭			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
河村水库移民美丽乡村工程项目-路灯工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河村水库移民美丽乡村工程项目

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
河村水库移民美丽乡村工程项目-市政工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
1	040101001001	场地清理（含装车） 含：1、各类土方（包括淤泥、流砂等）开挖，土方类别综合考虑 2、清表，砍树、竹，挖树根及竹荪 3、清除杂草、水生植物，捞漂浮物	m³	1819.50			
2	040101002001	挖沟槽土方(含装车) 1、土方类别：三类土 2、挖土深度：详设计	m³	674.30			
3	040101002002	挖沟槽土方(不装车) 1、土方类别：三类土 2、挖土深度：详设计	m³	555.11			
4	040103001001	沟槽利用土方回填	m³	555.11			
5	040103002001	余方弃置起步1km	m³	2493.80			
6	桂040103003001	土方运输每增1km 1、按增运4公里考虑，实际以结算为准	m³·km	9975.20			
	3.	道路工程					
7	040202001001	路床(槽)整形	m²	3292.40			
8	040202011001	5cm级配碎石垫层	m²	3292.40			
9	040203007001	新建混凝土道路 1、18cm厚C25混凝土面层 2、刻防滑纹 3、模板制安 4、塑料薄膜养生	m²	3292.40			
10	040402018001	道路横向缩缝6cm深 1、路宽小于5米，沿路纵向每隔4米分块做缩缝，缝宽3-8mm，缝深H/3，沥青麻丝填缝	m	823.10			
	6.	排水工程					
11	040201022001	新建排水沟（B×H=450×400mm） 含：1、600*400*100厚C30成品水沟盖板，C15混凝土填缝 2、M10砂浆砌Mu10砖 3、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4、C15混凝土填缝 5、100厚C15混凝土 6、素土夯实，夯实度≥96%	m	1371.90			
12	040504001001	矩形钢筋砼沉砂井（B×H=800×800mm） 含：1、100厚C15砼垫层 2、C30砼底板、井墙及顶板、预制盖板 3、模板制作、安装及拆除等 4、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 5、15厚钢板槽 6、不锈钢格栅 7、具体做法及要求详见施工图设计	座	25			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河村水库移民美丽乡村工程项目

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
13	040901001001	钢筋制作、安装 Φ 10以内	t	2.788			
14	040501001001	II级钢筋砼承插口排水管道敷设 d300 含: 1、橡胶圈接口 2、管道闭水试验等 3、管材执行GB/T11836-2023标准 4、具体做法及要求详见施工图设计	m	70.00			
15	040103001002	沟槽回填中砂	m ³	24.45			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
16	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m ³	台·次	1			
河村水库移民美丽乡村工程项目-园林工程							
		分部分项工程					
		绿化工程					
17	050101009001	种植土回(换)填	m ³	403.08			
18	050102001001	栽植乔木-红玉兰 含: 1、苗木规格:胸径11-12cm, 冠幅 350-400cm, 高度450-500cm 2、含绿地整、翻、清理, 定根浇灌 等 3、养护期: 12个月 4、含种植损耗及种植养护期间的成 活补损等	株	14			
19	桂050102017001	栽植片植灌木(含花卉、地被植物)-美人蕉 含: 1、苗木规格:冠幅20-25cm, 高度20- 25cm, 25袋/m ² , 袋苗 2、含绿地整、翻、清理, 定根浇灌 等 3、养护期: 12个月 4、含种植损耗及种植养护期间的成 活补损等	m ²	14.60			
20	桂050102017002	栽植片植灌木(含花卉、地被植物)-丰花月季 含: 1、苗木规格:冠幅25-30cm, 高度30- 35cm, 25袋/m ² , 袋苗 2、含绿地整、翻、清理, 定根浇灌 等 3、养护期: 12个月 4、含种植损耗及种植养护期间的成 活补损等	m ²	30.80			
21	桂050102017003	栽植片植灌木(含花卉、地被植物)-雪茄花 含: 1、苗木规格:冠幅15-20cm, 高度15- 25cm, 36袋/m ² , 袋苗 2、含绿地整、翻、清理, 定根浇灌 等 3、养护期: 12个月	m ²	219.20			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河村水库移民美丽乡村工程项目

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、含种植损耗及种植养护期间的成活补损等					
22	桂050102017004	栽植片植灌木(含花卉、地被植物)-长春花 含: 1、苗木规格:冠幅25-35cm, 高度15-20cm, 36袋/m², 袋苗 2、含绿地整、翻、清理, 定根浇灌等 3、养护期: 12个月 4、含种植损耗及种植养护期间的成活补损等	m²	159.30			
23	桂050102017005	栽植片植灌木(含花卉、地被植物)-冷水花 含: 1、苗木规格:冠幅15-20cm, 高度25-35cm, 36袋/m², 袋苗 2、含绿地整、翻、清理, 定根浇灌等 3、养护期: 12个月 4、含种植损耗及种植养护期间的成活补损等	m²	61.90			
24	桂050102017006	栽植片植灌木(含花卉、地被植物)-沿阶草 含: 1、苗木规格:冠幅20-25cm, 高度15-20cm, 36袋/m², 袋苗 2、含绿地整、翻、清理, 定根浇灌等 3、养护期: 12个月 4、含种植损耗及种植养护期间的成活补损等	m²	152.70			
25	050102012001	铺种草皮-马尼拉草 含: 1、苗木规格:25*25cm/块, 满铺 2、含绿地整、翻、清理, 定根浇灌等 3、养护期: 12个月 4、含种植损耗及种植养护期间的成活补损等	m²	705.10			
26	050102002001	栽植灌木-三角梅 含: 1、苗木规格:胸径4-5cm, 冠幅80-100cm, 高度90-100cm 2、含绿地整、翻、清理, 定根浇灌等 3、养护期: 12个月 4、含种植损耗及种植养护期间的成活补损等	株	6			
27	050102002002	栽植灌木-茶花 含: 1、苗木规格:胸径4-5cm, 冠幅60-80cm, 高度150-180cm 2、含绿地整、翻、清理, 定根浇灌等 3、养护期: 12个月 4、含种植损耗及种植养护期间的成活补损等	株	15			
		园路园桥工程					

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河村水库移民美丽乡村工程项目

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
28	桂050201016001	整形碾压	m ²	2866.62			
29	桂050201016002	15cm级配碎石垫层	m ²	2406.62			
30	桂050201016003	25cm级配碎石垫层	m ²	460.00			
31	桂050201016004	10cm厚C15混凝土垫层	m ²	2866.62			
32	桂050201017001	EPDM安全地垫 1、500*500*20mm厚红色、蓝色安全地垫 1:1混铺 2、30厚1:3水泥砂浆	m ²	174.30			
33	桂050201017002	透水砖铺装 1、200*100*50灰色透水砖 2、30厚1:3水泥砂浆	m ²	1758.02			
34	桂050201017003	透水砖压边 1、200*100*50红色透水砖 2、30厚1:3水泥砂浆	m ²	474.30			
35	桂050201017004	植草砖铺装 1、250*250*100mm绿色混凝土植草砖 2、50厚粗砂	m ²	460.00			
36	桂050201017005	汀步 1、800*400*50厚自然面芝麻灰花岗岩 2、30厚中砂	m ²	16.88			
		基础土石方工程					
37	010101004001	挖沟槽、基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:详设计	m ³	252.16			
38	010103001001	沟槽利用土方回填	m ³	172.95			
39	010103002001	余土弃置 起步1km	m ³	79.21			
40	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1、增加4km,实际已结算为准	m ³ ·km	316.84			
		圆形树池					
41	010501001001	10cmC15砼垫层(不含模板)	m ³	8.76			
42	010401012001	零星砌砖-基础 1、砖种类、规格:mu15页岩标准砖 2、砂浆种类:M7.5水泥砂浆	m ³	12.99			
43	010401012002	零星砌砖 1、砖种类、规格:mu15页岩标准青砖 2、砂浆种类:M7.5水泥砂浆	m ³	15.77			
44	011108001001	石材零星项目 1、400*200*30厚光面芝麻灰花岗岩 2、30厚1:2.5水泥砂浆	m ²	51.55			
		树池改造d=5000mm					
45	011108001002	石材零星项目 1、300*300*30厚光面芝麻黑花岗岩压顶 2、30厚1:2.5水泥砂浆	m ²	4.71			
46	011108001003	石材零星项目 1、200*200*20厚光面芝麻灰花岗岩贴面 2、30厚1:2.5水泥砂浆	m ²	6.75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河村水库移民美丽乡村工程项目

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		菜园围栏					
47	010501001002	10cmC15砼垫层 (不含模板)	m³	10.86			
48	010401001001	砖基础 1、砖种类、规格: mu15页岩标准砖 2、砂浆种类: M7.5水泥砂浆	m³	33.98			
49	010401003001	双面清水实心砖墙 1、砖种类、规格: mu15页岩标准砖 (红 砖) 2、墙厚: 240 3、砂浆种类: M7.5水泥砂浆	m³	42.98			
50	010401003002	双面清水实心砖墙 1、砖种类、规格: 240×115×53 青砖 2、墙厚: 240 3、砂浆种类: M7.5水泥砂浆	m³	23.87			
51	010401009001	双面清水实心砖柱 1、砖种类、规格: 240×115×53 青砖 2、周长: 960 3、砂浆种类: M7.5水泥砂浆	m³	3.93			
		水沟改造					
52	010501001003	10cmC15砼垫层 (不含模板)	m³	2.33			
53	010401003003	双面清水实心砖墙 1、砖种类、规格: mu15页岩标准青砖 2、墙厚: 240 3、砂浆种类: M7.5水泥砂浆	m³	39.66			
		入口标识					
54	010501001004	10cmC15砼垫层 (不含模板)	m³	0.61			
55	010403001001	石基础 1、石种类、规格: 50-100厚片石 2、基础类型: 条形 3、砂浆种类: M7.5水泥砂浆	m³	3.92			
56	010403003001	石墙 1、石种类、规格: 50-100厚片石 2、砂浆种类: M7.5水泥砂浆	m³	1.36			
57	010401003004	双面清水实心砖墙 1、砖种类、规格: mu15页岩标准青砖 2、墙厚: 240 3、砂浆种类: M7.5水泥砂浆	m³	1.03			
58	010507007001	其他构件 1、混凝土种类: 碎石、商品砼 2、混凝土强度等级: C15 3、含模板制作、安装拆除等	m³	0.21			
59	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10 以内	t	0.010			
60	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10 以上	t	0.010			
61	050307019001	“LOGO” 图案	个	1			
62	050307019002	Φ50cm成品磨盘	个	3			
63	050307019003	成品石磨	个	1			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河村水库移民美丽乡村工程项目

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
64	011508002001	“欢迎您”黑色字(H=280) 1、华文行楷字体,黑色,采用环氧树脂胶 粘合	个	3			
65	011406001001	抹灰面油漆(仿木)	m ²	7.07			
		沙坑					
66	010501001005	10cmC15砼垫层(不含模板)	m ³	1.18			
67	010401012003	零星砌砖 1、砖种类、规格:mu15页岩标准砖 2、砂浆种类:M7.5水泥砂浆	m ³	3.67			
68	011108001004	石材零星项目 1、400*200*50厚烧面芝麻灰花岗岩 2、20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	7.36			
69	011108001005	石材零星项目 1、600*150*20厚烧面芝麻灰花岗岩 2、20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	11.04			
70	010404001001	400厚细沙层	m ³	31.08			
71	010404001002	150厚碎石层	m ³	11.66			
72	桂010901008001	防砂尼龙网(孔径0.5mm)	m ²	77.70			
73	031001006001	UPVC排水盲管 DN100 外包无纺布2层	m	10.00			
		花池					
74	010501001006	10cmC15砼垫层(不含模板)	m ³	6.97			
75	010401012004	零星砌砖 1、砖种类、规格:mu15页岩标准青砖 2、砂浆种类:M7.5水泥砂浆	m ³	25.10			
		花池2					
76	010501001007	10cmC15砼垫层(不含模板)	m ³	4.12			
77	010401012005	零星砌砖 1、砖种类、规格:mu15页岩标准青砖 2、砂浆种类:M7.5水泥砂浆	m ³	30.89			
		青砖护栏					
78	010501001008	10cmC15砼垫层(不含模板)	m ³	3.40			
79	010401001002	砖基础 1、砖种类、规格:mu15页岩标准青砖 2、砂浆种类:M7.5水泥砂浆	m ³	10.08			
80	010401003005	双面清水实心砖墙 1、砖种类、规格:mu15页岩标准青砖 2、墙厚:240 3、砂浆种类:M7.5水泥砂浆	m ³	11.40			
81	010401009002	双面清水实心砖柱 1、砖种类、规格:mu15页岩标准青砖 2、周长:960 3、砂浆种类:M7.5水泥砂浆	m ³	1.92			
		垃圾收集池					
82	010501001009	10cmC15砼垫层(不含模板)	m ³	0.67			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河村水库移民美丽乡村工程项目

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
83	010401001003	砖基础 1、砖种类、规格: mu15页岩标准青砖 2、砂浆种类: M7.5水泥砂浆	m ³	1.98			
84	010401003006	实心砖墙 1、砖种类、规格: mu15页岩标准青砖 2、墙厚: 240 3、砂浆种类: M7.5水泥砂浆	m ³	2.75			
85	桂011204007001	块料墙面 1、400*200*15厚瓷砖光面 2、20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	25.28			
86	040202001002	路床(槽)整形	m ²	10.80			
87	040202011002	5cm级配碎石垫层	m ²	10.80			
88	040203007002	18cm厚C25混凝土面层	m ²	10.80			
		园林景观小品					
89	050305006001	石桌凳(花岗岩) 1、桌面: Φ1000*80厚光面芝麻灰花岗岩 2、支撑: 670高Φ300-350芝麻灰花岗岩 3、座凳: 400高Φ300-350芝麻灰花岗岩, 四个	个	15			
90	050305006002	花岗岩靠背石座凳(L*B*H=1.2*0.4*0.9m)	个	10			
91	050307017001	垃圾桶	个	15			
92	050307019004	Φ2.0米人力水车(成品木制, 防腐木材质)	个	1			
93	050307019005	三人扭腰器 1、优质114钢管 2、规格:1480*1480*1370mm 壁厚: 3.0mm	个	2			
94	050307019006	三人蹬力机 1、优质114钢管 2、规格:1930*1930*2100mm 壁厚: 3.0mm	个	2			
95	050307019007	太极推手架 1、优质114钢管 2、规格:1030*1350*1260mm 壁厚: 3.0mm	个	2			
96	050307019008	三位漫步机 1、优质114钢管 2、规格:1480*1480*1370mm 壁厚: 3.0mm	个	2			
97	050307019009	跷跷板 1、优质114钢管 2、规格:2000*350*700mm 壁厚: 3.0mm	个	2			
98	050307019010	互动式腰背按摩器 1、优质114钢管 2、规格:1800*600*1100mm 壁厚: 3.0mm	个	2			
99	050307019011	步行器 1、优质114钢管 2、规格:900*600*1335mm 壁厚: 3.0mm	个	2			
100	050307019012	双杠 1、优质114钢管 2、规格:2412*782*1274mm 壁厚: 3.0mm	个	2			
101	050307019013	户外儿童跷跷板	个	4			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河村水库移民美丽乡村工程项目

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、优质114钢管 2、规格:500*580*700mm 壁厚: 2.0mm					
102	050307019014	户外秋千 1、优质114钢管 2、规格:1800*1480*1370mm 壁厚: 3.0mm	个	4			
103	050307019015	户外攀爬架 1、优质114钢管 2、规格:1800*1480*1370mm 壁厚: 3.0mm	个	2			
104	050307019016	户外荡桥	个	2			
105	050307019017	户外独木桥	个	2			
106	050307019018	户外钻洞小品(一套4个)	套	1			
107	050307019019	儿童滑梯L*B=6.96*6.17m 1、成品 2、钢管骨架,滑梯采用塑胶,按图纸样式 采购	套	1			
108	010501003001	健身器材基础C15	m ³	11.14			
109	050307008001	预制混凝土仿木栏杆H=1250 含: 1、C25立柱 150*150 2、C25横杆 100*100 3、C25格栅 50*50 4、成品采购,面刷仿木漆	m	104.80			
110	050307019020	玻璃钢组合小品1 1、成品采购 2、①: L*B*H=64*56*162cm 3、②: L*B*H=78*52*160cm 4、③: L*B*H=56*54*70cm	套	1			
111	050307019021	玻璃钢组合小品2 1、成品采购 2、①: L*B*H=82*52*73cm 3、②: L*B*H=150*52*70cm 4、③: L*B*H=78*52*160cm 5、④: L*B*H=56*54*70cm 6、⑤: L*B*H=50*45*87cm	套	1			
112	050307019022	玻璃钢组合小品3 1、成品采购 2、①: L*B*H=182*20*168cm 3、②: L*B*H=47*45*75cm 4、③: L*B*H=182*20*110cm	套	1			
113	050307019023	太阳能发光小品组合 1、成品采购 2、Φ50cm月球灯-外置太阳能×1 3、H=38cm小兔子-外置太阳能×1 4、H=55cm小兔子-外置太阳能×1 5、灯光范围5-10m ² , IP65, 光源 LED15W, 色温3000K	套	1			
		单价措施项目					
	050401	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河村水库移民美丽乡村工程项目

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
114	011702001001	混凝土垫层 模板制作安装	m ²	263.26			
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
115	050403001001	树棍桩 三脚桩(长)	株	14			
	041103	围堰、排水工程					
	050406	二次搬运费					
河村水库移民美丽乡村工程项目-休息长廊							
		分部分项工程					
	3.	园林景观工程					
116	010101004002	挖沟槽、基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:详设计	m ³	176.40			
117	010103001002	基坑回填土方	m ³	142.43			
118	010501001010	混凝土垫层 1、混凝土种类:碎石、商品砼 2、混凝土强度等级:C15 3、含模板制作、安装拆除等	m ³	6.48			
119	010501003002	独立基础 1、混凝土种类:碎石、商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板制作、安装拆除等	m ³	20.48			
120	010503001001	基础梁 1、混凝土种类:碎石、商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板制作、安装拆除等	m ³	6.14			
121	010503002001	矩形梁(H=300) 1、混凝土种类:碎石、商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板制作、安装拆除等	m ³	0.62			
122	010502003001	异形柱Φ300 1、混凝土种类:碎石、商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板制作、安装拆除等	m ³	5.14			
123	010505001001	有梁板 1、混凝土种类:碎石、商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板制作、安装拆除等	m ³	14.96			
124	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	2.226			
125	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	2.302			
126	010901002001	小青瓦 1、10-12厚小青瓦,搭七留三 2、30厚1:3水泥砂浆,满铺Φ6@500*500 钢筋网 4、4.0厚APP改性沥青防水卷材 5、15厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	114.64			
127	050305003001	美人靠坐凳	m	36.00			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河村水库移民美丽乡村工程项目

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、60*40防腐木扶手、50*30防腐木美人靠背 2、100*60防腐木坐凳板 3、340*340*100樟子松防腐木支撑 4、亭廊采用樟子松防腐木,面刷清漆两道,深栗色漆两道,防腐处理 5、亭廊木材链接均采用榫卯结构,使各构件相互间(包括榫接)接触紧密,木材榫接处采用高性能胶粘接					
128	011406001002	柱梁面刷栗色漆(含清漆) 1、混凝土柱梁刷深栗色仿木纹漆三道 2、含基层处理、腻子找平、抗碱底漆、面漆等全部工序 3、国产,一底二涂、平涂、十年保质	m ²	59.44			
129	011301001001	天棚抹灰 20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	147.04			
130	011407002001	天棚喷(刷)涂料(含腻子) 1、白色腻子两道,白色外墙漆一遍 2、含基层处理、腻子找平、抗碱底漆、面漆等全部工序 3、国产,一底二涂、平涂、十年保质	m ²	147.04			
131	020206001001	花岗岩柱脚	个	20			
132	05B001	钢制挂落	m	43.20			
133	05B002	翘脚	个	4			
134	05B003	陶制屋脊	m	26.40			
		青砖铺装					
135	桂050201016005	整形碾压	m ²	88.20			
136	桂050201016006	15cm级配碎石垫层	m ²	88.20			
137	桂050201016007	10cm厚C15混凝土	m ²	88.20			
138	桂050201017006	青砖铺装 1、240*115*53青砖铺装 2、30厚1:3水泥砂浆	m ²	88.20			
		单价措施项目					
河村水库移民美丽乡村工程项目-仿古四角亭							
		分部分项工程					
		仿古四角亭					
139	010101004003	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:详设计	m ³	22.07			
140	010103001003	基坑利用方回填 1、回填夯实,密实度按设计 2、含场内运输,运距1km内	m ³	17.59			
141	010501001011	垫层 1、混凝土种类、规格:碎石、商品砼 2、混凝土强度等级:C15 3、含模板制作、安装和拆除	m ³	1.02			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河村水库移民美丽乡村工程项目

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
142	010501003003	独立基础 1、混凝土种类、规格: 碎石、商品砼 2、混凝土强度等级: C25 3、含模板制作、安装和拆除	m³	3.14			
143	020401002001	圆形柱(Φ250mm) 1、混凝土种类、规格: 碎石、商品砼 2、混凝土强度等级: C25 3、含模板制作、安装和拆除	m³	0.81			
144	020401002002	圆形柱(Φ400mm) 1、混凝土种类、规格: 碎石、商品砼 2、混凝土强度等级: C25 3、含模板制作、安装和拆除	m³	0.47			
145	020401007001	雷公柱(灯芯木) 1、混凝土种类、规格: 碎石、商品砼 2、混凝土强度等级: C25 3、含模板制作、安装和拆除	m³	0.04			
146	020402001001	矩形梁(高30cm内) 1、混凝土种类、规格: 碎石、商品砼 2、混凝土强度等级: C25 3、含模板制作、安装和拆除	m³	0.62			
147	020402007001	老、仔角梁 1、混凝土种类、规格: 碎石、商品砼 2、混凝土强度等级: C25 3、含模板制作、安装和拆除	m³	0.48			
148	020404001001	带橡屋面板 1、混凝土种类、规格: 碎石、商品砼 2、混凝土强度等级: C25 3、含模板制作、安装和拆除	m³	2.47			
149	020404002001	钱翼板 1、混凝土种类、规格: 碎石、商品砼 2、混凝土强度等级: C25 3、含模板制作、安装和拆除	m³	0.59			
150	020404003001	无橡屋面板(100厚) 1、混凝土种类、规格: 碎石、商品砼 2、混凝土强度等级: C25 3、含模板制作、安装和拆除	m³	1.09			
151	020405006001	霸王拳 1、混凝土种类、规格: 碎石、商品砼 2、混凝土强度等级: C25 3、含模板制作、安装和拆除	m³	0.03			
152	010515001005	HRB400Φ10以内现浇构件钢筋	t	0.418			
153	010515001006	HRB400Φ10以上现浇构件钢筋	t	0.737			
154	050305003002	美人靠坐凳 1、50*50防腐木扶手、50*30防腐木美人靠背 2、400*100防腐木坐凳板 3、80厚C15混凝土 4、M7.5水泥砂浆砌240*115*53混凝土仿青砖 5、100厚C15混凝土垫层	m	8.20			
155	020602014001	成品宝顶	座	1			
156	05B004	成品瓦脊	m	11.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河村水库移民美丽乡村工程项目

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
157	05B005	成品翘脚	个	4			
158	桂050303010001	青瓦屋面 1、小青瓦 2、1:2.5水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚,内配 ϕ 6钢筋网 3、2厚自粘聚脂改性沥青防水卷材 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	35.25			
159	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	23.26			
160	011301001002	天棚抹灰 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	36.46			
161	020511002001	吊挂楣子 1、防腐木挂落,面刷栗色仿木漆	m ²	4.20			
162	050305006003	石桌石凳	个	1			
163	011407001001	柱梁面刷栗色漆(含清漆) 1、含基层处理、腻子找平、抗碱底漆、面漆等全部工序 2、国产,一底二涂、平涂、十年保质	m ²	23.25			
164	011407001002	天棚喷刷白色外墙涂料 1、含基层处理、腻子找平、抗碱底漆、面漆等全部工序 2、国产,一底二涂、平涂、十年保质	m ²	36.46			
		单价措施项目					
	021001	脚手架工程					
165	021001005001	双排外脚手架 檐高(m以内) 10m	m ²	52.84			
河村水库移民美丽乡村工程项目-路灯工程							
		分部分项工程					
		太阳能路灯					
166	030412007001	截光型LED太阳能路灯 45W H=6.5m(臂长 $\geq$ 1.0m) 1、成品采购 2、灯杆采用优质Q235钢板经模压成型,壁厚3.5mm,高度6.5米,整个套管内外热镀锌喷塑,喷防锈防腐处理,耐用 $\geq$ 25年 3、灯具的防护等级采用IP65 4、含基础、铁件、调试等内容	套	12			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:河村水库移民美丽乡村工程项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
河村水库移民美丽乡村工程项目-市政工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2137.50	分部分项工程费及措施项目费
河村水库移民美丽乡村工程项目-园林工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2595.87	分部分项工程费及措施项目费
河村水库移民美丽乡村工程项目-休息长廊			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	474.11	分部分项工程费及措施项目费
河村水库移民美丽乡村工程项目-仿古四角亭			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	143.11	分部分项工程费及措施项目费
河村水库移民美丽乡村工程项目-路灯工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:河村水库移民美丽乡村工程项目

第1页 共1页

[illegible]