

田林县八渡瑶族乡集镇人行步道项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：田林县八渡瑶族乡人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：广西彤文咨询有限公司

(单位盖章)

2025年08月27日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

田林县八渡瑶族乡集镇人行步道项目 工程

招标工程量清单

田林县八渡瑶族乡人民政
招标人： 府
(单位盖章)

造价咨询人： 广西彤文咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编制人： (造价人员签字盖专用章)

复核人： (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2025年08月27日

复核时间： 2025年08月28日

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县八渡瑶族乡集镇人行步道项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县八渡瑶族乡集镇人行步道项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 田林县八渡瑶族乡集镇人行步道项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
路基路面工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
照明工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
休闲区绿化工程			
一	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 田林县八渡瑶族乡集镇人行步道项目

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
休闲区园建及铺装工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县八渡瑶族乡集镇人行步道项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
路基路面工程							
		分部分项工程					
		路基边坡防护工程(挡土墙)					
1	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土	m³	71.38			
2	040103001001	土方回填 1. 密实度要求:符合设计和规范的要求	m³	23.83			
3	040103002001	余方弃置 1. 运距1km 2. 用于回填排水沟盖板	m³	43.98			
4	010504004001	M7.5浆砌片石挡土墙 含塑料排水管 Φ100	m³	286.25			
5	011101006001	M10水泥砂浆抹面 部位: 挡土墙顶部	m²	64.05			
6	011201001001	M10水泥砂浆勾凸缝 部位: 挡土墙侧面	m²	271.00			
7	040402017001	沥青木丝板 每隔10-15m设一道沉降缝	m²	0.39			
		人行道工程					
8	040201001001	路床整形	m²	1590.80			
9	040202015001	级配碎石垫层 1. 厚度:10cm	m²	1590.80			
10	040203007001	C25素混凝土基层 1. 厚度:10cm 2. 含模板制作、安装、养护	m²	1590.80			
11	040203006001	彩色混凝土路面 1. 6mm粒径C25彩色强固透水混凝土3cm厚	m²	1590.80			
12	040203004001	上封层 1. 双丙聚氨酯密封处理	m²	1590.80			
13	040204004001	预制C30混凝土路缘石 12X30X60cm 1. C20水泥混凝土基座	m	1030.00			
14	040204004002	预制C30混凝土路缘石 10X20X60cm 1. C20水泥混凝土基座	m	788.00			
		人行道护栏工程					
15	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 边上堆土、用于回填排水沟盖板	m³	6.80			
16	010501003001	C20混凝土基础 1. 尺寸: 0.3*0.3*0.3m	m³	6.80			
17	040303018001	混凝土仿竹护栏 高度:1230mm	m	450.00			
		拆除工程					
18	011601001001	拆除砖混住宅	m³	41.00			
19	011607001001	铁皮棚拆除 1. 简易房	m²	953.00			
20	011601001002	拆除围墙	m³	4.00			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县八渡瑶族乡集镇人行步道项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
21	041001001001	挖除水泥混凝土路面15cm	m ²	1408.00			
22	041001003001	拆除砂石及粒料类基层10cm	m ²	1408.00			
23	040103002002	石渣弃置 运距: 1km	m ³	587.60			
24	桂040103003001	石方运输每增1km 增加运距4km	m ³ ·km	2350.40			
25	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 运距: 1km	m ³	101.00			
26	桂040103003002	土方运输每增1km 增加运距4km	m ³ ·km	404.00			
27	040202001001	路床(槽)整形	m ²	404.00			
		排水工程					
28	040402016001	C25砼盖板 尺寸: 900*120mm 含钢筋制作安装	m ³	5.40			
29	010103001001	回填土 1. 回填厚度: 50cm	m ³	25.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
30	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m ³ 以外	台·次	1			
31	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
32	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 田林县八渡瑶族乡集镇人行步道项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
照明工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					
33	040101001002	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 具体详见施工图纸	m³	43.20			
34	040103001002	回填方 1. 填方材料品种: 原土	m³	32.40			
35	040103002003	余方弃置 1. 运距1km 2. 用于回填排水沟盖板	m³	5.94			
		路灯照明工程					
36	030412008001	单臂太阳能路灯 60W LED灯 H=6m 1. 含灯杆、太阳能板、灯具、驱动电源、储控一体锂电池箱等 2. 具体做法及要求详见施工图设计 3. 电池容量100AH、臂长2m、配套地脚螺栓	套	25			
37	桂030413011001	路灯基础 600*600*1000mm 1. 100mm厚C20素砼垫层 2. 1m高C20砼基座 3. 100mm厚C20砼保护层 4. 竖向钢筋8Φ12、箍筋Φ8@300 5. 钢筋制作及安装 6. 模板制作、安装及拆除等	座	25			
38	030409002001	接地母线 热镀锌圆钢 Φ12	m	50.00			
39	030409001001	垂直接地极 热镀锌角钢L50×50×5mm L=2500mm	根	25			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县八渡瑶族乡集镇人行步道项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
休闲区绿化工程							
		分部分项工程					
		休闲区绿化工程					
40	桂050102017001	栽植红背桂 1、红背桂 高度: 35-40; 冠幅: 25-30, 袋苗25株/平方米 2、容器苗 3、养护期:1年 4、含种植损耗及种植养护期间的成活补损	m²	27.90			
41	桂050102017002	栽植毛杜鹃 1、毛杜鹃 高度: 35-40; 冠幅: 25-30, 袋苗25株/平方米 2、容器苗 3、养护期:1年	m²	44.90			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县八渡瑶族乡集镇人行步道项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4、含种植损耗及种植养护期间的成活补损					
42	桂050102017003	栽植黄素梅 1、黄素梅 高度: 35-40; 冠幅: 25-30, 袋苗25株/平方米 2、容器苗 3、养护期:1年 4、含种植损耗及种植养护期间的成活补损	m²	217.20			
43	桂050102017004	栽植五彩苏 1、五彩苏 高度: 20-25; 冠幅: 15-20, 袋苗36株/平方米 2、容器苗 3、养护期:1年 4、含种植损耗及种植养护期间的成活补损	m²	27.30			
44	桂050102017005	栽植月季 1、月季 高度: 25-30; 冠幅: 15-20, 袋苗36株/平方米 2、容器苗 3、养护期:1年 4、含种植损耗及种植养护期间的成活补损	m²	18.00			
45	桂050102017006	栽植马尼拉草 1、养护期:1年 2、含种植损耗及种植养护期间的成活补损	m²	915.90			
46	010101001001	绿地整理	m²	1251.20			
47	050101009001	种植土回(换)填	m³	563.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县八渡瑶族乡集镇人行步道项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
休闲区园建及铺装工程							
		分部分项工程					
		铺装工程					
48	040204002001	透水砖铺装 1、200*100*60厚红色透水砖,细沙扫缝 2、40粗砂 3、100厚C20混凝土 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实	m ²	344.20			
49	040204004003	600*200*100 C30混凝土平路缘石 1、100厚C20素混凝土垫层	m	160.90			
		其他					
50	050305010001	休憩坐凳 1、尺寸:1.5m长*0.5m宽 2、镀锌钢烤漆材质和PVC仿木 2、含运输、安装	套	8			
51	050305010002	健身设施 1、详见图纸 2、含运输、安装	套	10			
52	050307017001	垃圾桶 1、详见图纸 2、含运输、安装	个	6			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县八渡瑶族乡集镇人行步道项目

第7页 共7页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县八渡瑶族乡集镇人行步道项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
路基路面工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1280.47	115.24	1395.71
照明工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	140.27	12.62	152.89
5	计日工			
6	总承包服务费			
休闲区绿化工程				
一	2021绿化工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	223.40	20.11	243.51
休闲区园建及铺装工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	179.13	16.12	195.25
	合计			

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
 2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县八渡瑶族乡集镇人行步道项目

第1页 共4页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	010310001.1	镀锌铁丝(综合)	kg		
4	010310001.2	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
6	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
7	020901006	塑料薄膜	m ²		
8	023301002	草袋	条		
9	030183001	铁钉(综合)	kg		
10	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
11	031345001	钢锯条	根		
12	040101002	水泥(综合)	kg		
13	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
14	040301001	砂(综合)	m ³		
15	040301002	砂(综合)	kg		
16	040301003	细砂	m ³		
17	040301004	中砂	m ³		
18	040301005	粗砂	m ³		
19	040502001	碎石(综合)	m ³		
20	040502001	碎石(综合)	m ³		
21	040502003	碎石(5~20)mm	m ³		
22	040502004	碎石(5~40)mm	m ³		
23	040701006	石屑	m ³		
24	040905001	粘土	m ³		
25	041101001	毛石(块石)	m ³		
26	042704001.1	600*200*100 C30混凝土平路缘石	m		
27	042704001.1	预制C30混凝土路缘石 12X30X60cm	m		
28	042704001.2	预制C30混凝土路缘石 10X20X60cm	m		
29	050306001	周转板枋材	m ³		
30	051501002	木丝板	m ²		
31	130503001	沥青漆	kg		
32	133101003	石油沥青 30#	kg		
33	133107001.1	双丙聚氨酯密封处理剂	kg		
34	172508021.1	塑料管 Φ100	m		
35	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
36	322703001	农药	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县八渡瑶族乡集镇人行步道项目

第2页 共4页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	322901001	种植土	m³		
38	341101001	水	m³		
39	341104001	煤	t		
40	341508001	其他材料费	元		
41	341508003	其他材料费	元		
42	341508006	其他材料费	元		
43	350102003	组合钢模板	kg		
44	350201001	模板钢支撑	kg		
45	350203001	零星卡具	kg		
46	370501003	枕木	m³		
47	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg		
48	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
49		◆商品砼◆			
50	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³		
51	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
52		◆配合比◆			
53	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³		
54	800101016	水泥砂浆中砂M10	m³		
55	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
56		◆主材◆			
57	042702005Z.1	200*100*60厚红色透水砖	m²		
58	043118001.1	C25彩色强固透水混凝土	m³		
59	253301001.1	单臂太阳能路灯 60W LED灯 H=6m	套		
60	270606000.1	热镀锌角钢L50×50×5mm L=2500mm	根		
61	320301000.1	毛杜鹃 高度:35-40;冠幅:25-30	袋		
62	320301000.2	红背桂 高度:35-40;冠幅:25-30	袋		
63	320301000.3	五彩苏 高度:20-25;冠幅:15-20	袋		
64	320301000.4	黄素梅 高度:35-40;冠幅:25-30	袋		
65	320301000.5	月季 高度:25-30;冠幅:15-20	袋		
66	320701000.1	马尼拉草	m²		
67	B-Z.1	休憩坐凳 主材费	元		
68	B-Z.1	混凝土防竹护栏 主材费	元		
69	B-Z.2	健身设施 主材费	元		
70	B-Z.3	垃圾桶 主材费	元		
71	Z010902001.1	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
72	Z010902002.1	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县八渡瑶族乡集镇人行步道项目第3页 共4页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
73	Z043104002.1	预拌普通混凝土C20	m³		
74	Z270603001.1	热镀锌圆钢 Φ 12	m		
75		◆机械台班组成◆			
76	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
77	000701003	市政机械第一类费用	元		
78	000903001	机械台班人工费	元		
79	000903002	机械第一类费用	元		
80	002401001	机械台班人工费	元		
81	140301004	国V汽油 92#	kg		
82	140301004	汽油 92#	kg		
83	140301004	汽油92#	kg		
84	140304001	轻柴油0#	kg		
85	140304001	轻柴油 0#	kg		
86	140304001.1	轻柴油 0#	kg		
87	140304001.2	轻柴油0#	kg		
88	341103001	电	kW. h		
89	341103001	电	kW • h		
90	994701004	折旧费	元		
91	994701005	检修费	元		
92	994701006	维护费	元		
93	994701007	安拆及场外运输费	元		
94	994701008	其他费	元		
95		◆机械◆			
96	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
97	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
98	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
99	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
100	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
101	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
102	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
103	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班		
104	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
105	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
106	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
107	990704010	载重汽车 装载质量15t	台班		
108	990704012	载重汽车 装载质量20t	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县八渡瑶族乡集镇人行步道项目第4页 共4页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
109	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
110	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
111	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
112	990707006	平板拖车组 装载质量30t	台班		
113	990712002	平地机功率 120kW	台班		
114	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
115	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
116	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
117	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
118	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
119	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
120	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
121	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
122	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
123	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
124	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
125	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
126	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
127	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
128	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
129	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
130	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
131	993101003	洒水车 罐容量 10000L	台班		
132	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
133	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班		
134	993701001	高架车 9m	台班		
135	993705001	打药车（汽车式） 2t	台班		
136	993706001	绿篱机	台班		
137	993707001	背式打草机	台班		
138	993708001	推式打草机	台班		
139	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		
140	S990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
141		合 计			