表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

编制范围：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

第 1 页共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	m/座		631750.95		100.00	建设项目路线总长度（主线长度）
102	路基工程	km		2075.96		0.33	
LJ01	场地清理	km		2075.96		0.33	
LJ0101	清理与掘除	km		2075.96		0.33	
LJ010101	清除表土	m ³	668.96	2075.96	3.1	0.33	
103	路面工程	km		607309.34		96.13	
LM02	水泥混凝土路面	m ²		598029.95		94.66	
LM0201	路面碎石垫层	m ²		73871.73		11.69	
LM020101	碎石垫层	m ²	6973.6	73871.73	10.59	11.69	
LM0203	路面面层	m ²		524158.22		82.97	
LM020305	15cm厚水泥混凝土面层	m ²	6612	524158.22	79.27	82.97	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m ²		9279.39		1.47	
LM0402	路肩	km		9279.39		1.47	
LM040201	培路肩	m ³	271.2	9279.39	34.22	1.47	
104	桥梁涵洞工程	km		13029.42		2.06	
10401	涵洞工程	m/道		13029.42		2.06	
HD01	管涵	m	36	13029.42	361.93	2.06	
110	专项费用	元		9336.22		1.48	
11002	安全生产费	元		9336.22		1.48	
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里		631750.95		100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

编制范围：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

第 1 页 共 2 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程								辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	101.25	1050.443	2.676	1020.482	27.286										
1051001	机械工	工日	101.25	78.138	1.606	75.591	0.941										
2001001	HPB300钢筋	t	3729.12	0.026		0.026											
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	6.54	0.281			0.281										
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	3569.82	0.258		0.258											
2003008	钢管（无缝钢管）	t	5295.6	0.002			0.002										
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	5859.26	0.009			0.009										
2009013	螺栓（混合规格）	kg	5.5	1.135			1.135										
2009028	铁件（铁件）	kg	5.49	0.668			0.668										
2009030	铁钉（混合规格）	kg	7.08	0.047			0.047										
3001001	石油沥青	t	4200	0.522		0.522											
3003003	柴油（0号, - 10号, - 20号）	kg	7.41	717.302	78.718	621.304	17.28										
3005001	煤	t	594.6	0.099		0.099											
3005002	电	kW·h	0.73	2018.01		2008.582	9.428										
3005004	水	m3	3.84	230.788		214.477	16.312										
4003002	锯材（中板 = 19~35mm,中方混合规格）	m3	1238.94	0.472		0.463	0.009										
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	110.5	477.803		465.419	12.385										
5505005	片石（码方）	m3	80.58	33.603			33.603										
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	98.01	841.171		839.526	1.645										
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	98.01	520.928		520.928											
5509001	32.5级水泥	t	336.28	2.942			2.942										
5509002	42.5级水泥	t	402.65	382.095		381.4	0.695										

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

编制范围：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

第 2 页 共 2 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程								辅助生产	%	数量
5511008	600mm以内混凝土排水管	m	183.22	4.924			4.924										
7801001	其他材料费	元	1	1648.475		1626.552	21.923										
8001006	功率135kW以内履带式推土机（T180带松土器）	台班	1587.58	0.803	0.803												
8001035	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机（WK100机械）	台班	1040.19	0.003			0.003										
8001045	斗容量1.0m³轮胎式装载机（ZL20）	台班	580.69	0.243			0.243										
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	580.86	1.116		1.116											
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	746.12	2.859		2.859											
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B）	台班	159.48	5.126		5.126											
8003079	混凝土电动真空吸水机组（含吸垫5m×5m）	台班	134.92	16.332		16.332											
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）	台班	202.97	16.437		16.437											
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250）	台班	166.33	26.316		26.316											
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325）	台班	130.18	0.438			0.438										
8007043	容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN）	台班	1101.26	7.405		7.405											
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机（QY25）	台班	1352.7	0.127			0.127										
8099001	小型机具使用费	元	1	1249.749		1247.023	2.726										

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

编制范围：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

第 1 页共 1 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	102	路基工程	km		1569.27		270.93		1274.43	1545.36		32.72	58.08	145.22	123.18	171.41	2075.96	
2	LJ01	场地清理	km		1569.27		270.93		1274.43	1545.36		32.72	58.08	145.22	123.18	171.41	2075.96	
3	LJ0101	清理与掘除	km		1569.27		270.93		1274.43	1545.36		32.72	58.08	145.22	123.18	171.41	2075.96	
4	LJ010101	清除表土	m3	668.96	1569.27		270.93		1274.43	1545.36		32.72	58.08	145.22	123.18	171.41	2075.96	3.1
5	103	路面工程	km		431146.18		103323.78	344633.1	22918.05	470874.93		5166.86	10771.64	37177.42	33173.68	50144.81	607309.34	
6	LM02	水泥混凝土路面	m2		424984.57		98257.59	344633.1	22100.61	464991.3		5063.1	10594.87	35306.39	32695.68	49378.62	598029.95	
7	LM0201	路面碎石垫层	m2		48783.36		6072.26	51270.37	2781.4	60124.03		514.83	1216.17	2169.03	3748.17	6099.5	73871.73	
8	LM02010	碎石垫层	m2	6973.6	48783.36		6072.26	51270.37	2781.4	60124.03		514.83	1216.17	2169.03	3748.17	6099.5	73871.73	10.59
9	LM0203	路面面层	m2		376201.21		92185.33	293362.73	19319.21	404867.27		4548.27	9378.7	33137.35	28947.51	43279.12	524158.22	
10	LM02030	15cm厚水泥混凝土面层	m2	6612	376201.21		92185.33	293362.73	19319.21	404867.27		4548.27	9378.7	33137.35	28947.51	43279.12	524158.22	79.27
11	LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m2		6161.61		5066.19		817.44	5883.63		103.76	176.78	1871.03	478.01	766.19	9279.39	
12	LM0402	路肩	km		6161.61		5066.19		817.44	5883.63		103.76	176.78	1871.03	478.01	766.19	9279.39	
13	LM04020	培路肩	m3	271.2	6161.61		5066.19		817.44	5883.63		103.76	176.78	1871.03	478.01	766.19	9279.39	34.22
14	104	桥梁涵洞工程	km		8840.26		2762.56	6582.46	375.7	9720.72		165.1	411.65	957.38	698.74	1075.82	13029.42	
15	10401	涵洞工程	m/道		8840.26		2762.56	6582.46	375.7	9720.72		165.1	411.65	957.38	698.74	1075.82	13029.42	
16	HD01	管涵	m	36	8840.26		2762.56	6582.46	375.7	9720.72		165.1	411.65	957.38	698.74	1075.82	13029.42	361.93
17	110	专项费用	元							9336.22							9336.22	
18	11002	安全生产费	元							9336.22							9336.22	
合计					441555.71		106357.27	351215.57	24568.18	491477.24		5364.68	11241.37	38280.02	33995.6	51392.04	631750.95	

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

编制范围：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

04表

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)							
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区增加费	风沙地区增加费	沿海地区增加费	行车干扰施工增加费	干施工增加费	辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	取费	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
												12	13													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
01	土方		0.939						0.521	0.224	1.163	0.521	2.747	0.122					2.869	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
02	石方		0.876						0.47	0.176	1.052	0.47	2.792	0.108					2.9	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
03	运输		0.959						0.154	0.157	1.116	0.154	1.374	0.118					1.492	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
04	路面		0.94						0.818	0.321	1.261	0.818	2.427	0.066					2.493	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
05	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.096					3.665	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
06	构造物		0.622						1.201	0.262	0.884	1.201	3.587	0.114					3.701	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
06-1	构造物 (绿化)		0.622						1.201	0.262	0.884	1.201	3.587	0.114					3.701	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
07	构造物		0.742						1.537	0.333	1.075	1.537	4.726	0.126					4.852	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08	构造物 (一般)		1.497						2.729	0.622	2.119	2.729	5.976	0.225					6.201	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-1	构造物 (室内)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976	0.225					6.201	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-2	构造物 (桥梁)		1.497						2.729	0.622	2.119	2.729	5.976	0.225					6.201	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-3	构造物 (设备安装)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976	0.225					6.201	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
09	技术复杂大桥		0.907						1.677	0.389	1.296	1.677	4.143	0.101					4.244	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10	钢材及钢结构(一般)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104					2.346	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10-1	钢材及钢结构(桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104					2.346	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104					2.346	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

编制范围：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

04-1表

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规费						
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	干施工增加费	辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
												12	13												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	清除表土		9.76						18.85	4.11	13.87	18.85	56.29	1.79				58.08	69.36	2.17	32.51	4.34	36.85	145.22	
2	碎石垫层		86.31						399.05	29.47	115.78	399.05	1183.97	32.2				1216.17	1035.96	32.37	485.6	64.75	550.35	2169.03	
3	15cm厚水泥混凝土面层		1096.5						3077.33	374.44	1470.95	3077.33	9130.4	248.29				9378.7	15826.8	494.59	7418.81	989.18	8407.99	33137.35	
4	培路肩		57.86						32.1	13.8	71.66	32.1	169.26	7.52				176.78	893.63	27.93	418.89	55.85	474.74	1871.03	
5	管涵		23.71						130.83	10.55	34.26	130.83	400.7	10.96				411.65	457.26	14.29	214.34	28.58	242.92	957.38	
6	合计：		1274.14						3658.16	432.38	1706.52	3658.16	10940.62	300.76				11241.37	18282.99	571.34	8570.15	1142.69	9712.84	38280.02	

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程
 编制范围：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013	98.01	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	98.01	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3729.12		21	32.5级水泥	t	5509001	336.28	
4	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	6.54		22	42.5级水泥	t	5509002	402.65	
5	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3569.82		23	600mm以内混凝土排水管	m	5511008	183.22	
6	钢管无缝钢管	t	2003008	5295.6		24	其他材料费	元	7801001	1	
7	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5859.26		25	功率135kW以内履带式推土机T180带松土器	台班	8001006	1587.58	
8	螺栓混合规格	kg	2009013	5.5		26	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	8001035	1040.19	
9	铁件铁件	kg	2009028	5.49		27	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	580.69	
10	铁钉混合规格	kg	2009030	7.08		28	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	580.86	
11	石油沥青	t	3001001	4200		29	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	746.12	
12	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.41		30	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	159.48	
13	煤	t	3005001	594.6		31	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	8003079	134.92	
14	电	kW·h	3005002	0.73		32	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	202.97	
15	水	m3	3005004	3.84		33	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	166.33	
16	锯材中板 = 19~35mm,中方混合规格	m3	4003002	1238.94		34	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	130.18	
17	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	110.5		35	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1101.26	
18	片石码方	m3	5505005	80.58		36	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030	1352.7	

编制：

复核：

人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

编制范围：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

第 1 页 共 2 页

09-1表

序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	106.28	101.25		19	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013	86.41	98.01	
2	机械工	工日	1051001	106.28	101.25		20	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	75.73	98.01	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3333.33	3729.12		21	32.5级水泥	t	5509001	307.69	336.28	
4	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	4.36	6.54		22	42.5级水泥	t	5509002	367.52	402.65	
5	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3504.27	3569.82		23	600mm以内混凝土排水管	m	5511008	183.22	183.22	
6	钢管无缝钢管	t	2003008	4179.49	5295.6		24	其他材料费	元	7801001	1	1	
7	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5384.62	5859.26		25	功率135kW以内履带式推土机 T180带松土器	台班	8001006	1600.59	1587.58	
8	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35	5.5		26	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 WK100机械	台班	8001035	1052.19	1040.19	
9	铁件铁件	kg	2009028	4.53	5.49		27	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	585.22	580.69	
10	铁钉混合规格	kg	2009030	4.7	7.08		28	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	8001081	587.09	580.86	
11	石油沥青	t	3001001	4529.91	4200		29	机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	8001083	752.93	746.12	
12	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.44	7.41		30	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 YZS06B	台班	8001085	164.61	159.48	
13	煤	t	3005001	561.95	594.6		31	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m x 5m	台班	8003079	141.94	134.92	
14	电	kW·h	3005002	0.85	0.73		32	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) SLF	台班	8003085	210.28	202.97	
15	水	m3	3005004	2.72	3.84		33	出料容量250L以内强制式混凝土 搅拌机JD250	台班	8005002	177.86	166.33	
16	锯材中板 =19~35mm,中方混 合规格	m3	4003002	1504.42	1238.94		34	出料容量400L以内灰浆搅拌机 UJ325	台班	8005010	137.79	130.18	
17	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	87.38	110.5		35	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1104.87	1101.26	
18	片石码方	m3	5505005	63.11	80.58		36	提升质量25t以内汽车式起重机 QY25	台班	8009030	1356.18	1352.7	

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

编制范围：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 2 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第一部分建筑安装工程费	m 座					
102	路基工程	km					
LJ01	场地清理	km					
LJ0101	清理与掘除	km					
LJ010101	清除表土	m3	668.96	3.1	2075.96		
1-1-1-12	功率135kW以内推土机清除表土	100m3	6.6896	310.33	2075.96	06.构造物	
103	路面工程	km					
LM02	水泥混凝土路面	m2					
LM0201	路面碎石垫层	m2					
LM020101	碎石垫层	m2	6973.6	10.59	73871.76		
2-1-1-5换	路面垫层人工铺碎石(压实厚度6cm)	1000m2	6.9736	10593.06	73871.73	04.路面	实际厚度(cm): 6cm;
LM0203	路面面层	m2					
LM020305	15cm厚水泥混凝土面层	m2	6612	79.27	524158.23		
2-2-17-1换	人工铺筑混凝土路面厚度15cm	1000m2路面	6.612	79273.78	524158.22	04.路面	实际厚度(cm): 15cm;普C30-32.5-4换 普C25-32.5-4;[5509001] 换 [5509002];
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m2					
LM0402	路肩	km					
LM040201	培路肩	m3	271.2	34.22	9279.39		
2-3-2-5换	培路肩	100m3	2.712	3421.6	9279.39	01.土方	定额*0.9;
104	桥梁涵洞工程	km					
10401	涵洞工程	m 道					
HD01	管涵	m	36	361.93	13029.42		
4-6-3-1换	混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体	0.192	7273.72	1396.55	07.构造物	普通混凝土抽换：普C30-32.5-4换 普C30-42.5-4；
4-5-2-4换	浆砌片石实体式台、墙	10m3	0.468	3589.41	1679.84	07.构造物	删:M7.5水泥砂浆;[1501003]M10水泥砂浆 量 3.55;

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

编制范围：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 2 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
4-5-2-1	浆砌片石基础、护底、截水墙	10m3	2.454	3223.13	7909.56	07.构造物	
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑 1500m3土方	1000m3	0.0012	21890.83	26.6	07.构造物	
4-7-5-1换	人工安装圆管涵管径0.75m以内	10m3实体	0.4477	4505.68	2017.01	06.构造物	增:[5511008];[5511008]量 10.6;[5511008]量 11.0;
110	专项费用	元					
11002	安全生产费	元					
2	第二部分土地征用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里					
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里					

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

分项编号：LJ010101

工程名称：清除表土

单位：m3

数量：668.96

单价：3.1

第1页共9页

21-2表

代 号	工 程 项 目			伐树、挖根、除草、清除表土									合 计	
	工 程 细 目			功率135kW以内推土机清除表土										
	定 额 单 位			100m3										
	工 程 数 量			6.6896										
	定 额 表 号			1~1~1~12										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	0.4	2.68	270.93							2.68	270.93
8001006	功率135kW以内履带式推土机T180带松土器	台班	1587.58	0.12	0.8	1274.43							0.8	1274.43
9999001	定额基价	元	1	235	1569	1569							1569	1569
	直接费	元				1545.36								1545.36
	措施费	元		1569.27	0.884%	13.87								13.87
		元		1569.27	1.201%	18.85								18.85
	企业管理费	元		1569.27	3.701%	58.08								58.08
	规费	元		433.49	33.5%	145.22								145.22
	利润	元		1660.07	7.42%	123.18								123.18
	税金	元		1904.56	9%	171.41								171.41
	金额合计	元				2075.96								2075.96

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

分项编号：LM020101

工程名称：碎石垫层

单位：m2

数量：6973.6

单价：10.59

第2页共9页

21-2表

代 号	工程 项 目			路面垫层									合 计	
	工程 细 目			路面垫层人工铺碎石(压实厚度6cm)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			6.9736										
	定 额 表 号			2~1~1~5改										
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	101.25	8.6	59.97	6072.26							59.97	6072.26
3005004	水	m3	3.84	8	55.79	214.23							55.79	214.23
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	98.01	74.7	520.93	51056.15							520.93	51056.15
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	580.86	0.16	1.12	648.11							1.12	648.11
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	746.12	0.41	2.86	2133.29							2.86	2133.29
9999001	定额基价	元	1	6995	48783	48783							48783	48783
	直接费	元				60124.03								60124.03
	措施费	元		9181.75	1.261%	115.78								115.78
		元		48783.36	0.818%	399.05								399.05
	企业管理费	元		48783.36	2.493%	1216.17								1216.17
	规费	元		6474.73	33.5%	2169.03								2169.03
	利润	元		50514.37	7.42%	3748.17								3748.17
	税金	元		67772.23	9%	6099.5								6099.5
	金额合计	元				73871.73								73871.73

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

分项编号：LM020305

工程名称：15cm厚水泥混凝土面层

单位：m2

数量：6612.0

单价：79.27

第3页共9页

21-2表

代 号	工程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度15cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			6.612										
	定 额 表 号			2~2~17~1改										
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	101.25	137.7	910.47	92185.33						910.47	92185.33	
2001001	HPB300钢筋	t	3729.12		0.03	98.63						0.03	98.63	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3569.82	0.04	0.26	920.54						0.26	920.54	
3001001	石油沥青	t	4200	0.08	0.52	2193.86						0.52	2193.86	
3005001	煤	t	594.6	0.02	0.1	58.97						0.1	58.97	
3005004	水	m3	3.84	24	158.69	609.36						158.69	609.36	
4003002	锯材中板 = 19~35mm,中方混合规格	m3	1238.94	0.07	0.46	573.43						0.46	573.43	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	110.5	70.39	465.42	51428.76						465.42	51428.76	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	98.01	126.97	839.53	82281.91						839.53	82281.91	
5509002	42.5级水泥	t	402.65	57.68	381.4	153570.71						381.4	153570.71	
7801001	其他材料费	元	1	246	1626.55	1626.55						1626.55	1626.55	
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	134.92	2.47	16.33	2203.46						16.33	2203.46	
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	202.97	2.49	16.44	3336.31						16.44	3336.31	
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	166.33	3.98	26.32	4377.1						26.32	4377.1	
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1101.26	1.12	7.41	8155.31						7.41	8155.31	
8099001	小型机具使用费	元	1	188.6	1247.02	1247.02						1247.02	1247.02	
9999001	定额基价	元	1	56897	376201	376201						376201	376201	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

分项编号：LM040201

工程名称：培路肩

单位：m3

数量：271.2

单价：34.22

第5页共9页

21-2表

代 号	工程 项 目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽									合 计	
	工程 细 目			培路肩										
	定 额 单 位			100m3										
	工 程 数 量			2.712										
	定 额 表 号			2~3~2~5,定额*0.9										
	工、料、机名称		单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工	工日	101.25	18.45	50.04	5066.19							50.04	5066.19
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	159.48	1.89	5.13	817.44							5.13	817.44
9999001	定额基价	元	1	2272	6162	6162							6162	6162
	直接费	元				5883.63								5883.63
	措施费	元		6161.61	1.163%	71.66								71.66
		元		6161.61	0.521%	32.1								32.1
	企业管理费	元		6161.61	2.869%	176.78								176.78
	规费	元		5585.16	33.5%	1871.03								1871.03
	利润	元		6442.14	7.42%	478.01								478.01
	税金	元		8513.2	9%	766.19								766.19
	金额合计	元				9279.39								9279.39

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

分项编号：HD01

工程名称：管涵

单位：m

数量：36.0

单价：361.93

第6页共9页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混 凝 土			浆 砌 片 石			浆 砌 片 石			机 械 挖 基 坑 土、石 方		
	工 程 细 目			混凝土墩、台帽非泵送			浆砌片石实体式台、墙			浆砌片石基础、护底、截水墙			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑 1500m3土方		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3			10m3			1000m3		
	工 程 数 量			0.192			0.468			2.454			0.0012		
	定 额 表 号			4~6~3~1改			4~5~2~4改			4~5~2~1			4~1~3~3		
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	101.25	12.4	2.38	241.06	7.8	3.65	369.6	6.6	16.2	1639.89	110.2	0.13	13.56
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.54				0.6	0.28	1.84						
2003008	钢管无缝钢管	t	5295.6					9.91							
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5859.26	0.05	0.01	55.12									
2009013	螺栓混合规格	kg	5.5	5.91	1.13	6.24									
2009028	铁件铁件	kg	5.49	3.48	0.67	3.67									
2009030	铁钉混合规格	kg	7.08				0.1	0.05	0.33						
3005004	水	m3	3.84	12	2.3	8.85	8	3.74	14.38	4	9.82	37.69			
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合规格	m3	1238.94				0.02	0.01	11.6						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	110.5	4.69	0.9	99.55	3.8	1.78	196.51	3.82	9.37	1035.86			
5505005	片石码方	m3	80.58				11.5	5.38	433.68	11.5	28.22	2274.05			
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	98.01	8.57	1.65	161.23									
5509001	32.5级水泥	t	336.28				1.11	0.52	173.9	0.93	2.28	768.29			
5509002	42.5级水泥	t	402.65	3.62	0.7	279.94									
7801001	其他材料费	元	1	86.2	16.55	16.55	2.7	1.26	1.26	1.2	2.94	2.94			
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1040.19										2.66		3.36
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	580.69				0.1	0.05	27.18	0.08	0.2	114			
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	130.18				0.15	0.07	9.14	0.15	0.37	47.92			

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

分项编号：HD01

工程名称：管涵

单位：m

数量：36.0

单价：361.93

第7页共9页

21-2表

代 号	工程项目			混凝土			浆砌片石			浆砌片石			机械挖基坑土、石方		
	工程细目			混凝土墩、台帽非泵送			浆砌片石实体式台、墙			浆砌片石基础、护底、截水墙			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑 1500m3土方		
	定额单位			10m3实体			10m3			10m3			1000m3		
	工程数量			0.192			0.468			2.454			0.0012		
	定额表号			4~6~3~1改			4~5~2~4改			4~5~2~1			4~1~3~3		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1352.7	0.66	0.13	171.41									
8099001	小型机具使用费	元	1	11.4	2.19	2.19									
9999001	定额基价	元	1	5147	988	988	2380	1114	1114	2127	5220	5220	14511	18	18
	直接费	元				1045.8			1249.34			5920.64			16.71
	措施费	元		427.08	1.075%	4.59	425.03	1.075%	4.57	1886.96	1.075%	20.28	17.63	1.075%	0.19
		元		988.3	1.537%	15.19	1114	1.537%	17.12	5219.73	1.537%	80.23	17.63	1.537%	0.27
	企业管理费	元		988.3	4.852%	47.95	1114	4.852%	54.05	5219.73	4.852%	253.26	17.41	4.852%	0.84
	规费	元		266.72	33.5%	89.35	381.45	33.5%	127.79	1697.03	33.5%	568.51	14.04	33.5%	4.7
	利润	元		1056.02	7.42%	78.36	1189.74	7.42%	88.28	5573.5	7.42%	413.55	18.72	7.42%	1.39
	税金	元		1281.24	9%	115.31	1541.14	9%	138.7	7256.48	9%	653.08	24.1	9%	2.17
	金额合计	元				1396.55			1679.84			7909.56			26.27

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

分项编号：HD01

工程名称：管涵

单位：m

数量：36.0

单价：361.93

第8页共9页

21-2表

代 号	工 程 项 目			安 装 圆 管 涵									合 计	
	工 程 细 目			人工安装圆管涵管径0.75m以内										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.4477										
	定 额 表 号			4~7~5~1改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	11	4.92	498.58							27.29	2762.68
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.54										0.28	1.84
2003008	钢管无缝钢管	t	5295.6											9.91
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5859.26										0.01	55.12
2009013	螺栓混合规格	kg	5.5										1.13	6.24
2009028	铁件铁件	kg	5.49										0.67	3.67
2009030	铁钉混合规格	kg	7.08										0.05	0.33
3005004	水	m3	3.84	1	0.45	1.72							16.31	62.64
4003002	锯材中板 = 19~35mm,中方混合规格	m3	1238.94										0.01	11.6
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	110.5	0.74	0.33	36.61							12.38	1368.52
5505005	片石码方	m3	80.58										33.6	2707.73
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	98.01										1.65	161.23
5509001	32.5级水泥	t	336.28	0.31	0.14	47.27							2.94	989.38
5509002	42.5级水泥	t	402.65										0.7	279.94
5511008	600mm以内混凝土排水管	m	183.22	11	4.92	902.22							4.92	902.22
7801001	其他材料费	元	1	2.6	1.16	1.16							21.92	21.92
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1040.19											3.36
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	580.69										0.24	141.18

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

分项编号：HD01

工程名称：管涵

单位：m

数量：36.0

单价：361.93

第9页共9页

21-2表

代 号	工程项目			安装圆管涵									合 计	
	工程细目			人工安装圆管涵管径0.75m以内										
	定额单位			10m3实体										
	工程数量			0.4477										
	定额表号			4~7~5~1改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325		台班	130.18									0.44	57.06
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25		台班	1352.7									0.13	171.41
8099001	小型机具使用费		元	1	1.2	0.54	0.54						2.73	2.73
9999001	定额基价		元	1	3352	1501	1501						8840	8840
直接费			元			1488.23								9720.72
措施费			元		523.89	0.884%	4.63							34.26
			元		1500.78	1.201%	18.02							130.83
企业管理费			元		1500.82	3.701%	55.55							411.65
规费			元		498.63	33.5%	167.04							957.38
利润			元		1579.03	7.42%	117.16							698.74
税金			元		1850.63	9%	166.56							1075.82
金额合计			元				2017.2							13029.42

编制：

复核：

表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

编制范围：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

22表

代号	规格名称	单位	原价 (元)	运杂费					原价运费 合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)
				供应地点	运输方式、比重及运 距 (KM)	毛质量系数 或单位毛质 量	运杂费构成说明或计算式	单位运费 (元)		费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)	金额 (元)	
3005001	煤	t	575	钟山---工地	汽车、1.0、28.0	1	0.7*28.0*1*1	19.6	594.6					594.6

编制：

复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

编制范围：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

24表

序号	代号	机械名称	台班单价(元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船税	合计	
				调整系数：		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴				
				1.0		101.25元/工日		--元/kg		--元/kg		7.41元/kg		--元/t		0.73元/kw.h		--元/m3		--元/kg				
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用			
1	8001006	功率135kW以内履带式推土机	1587.58	658.46	658.46	2	202.5					98.06	726.625											929.125
2	8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机	1040.19	358.34	358.34	2	202.5					64.69	479.353											681.853
3	8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	580.69	114.16	114.16	1	101.25					49.03	363.312									1.97		466.532
4	8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机	580.86	183.21	183.21	1	101.25					40	296.4											397.65
5	8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机	746.12	206.2	206.2	1	101.25					59.2	438.672											539.922
6	8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾	159.48	34.52	34.52	1	101.25					3.2	23.712											124.962
7	8003079	混凝土电动真空吸水机组	134.92	21.57	21.57	1	101.25								16.58	12.103								113.353
8	8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)	202.97	87.89	87.89	1	101.25								18.95	13.834								115.084
9	8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	166.33	25.51	25.51	1	101.25								54.2	39.566								140.816
10	8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机	130.18	13.23	13.23	1	101.25								21.51	15.702								116.952
11	8007043	容量10000L以内洒水汽车	1101.26	605.76	605.76	1	101.25					52.8	391.248									3		495.498
12	8009030	提升质量25t以内汽车式起重机	1352.70	841.18	841.18	2	202.5					40.65	301.217									7.8		511.517

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

编制范围：玉洪瑶族乡乐里村产业道路硬化工程

第 1 页共 1 页

03-1表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	定额建安费(不含专项)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	102	路基工程	km		1569.27		270.93		1274.43	1545.36		32.72	58.08	145.22	123.18	171.41	2099.87	2075.96	
2	LJ01	场地清理	km		1569.27		270.93		1274.43	1545.36		32.72	58.08	145.22	123.18	171.41	2099.87	2075.96	
3	LJ0101	清理与掘除	km		1569.27		270.93		1274.43	1545.36		32.72	58.08	145.22	123.18	171.41	2099.87	2075.96	
4	LJ010101	清除表土	m3	668.96	1569.27		270.93		1274.43	1545.36		32.72	58.08	145.22	123.18	171.41	2099.87	2075.96	3.1
5	103	路面工程	km		431146.18		103323.78	344633.1	22918.05	470874.93		5166.86	10771.64	37177.42	33173.68	50144.81	567580.59	607309.34	
6	LM02	水泥混凝土路面	m2		424984.57		98257.59	344633.1	22100.61	464991.3		5063.1	10594.87	35306.39	32695.68	49378.62	558023.22	598029.95	
7	LM0201	路面碎石垫层	m2		48783.36		6072.26	51270.37	2781.4	60124.03		514.83	1216.17	2169.03	3748.17	6099.5	62531.06	73871.73	
8	LM02010	碎石垫层	m2	6973.6	48783.36		6072.26	51270.37	2781.4	60124.03		514.83	1216.17	2169.03	3748.17	6099.5	62531.06	73871.73	10.59
9	LM0203	路面面层	m2		376201.21		92185.33	293362.73	19319.21	404867.27		4548.27	9378.7	33137.35	28947.51	43279.12	495492.16	524158.22	
10	LM02030	15cm厚水泥混凝土面层	m2	6612	376201.21		92185.33	293362.73	19319.21	404867.27		4548.27	9378.7	33137.35	28947.51	43279.12	495492.16	524158.22	79.27
11	LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m2		6161.61		5066.19		817.44	5883.63		103.76	176.78	1871.03	478.01	766.19	9557.37	9279.39	
12	LM0402	路肩	km		6161.61		5066.19		817.44	5883.63		103.76	176.78	1871.03	478.01	766.19	9557.37	9279.39	
13	LM04020	培路肩	m3	271.2	6161.61		5066.19		817.44	5883.63		103.76	176.78	1871.03	478.01	766.19	9557.37	9279.39	34.22
14	104	桥梁涵洞工程	km		8840.26		2762.56	6582.46	375.7	9720.72		165.1	411.65	957.38	698.74	1075.82	12148.96	13029.42	
15	10401	涵洞工程	m/道		8840.26		2762.56	6582.46	375.7	9720.72		165.1	411.65	957.38	698.74	1075.82	12148.96	13029.42	
16	HD01	管涵	m	36	8840.26		2762.56	6582.46	375.7	9720.72		165.1	411.65	957.38	698.74	1075.82	12148.96	13029.42	361.93
17	110	专项费用	元							9336.22								9336.22	
18	11002	安全生产费	元							9336.22								9336.22	
合计					441555.71		106357.27	351215.57	24568.18	491477.24		5364.68	11241.37	38280.02	33995.6	51392.04	581829.42	631750.95	

编制：

复核：