

德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：德保高中

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年4月21日

德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招标人：德保高中  
(单位盖章) 造价咨询人：(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章) 法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字) 复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年4月21日 复核时间：2025年4月21日





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程

第1页 共2页

| 序号                     | 汇总内容                | 金额(元) | 备注 |
|------------------------|---------------------|-------|----|
| 德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程-装修拆除 |                     |       |    |
| 1                      | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |       |    |
| 1.1                    | 其中:暂估价              |       |    |
| 2                      | 总价措施项目清单计价合计        |       |    |
| 2.1                    | 其中:安全文明施工费          |       |    |
| 3                      | 其他项目清单计价合计          |       |    |
| 4                      | 税前项目清单计价合计          |       |    |
| 5                      | 规费、税金项目清单计价合计       |       |    |
| 5.1                    | 其中:增值税              |       |    |
| 6                      | 工程总造价=1+2+3+4+5     |       |    |
| 德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程-安装拆除 |                     |       |    |
| 1                      | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |       |    |
| 1.1                    | 其中:暂估价              |       |    |
| 2                      | 总价措施项目清单计价合计        |       |    |
| 2.1                    | 其中:安全文明施工费          |       |    |
| 3                      | 其他项目清单计价合计          |       |    |
| 4                      | 税前项目清单计价合计          |       |    |
| 5                      | 规费、税金项目清单计价合计       |       |    |
| 5.1                    | 其中:增值税              |       |    |
| 6                      | 工程总造价=1+2+3+4+5     |       |    |
| 德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程-装修   |                     |       |    |
| 1                      | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |       |    |
| 1.1                    | 其中:暂估价              |       |    |
| 2                      | 总价措施项目清单计价合计        |       |    |
| 2.1                    | 其中:安全文明施工费          |       |    |
| 3                      | 其他项目清单计价合计          |       |    |
| 4                      | 税前项目清单计价合计          |       |    |
| 5                      | 规费                  |       |    |
| 6                      | 增值税                 |       |    |
| 7                      | 工程总造价=1+2+3+4+5+6   |       |    |
| 德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程-安装   |                     |       |    |
| 1                      | 分部分项工程和单价措施项目费用合计   |       |    |
| 1.1                    | 其中:材料暂估价            |       |    |
| 2                      | 总价措施项目费用合计          |       |    |
| 2.1                    | 其中:安全文明施工费          |       |    |
| 3                      | 其他项目费用合计            |       |    |

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称:德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程

第2页 共2页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程

第1页 共4页

| 序号                         | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                           | 计量<br>单位 | 工程量     | 金额(元) |     |            |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-----|------------|
|                            |               |                                                                           |          |         | 综合单价  | 合 价 | 其中：<br>暂估价 |
| 德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程-装<br>修拆除 |               |                                                                           |          |         |       |     |            |
|                            |               | 分部分项工程                                                                    |          |         |       |     |            |
|                            |               | G.1 人工拆除工程                                                                |          |         |       |     |            |
| 1                          | 011604001001  | 平面抹灰层拆除<br>水泥砂浆楼地面                                                        | m²       | 2203.76 |       |     |            |
| 2                          | 011604002001  | 墙面原腻子层拆除<br>除墙裙部分外墙面                                                      | m²       | 5682.24 |       |     |            |
| 3                          | 011604002002  | 墙面原砂浆层拆除<br>部位:做墙裙部分                                                      | m²       | 637.52  |       |     |            |
| 4                          | 011604003001  | 天棚原腻子层拆除<br>室内天棚                                                          | m²       | 2896.34 |       |     |            |
| 5                          | 011610002001  | 拆除铁门<br>1. 门扇外围尺寸: M1021:1000*2100                                        | m²       | 104.50  |       |     |            |
|                            |               | G.4 渣土场外运输                                                                |          |         |       |     |            |
| 6                          | 010103002001  | 余渣弃置<br>运距: 1KM                                                           |          | 121.89  |       |     |            |
| 7                          | 桂010103003001 | 土(石)方运输增(减) m3 • km<br>增加运距: 4公里                                          | • km     | 487.56  |       |     |            |
|                            |               | 单价措施项目                                                                    |          |         |       |     |            |
| 德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程-安<br>装拆除 |               |                                                                           |          |         |       |     |            |
|                            |               | 分部分项工程                                                                    |          |         |       |     |            |
|                            | 1.            | 1 变配电及低压电器拆除                                                              |          |         |       |     |            |
| 8                          | 011613001001  | 配电箱拆除                                                                     | 套        | 5       |       |     |            |
| 9                          | 011613001002  | 荧光灯具拆除 单管                                                                 | 套        | 167     |       |     |            |
| 10                         | 011613001003  | 荧光灯具拆除 二管                                                                 | 套        | 1       |       |     |            |
| 11                         | 011613001004  | 吸顶灯拆除                                                                     | 套        | 107     |       |     |            |
| 12                         | 011613001005  | 一般壁灯拆除                                                                    | 套        | 51      |       |     |            |
| 13                         | 011613001006  | 开关、插座拆除                                                                   | 套        | 172     |       |     |            |
| 14                         | 011612002002  | 地漏、地面扫除口拆除(公称直径mm以<br>内) 50                                               | 个        | 10      |       |     |            |
| 15                         | 011612002     | 蹲式大便器拆除                                                                   | 套        | 20      |       |     |            |
|                            |               | 单价措施项目                                                                    |          |         |       |     |            |
| 德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程-装<br>修   |               |                                                                           |          |         |       |     |            |
|                            |               | 分部分项工程                                                                    |          |         |       |     |            |
|                            |               | A.9 楼地面工程                                                                 |          |         |       |     |            |
| 16                         | 011102003001  | 块料楼地面<br>部位:室内房间、外走廊<br>1. 800*800抛光地砖铺实拍平, 水泥浆擦<br>缝<br>2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 | m²       | 1788.05 |       |     |            |
| 17                         | 011106002001  | 块料楼梯面层                                                                    | m²       | 245.13  |       |     |            |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程

第2页 共4页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                        | 计量<br>单位       | 工程量     | 金额(元) |     |            |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|-----|------------|
|    |               |                                                                                                                        |                |         | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|    |               | 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆插缝<br>2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3. 部位: 楼梯间<br>4. 用800*800砖切割                                            |                |         |       |     |            |
| 18 | 011105003001  | 涂料踢脚线<br>部位: 宿舍室内<br>踢脚高度: 200mm                                                                                       | m <sup>2</sup> | 230.99  |       |     |            |
|    | <b>10.</b>    | <b>A. 10 墙、柱面工程</b>                                                                                                    |                |         |       |     |            |
| 19 | 011201001001  | 内墙面一般抹灰<br>部位: 墙面抹灰脱落处修补<br>1. 15厚1:3水泥砂浆<br>2. 5厚1:2水泥砂浆                                                              | m <sup>2</sup> | 120.00  |       |     |            |
| 20 | 桂011204007001 | 块料楼梯间墙裙<br>部位: 楼梯间、楼梯房、外走廊墙裙<br>1. 15厚1:3水泥砂浆<br>2. 刷素水泥浆一遍<br>3. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>4. 8~10厚面砖, 水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 | m <sup>2</sup> | 637.52  |       |     |            |
| 21 | 桂011206005001 | 块料零星项目<br>部位: 梯裙<br>1. 15厚1:3水泥砂浆<br>2. 刷素水泥浆一遍<br>3. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>4. 8~10厚面砖, 水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝             | m <sup>2</sup> | 34.49   |       |     |            |
|    | <b>11.</b>    | <b>A. 11 天棚工程</b>                                                                                                      |                |         |       |     |            |
| 22 | 011301001001  | 天棚抹灰<br>部位: 天棚抹灰脱落处修补<br>1. 5厚1:3水泥砂浆<br>2. 5厚1:2水泥砂浆                                                                  | m <sup>2</sup> | 60.00   |       |     |            |
|    |               | <b>A. 12 门窗工程</b>                                                                                                      |                |         |       |     |            |
| 23 | 010802001001  | 防盗门<br>部位: 宿舍门                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 104.50  |       |     |            |
| 24 | 010807004001  | 金属纱窗<br>部位: 前、后窗更换铝合金纱窗                                                                                                | m <sup>2</sup> | 200.49  |       |     |            |
| 25 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝                                                                                                                 | m              | 259.00  |       |     |            |
|    |               | <b>A. 13 油漆、涂料、裱糊工程</b>                                                                                                |                |         |       |     |            |
| 26 | 011406003001  | 墙面满刮腻子<br>1. 满刮腻子二遍                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 5682.24 |       |     |            |
| 27 | 011406003002  | 天棚满刮腻子<br>1. 满刮腻子二遍                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 2896.34 |       |     |            |
|    | <b>14.</b>    | <b>A. 14 其他装饰工程</b>                                                                                                    |                |         |       |     |            |
| 28 | 011503001001  | 不锈钢栏杆<br>1. 部位: 2~5层走廊<br>2. 不锈钢栏杆50CM高<br>3. 扶手材料种类、规格: DN50                                                          | m              | 158.40  |       |     |            |
| 29 | 011503001002  | 不锈钢栏杆                                                                                                                  | m              | 33.60   |       |     |            |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程

第3页 共4页

| 序号                       | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                               | 计量<br>单位 | 工程量     | 金额(元) |     |            |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-----|------------|
|                          |               |                                                               |          |         | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|                          |               | 1. 部位:首层走廊<br>2. 不锈钢栏杆100CM高<br>3. 扶手材料种类、规格:DN50             |          |         |       |     |            |
|                          |               | 单价措施项目                                                        |          |         |       |     |            |
|                          | 011701        | 脚手架工程                                                         |          |         |       |     |            |
| 30                       | 桂011701004001 | 内装修脚手架                                                        | m²       | 9308.79 |       |     |            |
|                          | 011703        | 垂直运输                                                          |          |         |       |     |            |
| 31                       | 桂011703002001 | 局部装饰装修垂直运输                                                    | m²       | 2836.44 |       |     |            |
| 德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程-安<br>装 |               |                                                               |          |         |       |     |            |
|                          |               | 分部分项工程                                                        |          |         |       |     |            |
|                          |               | B4 电气设备安装工程                                                   |          |         |       |     |            |
| 32                       | 030404017001  | 总配电箱AL<br>安装高度: 1.8m                                          | 台        | 1       |       |     |            |
| 33                       | 030404017002  | 楼层配电箱AL2<br>安装高度: 1.8m                                        | 台        | 1       |       |     |            |
| 34                       | 030404017003  | 楼层配电箱AL3<br>安装高度: 1.8m                                        | 台        | 1       |       |     |            |
| 35                       | 030404017004  | 卫生间走廊照明配电箱AL1<br>安装高度: 1.8m                                   | 台        | 1       |       |     |            |
| 36                       | 030404017005  | 应急照明配电箱AL1<br>安装高度: 1.8m                                      | 台        | 1       |       |     |            |
| 37                       | 030412005001  | 单管荧光灯 LED 1*36W<br>安装方式: 吸顶安装                                 | 套        | 167     |       |     |            |
| 38                       | 030412005002  | 双管荧光灯 LED 2*36W<br>安装方式: 吸顶安装                                 | 套        | 1       |       |     |            |
| 39                       | 030412001001  | 普通灯具<br>普通座头灯具, LED灯泡                                         | 套        | 107     |       |     |            |
| 40                       | 030412001002  | 壁灯 1*22W<br>安装方式: 墙上安装                                        | 套        | 1       |       |     |            |
| 41                       | 030404034001  | 一位开关 250V 10A<br>安装方式: 距地1.4m安装                               | 套        | 115     |       |     |            |
| 42                       | 030404034002  | 双联开关 250V 10A<br>安装方式: 距地1.4m安装                               | 套        | 6       |       |     |            |
| 43                       | 030404034003  | 三联开关 250V 10A<br>安装方式: 距地1.4m安装                               | 套        | 48      |       |     |            |
| 44                       | 030411004001  | 线槽配线 照明线路 BV-2.5mm²                                           | m        | 1758.33 |       |     |            |
| 45                       | 030411002001  | 线槽MR22*39mm                                                   | m        | 580.11  |       |     |            |
| 46                       | 030412001003  | 自带电源双头应急照明灯 2*3W<br>距地2.4m明装<br>带蓄电池, 应急时间≥30min<br>符合消防验收规范  | 套        | 30      |       |     |            |
| 47                       | 030412004001  | 应急疏散指示标识灯(出口) 1*3W<br>门上0.1m暗装或距地2.4m吊管安装<br>带蓄电池, 应急时间≥30min | 套        | 12      |       |     |            |
| 48                       | 030412004002  | 应急疏散指示标识灯(单、双向) 1*3W<br>距地0.3m暗装                              | 套        | 18      |       |     |            |

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程

第4页 共4页

[illegible]

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称:德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程 第1页 共1页

| 序号                     | 项目名称         | 金额（元）   | 备注            |
|------------------------|--------------|---------|---------------|
| 德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程-装修拆除 |              | 144.33  |               |
| 1                      | 暂列金额         |         | 明细详见表—12—1    |
| 2                      | 材料暂估价        |         | 明细详见表—12—2    |
| 3                      | 专业工程暂估价      |         | 明细详见表—12—3    |
| 4                      | 计日工          |         | 明细详见表—12—4    |
| 5                      | 总承包服务费       |         | 明细详见表—12—5    |
| 6                      | 安全生产责任保险费暂估价 | 144.33  | 分部分项工程费及措施项目费 |
| 德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程-安装拆除 |              | 13.32   |               |
| 1                      | 暂列金额         |         | 明细详见表—12—1    |
| 2                      | 材料暂估价        |         | 明细详见表—12—2    |
| 3                      | 专业工程暂估价      |         | 明细详见表—12—3    |
| 4                      | 计日工          |         | 明细详见表—12—4    |
| 5                      | 总承包服务费       |         | 明细详见表—12—5    |
| 6                      | 安全生产责任保险费暂估价 | 13.32   | 分部分项工程费及措施项目费 |
| 德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程-装修   |              | 1470.15 |               |
| 1                      | 暂列金额         |         | 明细详见表—12—1    |
| 2                      | 材料暂估价        |         | 明细详见表—12—2    |
| 3                      | 专业工程暂估价      |         | 明细详见表—12—3    |
| 4                      | 计日工          |         | 明细详见表—12—4    |
| 5                      | 总承包服务费       |         | 明细详见表—12—5    |
| 6                      | 安全生产责任保险费暂估价 | 1470.15 | 分部分项工程费及措施项目费 |
| 德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程-安装   |              | 130.30  |               |
| 1                      | 暂列金额         |         | 明细详见表-11-1    |
| 2                      | 材料暂估价        |         | 明细详见表-11-2    |
| 3                      | 专业工程暂估价      |         | 明细详见表-11-3    |
| 4                      | 安全生产责任保险费暂估价 | 130.30  | 分部分项工程费及措施项目费 |
| 5                      | 计日工          |         | 明细详见表-11-4    |
| 6                      | 总承包服务费       |         | 明细详见表-11-5    |
|                        | 合 计          | 1758.10 |               |
|                        |              |         |               |
|                        |              |         |               |
|                        |              |         |               |
|                        |              |         |               |
|                        |              |         |               |

## 税前项目清单与计价表

工程名称:德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程

第1页 共1页

[illegible]

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

# 规费、增值税计价表

工程名称:德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程

第1页 共2页

| 序号                     | 项目名称    | 计算基础                                | 计算费率(%)                    | 金额(元) |
|------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|-------|
| 德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程-装修拆除 |         |                                     |                            |       |
| 1                      | 规费      |                                     |                            |       |
| 1.1                    | 社会保险费   | Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)<br>(61662.51+0) | 29.35                      |       |
| 1.1.1                  | 养老保险费   |                                     | 17.22                      |       |
| 1.1.2                  | 失业保险费   |                                     | 0.34                       |       |
| 1.1.3                  | 医疗保险费   |                                     | 10.25                      |       |
| 1.1.4                  | 生育保险费   |                                     | 0.64                       |       |
| 1.1.5                  | 工伤保险费   |                                     | 0.9                        |       |
| 1.2                    | 住房公积金   |                                     | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费 | 1.02  |
| 1.3                    | 工程排污费   | 0.13                                |                            |       |
| 2                      | 税金      | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 | 3.46                       |       |
| 2.1                    | 增值税     |                                     | 3.00                       |       |
| 2.2                    | 城市维护建设税 |                                     | 0.21                       |       |
| 2.3                    | 教育附加费   |                                     | 0.09                       |       |
| 2.4                    | 地方教育附加费 |                                     | 0.06                       |       |
| 2.5                    | 水利建设基金  |                                     | 0.10                       |       |
| 德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程-安装拆除 |         |                                     |                            |       |
| 1                      | 规费      |                                     |                            |       |
| 1.1                    | 社会保险费   | Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)<br>(4898.25+0)  | 29.35                      |       |
| 1.1.1                  | 养老保险费   |                                     | 17.22                      |       |
| 1.1.2                  | 失业保险费   |                                     | 0.34                       |       |
| 1.1.3                  | 医疗保险费   |                                     | 10.25                      |       |
| 1.1.4                  | 生育保险费   |                                     | 0.64                       |       |
| 1.1.5                  | 工伤保险费   |                                     | 0.9                        |       |
| 1.2                    | 住房公积金   |                                     | 1.85                       |       |
| 1.3                    | 工程排污费   | 0.40                                |                            |       |
| 2                      | 税金      | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 | 3.46                       |       |
| 2.1                    | 增值税     |                                     | 3.00                       |       |
| 2.2                    | 城市维护建设税 |                                     | 0.21                       |       |
| 2.3                    | 教育附加费   |                                     | 0.09                       |       |
| 2.4                    | 地方教育附加费 |                                     | 0.06                       |       |
| 2.5                    | 水利建设基金  |                                     | 0.10                       |       |
| 德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程-装修   |         |                                     |                            |       |
| 1                      | 规费      |                                     |                            |       |



# 主要材料及价格表

工程名称:德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程

第1页 共5页

| 序号 | 材料编码      | 项目名称及规格、型号等特殊要求   | 单位 | 数量         | 单价(元) |
|----|-----------|-------------------|----|------------|-------|
| 1  |           | ◆人工◆              |    |            |       |
| 2  | 000301000 | 建筑装饰人工            | 元  | 141569.170 |       |
| 3  | 000502000 | 2023安装人工费         | 元  | 16807.931  |       |
| 4  | R0101001  | 建筑综合工日(一类)        | 工日 | 833.067    |       |
| 5  | R09001    | 安装拆除工日            | 元  | 3264.385   |       |
| 6  |           | ◆材料◆              |    |            |       |
| 7  | 010310001 | 镀锌铁丝(综合)          | kg | 2.745      |       |
| 8  | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4           | kg | 12.101     |       |
| 9  | 014101004 | 铜丝 Φ1.6           | kg | 1.600      |       |
| 10 | 020101009 | 橡胶板 1~3mm         | kg | 0.400      |       |
| 11 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm    | m  | 26.000     |       |
| 12 | 022705004 | 棉纱头               | kg | 28.071     |       |
| 13 | 022705004 | 棉纱头               | kg | 4.396      |       |
| 14 | 022706004 | 白布 0.9m           | m² | 0.115      |       |
| 15 | 022706010 | 破布                | kg | 0.537      |       |
| 16 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35 | 个  | 2655.854   |       |
| 17 | 030112005 | 木螺钉 m2~4×6~65     | 个  | 703.040    |       |
| 18 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100      | 套  | 10.500     |       |
| 19 | 030156001 | 膨胀螺栓              | 套  | 280.060    |       |
| 20 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10          | 套  | 21.000     |       |
| 21 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20         | 个  | 921.850    |       |
| 22 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6~8         | 颗  | 3335.690   |       |
| 23 | 031321001 | 焊锡丝 综合            | kg | 0.360      |       |
| 24 | 031324001 | 不锈钢焊丝             | kg | 24.384     |       |
| 25 | 031337001 | 冲击钻头(综合)          | 根  | 17.977     |       |
| 26 | 031337010 | 冲击钻头 Φ12          | 个  | 4.894      |       |
| 27 | 031338001 | 合金钢钻头(综合)         | 个  | 1.756      |       |
| 28 | 031345001 | 钢锯条               | 根  | 7.801      |       |
| 29 | 031345004 | 石料切割锯片            | 片  | 15.892     |       |
| 30 | 031346001 | 钢丝刷子              | 把  | 0.037      |       |
| 31 | 031347002 | 砂纸(木)             | 张  | 13.859     |       |
| 32 | 031347004 | 铁砂布               | 张  | 4.476      |       |
| 33 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5        | t  | 0.004      |       |
| 34 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa   | t  | 13.090     |       |
| 35 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa   | t  | 16.876     |       |
| 36 | 040103001 | 白水泥(综合)           | t  | 0.283      |       |
| 37 | 040301001 | 砂(综合)             |    | 74.742     |       |

# 主要材料及价格表

工程名称:德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程

第2页 共5页

| 序号 | 材料编码        | 项目名称及规格、型号等特殊要求    | 单位 | 数量        | 单价 (元) |
|----|-------------|--------------------|----|-----------|--------|
| 38 | 040301001   | 砂(综合)              |    | 0.011     |        |
| 39 | 040903001   | 石膏粉                | kg | 4.735     |        |
| 40 | 040904003   | 滑石粉                | kg | 32.015    |        |
| 41 | 041301002   | 页岩标准砖 240×115×53   | 块  | 320.000   |        |
| 42 | 050306001   | 周转板枋材              |    | 0.016     |        |
| 43 | 052502006   | 锯木屑                |    | 12.689    |        |
| 44 | 053501002   | 竹篾                 | 百根 | 167.558   |        |
| 45 | 070103004   | 陶瓷墙面砖 300×300      | m² | 39.626    |        |
| 46 | 070103007.1 | 陶瓷墙面砖 600×300      | m² | 663.021   |        |
| 47 | 070501007   | 陶瓷地面砖 800×800      | m² | 1941.151  |        |
| 48 | 070501012   | 陶瓷梯级砖              | m² | 273.124   |        |
| 49 | 112101001   | 铝合金纱扇(成品)          | m² | 200.490   |        |
| 50 | 112301001   | 钢防盗门(成品)           | m² | 100.529   |        |
| 51 | 130102001   | 调和漆(综合)            | kg | 0.150     |        |
| 52 | 130109001   | 酚醛磁漆(各种颜色)         | kg | 0.050     |        |
| 53 | 130132001   | 油灰                 | kg | 10.000    |        |
| 54 | 130301001   | 乳胶漆                | kg | 64.238    |        |
| 55 | 130311003   | 成品腻子粉(一般型)         | kg | 14583.586 |        |
| 56 | 130312002   | 大白粉                | kg | 3.303     |        |
| 57 | 130528002   | 聚氨酯沥青防水涂料          | kg | 3.702     |        |
| 58 | 133504001   | 防水粉                | kg | 0.218     |        |
| 59 | 140301004   | 国V汽油 92#           | kg | 0.032     |        |
| 60 | 140702001   | 机油(综合)             | kg | 0.200     |        |
| 61 | 140901002   | 电力复合酯 一级           | kg | 2.050     |        |
| 62 | 143315001   | 羧甲基纤维素             | kg | 0.785     |        |
| 63 | 143908001   | 氩气                 |    | 68.544    |        |
| 64 | 144101005   | 建筑胶                | kg | 247.387   |        |
| 65 | 144108001   | 乳白胶                | kg | 3.927     |        |
| 66 | 144116005   | 粘合剂                | kg | 0.030     |        |
| 67 | 144301004   | 自粘性橡胶带 20mm×5m     | 卷  | 0.550     |        |
| 68 | 170508004   | 不锈钢管 Φ16×1 304材质   | m  | 115.620   |        |
| 69 | 170508018   | 不锈钢管 Φ25×1.5 304材质 | m  | 710.595   |        |
| 70 | 170508026   | 不锈钢管 Φ50×1.5 304材质 | m  | 180.288   |        |
| 71 | 172513000   | 塑料软管               | kg | 0.780     |        |
| 72 | 180329001   | 内牙弯头 DN20          | 个  | 20.200    |        |
| 73 | 213321000   | 大便器胶皮碗             | 个  | 22.000    |        |
| 74 | 213321001   | 便器接头 De130×110     | 个  | 20.200    |        |

# 主要材料及价格表

工程名称:德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程

第3页 共5页

| 序号  | 材料编码        | 项目名称及规格、型号等特殊要求           | 单位             | 数量      | 单价(元) |
|-----|-------------|---------------------------|----------------|---------|-------|
| 75  | 213322005   | 存水弯 塑料 S型 DN50            | 个              | 10.000  |       |
| 76  | 213322010   | 大便器塑料存水弯 DN100            | 个              | 20.100  |       |
| 77  | 290628002   | 塑料护口 15~20                | 个              | 921.850 |       |
| 78  | 290905002   | 铜接线端子 DT-4mm <sup>2</sup> | 个              | 72.065  |       |
| 79  | 291112001   | 接线盒                       | 个              | 350.470 |       |
| 80  | 291126000   | 灯具金属吊盒                    | 个              | 83.640  |       |
| 81  | 292702006   | 尼龙扎带(综合)                  | 个              | 175.833 |       |
| 82  | 340105003   | 铅棒                        | kg             | 1.152   |       |
| 83  | 341101001   | 水                         |                | 97.284  |       |
| 84  | 341101001   | 水                         |                | 0.016   |       |
| 85  | 341301011   | 标志牌 塑料扁形                  | 个              | 105.500 |       |
| 86  | 341508006   | 其他材料费                     | 元              | 126.016 |       |
| 87  | 350104002   | 复合木模板面板                   | m <sup>2</sup> | 0.813   |       |
| 88  | 350306001   | 木脚手板(松杂)                  |                | 1.489   |       |
| 89  | 350307001   | 竹脚手杆(统级)                  | 根              | 390.969 |       |
| 90  | 370905001   | 钢垫板                       | kg             | 0.750   |       |
| 91  | C00010160   | 其他材料费                     | 元              | 80.200  |       |
| 92  |             | ◆配合比◆                     |                |         |       |
| 93  | 800102001   | 水泥砂浆 1:1                  |                | 3.487   |       |
| 94  | 800102003   | 水泥砂浆 1:2                  |                | 1.026   |       |
| 95  | 800102004   | 水泥砂浆 1:2.5                |                | 0.456   |       |
| 96  | 800102005   | 水泥砂浆 1:3                  |                | 21.088  |       |
| 97  | 800102006   | 水泥砂浆 1:4                  |                | 36.119  |       |
| 98  | 800702003   | 水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5      |                | 0.009   |       |
| 99  | 801101001   | 素水泥浆                      |                | 2.131   |       |
| 100 | 801101001   | 素水泥浆                      |                | 0.676   |       |
| 101 |             | ◆主材◆                      |                |         |       |
| 102 | 211501000.1 | 蹲式大便器                     | 个              | 20.200  |       |
| 103 | 213316002.1 | 自闭式冲洗阀 DN20               | 个              | 20.200  |       |
| 104 | 213318000.1 | 地漏 DN50                   | 个              | 10.000  |       |
| 105 | 213320000.1 | 大便器冲洗管                    | 根              | 20.200  |       |
| 106 | 550117001.1 | 楼层配电箱AL2                  | 台              | 1.000   |       |
| 107 | 550117001.2 | 楼层配电箱AL3                  | 台              | 1.000   |       |
| 108 | 550117001.3 | 应急照明配电箱AL1                | 台              | 1.000   |       |
| 109 | 550117001.4 | 卫生间走廊照明配电箱AL1             | 台              | 1.000   |       |
| 110 | 550117001.5 | 总配电箱AL                    | 台              | 1.000   |       |
| 111 | Z130507011  | 红丹防锈漆                     | kg             | 0.128   |       |

# 主要材料及价格表

工程名称:德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程

第4页 共5页

| 序号  | 材料编码         | 项目名称及规格、型号等特殊要求                 | 单位   | 数量        | 单价(元) |
|-----|--------------|---------------------------------|------|-----------|-------|
| 112 | Z250001001.1 | 壁灯 1*22W                        | 套    | 1.010     |       |
| 113 | Z250001001.2 | 自带电源双头应急照明灯 2*3W                | 套    | 30.300    |       |
| 114 | Z250001001.3 | 应急疏散指示标识灯(出口) 1*3W              | 套    | 12.120    |       |
| 115 | Z250001001.4 | 应急疏散指示标识灯(单、双向) 1*3W            | 套    | 18.180    |       |
| 116 | Z250001001.5 | 楼层标志灯 1*3W                      | 套    | 11.110    |       |
| 117 | Z250001001.6 | 单管荧光灯 LED 1*36W                 | 套    | 168.670   |       |
| 118 | Z250001001.7 | 双管荧光灯 LED 2*36W                 | 套    | 1.010     |       |
| 119 | Z250001001.8 | 成套灯具                            | 套    | 108.070   |       |
| 120 | Z260501001.1 | 三联开关 250V 10A                   | 个    | 48.960    |       |
| 121 | Z260501001.2 | 一位开关 250V 10A                   | 个    | 117.300   |       |
| 122 | Z260501001.3 | 二位开关 250V 10A                   | 个    | 6.120     |       |
| 123 | Z280301000.1 | 线槽配线 照明线路 BV-2.5mm <sup>2</sup> | m    | 1898.996  |       |
| 124 | Z290302000.1 | 线槽MR22*39mm                     | m    | 609.116   |       |
| 125 |              | ◆机械台班组成◆                        |      |           |       |
| 126 | 000301001    | 机械台班人工费                         | 元    | 14490.400 |       |
| 127 | 140301004    | 国V汽油 92#                        | kg   | 23.719    |       |
| 128 | 341103001    | 电                               | kW.h | 9034.700  |       |
| 129 | 341103001    | 电                               | kW·h | 40.463    |       |
| 130 | 994701003    | 停滞费                             | 元    | 27969.397 |       |
| 131 | 994701004    | 折旧费                             | 元    | 8.384     |       |
| 132 | 994701004    | 折旧费                             | 元    | 13461.347 |       |
| 133 | 994701005    | 检修费                             | 元    | 5.201     |       |
| 134 | 994701005    | 大修理费                            | 元    | 1790.519  |       |
| 135 | 994701006    | 维护费                             | 元    | 13.296    |       |
| 136 | 994701006    | 经常修理费                           | 元    | 3478.611  |       |
| 137 | 994701007    | 安拆及场外运输费                        | 元    | 919.896   |       |
| 138 | 994701008    | 其他费用                            | 元    | 17.649    |       |
| 139 | C1403001     | 轻柴油0#                           | kg   | 160.818   |       |
| 140 | J000000001   | 折旧费                             | 元    | 419.688   |       |
| 141 | J000000002   | 大修理费                            | 元    | 70.753    |       |
| 142 | J000000003   | 经常修理费                           | 元    | 234.853   |       |
| 143 | J000000005   | 停滞费                             | 元    | 852.157   |       |
| 144 | J000000006   | 其他费用                            | 元    | 66.365    |       |
| 145 | R0800001     | 机械台班工日                          | 工日   | 6.917     |       |
| 146 |              | ◆机械◆                            |      |           |       |
| 147 | 981110002    | 绝缘电阻测试仪 ZC-8                    | 台班   | 2.700     |       |
| 148 | 984717001    | 其他各种仪器仪表                        | 台班   | 1.000     |       |

## 主要材料及价格表

工程名称:德保高中4#男生宿舍楼改造维修工程

第5页 共5页

[illegible]