

G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

招 标 控 制 价

招 标 人：广西壮族自治区西林公路养护中心

(单位盖章)



造价咨询人：广西诚华工程造价咨询有限公司

(单位盖章)



2025年5月20日

G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

招标控制价 (小写): 2223071.00元

(大写): 贰佰贰拾贰万叁仟零柒拾壹元整

招 标 人:

广西壮族自治区西林公路养
护中心
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

广西诚华工程造价咨询
有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

黄耀
印
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

飞劳
印
(签字或盖章)

编 制 人:

陆显文
A21214548003326
广西诚华工程造价咨询
有限公司
(造价人员签字)

复 核 人:

韦洁玉
B11074500006629
广西诚华工程造价咨询
有限公司
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2025年5月20日

复 核 时 间: 2025年5月20日



合同段: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

标表1

[illegible]

号	子目
3	工程管理部 安全生产费

标表2

[illegible]

清单 第 1 页 共 3 页



合同段：G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

标表2

清单 第200章 路基

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-d	砍树、挖根	棵	602	34.03	20486
202-3	拆除结构物				
-c	拆除浆砌片石砌体边沟	m3	176.7	101.25	17891
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	10177	14.89	151536
-b	挖石方	m3	4637	32.7	151630
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	现浇混凝土				
-c-1	现浇C20混凝土边沟(边沟一)	m3	215.9	765.39	165248
-c-2	现浇C20混凝土边沟(边沟二)	m3	82.1	769.61	63185
-c-3	现浇C20混凝土边沟(边沟三)	m3	661	756.25	499881
-c-4	C20混凝土盖板边沟(含C30砼盖板)	m3	23.5	973.66	22881
208	护坡、护面墙				
208-4	混凝土护坡				
-a	C20混凝土平台硬化	m3	58.6	611.57	35838
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C20混凝土路堑墙	m3	1007.4	767.76	773441
清单 第200章 合计 人民币 1902017 元					



工程量清单表

合同段：G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

标表2

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
703	撒播草种和铺植草皮				
703-1	撒播草种（含喷播）				
-a	喷播植草	m2	3551	18.35	65161
清单 第700章 合计 人民币 65161 元					



表C.6 养护工程预算表

养护项目名称: G357线K2300+101~K2305+501段交通安全防治工程										养护工程分类: 修复养护的小修工程										编制范围: G357线K2300+101~K2305+501段交通安全防治工程										第 1 页 共 2 页										3-01表									
分项编号		工程或费用名称		单位	数量	金额(元)		技术经济指标		各项费用比例(%)		备注																																					
1		第100章至第700章合计				2158321				97.09																																							
100		清单 第100章 总则				191143				8.60																																							
102		工程管理				30865				1.39																																							
102-3		安全生产费		总额	1	30865		30865		1.39																																							
103		临时工程与设施				110414				4.97																																							
103-1		临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护)		总额	1	78994		78994		3.55																																							
103-6		临时安全设施		总额	1	11420		11420		0.51																																							
103-7		边坡设备安拆		总额	1	20000		20000		0.90																																							
104		承包人驻地建设				49864				2.24																																							
104-1		承包人驻地建设		总额	1	49864		49864		2.24																																							
200		清单 第200章 路基				1902017				85.56																																							
202		场地清理				38377				1.73																																							
202-1		清理与掘除				20486				0.92																																							
-d		砍树、挖根		棵	602	20486		34.03		0.92																																							
202-3		拆除结构物				17891				0.80																																							
-c		拆除浆砌片石砌体边沟		m3	176.7	17891		101.25		0.80																																							
203		挖方路基				303166				13.64																																							
203-1		路基挖方				303166				13.64																																							
-a		挖土方		m3	10177	151536		14.89		6.82																																							
-b		挖石方		m3	4637	151630		32.7		6.82																																							
207		坡面排水				751195				33.79																																							
207-1		边沟				751195				33.79																																							
-c		现浇混凝土				751195				33.79																																							
208		护坡、护面墙				35838				1.61																																							
208-4		混凝土护坡				35838				1.61																																							
编制:		复核:																																															

复核:

编制:



表C.6 养护工程预算表

养护工程名称: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程							编制范围: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程		第 2 页 共 2 页		3-01表
养护工程分类: 修复养护的小修工程							编制范围: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程		第 2 页 共 2 页		3-01表
分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注				
-a	C20混凝土平台硬化	m3	58.6	35838	611.57	1.61					
209	抹土墙			773441		34.79					
209-5	混凝土挡土墙			773441		34.79					
-a	C20混凝土路缘墙	m3	1007.4	773441	767.76	34.79					
700	清单 第700章 绿化及环境保护设施			65161		2.93					
703	撒播草种和铺植草皮			65161		2.93					
703-1	撒播草种 (含喷播)			65161		2.93					
-a	喷播植草	m2	3551	65161	18.35	2.93					
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计										
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			2158321		97.09					
11	计日工合计										
11.1	劳务										
11.2	材料										
11.3	施工机械										
12	暂列金额3% (不含计日工总额)	总额	1	64750	64750	2.91					
13	招标控制价			2223071		100.00					

复核:

编制:

表C.7 人工、材料、设备、施工机械台班数量单价表

养护工程分类：修复养护的小修工程										编制范围：G357线K2300+101~K2305+501段水毁防治工程										第 1 页 共 3 页		3-02表
养护项目名称：G357线K2300+101~K2305+501段水毁防治工程										分项统计										场外运输损耗		
序号	工料名称及规格名称	规格名称	单位	单价(元)	总数量	清单 第100章 总则	清单 第200章 路基	清单 第700章 绿化及环境保护设施									辅助生产	%	数量			
1	1001001	人工	工日	101.25	3350.846	35.499	3250.719	64.628														
2	1051001	机械工	工日	101.25	496.656	48.621	434.541	13.494														
3	1511007	普C20-32.5-2(前) (普C20-32.5-2(前)	m3	331.81	2085.798		2085.798															
4	1511009	普C30-32.5-2(前) (普C30-32.5-2(前)	m3	380	3.636		3.636															
5	2001001	HRB300钢筋	t	3400	0.271		0.271															
6	2001002	HRB400钢筋	t	3327	0.346		0.346															
7	2001021	8~12号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	5.47	211.554		211.554															
8	2001022	20~22号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	5.47	3.391		3.391															
9	2003025	钢模板 (各类定型大块钢模板)	t	5234	0.006		0.006															
10	2003026	组合钢模板	t	5234	5.146		5.146															
11	2009003	空心钢钎 (优质碳素工具钢)	kg	6.84	46.248		46.248															
12	2009004	Φ50mm以内合金钻头 (Φ13mm)	个	37.8	85.7		85.7															
13	2009028	铁件 (铁件)	kg	4.66	5874.576		5874.576															
14	3001001	石油沥青	t	4035.3	1.273		1.273															
15	3003002	汽油 (92号)	kg	8.53	4440.493		4143.055	297.438														
16	3003003	柴油 (0号, -10号, -20号)	kg	7.12	19137.775	2901.035	15917.86	318.879														
17	3005002	电	kW·h	0.74	12.104		12.104															
18	3005004	水	m3	2.82	2603.374	12.194	2236.08	355.1														
19	4003001	原木 (混合规格)	m3	911.5	4.03		4.03															
20	4003002	锯材 (中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格)	m3	1088.5	0.059		0.059															
21	4013001	草籽	kg	70.8	71.02			71.02														

复核:

编制:

表C.7 人工、材料、设备、施工机械台班数量单价表

养护工程分类：修复养护的小修工程										编制范围：G357线K2300+101~K2305+501段安全防治工程										第 3 页 共 3 页			3-02表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
序号	工料机及设备 代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	清单 第100章 总 则	清单 第200章 路 基	清单 第700章 绿化及环境保护 设施	分项统计										辅助生产	场外运输损耗																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

复核:

编制:

编制范围: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

第 1 章 正交函数

养护工程分类：修复养护的小修工程

养护项目名称: G357线K2+00~+101-K2+05+501段水毁防治工程

复核:

編制:



表C.8 建筑安装工程费计算表

养护工程分类：修复养护的小修工程															编制范围：G357线K2300+101~K2405+50.1段路基防治工程										第 2 页 共 2 页		3-03表	
序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置 费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润 (元) 费率(%) 7.42%	税金 (元) 税率(%) 9.0%	专项费用			定额建安费 (不含专项)	金额合计(元)								
							人工费	材料费	施工机械使用 费	合计						施工场 地建设 费	安全生 产费	合计		单价								
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
22	~c	现浇混凝土			529788.58		159340.28	361973.44	39615.42	560929.14		19134.22	10849.46	56718.3	41535.09	62024.96			720050.61	751191								
23	~c~1	现浇C20混凝土边沟(边沟一)	m3	215.9	116456.29		35253.49	79006.23	8982.92	123242.64		4262.75	2395.19	12567.1	9135.07	13644.25			158460.65	165247	765.39							
24	~c~2	现浇C20混凝土边沟(边沟二)	m3	82.1	44509.57		13536.65	30043.59	3501.62	47081.86		1641.82	921.23	4829.88	3492.79	5217.08			60612.37	63185	769.61							
25	~c~3	现浇C20混凝土边沟(边沟三)	m3	661	352619.84		105649.61	241885.68	26007.24	373542.53		12687.21	7151.48	37585.44	27636.42	41274.28			478954.67	499877	756.24							
26	~c~4	C20混凝土盖板边沟(含C30砼盖板)	m3	23.5	16202.88		4900.53	11037.94	1123.64	17062.11		542.44	381.56	1735.88	1270.81	1889.35			22022.92	22882	973.71							
27	208	护坡、护面墙			26043.48		4924.63	23351.34	77.35	28353.32		486.25	392.38	1649.75	1997.62	2959.14			33528.62	35838								
28	208~4	混凝土护坡			26043.48		4924.63	23351.34	77.35	28353.32		486.25	392.38	1649.75	1997.62	2959.14			33528.62	35838								
29	~a	C20混凝土平台硬化	m3	58.6	26043.48		4924.63	23351.34	77.35	28353.32		486.25	392.38	1649.75	1997.62	2959.14			33528.62	35838	611.58							
30	209	挡土墙			552523.46		128759.95	407160.56	54869.18	590789.69		17361.61	10988.24	47335.78	43100.8	63861.85			735171.74	773438								
31	209~5	混凝土挡土墙			552523.46		128759.95	407160.56	54869.18	590789.69		17361.61	10988.24	47335.78	43100.8	63861.85			735171.74	773438								
32	~a	C20混凝土路缘墙	m3	1007.4	552523.46		128759.95	407160.56	54869.18	590789.69		17361.61	10988.24	47335.78	43100.8	63861.85			735171.74	773438	767.76							
33	700	消单 第700章 绿化及环境保护设施			49450.23		6543.61	33593.38	9245.06	49382.05		1502.3	2290.04	2649.81	3950.6	5379.73			65222.71	65155								
34	703	撒播草种和铺植草皮			49450.23		6543.61	33593.38	9245.06	49382.05		1502.3	2290.04	2649.81	3950.6	5379.73			65222.71	65155								
35	703~1	撒播草种(含喷播)			49450.23		6543.61	33593.38	9245.06	49382.05		1502.3	2290.04	2649.81	3950.6	5379.73			65222.71	65155								
36	~a	喷播植草	m2	3551	49450.23		6543.61	33593.38	9245.06	49382.05		1502.3	2290.04	2649.81	3950.6	5379.73			65222.71	65155	18.35							
合计					1476217.77		339273.11	867379.87	339703.54	1647085.52		62622.77	33393.25	130502.73	115812.36	168954.08		30865.00	1987502.96	2158371								

复核:

编制:



表C.9 综合费率计算表

序号		措施费 (%)										企业管理费 (%)						规费 (%)					综合费率
		基本措施费				施工进出场费	沿海地区施工增加费	行车干扰工程施工增加费	交通安全维护费	综合费率	基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金			
		雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工辅助费	工地转移费																		
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
01-1	路基-人工土石方	0.986			0.729	0.4705	1.117		5.015		8.318	3.159	0.147		0.285	3.591	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
01-2	路基-机械土石方	0.92			0.618	0.3601	1.039		4.272		7.209	3.211	0.113		0.272	3.596	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
01-3	路基-构造物	0.653			3.603	0.5521	1.064		3.396		9.268	4.022	0.12		0.489	4.631	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
02	运输	1.007			0.191	0.3154	0.990		6.243		8.746	1.896	0.124		0.277	2.297	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
03-1	路面 (除隧道路面)	0.987			2.454	0.6818	1.065		5.438		10.626	3.33	0.069		0.424	3.823	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
03-2	路面 (隧道路面)				2.454	0.6818	1.065		5.438		9.639	3.33	0.069		0.424	3.823	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
04	隧道				3.586	0.5487	1.100		5.166		10.401	4.297	0.101		0.539	4.937	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
05	桥梁	0.779			4.611	0.7054	1.092		3.697		10.884	5.746	0.132		0.572	6.45	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
06-1	商混及外购件 (除设备安装)	1.317			5.73	1.3171	1.220		3.462		13.046	6.701	0.237		1.148	8.086	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
06-2	商混及外购件 (设备安装)				5.73	1.3171	1.220		3.462		11.729	6.701	0.237		1.148	8.086	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
07-1	钢材及钢结构 (除桥梁)				0.74	0.7374	1.056				2.533	2.354	0.109		0.686	3.149	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
07-2	钢材及钢结构 (桥梁)				0.74	0.7374	1.056				2.533	2.354	0.109		0.686	3.149	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	

复核:

编制:

表C.10 综合费用统计表

养护工程名称: 国道2300+101~2305+501段安全防护工程															编制范围: G357线K2300+101~K2305+501段安全防护工程															第 1 页 共 1 页	3-05表
序号	工程名称	措施费				企业管理费						规费						综合费用													
		基本措施费				施工进场费	沿海地区施工增加费	行车干扰工程施工增加费	交通安全维护费	综合费用	基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	财务费用	综合费用	养老保险费	医疗保险费		工伤保险费	住房公积金											
		雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工辅助费	工地转移费																										
1	2	4	4	4	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22										
1	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护)	443.06		237.28	163.91	448		2634.93		3927	1323.75	58.34			173.62	1555.71	1362.74	638.78	85.17	723.95	2853.23										
2	临时安全设施																														
3	砍树、挖根	135.86		100.45	64.83	154		691.03		1146	435.28	20.26		39.27	494.81	1306.87	40.84	612.6	81.68	694.27	2736.26										
4	拆除浆砌片石砌体边沟	79.14		373.21	60.57	121		423.45		1058	436.51	13.82		53.63	503.96	1348.89	42.16	632.29	84.3	716.6	2824.24										
5	挖土方	1134.08		327.29	373.4	1149		6668.66		9652	2509.34	139.57		316.74	2965.65	2585.6	80.79	1212	161.61	1373.6	5413.6										
6	挖石方	983.48		424.95	370.99	1034		5542.17		8355	2889.9	148.54		314.56	3353	3974.58	124.2	1863.08	248.41	2111.49	8321.76										
7	现浇C20混凝土边沟(边沟一)	300.34		1657.15	253.93	489		1561.95		4263	2080.22	62.06		252.91	2395.19	6002.19	187.57	2813.53	375.14	3188.67	12567.1										
8	现浇C20混凝土边沟(边沟二)	115.68		638.26	97.8	188		601.6		1642	800.09	23.87		97.27	921.23	2306.81	72.08	1081.32	144.18	1225.49	4829.88										
9	现浇C20混凝土边沟(边沟三)	893.9		4932.19	755.77	1457		4648.83		12687	6211.02	185.31		755.15	7151.48	17951.26	560.97	8414.65	1121.95	9536.61	37585.44										
10	C20混凝土盖板边沟(含C30砼盖板)	37.19		209.48	35.67	67		193.46		542	321.45	10.6		49.51	381.56	829.07	25.91	388.63	51.82	440.45	1735.88										
11	C20混凝土平台硬化	34.26		189.03	28.97	56		178.17		486	340.78	10.17		41.43	392.38	787.94	24.62	369.35	49.25	418.59	1649.75										
12	C20混凝土路缘端	1366.2		5801.17	1012.68	2039		7142.48		17362	9553.68	312.46		1122.1	10988.24	22608.13	706.51	10597.57	1413.01	12010.56	47335.78										
13	喷播植草	105.85		584.02	89.49	172		550.47		1502	1988.89	59.34		241.81	2290.04	1265.58	39.55	593.24	79.1	672.34	2649.81										
14	合计:	5629.04		15474.48	3308.01	7374		30837.2		62623	28890.91	1044.34		3458	33393.25	62329.66	1947.79	29217.04	3895.62	33112.62	130502.73										

复核:

编辑:



表C.16 分项工程预算表

养护项目名称: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

编制范围: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

养护工程分类型: 路基养护工程

分项工程编号名称: 103-1 临时道路修建、养护与拆除 (包括原道路的弃

护)

第 1 页 共 25 页

3-11表

代 号	工 程 细 目			汽车便道天然砂砾路面(压实厚度15cm)路面宽3.5m			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载机质量15t汽车运输10km		
	定 额 单 位			1km			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			0.182			2.104			2.104		
号	定 额 表 号			借部2018预7~1~1~4			1~2~3~8			1~2~5~11改		
	工、料、机名称			单位	单价(元)	数量	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	56.5	10.283	1041.15	100.4	18.273	1850.12	3.3	6.943	703
3005001	水	m3	2.82				67	12.194	34.39			
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	126				716.04	130.319	16420.23			
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	856.56	12.5	2.275	1948.67						
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1461.75							1.37	2.882	4213.47
8001078	机械自身质量6~8t光轮压路机2Y-6/8	台班	349.84	0.99	0.18	63.03						
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	384.03	0.62	0.113	43.33	0.69	0.126	48.23			
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	569.26	2.62	0.477	271.45	1.48	0.269	153.34			
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动履带YZS06B	台班	158.55				4.19	0.763	120.91			
8007017	装载机质量15t以内自卸汽车SH361, T815	台班	901.03									
9999001	定额基价	元	1	19199	3494	3494	66911	12178	12178	2407	5065	5065
										17.29	36.378	32777.81
										16024	33715	33715

复核:

编制:

表C.16 分项工程预算表

养护项目名称: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程
养护工程分类: 3-11表

编制范围: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程
分项工程编号名称: 103-1 临时道路修建、养护与拆除 (包括原道路的养

代 号	工 程 细 目		定 额 单 位		定 额 单 价 (元)		定 额		金 额 (元)		定 额		金 额 (元)		定 额		金 额 (元)		定 额		金 额 (元)	
	工、料、机名称		单位	单价(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25																		
3005004	水		m3	2.82																		
5505016	碎石末筛分碎石统料堆方		m3	126																		
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100		台班	856.56																		
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1461.75																		
8001078	机械自身质量6~8t光轮压路机2Y-6/8		台班	349.84																		
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10		台班	384.03																		
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15		台班	569.26																		
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B		台班	158.55																		
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361, T815		台班	901.03																		
9999001	定额基价		元	1																		

复核:

编制:



表C.16 分项工程预算表

养护项目名称: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

编制范围: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

分项工程名称: 103-6 临时安全设施

第 5 页 共 25 页

3-11表

代

复核:

编制:

表C.16 分项工程预算表

养护项目名称：G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程
养护工程名称：修复养护的专项工程

编制范围：G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程
分项工程编号名称：103-6 临时安全设施

代 号	工 程 项 目		单 位	单 价 (元)	工、料、机名称						合 计					
	工 程 细 目	定 额 单 位			定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)	
9999001	定额基价		元	1										11420		11420
	定额直接费		元													11420.00
	直接费		元													11420
	措施费		元													
	企业管理费		元													
	规费		元													
	利润		元													
	税金		元													
	金额合计		元													11420

编制：

复核：

表C.16 分项工程预算表

养护项目名称: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程
养护工程分类: 专项养护的小修工程

编制范围: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程
分项工程编号名称: 拆除浆砌片石砌体边沟

第 8 页 共 25 页

3-11表

代 号	工 程 项 目			路基排水、防护设施拆除			自卸汽车运输土石方			合 计		
	工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)			
1001001	人 工	工日	101.25	4.4	77.748	7871.99				77.748		7871.99
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	401.99	0.24	4.241	1704.76				4.241		1704.76
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SU36L, T815	台班	901.03				7.22	1.276	1149.51	1.276		1149.51
8099001	小型机具使用费	元	1	18.9	333.963	333.96				333.963		333.96
9999001	定额基价	元	1	583	10296	10296	6691	1182	1182	11478		11478
	定额直接费	元				10295.60			1182.36			11477.96
	直接费	元				9910.75			1149.51			11060.26
	措施费	元		10295.67	9.268 %	954.21	1182.36	8.746 %	103.42			1057.63
	企业管理费	元		10295.6	4.631 %	476.79	1182.36	2.297 %	27.16			503.96
	规费	元		8301.37	33.5 %	2780.96	129.19	33.5 %	43.28			2824.24
	利润	元		11726.55	7.42 %	870.11	1312.94	7.42 %	97.42			967.53
	税金	元		14992.78	9 %	1349.35	1420.78	9 %	127.87			1477.22
	金额合计	元				16342.17			1548.67			17890.84

编制:

复核:

表C.16 分项工程预算表

养护工程名称: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程
养护工程分类: 修复养护的小修工程

编制范围: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程
分项工程编号名称: a 挖土方

第 9 页 共 25 页

3-11表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土方、石方			挖掘机挖装土方、石方			自卸汽车运输土石方			合 计		
	工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量		金 额 (元)
	斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土	工日	101.25	3.3	24.08	2438.11	3.5	10.08	1020.6				34.16		3458.71
	斗容量2.0m3天然密实方	台班	1461.75	1.37	9.997	14612.95	1.54	4.435	6483.15				14.432		21096.11
	装载机质量15t以内自卸汽车SIU361, T815	台班	901.03							9.49	96.58	87021.23	96.58		87021.23
	定额基价	元	1	2407	17567	17567	2684	7730	7730	8795	89508	89508	114805		114805
	定额直接费	元				17566.87			7729.55			89508.14			114804.56
	直接费	元				17051.12			7503.78			87021.19			111576.09
	措施费	元		17566.86	7.209 %	1266.42	7729.56	7.209 %	557.23	89508.16	8.746 %	7828.74			9652.39
	企业管理费	元		17566.87	3.596 %	631.7	7729.55	3.596 %	277.95	89508.14	2.297 %	2056			2965.65
	规费	元		4462.57	33.5 %	1494.96	1918.75	33.5 %	642.78	9778.69	33.5 %	3275.86			5413.6
	利润	元		19464.96	7.42 %	1444.3	8564.69	7.42 %	635.5	99392.86	7.42 %	7374.95			9454.75
	税金	元		21888.56	9 %	1969.97	9617.22	9 %	865.55	107556.78	9 %	9680.11			12515.63
	金额合计	元				23858.47			10482.79			117236.85			151578.11

编制:

复核:

表C.16 分项工程预算表

养护项目名称：G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程
养护工程分类：日常养护的小修工程

编制范围：G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

分项工程编号名称：-b 挖石方

代 号	工 程 项 目	开炸石方				挖掘机挖装土方、石方				自卸汽车运输土石方				合 计			
		工 程 细 目		机械打眼开炸软石		斗容量2.0m3以内挖掘机挖装软石		装载机质量15t汽车运输石方3.5km									
号	定 额 单 位	1000m3天然密实方		1000m3天然密实方		1000m3天然密实方		1000m3天然密实方		1000m3天然密实方		1000m3天然密实方					
	工 程 数 量	4.637		4.637		4.637		4.637		4.637		4.637					
	定 额 表 号	借部2018预1~1~14~4		1~2~3~13		1~2~5~25改											
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量
1001001	人工	工日	101.25	33.5	155.34	15728.12	3.7	17.157	1737.14				172.496	17465.26			
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	6.84	9	41.733	285.45							41.733	285.45			
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	37.8	17	78.829	2979.74							78.829	2979.74			
5005002	硝酸炸药1号、2号岩石硝酸炸药	kg	11.97	129	598.173	7160.13							598.173	7160.13			
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3~7m	个	3.16	148	686.276	2168.63							686.276	2168.63			
5005009	导爆索爆速6000~7000m/s	m	2.05	79	366.323	750.96							366.323	750.96			
7801001	其他材料费	元	1	17.6	81.611	81.61							81.611	81.61			
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1461.75				1.68	7.79	11387.27				7.79	11387.27			
8007017	装载机质量15t以内自卸汽车SH361, T815	台班	901.03									12.35	57.267	51599.24			
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	699.79	4.59	21.284	14894.21											
8099001	小型机具使用费	元	1	239.8	1111.953	1111.95											
9999001	定额基价	元	1	9896	45886	45886	2915	13518	13518	11446	53074	53074	112479	112479			

编制:

复核:

表C.16 分项工程预算表

养护项目名称: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程
编制范围: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程
养护工程分类: 修复养护的小修工程
分项工程编号名称: c-1 现浇C20混凝土边沟(边沟--)

代 号	工 程 项 目		混凝土边沟、排(截)水沟、急流槽		开挖沟槽		机械开挖土质沟槽		100m3天然密实方		合计	
	工 程 细 目	工 程 单 位	工 程 数 量	工 程 单 价	工 程 数 量	工 程 单 价	工 程 数 量	工 程 单 价	工 程 数 量	工 程 单 价	工 程 数 量	工 程 单 价
1001001	人工	工日	101.25	101.25	15.07	325.275	32934.09	7.2	22.908	2319.46	348.183	35253.55
1511007	普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商)	m3	331.81	331.81	10.2	220.218	73070.53				220.218	73070.53
2003026	组合钢模板	t	5234	5234	0.03	0.561	2938.05				0.561	2938.05
2009028	软件软件	kg	4.66	4.66	7.8	168.402	784.75				168.402	784.75
3001001	石油沥青	t	4035.3	4035.3	0.01	0.281	1132.59				0.281	1132.59
3005004	水	m3	2.82	2.82	12	259.08	730.61				259.08	730.61
7801001	其他材料费	元	1	1	16.2	349.758	349.76				349.758	349.76
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	810.4	810.4				0.48	1.527	1237.66	1.527	1237.66
8007002	装载机质量3t以内载货汽车	台班	401.99	401.99	0.86	18.567	7463.91	0.22	0.7	281.38	19.267	7745.29
9999001	定额基价	元	1	1	5209	112470	112470	1253	3986	3986	116457	116457
	定额直接费	元					112469.87			3986.42		116456.29
	直接费	元					119404.14			3838.5		123242.64
	措施费	元			42007.39	9.268 %	3893.28	3986.39	9.268 %	369.47		4262.75
	企业管理费	元			47734.63	4.631 %	2210.59	3986.42	4.631 %	184.61		2395.19
	规费	元			34814.09	33.5 %	11662.72	2699.64	33.5 %	904.38		12567.1
	利润	元			118573.72	7.42 %	8798.17	4540.43	7.42 %	336.9		9135.07
	税金	元			145968.89	9 %	13137.2	5633.89	9 %	507.05		13644.25
	金额合计	元					159106.1			6140.9		165247

复核:

编制:

表C.16 分项工程预算表

养护项目名称: C357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程
养护工程分类: 修复养护的小修工程

编制范围: C357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程
分项工程编号名称: c-2 现浇C20混凝土边沟(边沟二)

第 13 页 共 25 页

3-11表

代 号	工 程 项 目		混凝土边沟、排（截）水沟、急流槽		开挖沟槽		合 计					
	工 程 细 目		机械开挖土质沟槽									
	定 额 单 位		10m3									
	工 程 数 量		8.21		1.3894							
	定 额 表 号		1~3~6~1,定额4~4~11~3容量500L以内混凝土搅拌机拌和人工		1~3~4~7							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	15.07	123.692	12523.8	7.2	10.004	1012.87	133.696	13536.67	
1511007	普C20-32.5-2(商) 普C20-32.5-2(商)	m3	331.81	10.2	83.742	27786.43				83.742	27786.43	
2003026	组合钢板	t	5234	0.03	0.213	1117.25				0.213	1117.25	
2009028	铁件铁件	kg	4.66	7.8	64.038	298.42				64.038	298.42	
3001001	石油沥青	t	4035.3	0.01	0.107	430.69				0.107	430.69	
3005004	水	m3	2.82	12	98.52	277.83				98.52	277.83	
7801001	其他材料费	元	1	16.2	133.002	133				133.002	133	
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	810.4				0.48	0.667	540.47	0.667	540.47	
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	401.99	0.86	7.061	2838.29	0.22	0.306	122.88	7.366	2961.17	
9999001	定额基价	元	1	5209	42769	42769	1253	1741	1741	44510	44510	
	定额直接费	元				42768.76			1740.81		44509.57	
	直接费	元				45405.65			1676.21		47081.86	
	措施费	元		15974.09	9.268 %	1480.48	1740.8	9.268 %	161.34		1641.82	
	企业管理费	元		18151.98	4.631 %	840.62	1740.81	4.631 %	80.62		921.23	
	规费	元		13238.69	33.5 %	4434.96	1178.87	33.5 %	394.92		4829.88	
	利润	元		45089.89	7.42 %	3345.67	1982.75	7.42 %	147.12		3492.79	
	税金	元		55507.33	9 %	4995.66	2460.22	9 %	221.42		5217.08	
	金额合计	元				60503.03			2681.63		63184.66	

复核:

编制:

表C.16 分项工程预算表


养护项目名称: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程
养护工程名称: 日常养护工程

编制范围: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程
分项工程编号名称: -c-3 现浇C20混凝土边沟(边沟三)

代 号	工 程 项 目		混凝土边沟、排（截）水沟、急流槽		开挖沟槽		合 计					
	工 程 细 目		现浇混凝土边沟		机械开挖土质沟槽							
	定 额 单 位		10m3		100m3天然密实方							
	工 程 数 量		66.1		6.61							
	定 额 表 号		1~3~6~1,定额4~4~11~3容量500L以内混凝土搅拌机拌和人工		1~3~4~7							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	15.07	995.863	100831.09	7.2	47.592	4818.69	1043.455	105649.78	
1511007	普C20-32.5-2(前)普C20-32.5-2(前)	m3	331.81	10.2	674.22	223712.94				674.22	223712.94	
2003026	组合钢板	t	5234	0.03	1.719	8995.15				1.719	8995.15	
2009028	铁件铁件	kg	4.66	7.8	515.58	2402.6				515.58	2402.6	
3001001	石油沥青	t	4035.3	0.01	0.859	3467.53				0.859	3467.53	
3005004	水	m3	2.82	12	793.2	2236.82				793.2	2236.82	
7801001	其他材料费	元	1	16.2	1070.82	1070.82				1070.82	1070.82	
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	810.4				0.48	3.173	2571.24	3.173	2571.24	
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	401.99	0.86	56.846	22851.52	0.22	1.454	584.57	58.3	23436.1	
9999001	定额基价	元	1	5209	344339	344339	1253	8282	8282	352621	352621	
	定额直接费	元				344338.04			8281.80		352619.84	
	直接费	元				365568.03			7974.5		373542.53	
	措施费	元		128609.94	9.268 %	11919.65	8281.75	9.268 %	767.56		12687.21	
	企业管理费	元		146144.46	4.631 %	6767.95	8281.8	4.631 %	383.53		7151.48	
	规费	元		106586.93	33.5 %	35706.62	5608.42	33.5 %	1878.82		37585.44	
	利润	元		363025.61	7.42 %	26936.5	9432.88	7.42 %	699.92		27636.42	
	税金	元		446898.78	9 %	40220.89	11704.33	9 %	1053.39		41274.28	
	金额合计	元				487119.64			12757.72		499877.36	

复核:

编制:



表C.16 分项工程预算表

养护项目名称: C357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

编制范围: C357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

养护工程分类: 修复养护的小修工程

分项工程编号名称: c-4 C20混凝土盖板边沟 (含C30砼盖板)

第 15 页 共 25 页

3-11表

代 号	工 程 项 目		混凝土边沟、排（截）水沟、急流槽		开挖沟槽		混凝土边沟、排（截）水沟、急流槽		预制混凝土排水沟盖板		混凝土边沟、排（截）水沟、急流槽		安装水沟盖板		
	工 程 细 目		现浇混凝土边沟		机械开挖土质沟槽		混凝土边沟、排（截）水沟、急流槽		预制混凝土排水沟盖板		混凝土边沟、排（截）水沟、急流槽		安装水沟盖板		
	定 额 单 位		10m3		100m3天然密实方		10m3		10m3		10m3		10m3		
	工 程 数 量		1.99		0.322		0.36		0.36		0.36		0.36		
	定 额 表 号		1~3~6~1,定额4~4~11~3容量 500L以内混凝土搅拌机拌和人工		1~3~4~7		1~3~6~6,定额4~4~11~3容量 500L以内混凝土搅拌机拌和人工		1~3~6~7		1~3~6~7		1~3~6~7		
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	15.07	29.981	3035.61	7.2	2.318	234.74	26.28	9.462	958.02	6.8	2.448	247.86
1511007	普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商)	m3	331.81	10.2	20.298	6735.08									
1511009	普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商)	m3	380							10.1	3.636	1381.68			
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.47							3.4	1.224	6.7			
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5234							0.02	0.006	30.15			
2003026	组合钢模板	t	5234	0.03	0.052	270.81									
2009028	铁件铁件	kg	4.66	7.8	15.522	72.33									
3001001	石油沥青	t	4035.3	0.01	0.026	104.39									
3005004	水	m3	2.82	12	23.88	67.34				16	5.76	16.24	10	3.6	10.15
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	68.14										0.41	0.148	10.06
5509001	32.5级水泥	t	421	0.17	0.345	144.94				0.17	0.062	26.07	0.12	0.042	17.88
7801001	其他材料费	元	1	16.2	32.238	32.24				29.5	10.62	10.62			
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	810.4				0.48	0.155	125.26						
8007002	装载机质量3t以内载货汽车	台班	401.99	0.86	1.711	687.97	0.22	0.071	28.48	0.72	0.259	104.2	0.31	0.112	44.86
8099001	小型机具使用费	元	1							6.9	2.484	2.48			
9999001	定额基价	元	1	5263	10473	10473	1253	403	403	6546	2357	2357	946	341	341

复核:

编制:

表C.16 分项工程预算表

养护项目名称: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程
养护工程分类: 修复养护的小修工程

编制范围: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

分项工程编号名称: -c-4 C20混凝土盖板边沟 (含C30砼盖板)

代 号	工 程 项 目		混凝土边沟、排（截）水沟、急流槽		开挖沟槽		混凝土边沟、排（截）水沟、急流槽		混凝土边沟、排（截）水沟、急流槽		混凝土边沟、排（截）水沟、急流槽						
	工 程 细 目		现浇混凝土边沟		机械开挖土质沟槽		预制混凝土排水沟盖板		预制混凝土排水沟盖板		安装水沟盖板						
	定 额 单 位		10m3		100m3天然密实方		10m3		10m3		10m3						
	工 程 数 量		1.99		0.322		0.36		0.36		0.36						
	定 额 表 号		1~3~6~1, 定额1~4~11~3容量 500L以内混凝土搅拌机拌和人工		1~3~4~7		1~3~6~6, 定额1~4~11~3容量 500L以内混凝土搅拌机拌和人工		1~3~6~6~7		1~3~6~6~7						
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)				
	定额直接费		元				10472.53			403.44			2356.49			340.64	
	直接费		元				11150.69			388.47			2536.14			330.82	
	措施费		元														
	企业管理费		元				358.85	9.268 %	403.44	9.268 %	37.39	1111.92	9.268 %	103.05	304.87	9.268 %	28.24
	规费		元				4505.73	4.631 %	403.44	4.631 %	18.68	1194.13	4.631 %	55.3	340.64	4.631 %	15.78
	利润		元				3208.9	33.5 %	273.19	33.5 %	91.52	984.24	33.5 %	329.72	259.19	33.5 %	86.83
	税金		元				11040.03	7.42 %	459.57	7.42 %	34.1	2514.82	7.42 %	186.6	384.64	7.42 %	28.54
	金额合计		元				13612.33	9 %	570.11	9 %	51.31	3210.78	9 %	288.97	490.22	9 %	44.12
			元				14837.46			621.47			3499.78			534.33	

编制:

复核:



表C.16 分项工程预算表

养护项目名称: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

编制范围: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

养护工程内容: 修复养护的外修工程

分项工程编号名称: -c-4 C20混凝土盖板边沟(含C30砼盖板)

第 17 页 共 25 页

3-11表

代

编制:

复核:



表C.16 分项工程预算表

养护项目名称: G357线K2300+101~K2305+501段交害防治工程

编制范围: G357线K2300+101~K2305+501段交害防治工程

养护工程分类: 修筑养护的小修工程

分项工程名称: -c-4 C20混凝土盖板边沟(含C30砼盖板)


第 18 页 共 25 页

3-11表

代 号	工 程 项 目		混凝土边沟、排（截）水沟、急流槽				混凝土边沟、排（截）水沟、急流槽				渗沟及排水管				合 计	
	工 程 细 目		钢筋排截水沟盖板				钢筋排截水沟盖板				渗沟及排水沟安装Φ50mmPVC管					
	定 额 单 位		1t				1t				100m					
	工 程 数 量		0.2203				0.3816				0.025					
	定 额 表 号		1~3~6~8改				1~3~6~8				1~3~8~3					
工、料、机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
		定额直接费	元					965.31			1642.56			21.91	16202.88	
		直接费	元					973.43			1660.92			21.64	17062.11	
		措施费	元		208.83	2.533 %	5.30	361.73	2.533 %	9.17	4.79	9.268 %	0.44		542.44	
		企业管理费	元		965.31	3.149 %	30.4	1642.56	3.149 %	51.72	21.91	4.631 %	1.01		381.56	
		规费	元		165.52	33.5 %	55.45	286.69	33.5 %	96.04	4	33.5 %	1.34		1735.88	
		利润	元		1000.94	7.42 %	74.27	1703.5	7.42 %	126.4	23.32	7.42 %	1.73		1270.81	
		税金	元		1138.89	9 %	102.5	1944.22	9 %	174.98	26.22	9 %	2.36		1889.35	
		金额合计	元					1241.34			2119.24			28.53	22882.15	

复核:

编制:



表C.16 分项工程预算表

养护项目 名称: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

养护工程 名称: 路面基层修复养护工程

编制范围: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

分项工程 编号名称: -a C20混凝土平台硬化

第 19 页 共 25 页

3-11表

代 号	工 程 项 目			边 坡 污 工 防 护			合 计					
	工 程 细 目	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	定额单位					10m3						
	工程数量					5.86						
	定额表号					1~3~12~3改						
1001001	人工		工日	101.25	8.3	48.638	4924.6				48.638	4924.6
1511007	普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商)		m3	331.81	10.2	59.772	19832.95				59.772	19832.95
2003026	组合钢板		t	5234	0.1	0.586	3067.12				0.586	3067.12
2009028	铁件铁件		kg	4.66	0.6	3.516	16.38				3.516	16.38
3005004	水		m3	2.82	6	35.16	99.15				35.16	99.15
4003002	锯材中板δ=19~35mm,中方混合规格		m3	1088.5	0.01	0.059	63.79				0.059	63.79
7801001	其他材料费		元	1	46.4	271.904	271.9				271.9	271.9
8099001	小型机具使用费		元	1	13.2	77.352	77.35				77.35	77.35
9999001	定额基价		元	1	4444	26043	26043				26043	26043
	定额直接费		元				26043.48					26043.48
	直接费		元				28353.32					28353.32
	措施费		元		5246.6	9.268 %	486.25					486.25
	企业管理费		元		8472.91	4.631 %	392.38					392.38
	规费		元		4924.63	33.5 %	1649.75					1649.75
	利润		元		26922.1	7.42 %	1997.62					1997.62
	税金		元		32879.33	9 %	2959.14					2959.14
	金额合计		元				35838.46					35838.46

复核:

编制:



表C.16 分项工程预算表

养护项目名称: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

编制范围: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

养护工程名称: 移复养护的外修工程

分项工程编号名称: a C20混凝土路缘墙

第 21 页 共 25 页

3-11表

代 号	工 程 项 目		挡土墙防护		机械挖基坑土、石方		自卸汽车运输土石方		机械挖基坑土、石方	
	工 程 细 目	工 程 单 位	工 程 数 量	定 额	单 价 (元)	单 位	工 程 数 量	定 额	单 价 (元)	单 位
	混凝土挡土墙	10m3/实体	100.74	1~3~11~6, 定额4~4~11~11~1容量250L以内混凝土搅拌机拌和人工	699.79	台班	1	1	1	1
	定额数量									
	定额表号									
	工、料、机名称									
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	元	4988	502460	14331	13217	5181	4778	37722	12343
8099001	小型机具使用费	元	1	1	1	1	1	1	1	1
9999001	定额基价	元	1	1	1	1	1	1	1	1
	定额直接费	元		502460.90					4778.16	
	直接费	元		536276.3					4645.4	
	措施费	元		14345.71					417.92	
	企业管理费	元		9280.67					109.75	
	规费	元		39773.59					174.87	
	利润	元		39035.68					8090.75	
	税金	元		57484.07					13717.65	
	金额合计	元		696196.01					6258.38	

复核:

编制:

表C.16 分项工程预算表

养护项目名称: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程
养护工程名称: 修复路面的工程

编制范围: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

分项工程编号名称: a C20混凝土路侧墙

代 号	工 程 项 目		白卸汽车运输土石方			锥坡、拱上、台背处理			挡土墙防渗层、泄水层及填内心			合 计		
	工 程 细 目	单 位	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)	
	工 程 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号	工、料、机名称	工、料、机名称	工、料、机名称	工、料、机名称	工、料、机名称	工、料、机名称	工、料、机名称	工、料、机名称	工、料、机名称	工、料、机名称	工、料、机名称	工、料、机名称	工、料、机名称
1001001	人工	101.25				1.3	2.669	270.23	34	26.86	2719.58	1271.703	128759.93	
1511007	普C20-32.5-2(商) 普C20-32.5-2(商)	m3	331.81									1027.548	340950.7	
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.47									211.554	1157.2	
2003026	组合钢模板	t	5234									2.015	10545.46	
2009003	空心钢杆优质碳素工具钢	kg	6.84									4.515	30.89	
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	37.8									6.871	259.73	
2009028	铁件铁件	kg	4.66									5107.518	23801.03	
3005004	水	m3	2.82						12	9.48	26.73	1016.88	2867.6	
4003001	原木混合规格	m3	911.5									4.03	3672.98	
5001013	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	6.38									181.332	1156.9	
5005002	硝酸炸药1号、2号岩石硝酸炸药	kg	11.97									51.403	615.3	
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3~7m	个	3.16									65.767	207.82	
5005009	导爆索爆速6000~7000m/s	m	2.05									29.71	60.91	
5501006	砂砾土天然堆方	m3	24.37			122.4	251.287	6123.87				251.287	6123.87	
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	126						127.5	100.725	12691.35	100.725	12691.35	
7801001	其他材料费	元	1									3019.324	3019.32	
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	856.56			0.11	0.226	193.44				0.226	193.44	
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1461.75			0.11	0.226	330.11				0.226	330.11	
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1021.43									1.132	1156.37	

编制:

复核:

表C.16 分项工程预算表

养护项目名称: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程
养护工程分号: 修复养护的小修工程

编制范围: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程
分项工程编号名称: a C20混凝土路缘墙墙

第 23 页 共 25 页

3-11表

代

编制:

复核:



表C.16 分项工程预算表

养护工程名称：G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程
编制范围：G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程
分项工程编号名称：a 喷播植草

代 号	工 程 项 目		边坡生物防护								合 计			
	工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)
	机械液压喷播植草挖方边坡防护													
	1000m2													
	3.551													
	1~3~13~8													
号	工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)
	工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)
1001001	人工	工日	101.25	18.2	64.628	6543.61							64.628	6543.61
3005004	水	m3	2.82	100	355.1	1001.38							355.1	1001.38
4013001	草籽	kg	70.8	20	71.02	5028.22							71.02	5028.22
5007006	无纺布	m2	1.97	1150	4083.65	8044.79							4083.65	8044.79
5501007	种植土	m3	12.9	71.4	253.541	3270.68							253.541	3270.68
7801001	其他材料费	元	1	4575.7	16248.311	16248.31							16248.311	16248.31
8001132	机动液压喷播机CYP-4456	台班	336.06	1.2	4.261	1432.02							4.261	1432.02
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	401.99	0.66	2.344	942.13							2.344	942.13
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	473.57	0.99	3.515	1664.83							3.515	1664.83
8007041	容量6000L以内洒水车YGJ5102GSEQ	台班	701.6	0.95	3.373	2366.81							3.373	2366.81
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	699.79	1.07	3.8	2658.9							3.8	2658.9
8099001	小型机具使用费	元	1	50.8	180.391	180.39							180.391	180.39
9999001	定额基价	元	1	13926	49450	49450							49450	49450

复核：

编制：



表C.16 分项工程预算表

养护项目名称: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

编制范围: G357线K2300+101~K2305+501段灾害防治工程

分项工程编号名称: -a 喷播植草

第 25 页 共 25 页

3-11表

代 号	工 程 项 目		边坡生物防护								合 计				
	工 程 细 目		机械液压喷播植草挖方边坡防护												
	定 额 单 位		1000m2												
	工 程 数 量		3.551												
	定 额 表 号		1~3~13~8												
工、料、机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
定额直接费			元				49450.23								49450.23
直接费			元				49382.05								49382.05
措施费			元		16209.29	9.268 %	1502.30								1502.30
企业管理费			元		49450.23	4.631 %	2290.04								2290.04
规费			元		7909.88	33.5 %	2649.81								2649.81
利润			元		53242.59	7.42 %	3950.6								3950.6
税金			元		59774.78	9 %	5379.73								5379.73
金额合计			元				65154.53								65154.53

编制:

复核: