

凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：百色市凌云县下甲镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：华物盛泰工程咨询管理有限公司

(单位盖章)



2025年5月21日

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2016J02

封-1

凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 1244012.94元

(大写): 壹佰贰拾肆万肆仟零壹拾贰元玖角肆分

招标人: 百色市凌云县下甲镇人民政府
(单位盖章)



造价咨询人: 华物盛泰工程咨询管理有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2025年5月21日

复核时间: 2025年5月21日

总 说 明

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第1页 共1页

一、项目概况 建设单位： 百色市凌云县下甲镇人民政府 建设地点： 凌云县下甲河洲村九洞屯 设计单位： 中科公诚设计集团有限公司 工程概况：凌云县下甲镇河洲村九洞屯集体蚕房建设项目 1#蚕房建筑面积331.84m²，地上两层，建筑高度为8.6m；2#蚕房592.92m²，地上三层，建筑高度为12m；3#蚕房筑面积498.2m²，地上两层，建筑高度为8.6m；4#蚕房167.28m²，地上两层，建筑高度为8.6m；5#蚕房167.28m²，地上两层，建筑高度为8.6m。室外场坪平整面积1601.1m²。 工程特征：主体结构采用框架结构形式；基础主要为条形基础，部分楼栋为独立基础和筏板基础；墙体类别为混凝土空心砌块；屋面为50厚阻燃岩棉夹芯彩钢瓦屋面，室内不做装修。安装工程主要为电线电缆敷设、管道安装等。 二、编制范围 本次评审即为本次招标范围，包括设计图纸范围内的建筑、电气、给排水、场区附属工程等，详见招标工程量清单。 三、编制依据 1. 国家计价规范《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其广西壮族自治区实施细则、（GB50584~50862—2013）建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则。 2. 自治区建设主管部门颁发的相关定额及计价规定：2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号)及现行有关文件；2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套的费用定额；2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；桂建标（2023）7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕12号）及现行相关的定额和标准。 3. 本项目施工图、业主答疑及相关资料。 4. 与建设工程有关的标准、规范、技术资料。 5. 材料价格：《凌云县建设工程造价信息》2025年第3期中的“除税价格”缺项材料参考百色市2025年第3期信息价。 6. 项目评审所需的其他相关依据。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1#蚕房土建			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	182124.72	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	9384.28	
2.1	其中:安全文明施工费	8273.62	
3	其他项目清单计价合计	383.02	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	15854.85	
6	增值税	18697.22	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	226444.09	
1#蚕房安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	5925.23	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	301.94	
2.1	其中:安全文明施工费	218.87	
3	其他项目清单计价合计	12.45	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	555.49	
6	增值税	611.56	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	7406.67	
2#蚕房土建			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	308924.52	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	15892.01	
2.1	其中:安全文明施工费	14011.13	
3	其他项目清单计价合计	649.63	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	27632.23	
6	增值税	31778.86	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	384877.25	
2#蚕房安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	10625.64	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	569.94	
2.1	其中:安全文明施工费	413.14	
3	其他项目清单计价合计	22.39	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	1055.29	
6	增值税	1104.59	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	13377.85	
3#蚕房土建			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	262106.70	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	13522.67	
2.1	其中:安全文明施工费	11922.23	
3	其他项目清单计价合计	551.26	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	22603.59	
6	增值税	26890.58	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	325674.80	
3#蚕房安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	8342.05	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	435.61	
2.1	其中:安全文明施工费	315.76	
3	其他项目清单计价合计	17.56	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	805.98	
6	增值税	864.11	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	10465.31	
4#蚕房土建			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	105278.68	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	5443.45	
2.1	其中:安全文明施工费	4799.20	
3	其他项目清单计价合计	221.44	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	9023.50	
6	增值税	10797.04	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	130764.11	
4#蚕房安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	2625.67	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	141.87	
2.1	其中:安全文明施工费	102.84	
3	其他项目清单计价合计	5.54	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	261.28	
6	增值税	273.09	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	3307.45	
5#蚕房土建			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	105404.02	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	5450.75	
2.1	其中:安全文明施工费	4805.64	
3	其他项目清单计价合计	221.71	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	9024.04	
6	增值税	10809.05	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	130909.57	
5#蚕房安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	2625.67	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	141.87	
2.1	其中:安全文明施工费	102.84	
3	其他项目清单计价合计	5.54	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	261.28	
6	增值税	273.09	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	3307.45	
室外总平			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	7463.46	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计	14.93	
4	建筑安装工程费=1+2+3	7478.39	
工程项目汇总			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1#蚕房土建					182124.72		
		分部分项工程				140911.22	
		A.1 土（石）方工程				1868.44	
1	010101003001	挖沟槽土方（留用回填） 1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2米以内		150.26	5.55	833.94	
2	010103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:开挖料回填		150.26	5.70	856.48	
3	010101003002	挖沟槽土方（装车外运） 1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2米以内		40.46	2.66	107.62	
4	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3 • km 1. 土方运距暂按1km计算 2. 结算按实测距离结算运距	• km	40.46	1.74	70.40	
	3.	A.3 砌筑工程				28314.97	
5	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×190 2. 墙体类型:直行 3. 墙体厚度:190mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆		30.94	407.62	12611.76	
6	010402001002	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×160 2. 墙体类型:直行 3. 墙体厚度:160mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆		28.12	407.62	11462.27	
7	010402001003	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×140 2. 墙体类型:直行 3. 墙体厚度:140mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆		1.72	457.43	786.78	
8	010404001001	10cm厚碎石垫层		15.36	224.88	3454.16	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				67256.19	
9	010501001001	基础垫层 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C15		5.13	407.77	2091.86	
10	010501001002	地面垫层 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		15.36	434.08	6667.47	
11	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		32.91	444.05	14613.69	
12	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		4.70	493.09	2317.52	
13	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:自拌		4.58	429.06	1965.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C30					
14	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		0.83	504.59	418.81	
15	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		29.06	458.66	13328.66	
16	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 梯板厚度:120mm	m²	6.38	117.50	749.65	
17	010507001001	混凝土散水 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 面加5mm厚1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	31.92	54.44	1737.72	
18	010507005001	混凝土压顶 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C20		0.24	588.14	141.15	
19	010507007001	混凝土小构件 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		0.26	654.07	170.06	
20	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.051	4989.11	254.44	
21	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	2.456	5324.77	13077.64	
22	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	1.985	4897.95	9722.43	
		A.6 金属结构工程				21792.46	
23	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 Φ50*3.5mm 2. 材料价格已包含运费	t	0.604	8600.69	5194.82	
24	010602001002	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 Φ20*2.75mm 2. 材料价格已包含运费	t	0.183	8563.59	1567.14	
25	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:热镀锌方通钢管 □40*60*3.0mm 2. 材料价格已包含运费	t	1.934	6761.93	13077.57	
26	010606013001	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:镀锌角钢、钢板、地脚螺栓 2. 材料价格已包含运费	t	0.193	10118.79	1952.93	
		A.7 屋面及防水工程				15536.26	
27	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:50厚阻燃岩棉夹心压形彩钢瓦 2. 接缝、嵌缝材料种类:由彩色镀锌钢板做表层,闭孔自熄型聚苯乙烯泡沫塑料做芯材 3. 脊瓦:0.5mm厚彩钢瓦	m²	245.09	63.39	15536.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A. 12 门窗工程				4747.35	
28	010802001001	普通钢制门	m ²	10.08	353.11	3559.35	
29	010807001001	塑料平网窗 孔径1.8cm, 绿色, 具有抗紫外线, 抗老化, 拉力大等特点	m ²	47.52	10.00	475.20	
30	010807005001	焊接钢筋网窗	m ²	47.52	15.00	712.80	
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程				342.55	
31	011405001001	金属面油漆 外露铁件涂银粉漆 位置: 钢筋网窗	m ²	34.99	9.79	342.55	
		A. 14 其他装饰工程				1053.00	
32	011503001001	楼梯栏杆 参照图集5J403-1第B16页A5型	m	5.85	180.00	1053.00	
		小 计				140911.22	
		Σ人工费				30038.36	
		Σ材料费				92346.49	
		Σ机械费				5314.48	
		Σ管理费				10389.32	
		Σ利 润				2822.58	
		单价措施项目				41213.50	
	011701	脚手架工程				5665.06	
33	桂011701001001	外脚手架	m ²	384.68	10.53	4050.68	
34	桂011701002001	里脚手架	m ²	82.60	6.14	507.16	
35	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m ²	187.03	5.92	1107.22	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				30063.12	
36	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	12.82	26.75	342.94	
37	011702001002	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m ²	125.60	44.32	5566.59	
38	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	64.88	58.65	3805.21	
39	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	38.53	50.08	1929.58	
40	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	15.04	77.39	1163.95	
41	011702014001	有梁板 胶合板模板 木支撑	m ²	246.64	59.14	14586.29	
42	011702024001	楼梯 直形 木模板 木支撑	m ²	6.38	173.76	1108.59	
43	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m ²	31.92	8.60	274.51	
44	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	17.60	38.32	674.43	
45	011702025001	小型构件 木模板木支撑	m ²	7.17	85.22	611.03	
	011703	垂直运输				5485.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
46	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 混合结构 卷扬机	m ²	331.84	16.53	5485.32	
		小 计				41213.50	
		Σ人工费				18560.04	
		Σ材料费				9262.66	
		Σ机械费				5443.30	
		Σ管理费				6250.24	
		Σ利 润				1697.24	
		合 计				182124.72	
		Σ人工费				48598.40	
		Σ材料费				101609.15	
		Σ机械费				10757.78	
		Σ管理费				16639.56	
		Σ利 润				4519.82	
1#蚕房安装						5925.23	
		分部分项工程				5925.23	
		B4 电气设备安装工程				3918.81	
47	030404017001	AP照明总配电箱(非标金属箱) 箱内元件详系统图	台	1	767.76	767.76	
48	030404017002	AL1~2照明配电箱(非标金属箱) 箱内元件详系统图	台	2	331.31	662.62	
49	030412005001	T8单管荧光灯 1*36W*FL 安装形式:吸顶安装 带高品质电子镇流器	套	4	78.36	313.44	
50	030412005002	T8单管荧光灯 1*36W*FL 安装形式:吊链安装 带高品质电子镇流器	套	4	86.83	347.32	
51	030412005003	防水防尘吸顶灯 1*36W*FL 安装形式:吸顶安装	套	4	64.79	259.16	
52	030404034001	双极单控开关 250V 10A 安装方式:距地1.3m明装	套	6	20.55	123.30	
53	030411002001	塑料线槽安装 39×19	m	60.29	12.11	730.11	
54	030411004001	线槽内敷设铜芯全塑电线 BV-450/750V- 2.5mm ²	m	180.87	3.48	629.43	
55	030411004002	线槽内敷设铜芯全塑电线 BV-450/750V- 6mm ²	m	13.20	6.49	85.67	
		给水工程				1200.42	
56	031001006001	PP-R塑料给水管 DN50 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	m	11.18	52.40	585.83	
57	031001006002	PP-R塑料给水管 DN25 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	m	9.20	24.16	222.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
58	031003005001	塑料闸阀 DN25 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	4	30.41	121.64	
59	031003005002	塑料止回阀 DN50 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	1	111.35	111.35	
60	031003005003	塑料闸阀 DN50 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	1	83.37	83.37	
61	桂031004020001	铜芯水龙头 DN15 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	4	18.99	75.96	
		排水工程				806.00	
62	031001006003	PVC-U塑料排水管 De110 连接形式:承插式粘接连接	m	7.20	65.00	468.00	
63	桂031004021001	地漏 De110	个	4	84.50	338.00	
		小 计				5925.23	
		Σ人工费				1757.90	
		Σ材料费				3377.65	
		Σ机械费				47.93	
		Σ管理费				505.12	
		Σ利 润				236.64	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				5925.23	
		Σ人工费				1757.90	
		Σ材料费				3377.65	
		Σ机械费				47.93	
		Σ管理费				505.12	
		Σ利 润				236.64	
2#蚕房土建						308924.52	
		分部分项工程				233289.04	
		A.1 土(石)方工程				2595.54	
64	010101003001	挖沟槽土方(留用回填) 1.土壤类别:二类土		220.82	5.55	1225.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 挖土深度:2米以内					
65	010103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:开挖料回填		220.82	5.70	1258.67	
66	010101003002	挖沟槽土方(装车外运) 1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2米以内		25.30	2.66	67.30	
67	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1. 土方运距暂按1km计算 2. 结算按实测距离结算运距	· km	25.30	1.74	44.02	
	3.	A.3 砌筑工程				53549.88	
68	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×190 2. 墙体类型:直行 3. 墙体厚度:190mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆		41.03	412.73	16934.31	
69	010402001002	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×160 2. 墙体类型:直行 3. 墙体厚度:160mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆		70.84	412.73	29237.79	
70	010402001003	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×140 2. 墙体类型:直行 3. 墙体厚度:140mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆		7.97	412.73	3289.46	
71	010404001001	10cm厚碎石垫层		18.18	224.88	4088.32	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				120245.03	
72	010501001001	基础垫层 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C15		6.56	407.82	2675.30	
73	010501001002	地面垫层 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C20		18.18	420.15	7638.33	
74	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		43.18	444.05	19174.08	
75	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		7.67	493.14	3782.38	
76	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		6.04	429.04	2591.40	
77	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		0.92	504.53	464.17	
78	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:自拌		63.91	458.65	29312.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C30					
79	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 梯板厚度:130mm	m²	13.44	123.93	1665.62	
80	010507001001	混凝土散水 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 面加5mm厚1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	35.04	54.44	1907.58	
81	010507005001	混凝土压顶 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C20		0.52	589.14	306.35	
82	010507007001	混凝土小构件 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		0.33	655.68	216.37	
83	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.086	4989.11	429.06	
84	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	5.716	5324.77	30436.39	
85	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	4.011	4897.95	19645.68	
		A. 6 金属结构工程				25780.64	
86	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 Φ50*3.5mm 2. 材料价格已包含运费	t	0.725	8600.69	6235.50	
87	010602001002	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 Φ20*2.75mm 2. 材料价格已包含运费	t	0.219	8563.59	1875.43	
88	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:热镀锌方通钢管 □40*60*3.0mm 2. 材料价格已包含运费	t	2.152	7049.43	15170.37	
89	010606013001	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:镀锌角钢、钢板、地脚螺栓 2. 材料价格已包含运费	t	0.247	10118.79	2499.34	
		A. 7 屋面及防水工程				17672.50	
90	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:50厚阻燃岩棉夹心压形彩钢瓦 2. 接缝、嵌缝材料种类:由彩色镀锌钢板做表层, 闭孔自熄型聚苯乙烯泡沫塑料做芯材 3. 脊瓦:0.5mm厚彩钢板	m²	278.79	63.39	17672.50	
		A. 12 门窗工程				10367.91	
91	010802001001	普通钢制门	m²	15.12	353.11	5339.02	
92	010802001002	铝合金门框全玻门	m²	5.04	348.44	1756.14	
93	010807001001	塑料平网窗	m²	71.28	10.00	712.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		孔径1.8cm, 绿色, 具有抗紫外线, 抗老化, 拉力大等特点					
94	010807001002	铝合金推拉窗	m²	4.32	345.08	1490.75	
95	010807005001	焊接钢筋网窗	m²	71.28	15.00	1069.20	
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程				557.54	
96	011405001001	金属面油漆 外露铁件涂银粉漆 位置: 钢筋网窗	m²	56.95	9.79	557.54	
		A. 14 其他装饰工程				2520.00	
97	011503001001	楼梯栏杆 参照图集5J403-1第B16页A5型	m	14.00	180.00	2520.00	
		小 计				233289.04	
		Σ人工费				50861.41	
		Σ材料费				153427.53	
		Σ机械费				7210.56	
		Σ管理费				17134.03	
		Σ利 润				4655.49	
		单价措施项目				75635.48	
	011701	脚手架工程				11001.71	
98	桂011701001001	外脚手架	m²	644.11	10.53	6782.48	
99	桂011701002001	里脚手架	m²	262.32	6.14	1610.64	
100	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	440.64	5.92	2608.59	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				54832.80	
101	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	15.18	26.75	406.07	
102	011702001002	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m²	162.08	44.32	7183.39	
103	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	106.33	58.65	6236.25	
104	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	40.89	50.08	2047.77	
105	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m²	16.44	77.39	1272.29	
106	011702014001	有梁板 胶合板模板 木支撑	m²	554.04	59.14	32765.93	
107	011702024001	楼梯 直形 木模板 木支撑	m²	13.44	173.76	2335.33	
108	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	35.04	8.60	301.34	
109	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	37.42	38.32	1433.93	
110	011702025001	小型构件 木模板木支撑	m²	9.98	85.22	850.50	
	011703	垂直运输				9800.97	
111	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 混合结构 卷扬机	m²	592.92	16.53	9800.97	
		小 计				75635.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费				33946.55	
		Σ材料费				17313.44	
		Σ机械费				9830.54	
		Σ管理费				11439.21	
		Σ利 润				3105.73	
		合 计				308924.52	
		Σ人工费				84807.96	
		Σ材料费				170740.97	
		Σ机械费				17041.10	
		Σ管理费				28573.24	
		Σ利 润				7761.22	
2#蚕房安装						10625.64	
		分部分项工程				10625.64	
		B4 电气设备安装工程				6617.84	
112	030404017003	AP照明总配电箱(非标金属箱) 箱内元件详系统图	台	1	767.76	767.76	
113	030404017004	AL1~2照明配电箱(非标金属箱) 箱内元件详系统图	台	3	331.31	993.93	
114	030412005004	T8单管荧光灯 1*36W*FL 安装形式:吸顶安装 带高品质电子镇流器	套	4	78.36	313.44	
115	030412005005	T8单管荧光灯 1*36W*FL 安装形式:吊链安装 带高品质电子镇流器	套	8	86.83	694.64	
116	030412005006	防水防尘吸顶灯 1*36W*FL 安装形式:吸顶安装	套	11	64.79	712.69	
117	030404034002	双极单控开关 250V 10A 安装方式:距地1.3m明装	套	12	20.55	246.60	
118	030411002002	塑料线槽安装 39×19	m	118.09	12.11	1430.07	
119	030411004003	线槽内敷设铜芯全塑电线 BV-450/750V- 2.5mm ²	m	354.27	3.48	1232.86	
120	030411004004	线槽内敷设铜芯全塑电线 BV-450/750V- 6mm ²	m	34.80	6.49	225.85	
		给水工程				1339.40	
121	031001006004	PP-R塑料给水管 DN50 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	m	9.30	52.40	487.32	
122	031001006005	PP-R塑料给水管 DN25 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	m	23.00	24.16	555.68	
123	031003005004	塑料闸阀 DN25 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	6	30.41	182.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
124	桂031004020002	铜芯水龙头 DN15 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	6	18.99	113.94	
		排水工程				2668.40	
125	031001006006	PVC-U塑料排水管 De110 连接形式:承插式粘接连接	m	19.00	65.00	1235.00	
126	桂031004021002	地漏 De110	个	8	84.50	676.00	
127	031004006001	高水箱蹲式大便器安装 规格:545*430*175,踏板平蹲	套	2	378.70	757.40	
		小 计				10625.64	
		Σ人工费				3339.53	
		Σ材料费				5816.84	
		Σ机械费				69.19	
		Σ管理费				953.37	
		Σ利 润				446.71	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				10625.64	
		Σ人工费				3339.53	
		Σ材料费				5816.84	
		Σ机械费				69.19	
		Σ管理费				953.37	
		Σ利 润				446.71	
3#蚕房土建						262106.70	
		分部分项工程				203532.64	
		A.1 土(石)方工程				2610.52	
128	010101003001	挖沟槽土方(留用回填) 1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:2米以内		209.80	5.55	1164.39	
129	010103001001	回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:开挖料回填		209.80	5.70	1195.86	
130	010101003002	挖沟槽土方(装车外运) 1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:2米以内		56.88	2.66	151.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
131	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 土方运距暂按1km计算 2. 结算按实测距离结算运距	· km	56.88	1.74	98.97	
	3.	A.3 砌筑工程				39741.47	
132	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 砼空心砌块 390×190×190 2. 墙体类型: 直行 3. 墙体厚度: 190mm 4. 砂浆种类、强度等级: M5.0水泥砂浆		43.01	407.62	17531.74	
133	010402001002	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 砼空心砌块 390×190×160 2. 墙体类型: 直行 3. 墙体厚度: 160mm 4. 砂浆种类、强度等级: M5.0水泥砂浆		38.96	407.62	15880.88	
134	010402001003	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 砼空心砌块 390×190×140 2. 墙体类型: 直行 3. 墙体厚度: 140mm 4. 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆		2.44	457.43	1116.13	
135	010404001001	10cm厚碎石垫层		23.18	224.88	5212.72	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				99692.93	
136	010501001001	基础垫层 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C15		7.04	407.78	2870.77	
137	010501001002	地面垫层 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C25		23.18	434.09	10062.21	
138	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C30		46.15	444.05	20492.91	
139	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C25		6.54	493.11	3224.94	
140	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C30		6.40	429.08	2746.11	
141	010503005001	过梁 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C25		1.26	504.80	636.05	
142	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C30		43.46	458.65	19932.93	
143	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 梯板厚度: 120mm	m ²	6.38	117.50	749.65	
144	010507001001	混凝土散水 1. 混凝土种类: 自拌	m ²	40.50	54.44	2204.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C15 3. 面加5mm厚1: 1水泥砂浆随打随抹光					
145	010507005001	混凝土压顶 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C20		0.35	589.64	206.37	
146	010507007001	混凝土小构件 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		0.35	655.58	229.45	
147	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以内	t	0.077	4989.11	384.16	
148	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	3.871	5324.77	20612.18	
149	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	3.132	4897.95	15340.38	
		A. 6 金属结构工程				30871.85	
150	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 Φ 50*3.5mm 2. 材料价格已包含运费	t	0.816	8600.69	7018.16	
151	010602001002	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 Φ 20*2.75mm 2. 材料价格已包含运费	t	0.248	8563.59	2123.77	
152	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:热镀锌方通钢管 $\square$ 40*60*3.0mm 2. 材料价格已包含运费	t	2.705	7049.42	19068.68	
153	010606013001	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:镀锌角钢、钢板、地脚螺栓 2. 材料价格已包含运费	t	0.263	10118.79	2661.24	
		A. 7 屋面及防水工程				21927.97	
154	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:50厚阻燃岩棉夹心压形彩钢瓦 2. 接缝、嵌缝材料种类:由彩色镀锌钢板做表层, 闭孔自熄型聚苯乙烯泡沫塑料做芯材 3. 脊瓦:0.5mm厚彩钢板	m ²	345.54	63.46	21927.97	
		A. 12 门窗工程				7121.02	
155	010802001001	普通钢制门	m ²	15.12	353.11	5339.02	
156	010807001001	塑料平网窗 孔径1.8cm, 绿色, 具有抗紫外线, 抗老化, 拉力大等特点	m ²	71.28	10.00	712.80	
157	010807005001	焊接钢筋网窗	m ²	71.28	15.00	1069.20	
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程				513.88	
158	011405001001	金属面油漆 外露铁件涂银粉漆 位置: 钢筋网窗	m ²	52.49	9.79	513.88	
		A. 14 其他装饰工程				1053.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
159	011503001001	楼梯栏杆 参照图集5J403-1第B16页A5型	m	5.85	180.00	1053.00	
		小 计				203532.64	
		Σ人工费				43154.10	
		Σ材料费				133979.45	
		Σ机械费				7475.90	
		Σ管理费				14880.35	
		Σ利 润				4042.91	
		单价措施项目				58574.06	
	011701	脚手架工程				7811.52	
160	桂011701001001	外脚手架	m²	491.28	10.53	5173.18	
161	桂011701002001	里脚手架	m²	158.90	6.14	975.65	
162	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	280.86	5.92	1662.69	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				42527.29	
163	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	16.97	26.75	453.95	
164	011702001002	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m²	175.54	44.32	7779.93	
165	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	88.38	58.65	5183.49	
166	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	53.77	50.08	2692.80	
167	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m²	22.65	77.39	1752.88	
168	011702014001	有梁板 胶合板模板 木支撑	m²	366.61	59.14	21681.32	
169	011702024001	楼梯 直形 木模板 木支撑	m²	6.38	173.76	1108.59	
170	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	20.25	8.60	174.15	
171	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	25.02	38.32	958.77	
172	011702025001	小型构件 木模板木支撑	m²	8.70	85.22	741.41	
	011703	垂直运输				8235.25	
173	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 混合结构 卷扬机	m²	498.20	16.53	8235.25	
		小 计				58574.06	
		Σ人工费				26096.58	
		Σ材料费				13104.49	
		Σ机械费				8139.47	
		Σ管理费				8834.48	
		Σ利 润				2399.02	
		合 计				262106.70	
		Σ人工费				69250.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费				147083.94	
		Σ机械费				15615.37	
		Σ管理费				23714.83	
		Σ利 润				6441.93	
3#蚕房安装						8342.05	
		分部分项工程				8342.05	
		B4 电气设备安装工程				5346.98	
174	030404017005	AP照明总配电箱(非标金属箱) 箱内元件详系统图	台	1	767.76	767.76	
175	030404017006	AL1~2照明配电箱(非标金属箱) 箱内元件详系统图	台	2	331.31	662.62	
176	030412005007	T8单管荧光灯 1*36W*FL 安装形式:吸顶安装 带高品质电子镇流器	套	6	78.36	470.16	
177	030412005008	T8单管荧光灯 1*36W*FL 安装形式:吊链安装 带高品质电子镇流器	套	6	86.83	520.98	
178	030412005009	防水防尘吸顶灯 1*36W*FL 安装形式:吸顶安装	套	6	64.79	388.74	
179	030404034003	双极单控开关 250V 10A 安装方式:距地1.3m明装	套	6	20.55	123.30	
180	030404034004	三极单控开关 250V 10A 安装方式:距地1.3m明装	套	2	23.75	47.50	
181	030411002003	塑料线槽安装 39×19	m	101.12	12.11	1224.56	
182	030411004005	线槽内敷设铜芯全塑电线 BV-450/750V- 2.5mm ²	m	303.36	3.48	1055.69	
183	030411004006	线槽内敷设铜芯全塑电线 BV-450/750V- 6mm ²	m	13.20	6.49	85.67	
		给水工程				1786.07	
184	031001006007	PP-R塑料给水管 DN50 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	m	18.35	52.40	961.54	
185	031001006008	PP-R塑料给水管 DN25 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	m	13.80	24.16	333.41	
186	031003005005	塑料闸阀 DN25 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	6	30.41	182.46	
187	031003005006	塑料止回阀 DN50 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	1	111.35	111.35	
188	031003005007	塑料闸阀 DN50 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	1	83.37	83.37	
189	桂031004020003	铜芯水龙头 DN15 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	6	18.99	113.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		排水工程				1209.00	
190	031001006009	PVC-U塑料排水管 De110 连接形式:承插式粘接连接	m	10.80	65.00	702.00	
191	桂031004021003	地漏 De110	个	6	84.50	507.00	
		小 计				8342.05	
		Σ人工费				2550.57	
		Σ材料费				4666.70	
		Σ机械费				54.73	
		Σ管理费				728.61	
		Σ利 润				341.44	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				8342.05	
		Σ人工费				2550.57	
		Σ材料费				4666.70	
		Σ机械费				54.73	
		Σ管理费				728.61	
		Σ利 润				341.44	
4#蚕房土建						105278.68	
		分部分项工程				83752.61	
		A.1 土(石)方工程				1823.99	
192	010101003001	挖基坑、沟槽土方(留用回填) 1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:2米以内		156.07	5.55	866.19	
193	010103001001	回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:开挖料回填		156.07	5.70	889.60	
194	010101003002	挖沟槽土方(装车外运) 1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:2米以内		15.50	2.66	41.23	
195	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1.土方运距暂按1km计算 2.结算按实测距离结算运距	· km	15.50	1.74	26.97	
	3.	A.3 砌筑工程				15830.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
196	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 砼空心砌块 390×190×190 2. 墙体类型: 直行 3. 墙体厚度: 190mm 4. 砂浆种类、强度等级: M5.0 水泥砂浆		18.08	407.62	7369.77	
197	010402001002	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 砼空心砌块 390×190×160 2. 墙体类型: 直行 3. 墙体厚度: 160mm 4. 砂浆种类、强度等级: M5.0 水泥砂浆		16.53	407.62	6737.96	
198	010404001001	10cm厚碎石垫层		7.66	224.88	1722.58	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				41029.17	
199	010501001001	基础垫层 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C15		3.97	407.78	1618.89	
200	010501001002	地面垫层 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C20		7.66	420.17	3218.50	
201	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C30		12.80	470.01	6016.13	
202	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C30		0.35	444.78	155.67	
203	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C30		1.31	482.36	631.89	
204	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C25		2.90	493.03	1429.79	
205	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C30		2.83	429.00	1214.07	
206	010503005001	过梁 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C25		1.00	505.01	505.01	
207	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C30		13.43	458.65	6159.67	
208	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 梯板厚度: 120mm	m²	6.38	117.50	749.65	
209	010507001001	混凝土散水 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C15 3. 面加5mm厚1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	23.04	54.46	1254.76	
210	010507005001	混凝土压顶 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C20		0.07	588.14	41.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
211	010507007001	混凝土小构件 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		0.22	654.07	143.90	
212	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.013	4989.11	64.86	
213	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	1.484	5324.77	7901.96	
214	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	2.026	4897.95	9923.25	
		A.6 金属结构工程				11944.36	
215	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 ϕ 50*3.5mm 2. 材料价格已包含运费	t	0.293	8600.69	2520.00	
216	010602001002	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 ϕ 20*2.75mm 2. 材料价格已包含运费	t	0.088	8563.59	753.60	
217	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:热镀锌方通钢管 $\square$ 40*60*3.0mm 2. 材料价格已包含运费	t	1.052	7049.46	7416.03	
218	010606013001	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:镀锌角钢、钢板、地脚螺栓 2. 材料价格已包含运费	t	0.124	10118.79	1254.73	
		A.7 屋面及防水工程				8492.74	
219	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:50厚阻燃岩棉夹心压形彩钢瓦 2. 接缝、嵌缝材料种类:由彩色镀锌钢板做表层, 闭孔自熄型聚苯乙烯泡沫塑料做芯材 3. 脊瓦:0.5mm厚彩钢板	m ²	132.99	63.86	8492.74	
		A.12 门窗工程				3389.51	
220	010802001001	普通钢制门	m ²	7.56	353.11	2669.51	
221	010807001001	塑料平网窗 孔径1.8cm, 绿色, 具有抗紫外线, 抗老化, 拉力大等特点	m ²	28.80	10.00	288.00	
222	010807005001	焊接钢筋网窗	m ²	28.80	15.00	432.00	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				189.53	
223	011405001001	金属面油漆 外露铁件涂银粉漆 位置: 钢筋网窗	m ²	19.36	9.79	189.53	
		A.14 其他装饰工程				1053.00	
224	011503001001	楼梯栏杆 参照图集5J403-1第B16页A5型	m	5.85	180.00	1053.00	
		小 计				83752.61	
		Σ人工费				17875.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费				54787.27	
		Σ机械费				3342.97	
		Σ管理费				6091.10	
		Σ利 润				1655.47	
		单价措施项目				21526.07	
	011701	脚手架工程				3405.62	
225	桂011701001001	外脚手架	m²	274.34	10.53	2888.80	
226	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	87.30	5.92	516.82	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				15355.31	
227	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	7.30	26.75	195.28	
228	011702001002	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m²	1.17	44.32	51.85	
229	011702001003	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	24.00	44.74	1073.76	
230	011702002001	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m²	13.33	49.92	665.43	
231	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	41.23	58.65	2418.14	
232	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	22.69	50.08	1136.32	
233	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m²	15.06	77.39	1165.49	
234	011702014001	有梁板 胶合板模板 木支撑	m²	113.47	59.14	6710.62	
235	011702024001	楼梯 直形 木模板 木支撑	m²	6.38	173.76	1108.59	
236	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	23.04	8.60	198.14	
237	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	4.52	38.32	173.21	
238	011702025001	小型构件 木模板木支撑	m²	5.38	85.22	458.48	
	011703	垂直运输				2765.14	
239	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 混合结构 卷扬机	m²	167.28	16.53	2765.14	
		小 计				21526.07	
		Σ人工费				9758.81	
		Σ材料费				4860.47	
		Σ机械费				2744.29	
		Σ管理费				3273.33	
		Σ利 润				889.13	
		合 计				105278.68	
		Σ人工费				27634.64	
		Σ材料费				59647.74	
		Σ机械费				6087.26	
		Σ管理费				9364.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润				2544.60	
		4#蚕房安装				2625.67	
		分部分项工程				2625.67	
		B4 电气设备安装工程				1765.88	
240	030404017007	AP照明总配电箱(非标金属箱) 箱内元件详系统图	台	1	657.02	657.02	
241	030412005010	T8单管荧光灯 1*36W*FL 安装形式:吸顶安装 带高品质电子镇流器	套	2	78.36	156.72	
242	030412005011	T8单管荧光灯 1*36W*FL 安装形式:吊链安装 带高品质电子镇流器	套	2	86.83	173.66	
243	030412005012	防水防尘吸顶灯 1*36W*FL 安装形式:吸顶安装	套	1	64.79	64.79	
244	030404034005	单极单控开关 250V 10A 安装方式:距地1.3m明装	套	1	17.40	17.40	
245	030404034006	双极单控开关 250V 10A 安装方式:距地1.3m明装	套	2	20.55	41.10	
246	030411002004	塑料线槽安装 39×19	m	29.05	12.11	351.80	
247	030411004007	线槽内敷设铜芯全塑电线 BV-450/750V- 2.5mm ²	m	87.18	3.48	303.39	
		给水工程				372.29	
248	031001006010	PP-R塑料给水管 DN25 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	m	11.32	24.16	273.49	
249	031003005008	塑料闸阀 DN25 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	2	30.41	60.82	
250	桂031004020004	铜芯水龙头 DN15 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	2	18.99	37.98	
		排水工程				487.50	
251	031001006011	PVC-U塑料排水管 De110 连接形式:承插式粘接连接	m	3.60	65.00	234.00	
252	桂031004021004	地漏 De110	个	3	84.50	253.50	
		小 计				2625.67	
		Σ人工费				826.80	
		Σ材料费				1428.61	
		Σ机械费				21.72	
		Σ管理费				237.31	
		Σ利 润				111.25	
		单价措施项目					
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				2625.67	
		Σ人工费				826.80	
		Σ材料费				1428.61	
		Σ机械费				21.72	
		Σ管理费				237.31	
		Σ利 润				111.25	
5#蚕房土建						105404.02	
		分部分项工程				83877.95	
		A.1 土(石)方工程				1823.99	
253	010101003001	挖基坑、沟槽土方(留用回填) 1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:2米以内		156.07	5.55	866.19	
254	010103001001	回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:开挖料回填		156.07	5.70	889.60	
255	010101003002	挖沟槽土方(装车外运) 1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:2米以内		15.50	2.66	41.23	
256	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m3·km 1.土方运距暂按1km计算 2.结算按实测距离结算运距	· km	15.50	1.74	26.97	
	3.	A.3 砌筑工程				15830.31	
257	010402001001	砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×190 2.墙体类型:直行 3.墙体厚度:190mm 4.砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆		18.08	407.62	7369.77	
258	010402001002	砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×160 2.墙体类型:直行 3.墙体厚度:160mm 4.砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆		16.53	407.62	6737.96	
259	010404001001	10cm厚碎石垫层		7.66	224.88	1722.58	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				41154.51	
260	010501001001	基础垫层 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C15		3.97	407.78	1618.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
261	010501001002	地面垫层 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C20		7.66	420.17	3218.50	
262	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		12.80	470.01	6016.13	
263	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		0.35	444.78	155.67	
264	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		1.31	482.36	631.89	
265	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		2.90	493.03	1429.79	
266	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		2.83	429.00	1214.07	
267	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		1.00	505.01	505.01	
268	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		13.43	458.65	6159.67	
269	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 梯板厚度:120mm	m²	6.38	117.50	749.65	
270	010507001001	混凝土散水 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 面加5mm厚1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	23.04	59.90	1380.10	
271	010507005001	混凝土压顶 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C20		0.07	588.14	41.17	
272	010507007001	混凝土小构件 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		0.22	654.07	143.90	
273	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.013	4989.11	64.86	
274	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	1.484	5324.77	7901.96	
275	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	2.026	4897.95	9923.25	
		A.6 金属结构工程				11944.36	
276	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 Φ50*3.5mm 2. 材料价格已包含运费	t	0.293	8600.69	2520.00	
277	010602001002	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 Φ20*2.75mm 2. 材料价格已包含运费	t	0.088	8563.59	753.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
278	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:热镀锌方通钢管□ 40*60*3.0mm 2. 材料价格已包含运费	t	1.052	7049.46	7416.03	
279	010606013001	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:镀锌角钢、钢板、地脚 螺栓 2. 材料价格已包含运费	t	0.124	10118.79	1254.73	
		A. 7 屋面及防水工程				8492.74	
280	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:50厚阻燃岩棉夹心压 形彩钢瓦 2. 接缝、嵌缝材料种类:由彩色镀锌钢板做 表层, 闭孔自熄型聚苯乙烯泡沫塑料做芯 材 3. 脊瓦:0.5mm厚彩钢板	m²	132.99	63.86	8492.74	
		A. 12 门窗工程				3389.51	
281	010802001001	普通钢制门	m²	7.56	353.11	2669.51	
282	010807001001	塑料平网窗 孔径1.8cm, 绿色, 具有抗紫外线, 抗老 化, 拉力大等特点	m²	28.80	10.00	288.00	
283	010807005001	焊接钢筋网窗	m²	28.80	15.00	432.00	
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程				189.53	
284	011405001001	金属面油漆 外露铁件涂银粉漆 位置: 钢筋网窗	m²	19.36	9.79	189.53	
		A. 14 其他装饰工程				1053.00	
285	011503001001	楼梯栏杆 参照图集5J403-1第B16页A5型	m	5.85	180.00	1053.00	
		小 计				83877.95	
		Σ人工费				17875.83	
		Σ材料费				54912.61	
		Σ机械费				3342.97	
		Σ管理费				6091.10	
		Σ利 润				1655.47	
		单价措施项目				21526.07	
	011701	脚手架工程				3405.62	
286	桂011701001001	外脚手架	m²	274.34	10.53	2888.80	
287	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	87.30	5.92	516.82	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				15355.31	
288	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	7.30	26.75	195.28	
289	011702001002	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m²	1.17	44.32	51.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
290	011702001003	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	24.00	44.74	1073.76	
291	011702002001	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m²	13.33	49.92	665.43	
292	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	41.23	58.65	2418.14	
293	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	22.69	50.08	1136.32	
294	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m²	15.06	77.39	1165.49	
295	011702014001	有梁板 胶合板模板 木支撑	m²	113.47	59.14	6710.62	
296	011702024001	楼梯 直形 木模板 木支撑	m²	6.38	173.76	1108.59	
297	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	23.04	8.60	198.14	
298	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	4.52	38.32	173.21	
299	011702025001	小型构件 木模板木支撑	m²	5.38	85.22	458.48	
	011703	垂直运输				2765.14	
300	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 混合结构 卷扬机	m²	167.28	16.53	2765.14	
		小 计				21526.07	
		Σ人工费				9758.81	
		Σ材料费				4860.47	
		Σ机械费				2744.29	
		Σ管理费				3273.33	
		Σ利 润				889.13	
		合 计				105404.02	
		Σ人工费				27634.64	
		Σ材料费				59773.08	
		Σ机械费				6087.26	
		Σ管理费				9364.43	
		Σ利 润				2544.60	
5#蚕房安装						2625.67	
		分部分项工程				2625.67	
		B4 电气设备安装工程				1765.88	
301	030404017008	AP照明总配电箱(非标金属箱) 箱内元件详系统图	台	1	657.02	657.02	
302	030412005013	T8单管荧光灯 1*36W*FL 安装形式:吸顶安装 带高品质电子镇流器	套	2	78.36	156.72	
303	030412005014	T8单管荧光灯 1*36W*FL 安装形式:吊链安装 带高品质电子镇流器	套	2	86.83	173.66	
304	030412005015	防水防尘吸顶灯 1*36W*FL 安装形式:吸顶安装	套	1	64.79	64.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
305	030404034007	单极单控开关 250V 10A 安装方式:距地1.3m明装	套	1	17.40	17.40	
306	030404034008	双极单控开关 250V 10A 安装方式:距地1.3m明装	套	2	20.55	41.10	
307	030411002005	塑料线槽安装 39×19	m	29.05	12.11	351.80	
308	030411004009	线槽内敷设铜芯全塑电线 BV-450/750V- 2.5mm ²	m	87.18	3.48	303.39	
		给水工程				372.29	
309	031001006012	PP-R塑料给水管 DN25 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	m	11.32	24.16	273.49	
310	031003005009	塑料闸阀 DN25 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	2	30.41	60.82	
311	桂031004020005	铜芯水龙头 DN15 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	2	18.99	37.98	
		排水工程				487.50	
312	031001006013	PVC-U塑料排水管 De110 连接形式:承插式粘接连接	m	3.60	65.00	234.00	
313	桂031004021005	地漏 De110	个	3	84.50	253.50	
		小 计				2625.67	
		Σ人工费				826.80	
		Σ材料费				1428.61	
		Σ机械费				21.72	
		Σ管理费				237.31	
		Σ利 润				111.25	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				2625.67	
		Σ人工费				826.80	
		Σ材料费				1428.61	
		Σ机械费				21.72	
		Σ管理费				237.31	
		Σ利 润				111.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
室外总平					7463.46		
		分部分项工程				6369.48	
	1.	土石方工程				6369.48	
314	040101001001	挖一般土方（不装车） 土壤类别：二类土		710.70	2.32	1648.82	
315	040103001001	土方回填 回填料：开挖土 压实度：满足设计要求		710.70	4.34	3084.44	
316	040101001002	挖一般土方（装车） 土壤类别：二类土		385.90	2.50	964.75	
317	桂040103003001	土石方运输每增1km 1、运距暂按1km计算 2、结算土方弃土运距：按时测距离结算运距	• km	385.90	1.74	671.47	
		小 计				6369.48	
		Σ人工费				1136.76	
		Σ材料费				42.64	
		Σ机械费				4664.12	
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目				1093.98	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1093.98	
318	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3 以外	台·次	1	1093.98	1093.98	
		小 计				1093.98	
		Σ人工费				143.00	
		Σ材料费				136.09	
		Σ机械费				724.56	
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				7463.46	
		Σ人工费				1279.76	
		Σ材料费				178.73	
		Σ机械费				5388.68	
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计				1001446.36	
		Σ人工费				268507.68	
		Σ材料费				555752.02	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第1页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
1#蚕房土建											
		分部分项工程									
		A.1 土（石）方工程									
1	010101003001	挖沟槽土方（留用回填） 1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2米以内		150.26	5.55	2.25		2.74	0.44	0.12	
	A1-6	人工挖沟槽(基坑) 一、二类土 深 2m以内	100	0.1503	2070.03	1858.32		4.22	162.79	44.70	
	A1-19	液压挖掘机挖土斗容量(1.25)	1000	0.13523	3856.20	432.00		3037.68	303.25	83.27	
2	010103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:开挖料回填		150.26	5.70	2.27		2.86	0.45	0.12	
	A1-82	人工回填土 夯填	100	0.1503	2368.71	1879.20		252.09	186.27	51.15	
	A1-105	挖掘机回填 土	100	1.3523	370.18	43.20		289.88	29.11	7.99	
3	010101003002	挖沟槽土方（装车外运） 1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2米以内		40.46	2.66	0.43		1.96	0.21	0.06	
	A1-128	装载机装运土方 斗容量1 运距20m以内	1000	0.04046	2660.90	432.00		1962.19	209.25	57.46	
4	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3·km 1. 土方运距暂按1km计算 2. 结算按实测距离结算运距	· km	40.46	1.74			1.56	0.14	0.04	
	A1-174	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000	0.04046	1733.32			1559.58	136.31	37.43	
	3.	A.3 砌筑工程									
5	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×190 2. 墙体类型:直行 3. 墙体厚度:190mm		30.94	407.62	143.56	205.59	1.98	44.42	12.07	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第2页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		4. 砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆									
	A3-52	小型空心砌块墙 墙体厚度 19cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10	3.094	4076.12	1435.55	2055.89	19.84	444.19	120.65	
6	010402001002	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×160 2. 墙体类型:直行 3. 墙体厚度:160mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆		28.12	407.62	143.56	205.59	1.98	44.42	12.07	
	A3-52	小型空心砌块墙 墙体厚度 19cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10	2.812	4076.12	1435.55	2055.89	19.84	444.19	120.65	
7	010402001003	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×140 2. 墙体类型:直行 3. 墙体厚度:140mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆		1.72	457.43	155.87	238.31	1.98	48.18	13.09	
	A3-51换	小型空心砌块墙 墙体厚度 12cm{换:水泥砂浆中砂M7.5 换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20}	10	0.172	4574.25	1558.67	2383.12	19.84	481.76	130.86	
8	010404001001	10cm厚碎石垫层		15.36	224.88	57.46	144.28	0.61	17.72	4.81	
	A3-98换	砾(碎)石垫层 干铺	10	1.536	2248.82	574.56	1442.80	6.10	177.22	48.14	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
9	010501001001	基础垫层 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C15		5.13	407.77	94.23	260.33	11.98	32.42	8.81	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15}	10	0.513	3544.35	675.54	2595.51	8.01	208.62	56.67	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.518	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
10	010501001002	地面垫层 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		15.36	434.08	94.23	286.64	11.98	32.42	8.81	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第3页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	1.536	3807.45	675.54	2858.61	8.01	208.62	56.67	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	1.551	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
11	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		32.91	444.05	89.31	303.34	12.06	30.94	8.40	
	A4-5换	带形基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10	3.291	3904.55	624.96	3025.59	8.25	193.26	52.49	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	3.340	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
12	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		4.70	493.09	136.08	286.76	12.56	45.37	12.32	
	A4-20换	混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.470	4394.99	1092.65	2859.85	13.28	337.53	91.68	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.477	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
13	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		4.58	429.06	76.75	305.06	12.58	27.26	7.41	
	A4-21换	混凝土 基础梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10	0.458	3754.43	499.28	3042.79	13.39	156.47	42.50	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.465	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
14	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		0.83	504.59	138.31	295.19	12.54	46.04	12.51	
	A4-25换	混凝土 过梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.083	4511.45	1115.73	2944.12	13.39	344.61	93.60	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.084	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
15	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		29.06	458.66	96.33	307.52	12.55	33.23	9.03	
	A4-31换	混凝土 有梁板{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10	2.906	4050.52	695.07	3067.45	13.14	216.15	58.71	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第4页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	2.950	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
16	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 梯板厚度:120mm	m²	6.38	117.50	36.04	63.43	2.91	11.89	3.23	
	A4-49换	混凝土直形楼梯 板厚100mm[实际120]{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10m²	0.638	1058.15	301.97	632.58	4.61	93.57	25.42	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.141	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
17	010507001001	混凝土散水 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 面加5mm厚1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	31.92	54.44	19.48	26.19	0.87	6.21	1.69	
	A4-60换	散水 混凝土60mm厚 随捣随光面{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15}	100m²	0.3192	5081.04	1766.30	2613.75	11.16	542.48	147.35	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.220	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
18	010507005001	混凝土压顶 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C20		0.24	588.14	202.55	291.61	11.07	65.20	17.71	
	A4-53换	混凝土 压顶、扶手{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	0.024	5353.21	1761.26	2908.40		537.54	146.01	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.024	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
19	010507007001	混凝土小构件 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		0.26	654.07	233.84	314.11	11.07	74.75	20.30	
	A4-55换	混凝土 小型构件{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.026	6012.64	2074.19	3133.46		633.04	171.95	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.026	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
20	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.051	4989.11	818.24	3832.78	14.79	254.24	69.06	
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.051	4989.11	818.24	3832.78	14.79	254.24	69.06	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第5页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
21	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	2.456	5324.77	1014.03	3891.64	18.41	315.10	85.59	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	2.456	5324.77	1014.03	3891.64	18.41	315.10	85.59	
22	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	1.985	4897.95	601.07	3901.85	116.53	219.01	59.49	
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	1.985	4897.95	601.07	3901.85	116.53	219.01	59.49	
		A.6 金属结构工程									
23	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 ϕ 50*3.5mm 2. 材料价格已包含运费	t	0.604	8600.69	796.86	5958.01	1106.95	581.04	157.83	
	A6-2换	钢屋架制作 3t以内	t	0.604	7625.48	436.05	5876.94	823.61	384.45	104.43	
	A6-56	钢屋架拼装 3t以内	t	0.604	975.21	360.81	81.07	283.34	196.59	53.40	
24	010602001002	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 ϕ 20*2.75mm 2. 材料价格已包含运费	t	0.183	8563.59	796.86	5920.91	1106.95	581.04	157.83	
	A6-2换	钢屋架制作 3t以内	t	0.183	7588.38	436.05	5839.84	823.61	384.45	104.43	
	A6-56	钢屋架拼装 3t以内	t	0.183	975.21	360.81	81.07	283.34	196.59	53.40	
25	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:热镀锌方通钢管 $\square$ 40*60*3.0mm 2. 材料价格已包含运费	t	1.934	6761.93	631.85	4767.11	805.23	438.60	119.14	
	A6-32换	型钢檩条制作	t	1.934	6121.43	428.36	4623.54	650.73	329.34	89.46	
	A6-86	型钢檩条 安装	t	1.934	640.50	203.49	143.57	154.50	109.26	29.68	
26	010606013001	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:镀锌角钢、钢板、地脚螺栓 2. 材料价格已包含运费	t	0.193	10118.79	2624.85	4280.82	1580.88	1283.58	348.66	
	A6-54	金属零星构件制作	t	0.193	8418.08	1701.45	4247.76	1302.89	916.92	249.06	
	A6-100	金属零星构件 安装	t	0.193	1700.71	923.40	33.06	277.99	366.66	99.60	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第6页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		A.7 屋面及防水工程									
27	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:50厚阻燃岩棉夹心压形彩钢瓦 2. 接缝、嵌缝材料种类:由彩色镀锌钢板做表层, 闭孔自熄型聚苯乙烯泡沫塑料做芯材 3. 脊瓦:0.5mm厚彩钢板	m²	245.09	63.39	13.16	45.12		4.02	1.09	
	A7-31换	彩钢屋面板 单层底板	100m²	2.4509	6144.01	1282.50	4363.77		391.42	106.32	
	A7-32换	单层彩钢屋面板 屋脊 展开宽600mm	100m	0.1600	2981.40	513.00	2269.30		156.57	42.53	
		A.12 门窗工程									
28	010802001001	普通钢制门	m²	10.08	353.11	46.37	291.35	0.40	11.75	3.24	
	A12-44换	普通钢制门	100m²	0.1008	35311.24	4637.16	29134.89	40.48	1175.02	323.69	
29	010807001001	塑料平网窗 孔径1.8cm, 绿色, 具有抗紫外线, 抗老化, 拉力大等特点	m²	47.52	10.00		10.00				
	B-	塑料平网窗	m²	47.52	10.00		10.00				
30	010807005001	焊接钢筋网窗	m²	47.52	15.00		15.00				
	B-	焊接钢筋网窗	m²	47.52	15.00		15.00				
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
31	011405001001	金属面油漆 外露铁件涂银粉漆 位置: 钢筋网窗	m²	34.99	9.79	5.78	2.16		1.45	0.40	
	A13-202	银粉漆 金属面 二遍	100m²	0.3499	979.33	578.16	215.93		145.23	40.01	
		A.14 其他装饰工程									
32	011503001001	楼梯栏杆 参照图集5J403-1第B16页A5型	m	5.85	180.00		180.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第7页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B-	楼梯栏杆	m	5.85	180.00		180.00				
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
33	桂011701001001	外脚手架	m²	384.68	10.53	6.37	1.43	0.19	2.00	0.54	
	A15-3	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	100m²	3.8468	1052.58	636.98	142.66	18.54	200.06	54.34	
34	桂011701002001	里脚手架	m²	82.60	6.14	3.71	0.70	0.21	1.20	0.32	
	A15-1	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	100m²	0.8260	613.52	371.07	69.84	20.60	119.54	32.47	
35	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	187.03	5.92	3.11	1.08	0.38	1.06	0.29	
	A15-28换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m²	1.8703	592.23	310.79	107.94	38.10	106.48	28.92	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
36	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	12.82	26.75	10.37	11.88	0.34	3.27	0.89	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.1282	2674.36	1037.12	1187.85	33.77	326.84	88.78	
37	011702001002	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m²	125.60	44.32	24.57	9.62	0.43	7.63	2.07	
	A17-4	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	100m²	1.2560	4432.16	2457.27	961.98	42.68	762.98	207.25	
38	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	64.88	58.65	31.73	14.22	0.28	9.77	2.65	
	A17-58	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m²	0.6488	5864.16	3172.91	1421.66	27.51	976.77	265.31	
39	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	38.53	50.08	24.57	15.25	0.52	7.66	2.08	
	A17-63	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.3853	5006.96	2457.27	1524.53	51.50	765.68	207.98	
40	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m²	15.04	77.39	41.06	19.44	0.69	12.74	3.46	
	A17-76	过梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1504	7738.53	4105.71	1944.08	68.66	1274.02	346.06	
41	011702014001	有梁板 胶合板模板 木支撑	m²	246.64	59.14	28.49	18.40	0.86	8.96	2.43	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第8页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A17-92	有梁板 胶合板模板 木支撑	100m²	2.4664	5914.52	2848.86	1840.00	86.46	895.86	243.34	
42	011702024001	楼梯 直形 木模板 木支撑	m²	6.38	173.76	90.89	44.53	2.21	28.41	7.72	
	A17-116	楼梯 直形 木模板 木支撑	10m²投影面积	0.638	1737.46	908.87	445.25	22.05	284.12	77.17	
43	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	31.92	8.60	4.21	2.76		1.28	0.35	
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m²	0.3192	860.20	420.66	276.28		128.39	34.87	
44	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	17.60	38.32	20.43	9.34	0.45	6.37	1.73	
	A17-118	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.176	3831.53	2042.60	934.15	44.70	637.04	173.04	
45	011702025001	小型构件 木模板木支撑	m²	7.17	85.22	38.93	29.97	0.87	12.15	3.30	
	A17-120	小型构件 木模板木支撑	100m²	0.0717	8522.20	3892.82	2997.36	87.33	1214.74	329.95	
	011703	垂直运输									
46	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 混合结构 卷扬机	m²	331.84	16.53			14.87	1.30	0.36	
	A16-1换	建筑物垂直运输高度 20m以内 混合结构 卷扬机	100m²	3.3184	1652.57			1486.92	129.96	35.69	
1#蚕房安装											
		分部分项工程									
		B4 电气设备安装工程									
47	030404017001	AP照明总配电箱(非标金属箱) 箱内元件详系统图	台	1	767.76	120.04	575.60	16.14	38.14	17.84	
	B4-0302换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1	台	1	767.76	120.04	575.60	16.14	38.14	17.84	
48	030404017002	AL1~2照明分配电箱(非标金属箱) 箱内元件详系统图	台	2	331.31	100.04	175.89	10.10	30.85	14.43	
	B4-0301换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 0.5	台	2	331.31	100.04	175.89	10.10	30.85	14.43	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第9页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
49	030412005001	T8单管荧光灯 1*36W*FL 安装形式:吸顶安装 带高品质电子镇流器	套	4	78.36	17.47	53.48	0.16	4.94	2.31	
	B4-1885换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管	10套	0.4	783.53	174.73	534.77	1.56	49.38	23.09	
50	030412005002	T8单管荧光灯 1*36W*FL 安装形式:吊链安装 带高品质电子镇流器	套	4	86.83	17.47	61.81	0.26	4.97	2.32	
	B4-1888换	荧光灯具安装 吊链式、吊管式 单管	10套	0.4	868.25	174.73	618.02	2.60	49.67	23.23	
51	030412005003	防水防尘吸顶灯 1*36W*FL 安装形式:吸顶安装	套	4	64.79	19.34	37.13	0.26	5.49	2.57	
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.4	647.82	193.40	371.24	2.60	54.90	25.68	
52	030404034001	双极单控开关 250V 10A 安装方式:距地1.3m明装	套	6	20.55	9.26	7.26	0.16	2.64	1.23	
	B4-0409换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 双联	10套	0.6	205.45	92.55	72.65	1.56	26.36	12.33	
53	030411002001	塑料线槽安装 39×19	m	60.29	12.11	5.41	4.34	0.10	1.54	0.72	
	B4-1557换	塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 39×19	10米	6.029	121.20	54.09	43.41	1.04	15.44	7.22	
54	030411004001	线槽内敷设铜芯全塑电线 BV-450/750V-2.5mm ²	m	180.87	3.48	0.83	2.31		0.23	0.11	
	B4-1625换	线槽配线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 2.5	100m单 线	1.8087	347.77	82.85	230.86		23.21	10.85	
55	030411004002	线槽内敷设铜芯全塑电线 BV-450/750V-6mm ²	m	13.20	6.49	1.01	5.07		0.28	0.13	
	B4-1629换	线槽配线 动力线路 导线截面(mm ² 以内) 6	100m单 线	0.1320	649.60	100.92	507.19		28.27	13.22	
		给水工程									
56	031001006001	PP-R塑料给水管 DN50 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	m	11.18	52.40	14.39	32.00	0.07	4.05	1.89	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第10页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B9-0107换	塑料给水管(粘接连接)安装 公称外径(mm以内) 63	10m	1.118	524.08	143.90	320.05	0.69	40.50	18.94	
57	031001006002	PP-R塑料给水管 DN25 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	m	9.20	24.16	12.11	6.96	0.08	3.41	1.60	
	B9-0104换	塑料给水管(粘接连接)安装 公称外径(mm以内) 32	10m	0.920	241.52	121.08	69.59	0.76	34.13	15.96	
58	031003005001	塑料闸阀 DN25 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	4	30.41	7.41	19.95		2.08	0.97	
	B9-0397换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 25	个	4	30.41	7.41	19.95		2.08	0.97	
59	031003005002	塑料止回阀 DN50 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	1	111.35	18.53	85.20		5.19	2.43	
	B9-0400换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 50	个	1	111.35	18.53	85.20		5.19	2.43	
60	031003005003	塑料闸阀 DN50 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	1	83.37	18.53	57.22		5.19	2.43	
	B9-0400换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 50	个	1	83.37	18.53	57.22		5.19	2.43	
61	桂031004020001	铜芯水龙头 DN15 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	4	18.99	2.67	15.22		0.75	0.35	
	B9-0578换	水龙头安装 公称直径(mm以内) 15	10个	0.4	189.80	26.68	152.15		7.47	3.50	
		排水工程									
62	031001006003	PVC-U塑料排水管 De110 连接形式:承插式粘接连接	m	7.20	65.00	22.69	32.91	0.05	6.37	2.98	
	B9-0150换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.720	649.94	226.89	329.08	0.49	63.69	29.79	
63	桂031004021001	地漏 De110	个	4	84.50	40.61	27.20		11.37	5.32	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第11页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B9-0591换	地漏安装 地漏 100{水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1: 2.5}	10个	0.4	845.05	406.07	272.04		113.74	53.20	
2#蚕房土建											
		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									
64	010101003001	挖沟槽土方(留用回填) 1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:2米以内		220.82	5.55	2.25		2.74	0.44	0.12	
	A1-6	人工挖沟槽(基坑) 一、二类土 深 2m以内	100	0.2208	2070.03	1858.32		4.22	162.79	44.70	
	A1-19	液压挖掘机挖土斗容量(1.25)	1000	0.19874	3856.20	432.00		3037.68	303.25	83.27	
65	010103001001	回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:开挖料回填		220.82	5.70	2.27		2.86	0.45	0.12	
	A1-82	人工回填土 夯填	100	0.2208	2368.71	1879.20		252.09	186.27	51.15	
	A1-105	挖掘机回填 土	100	1.9874	370.18	43.20		289.88	29.11	7.99	
66	010101003002	挖沟槽土方(装车外运) 1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:2米以内		25.30	2.66	0.43		1.96	0.21	0.06	
	A1-128	装载机装运土方 斗容量1 运距20m以内	1000	0.02530	2660.90	432.00		1962.19	209.25	57.46	
67	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3·km 1.土方运距暂按1km计算 2.结算按实测距离结算运距	· km	25.30	1.74			1.56	0.14	0.04	
	A1-174	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000	0.02530	1733.32			1559.58	136.31	37.43	
	3.	A.3 砌筑工程									
68	010402001001	砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×190		41.03	412.73	143.56	210.70	1.98	44.42	12.07	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第12页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		2. 墙体类型:直行 3. 墙体厚度:190mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆									
	A3-52	小型空心砌块墙 墙体厚度 19cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10	4.103	4127.20	1435.55	2106.97	19.84	444.19	120.65	
69	010402001002	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×160 2. 墙体类型:直行 3. 墙体厚度:160mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆		70.84	412.73	143.56	210.70	1.98	44.42	12.07	
	A3-52	小型空心砌块墙 墙体厚度 19cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10	7.084	4127.20	1435.55	2106.97	19.84	444.19	120.65	
70	010402001003	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×140 2. 墙体类型:直行 3. 墙体厚度:140mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆		7.97	412.73	143.56	210.70	1.98	44.42	12.07	
	A3-52	小型空心砌块墙 墙体厚度 19cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10	0.797	4127.20	1435.55	2106.97	19.84	444.19	120.65	
71	010404001001	10cm厚碎石垫层		18.18	224.88	57.46	144.28	0.61	17.72	4.81	
	A3-98换	砾(碎)石垫层 干铺	10	1.818	2248.82	574.56	1442.80	6.10	177.22	48.14	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
72	010501001001	基础垫层 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C15		6.56	407.82	94.26	260.33	11.99	32.43	8.81	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15}	10	0.656	3544.35	675.54	2595.51	8.01	208.62	56.67	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.663	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
73	010501001002	地面垫层 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C20		18.18	420.15	94.24	272.70	11.98	32.42	8.81	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第13页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	1.818	3668.07	675.54	2719.23	8.01	208.62	56.67	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	1.836	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
74	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		43.18	444.05	89.31	303.34	12.06	30.94	8.40	
	A4-5换	带形基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10	4.318	3904.55	624.96	3025.59	8.25	193.26	52.49	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	4.383	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
75	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		7.67	493.14	136.10	286.77	12.57	45.38	12.32	
	A4-20换	混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.767	4394.99	1092.65	2859.85	13.28	337.53	91.68	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.779	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
76	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		6.04	429.04	76.74	305.06	12.58	27.26	7.40	
	A4-21换	混凝土 基础梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10	0.604	3754.43	499.28	3042.79	13.39	156.47	42.50	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.613	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
77	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		0.92	504.53	138.28	295.19	12.53	46.03	12.50	
	A4-25换	混凝土 过梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.092	4511.45	1115.73	2944.12	13.39	344.61	93.60	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.093	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
78	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		63.91	458.65	96.32	307.52	12.55	33.23	9.03	
	A4-31换	混凝土 有梁板{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10	6.391	4050.52	695.07	3067.45	13.14	216.15	58.71	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第14页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	6.487	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
79	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 梯板厚度:130mm	m²	13.44	123.93	38.19	66.67	3.06	12.59	3.42	
	A4-49换	混凝土直形楼梯 板厚100mm[实际130]{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10m²	1.344	1116.25	320.33	664.91	4.82	99.24	26.95	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.313	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
80	010507001001	混凝土散水 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 面加5mm厚1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	35.04	54.44	19.48	26.19	0.87	6.21	1.69	
	A4-60换	散水 混凝土60mm厚 随捣随光面{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15}	100m²	0.3504	5081.04	1766.30	2613.75	11.16	542.48	147.35	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.241	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
81	010507005001	混凝土压顶 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C20		0.52	589.14	203.05	291.62	11.28	65.42	17.77	
	A4-53换	混凝土 压顶、扶手{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	0.052	5353.21	1761.26	2908.40		537.54	146.01	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.053	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
82	010507007001	混凝土小构件 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		0.33	655.68	234.64	314.14	11.41	75.09	20.40	
	A4-55换	混凝土 小型构件{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.033	6012.64	2074.19	3133.46		633.04	171.95	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.034	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
83	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.086	4989.11	818.24	3832.78	14.79	254.24	69.06	
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.086	4989.11	818.24	3832.78	14.79	254.24	69.06	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第15页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
84	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	5.716	5324.77	1014.03	3891.64	18.41	315.10	85.59	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	5.716	5324.77	1014.03	3891.64	18.41	315.10	85.59	
85	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	4.011	4897.95	601.07	3901.85	116.53	219.01	59.49	
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	4.011	4897.95	601.07	3901.85	116.53	219.01	59.49	
		A.6 金属结构工程									
86	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 ϕ 50*3.5mm 2. 材料价格已包含运费	t	0.725	8600.69	796.86	5958.01	1106.95	581.04	157.83	
	A6-2换	钢屋架制作 3t以内	t	0.725	7625.48	436.05	5876.94	823.61	384.45	104.43	
	A6-56	钢屋架拼装 3t以内	t	0.725	975.21	360.81	81.07	283.34	196.59	53.40	
87	010602001002	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 ϕ 20*2.75mm 2. 材料价格已包含运费	t	0.219	8563.59	796.86	5920.91	1106.95	581.04	157.83	
	A6-2换	钢屋架制作 3t以内	t	0.219	7588.38	436.05	5839.84	823.61	384.45	104.43	
	A6-56	钢屋架拼装 3t以内	t	0.219	975.21	360.81	81.07	283.34	196.59	53.40	
88	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:热镀锌方通钢管 $\square$ 40*60*3.0mm 2. 材料价格已包含运费	t	2.152	7049.43	685.27	4984.07	805.23	452.02	122.84	
	A6-32换	型钢檩条制作	t	2.152	6121.43	428.36	4623.54	650.73	329.34	89.46	
	A6-86	型钢檩条 安装	t	2.152	640.50	203.49	143.57	154.50	109.26	29.68	
	A13-200	镀锌 金属面 一遍	100m²	0.8178	756.55	140.58	570.93		35.31	9.73	
89	010606013001	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:镀锌角钢、钢板、地脚螺栓 2. 材料价格已包含运费	t	0.247	10118.79	2624.85	4280.82	1580.88	1283.58	348.66	
	A6-54	金属零星构件制作	t	0.247	8418.08	1701.45	4247.76	1302.89	916.92	249.06	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第16页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A6-100	金属零星构件 安装	t	0.247	1700.71	923.40	33.06	277.99	366.66	99.60	
		A.7 屋面及防水工程									
90	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:50厚阻燃岩棉夹心压形彩钢瓦 2. 接缝、嵌缝材料种类:由彩色镀锌钢板做表层, 闭孔自 熄型聚苯乙烯泡沫塑料做芯材 3. 脊瓦:0.5mm厚彩钢板	m²	278.79	63.39	13.16	45.12		4.02	1.09	
	A7-31换	彩钢屋面板 单层底板	100m²	2.7879	6144.01	1282.50	4363.77		391.42	106.32	
	A7-32换	单层彩钢屋面板 屋脊 展开宽600mm	100m	0.1820	2981.40	513.00	2269.30		156.57	42.53	
		A.12 门窗工程									
91	010802001001	普通钢制门	m²	15.12	353.11	46.37	291.35	0.40	11.75	3.24	
	A12-44换	普通钢制门	100m²	0.1512	35311.24	4637.16	29134.89	40.48	1175.02	323.69	
92	010802001002	铝合金门框全玻门	m²	5.04	348.44	42.32	292.08	0.37	10.72	2.95	
	A12-41	铝合金平开门 不带亮	100m²	0.0504	34844.60	4232.25	29207.50	36.99	1072.43	295.43	
93	010807001001	塑料平网窗 孔径1.8cm, 绿色, 具有抗紫外线, 抗老化, 拉力大等特点	m²	71.28	10.00		10.00				
	B-	塑料平网窗	m²	71.28	10.00		10.00				
94	010807001002	铝合金推拉窗	m²	4.32	345.08	41.91	289.14	0.46	10.64	2.93	
	A12-115	铝合金推拉窗 不带亮	100m²	0.0432	34508.46	4190.67	28914.27	46.07	1064.27	293.18	
95	010807005001	焊接钢筋网窗	m²	71.28	15.00		15.00				
	B-	焊接钢筋网窗	m²	71.28	15.00		15.00				
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
96	011405001001	金属面油漆	m²	56.95	9.79	5.78	2.16		1.45	0.40	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第17页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		外露铁件涂银粉漆 位置: 钢筋网窗									
	A13-202	银粉漆 金属面 二遍	100m²	0.5695	979.33	578.16	215.93		145.23	40.01	
		A.14 其他装饰工程									
97	011503001001	楼梯栏杆 参照图集5J403-1第B16页A5型	m	14.00	180.00		180.00				
	B-	楼梯栏杆	m	14.00	180.00		180.00				
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
98	桂011701001001	外脚手架	m²	644.11	10.53	6.37	1.43	0.19	2.00	0.54	
	A15-3	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	100m²	6.4411	1052.58	636.98	142.66	18.54	200.06	54.34	
99	桂011701002001	里脚手架	m²	262.32	6.14	3.71	0.70	0.21	1.20	0.32	
	A15-1	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	100m²	2.6232	613.52	371.07	69.84	20.60	119.54	32.47	
100	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	440.64	5.92	3.11	1.08	0.38	1.06	0.29	
	A15-28换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m²	4.4064	592.23	310.79	107.94	38.10	106.48	28.92	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
101	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	15.18	26.75	10.37	11.88	0.34	3.27	0.89	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.1518	2674.36	1037.12	1187.85	33.77	326.84	88.78	
102	011702001002	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m²	162.08	44.32	24.57	9.62	0.43	7.63	2.07	
	A17-4	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	100m²	1.6208	4432.16	2457.27	961.98	42.68	762.98	207.25	
103	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	106.33	58.65	31.73	14.22	0.28	9.77	2.65	
	A17-58	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m²	1.0633	5864.16	3172.91	1421.66	27.51	976.77	265.31	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第18页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
104	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	40.89	50.08	24.57	15.25	0.52	7.66	2.08	
	A17-63	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.4089	5006.96	2457.27	1524.53	51.50	765.68	207.98	
105	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m²	16.44	77.39	41.06	19.44	0.69	12.74	3.46	
	A17-76	过梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1644	7738.53	4105.71	1944.08	68.66	1274.02	346.06	
106	011702014001	有梁板 胶合板模板 木支撑	m²	554.04	59.14	28.49	18.40	0.86	8.96	2.43	
	A17-92	有梁板 胶合板模板 木支撑	100m²	5.5404	5914.52	2848.86	1840.00	86.46	895.86	243.34	
107	011702024001	楼梯 直形 木模板 木支撑	m²	13.44	173.76	90.89	44.53	2.21	28.41	7.72	
	A17-116	楼梯 直形 木模板 木支撑	10m²投影面积	1.344	1737.46	908.87	445.25	22.05	284.12	77.17	
108	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	35.04	8.60	4.21	2.76		1.28	0.35	
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m²	0.3504	860.20	420.66	276.28		128.39	34.87	
109	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	37.42	38.32	20.43	9.34	0.45	6.37	1.73	
	A17-118	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.3742	3831.53	2042.60	934.15	44.70	637.04	173.04	
110	011702025001	小型构件 木模板木支撑	m²	9.98	85.22	38.93	29.97	0.87	12.15	3.30	
	A17-120	小型构件 木模板木支撑	100m²	0.0998	8522.20	3892.82	2997.36	87.33	1214.74	329.95	
	011703	垂直运输									
111	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 混合结构 卷扬机	m²	592.92	16.53			14.87	1.30	0.36	
	A16-1换	建筑物垂直运输高度 20m以内 混合结构 卷扬机	100m²	5.9292	1652.57			1486.92	129.96	35.69	
2#蚕房安装											
		分部分项工程									
		B4 电气设备安装工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第19页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
112	030404017003	AP照明总配电箱(非标金属箱) 箱内元件详系统图	台	1	767.76	120.04	575.60	16.14	38.14	17.84	
	B4-0302换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1	台	1	767.76	120.04	575.60	16.14	38.14	17.84	
113	030404017004	AL1~2照明分配电箱(非标金属箱) 箱内元件详系统图	台	3	331.31	100.04	175.89	10.10	30.85	14.43	
	B4-0301换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 0.5	台	3	331.31	100.04	175.89	10.10	30.85	14.43	
114	030412005004	T8单管荧光灯 1*36W*FL 安装形式:吸顶安装 带高品质电子镇流器	套	4	78.36	17.47	53.48	0.16	4.94	2.31	
	B4-1885换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管	10套	0.4	783.53	174.73	534.77	1.56	49.38	23.09	
115	030412005005	T8单管荧光灯 1*36W*FL 安装形式:吊链安装 带高品质电子镇流器	套	8	86.83	17.47	61.81	0.26	4.97	2.32	
	B4-1888换	荧光灯具安装 吊链式、吊管式 单管	10套	0.8	868.25	174.73	618.02	2.60	49.67	23.23	
116	030412005006	防水防尘吸顶灯 1*36W*FL 安装形式:吸顶安装	套	11	64.79	19.34	37.13	0.26	5.49	2.57	
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	1.1	647.82	193.40	371.24	2.60	54.90	25.68	
117	030404034002	双极单控开关 250V 10A 安装方式:距地1.3m明装	套	12	20.55	9.26	7.26	0.16	2.64	1.23	
	B4-0409换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 双联	10套	1.2	205.45	92.55	72.65	1.56	26.36	12.33	
118	030411002002	塑料线槽安装 39×19	m	118.09	12.11	5.41	4.34	0.10	1.54	0.72	
	B4-1557换	塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 39×19	10米	11.809	121.20	54.09	43.41	1.04	15.44	7.22	
119	030411004003	线槽内敷设铜芯全塑电线 BV-450/750V-2.5mm ²	m	354.27	3.48	0.83	2.31		0.23	0.11	
	B4-1625换	线槽配线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 2.5	100m单 线	3.5427	347.77	82.85	230.86		23.21	10.85	
120	030411004004	线槽内敷设铜芯全塑电线 BV-450/750V-6mm ²	m	34.80	6.49	1.01	5.07		0.28	0.13	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第20页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B4-1629换	线槽配线 动力线路 导线截面(mm²以内) 6	100m单 线	0.3480	649.60	100.92	507.19		28.27	13.22	
		给水工程									
121	031001006004	PP-R塑料给水管 DN50 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	m	9.30	52.40	14.39	32.00	0.07	4.05	1.89	
	B9-0107换	塑料给水管(粘接连接)安装 公称外径(mm以内) 63	10m	0.930	524.08	143.90	320.05	0.69	40.50	18.94	
122	031001006005	PP-R塑料给水管 DN25 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	m	23.00	24.16	12.11	6.96	0.08	3.41	1.60	
	B9-0104换	塑料给水管(粘接连接)安装 公称外径(mm以内) 32	10m	2.300	241.52	121.08	69.59	0.76	34.13	15.96	
123	031003005004	塑料闸阀 DN25 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	6	30.41	7.41	19.95		2.08	0.97	
	B9-0397换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 25	个	6	30.41	7.41	19.95		2.08	0.97	
124	桂031004020002	铜芯水龙头 DN15 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	6	18.99	2.67	15.22		0.75	0.35	
	B9-0578换	水龙头安装 公称直径(mm以内) 15	10个	0.6	189.80	26.68	152.15		7.47	3.50	
		排水工程									
125	031001006006	PVC-U塑料排水管 De110 连接形式:承插式粘接连接	m	19.00	65.00	22.69	32.91	0.05	6.37	2.98	
	B9-0150换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 110	10m	1.900	649.94	226.89	329.08	0.49	63.69	29.79	
126	桂031004021002	地漏 De110	个	8	84.50	40.61	27.20		11.37	5.32	
	B9-0591换	地漏安装 地漏 100{水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1: 2.5}	10个	0.8	845.05	406.07	272.04		113.74	53.20	
127	031004006001	高水箱蹲式大便器安装 规格: 545*430*175, 踏板平蹲	套	2	378.70	94.49	245.36		26.47	12.38	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第21页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B9-0553	蹲式大便器安装 蹲式 高水箱	10套	0.2	3786.86	944.85	2453.58		264.65	123.78	
3#蚕房土建											
		分部分项工程									
		A.1 土（石）方工程									
128	010101003001	挖沟槽土方（留用回填） 1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2米以内		209.80	5.55	2.25		2.74	0.44	0.12	
	A1-6	人工挖沟槽(基坑) 一、二类土 深 2m以内	100	0.2098	2070.03	1858.32		4.22	162.79	44.70	
	A1-19	液压挖掘机挖土斗容量(1.25)	1000	0.18882	3856.20	432.00		3037.68	303.25	83.27	
129	010103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:开挖料回填		209.80	5.70	2.27		2.86	0.45	0.12	
	A1-82	人工回填土 夯填	100	0.2098	2368.71	1879.20		252.09	186.27	51.15	
	A1-105	挖掘机回填 土	100	1.8882	370.18	43.20		289.88	29.11	7.99	
130	010101003002	挖沟槽土方（装车外运） 1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2米以内		56.88	2.66	0.43		1.96	0.21	0.06	
	A1-128	装载机装运土方 斗容量1 运距20m以内	1000	0.05688	2660.90	432.00		1962.19	209.25	57.46	
131	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3·km 1. 土方运距暂按1km计算 2. 结算按实测距离结算运距	· km	56.88	1.74			1.56	0.14	0.04	
	A1-174	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000	0.05688	1733.32			1559.58	136.31	37.43	
	3.	A.3 砌筑工程									
132	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×190 2. 墙体类型:直行		43.01	407.62	143.56	205.59	1.98	44.42	12.07	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第22页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		3. 墙体厚度:190mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5. 0水泥砂浆									
	A3-52	小型空心砌块墙 墙体厚度 19cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10	4. 301	4076. 12	1435. 55	2055. 89	19. 84	444. 19	120. 65	
133	010402001002	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×160 2. 墙体类型:直行 3. 墙体厚度:160mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5. 0水泥砂浆		38. 96	407. 62	143. 56	205. 59	1. 98	44. 42	12. 07	
	A3-52	小型空心砌块墙 墙体厚度 19cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10	3. 896	4076. 12	1435. 55	2055. 89	19. 84	444. 19	120. 65	
134	010402001003	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×140 2. 墙体类型:直行 3. 墙体厚度:140mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7. 5水泥砂浆		2. 44	457. 43	155. 87	238. 31	1. 98	48. 18	13. 09	
	A3-51换	小型空心砌块墙 墙体厚度 12cm{换:水泥砂浆中砂M7. 5 换:碎石 GD20 中砂水泥 32. 5 C20}	10	0. 244	4574. 25	1558. 67	2383. 12	19. 84	481. 76	130. 86	
135	010404001001	10cm厚碎石垫层		23. 18	224. 88	57. 46	144. 28	0. 61	17. 72	4. 81	
	A3-98换	砾(碎)石垫层 干铺	10	2. 318	2248. 82	574. 56	1442. 80	6. 10	177. 22	48. 14	
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程									
136	010501001001	基础垫层 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C15		7. 04	407. 78	94. 24	260. 33	11. 98	32. 42	8. 81	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42. 5 C15}	10	0. 704	3544. 35	675. 54	2595. 51	8. 01	208. 62	56. 67	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0. 711	528. 11	264. 20	7. 68	110. 72	114. 43	31. 08	
137	010501001002	地面垫层 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		23. 18	434. 09	94. 24	286. 64	11. 98	32. 42	8. 81	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第23页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	2.318	3807.45	675.54	2858.61	8.01	208.62	56.67	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	2.341	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
138	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		46.15	444.05	89.31	303.34	12.06	30.94	8.40	
	A4-5换	带形基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10	4.615	3904.55	624.96	3025.59	8.25	193.26	52.49	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	4.684	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
139	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		6.54	493.11	136.09	286.76	12.57	45.37	12.32	
	A4-20换	混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.654	4394.99	1092.65	2859.85	13.28	337.53	91.68	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.664	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
140	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		6.40	429.08	76.76	305.06	12.58	27.27	7.41	
	A4-21换	混凝土 基础梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10	0.640	3754.43	499.28	3042.79	13.39	156.47	42.50	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.650	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
141	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		1.26	504.80	138.41	295.19	12.59	46.09	12.52	
	A4-25换	混凝土 过梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.126	4511.45	1115.73	2944.12	13.39	344.61	93.60	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.128	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
142	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		43.46	458.65	96.32	307.52	12.55	33.23	9.03	
	A4-31换	混凝土 有梁板{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10	4.346	4050.52	695.07	3067.45	13.14	216.15	58.71	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第24页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	4.411	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
143	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 梯板厚度:120mm	m²	6.38	117.50	36.04	63.43	2.91	11.89	3.23	
	A4-49换	混凝土直形楼梯 板厚100mm[实际120]{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10m²	0.638	1058.15	301.97	632.58	4.61	93.57	25.42	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.141	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
144	010507001001	混凝土散水 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 面加5mm厚1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	40.50	54.44	19.48	26.19	0.87	6.21	1.69	
	A4-60换	散水 混凝土60mm厚 随捣随光面{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15}	100m²	0.4050	5081.04	1766.30	2613.75	11.16	542.48	147.35	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.279	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
145	010507005001	混凝土压顶 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C20		0.35	589.64	203.30	291.63	11.39	65.52	17.80	
	A4-53换	混凝土 压顶、扶手{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	0.035	5353.21	1761.26	2908.40		537.54	146.01	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.036	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
146	010507007001	混凝土小构件 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		0.35	655.58	234.59	314.14	11.39	75.07	20.39	
	A4-55换	混凝土 小型构件{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.035	6012.64	2074.19	3133.46		633.04	171.95	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.036	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
147	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.077	4989.11	818.24	3832.78	14.79	254.24	69.06	
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.077	4989.11	818.24	3832.78	14.79	254.24	69.06	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第25页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
148	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	3.871	5324.77	1014.03	3891.64	18.41	315.10	85.59	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	3.871	5324.77	1014.03	3891.64	18.41	315.10	85.59	
149	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	3.132	4897.95	601.07	3901.85	116.53	219.01	59.49	
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	3.132	4897.95	601.07	3901.85	116.53	219.01	59.49	
		A.6 金属结构工程									
150	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 ϕ 50*3.5mm 2. 材料价格已包含运费	t	0.816	8600.69	796.86	5958.01	1106.95	581.04	157.83	
	A6-2换	钢屋架制作 3t以内	t	0.816	7625.48	436.05	5876.94	823.61	384.45	104.43	
	A6-56	钢屋架拼装 3t以内	t	0.816	975.21	360.81	81.07	283.34	196.59	53.40	
151	010602001002	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 ϕ 20*2.75mm 2. 材料价格已包含运费	t	0.248	8563.59	796.86	5920.91	1106.95	581.04	157.83	
	A6-2换	钢屋架制作 3t以内	t	0.248	7588.38	436.05	5839.84	823.61	384.45	104.43	
	A6-56	钢屋架拼装 3t以内	t	0.248	975.21	360.81	81.07	283.34	196.59	53.40	
152	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:热镀锌方通钢管 $\square$ 40*60*3.0mm 2. 材料价格已包含运费	t	2.705	7049.42	685.27	4984.06	805.23	452.02	122.84	
	A6-32换	型钢檩条制作	t	2.705	6121.43	428.36	4623.54	650.73	329.34	89.46	
	A6-86	型钢檩条 安装	t	2.705	640.50	203.49	143.57	154.50	109.26	29.68	
	A13-200	镀锌 金属面 一遍	100m ²	1.0279	756.55	140.58	570.93		35.31	9.73	
153	010606013001	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:镀锌角钢、钢板、地脚螺栓 2. 材料价格已包含运费	t	0.263	10118.79	2624.85	4280.82	1580.88	1283.58	348.66	
	A6-54	金属零星构件制作	t	0.263	8418.08	1701.45	4247.76	1302.89	916.92	249.06	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第26页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A6-100	金属零星构件 安装	t	0.263	1700.71	923.40	33.06	277.99	366.66	99.60	
		A.7 屋面及防水工程									
154	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:50厚阻燃岩棉夹心压形彩钢瓦 2. 接缝、嵌缝材料种类:由彩色镀锌钢板做表层, 闭孔自熄型聚苯乙烯泡沫塑料做芯材 3. 脊瓦:0.5mm厚彩钢板	m²	345.54	63.46	13.17	45.18		4.02	1.09	
	A7-31换	彩钢屋面板 单层底板	100m²	3.4554	6144.01	1282.50	4363.77		391.42	106.32	
	A7-32换	单层彩钢屋面板 屋脊 展开宽600mm	100m	0.2350	2981.40	513.00	2269.30		156.57	42.53	
		A.12 门窗工程									
155	010802001001	普通钢制门	m²	15.12	353.11	46.37	291.35	0.40	11.75	3.24	
	A12-44换	普通钢制门	100m²	0.1512	35311.24	4637.16	29134.89	40.48	1175.02	323.69	
156	010807001001	塑料平网窗 孔径1.8cm, 绿色, 具有抗紫外线, 抗老化, 拉力大等特点	m²	71.28	10.00		10.00				
	B-	塑料平网窗	m²	71.28	10.00		10.00				
157	010807005001	焊接钢筋网窗	m²	71.28	15.00		15.00				
	B-	焊接钢筋网窗	m²	71.28	15.00		15.00				
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
158	011405001001	金属面油漆 外露铁件涂银粉漆 位置: 钢筋网窗	m²	52.49	9.79	5.78	2.16		1.45	0.40	
	A13-202	银粉漆 金属面 二遍	100m²	0.5249	979.33	578.16	215.93		145.23	40.01	
		A.14 其他装饰工程									
159	011503001001	楼梯栏杆	m	5.85	180.00		180.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第27页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		参照图集5J403-1第B16页A5型									
	B-	楼梯栏杆	m	5.85	180.00		180.00				
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
160	桂011701001001	外脚手架	m²	491.28	10.53	6.37	1.43	0.19	2.00	0.54	
	A15-3	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	100m²	4.9128	1052.58	636.98	142.66	18.54	200.06	54.34	
161	桂011701002001	里脚手架	m²	158.90	6.14	3.71	0.70	0.21	1.20	0.32	
	A15-1	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	100m²	1.5890	613.52	371.07	69.84	20.60	119.54	32.47	
162	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	280.86	5.92	3.11	1.08	0.38	1.06	0.29	
	A15-28换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m²	2.8086	592.23	310.79	107.94	38.10	106.48	28.92	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
163	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	16.97	26.75	10.37	11.88	0.34	3.27	0.89	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.1697	2674.36	1037.12	1187.85	33.77	326.84	88.78	
164	011702001002	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m²	175.54	44.32	24.57	9.62	0.43	7.63	2.07	
	A17-4	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	100m²	1.7554	4432.16	2457.27	961.98	42.68	762.98	207.25	
165	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	88.38	58.65	31.73	14.22	0.28	9.77	2.65	
	A17-58	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m²	0.8838	5864.16	3172.91	1421.66	27.51	976.77	265.31	
166	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	53.77	50.08	24.57	15.25	0.52	7.66	2.08	
	A17-63	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.5377	5006.96	2457.27	1524.53	51.50	765.68	207.98	
167	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m²	22.65	77.39	41.06	19.44	0.69	12.74	3.46	
	A17-76	过梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.2265	7738.53	4105.71	1944.08	68.66	1274.02	346.06	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第28页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
168	011702014001	有梁板 胶合板模板 木支撑	m²	366.61	59.14	28.49	18.40	0.86	8.96	2.43	
	A17-92	有梁板 胶合板模板 木支撑	100m²	3.6661	5914.52	2848.86	1840.00	86.46	895.86	243.34	
169	011702024001	楼梯 直形 木模板 木支撑	m²	6.38	173.76	90.89	44.53	2.21	28.41	7.72	
	A17-116	楼梯 直形 木模板 木支撑	10m²投 影面积	0.638	1737.46	908.87	445.25	22.05	284.12	77.17	
170	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	20.25	8.60	4.21	2.76		1.28	0.35	
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m²	0.2025	860.20	420.66	276.28		128.39	34.87	
171	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	25.02	38.32	20.43	9.34	0.45	6.37	1.73	
	A17-118	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长 米	0.2502	3831.53	2042.60	934.15	44.70	637.04	173.04	
172	011702025001	小型构件 木模板木支撑	m²	8.70	85.22	38.93	29.97	0.87	12.15	3.30	
	A17-120	小型构件 木模板木支撑	100m²	0.0870	8522.20	3892.82	2997.36	87.33	1214.74	329.95	
	011703	垂直运输									
173	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 混合结构 卷扬机	m²	498.20	16.53			14.87	1.30	0.36	
	A16-1换	建筑物垂直运输高度 20m以内 混合结构 卷扬机	100m²	4.9820	1652.57			1486.92	129.96	35.69	
3#蚕房安装											
		分部分项工程									
		B4 电气设备安装工程									
174	030404017005	AP照明总配电箱(非标金属箱) 箱内元件详系统图	台	1	767.76	120.04	575.60	16.14	38.14	17.84	
	B4-0302换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1	台	1	767.76	120.04	575.60	16.14	38.14	17.84	
175	030404017006	AL1~2照明分配电箱(非标金属箱) 箱内元件详系统图	台	2	331.31	100.04	175.89	10.10	30.85	14.43	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第29页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B4-0301换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 0.5	台	2	331.31	100.04	175.89	10.10	30.85	14.43	
176	030412005007	T8单管荧光灯 1*36W*FL 安装形式:吸顶安装 带高品质电子镇流器	套	6	78.36	17.47	53.48	0.16	4.94	2.31	
	B4-1885换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管	10套	0.6	783.53	174.73	534.77	1.56	49.38	23.09	
177	030412005008	T8单管荧光灯 1*36W*FL 安装形式:吊链安装 带高品质电子镇流器	套	6	86.83	17.47	61.81	0.26	4.97	2.32	
	B4-1888换	荧光灯具安装 吊链式、吊管式 单管	10套	0.6	868.25	174.73	618.02	2.60	49.67	23.23	
178	030412005009	防水防尘吸顶灯 1*36W*FL 安装形式:吸顶安装	套	6	64.79	19.34	37.13	0.26	5.49	2.57	
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.6	647.82	193.40	371.24	2.60	54.90	25.68	
179	030404034003	双极单控开关 250V 10A 安装方式:距地1.3m明装	套	6	20.55	9.26	7.26	0.16	2.64	1.23	
	B4-0409换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 双联	10套	0.6	205.45	92.55	72.65	1.56	26.36	12.33	
180	030404034004	三极单控开关 250V 10A 安装方式:距地1.3m明装	套	2	23.75	9.80	9.69	0.16	2.79	1.31	
	B4-0410换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 三联	10套	0.2	237.44	98.03	96.90	1.56	27.90	13.05	
181	030411002003	塑料线槽安装 39×19	m	101.12	12.11	5.41	4.34	0.10	1.54	0.72	
	B4-1557换	塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 39×19	10米	10.112	121.20	54.09	43.41	1.04	15.44	7.22	
182	030411004005	线槽内敷设铜芯全塑电线 BV-450/750V-2.5mm2	m	303.36	3.48	0.83	2.31		0.23	0.11	
	B4-1625换	线槽配线 照明线路 导线截面(mm²以内) 2.5	100m单 线	3.0336	347.77	82.85	230.86		23.21	10.85	
183	030411004006	线槽内敷设铜芯全塑电线 BV-450/750V-6mm2	m	13.20	6.49	1.01	5.07		0.28	0.13	
	B4-1629换	线槽配线 动力线路 导线截面(mm²以内) 6	100m单 线	0.1320	649.60	100.92	507.19		28.27	13.22	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第30页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		给水工程									
184	031001006007	PP-R塑料给水管 DN50 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	m	18.35	52.40	14.39	32.00	0.07	4.05	1.89	
	B9-0107换	塑料给水管(粘接连接)安装 公称外径(mm以内) 63	10m	1.835	524.08	143.90	320.05	0.69	40.50	18.94	
185	031001006008	PP-R塑料给水管 DN25 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	m	13.80	24.16	12.11	6.96	0.08	3.41	1.60	
	B9-0104换	塑料给水管(粘接连接)安装 公称外径(mm以内) 32	10m	1.380	241.52	121.08	69.59	0.76	34.13	15.96	
186	031003005005	塑料闸阀 DN25 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	6	30.41	7.41	19.95		2.08	0.97	
	B9-0397换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 25	个	6	30.41	7.41	19.95		2.08	0.97	
187	031003005006	塑料止回阀 DN50 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	1	111.35	18.53	85.20		5.19	2.43	
	B9-0400换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 50	个	1	111.35	18.53	85.20		5.19	2.43	
188	031003005007	塑料闸阀 DN50 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	1	83.37	18.53	57.22		5.19	2.43	
	B9-0400换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 50	个	1	83.37	18.53	57.22		5.19	2.43	
189	桂031004020003	铜芯水龙头 DN15 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	6	18.99	2.67	15.22		0.75	0.35	
	B9-0578换	水龙头安装 公称直径(mm以内) 15	10个	0.6	189.80	26.68	152.15		7.47	3.50	
		排水工程									
190	031001006009	PVC-U塑料排水管 De110 连接形式:承插式粘接连接	m	10.80	65.00	22.69	32.91	0.05	6.37	2.98	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第31页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B9-0150换	承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）110	10m	1.080	649.94	226.89	329.08	0.49	63.69	29.79	
191	桂031004021003	地漏 De110	个	6	84.50	40.61	27.20		11.37	5.32	
	B9-0591换	地漏安装 地漏 100{水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2.5}	10个	0.6	845.05	406.07	272.04		113.74	53.20	
4#蚕房土建											
		分部分项工程									
		A.1 土（石）方工程									
192	010101003001	挖基坑、沟槽土方（留用回填） 1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:2米以内		156.07	5.55	2.25		2.74	0.44	0.12	
	A1-6	人工挖沟槽(基坑) 一、二类土 深 2m以内	100	0.1561	2070.03	1858.32		4.22	162.79	44.70	
	A1-19	液压挖掘机挖土斗容量(1.25)	1000	0.14046	3856.20	432.00		3037.68	303.25	83.27	
193	010103001001	回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:开挖料回填		156.07	5.70	2.27		2.86	0.45	0.12	
	A1-82	人工回填土 夯填	100	0.1561	2368.71	1879.20		252.09	186.27	51.15	
	A1-105	挖掘机回填 土	100	1.4046	370.18	43.20		289.88	29.11	7.99	
194	010101003002	挖沟槽土方（装车外运） 1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:2米以内		15.50	2.66	0.43		1.96	0.21	0.06	
	A1-128	装载机装运土方 斗容量1 运距20m以内	1000	0.01550	2660.90	432.00		1962.19	209.25	57.46	
195	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3•km 1.土方运距暂按1km计算 2.结算按实测距离结算运距	• km	15.50	1.74			1.56	0.14	0.04	
	A1-174	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000	0.01550	1733.32			1559.58	136.31	37.43	
	3.	A.3 砌筑工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第32页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
196	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×190 2. 墙体类型:直行 3. 墙体厚度:190mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆		18.08	407.62	143.56	205.59	1.98	44.42	12.07	
	A3-52	小型空心砌块墙 墙体厚度 19cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10	1.808	4076.12	1435.55	2055.89	19.84	444.19	120.65	
197	010402001002	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×160 2. 墙体类型:直行 3. 墙体厚度:160mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆		16.53	407.62	143.56	205.59	1.98	44.42	12.07	
	A3-52	小型空心砌块墙 墙体厚度 19cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10	1.653	4076.12	1435.55	2055.89	19.84	444.19	120.65	
198	010404001001	10cm厚碎石垫层		7.66	224.88	57.46	144.28	0.61	17.72	4.81	
	A3-98换	砾(碎)石垫层 干铺	10	0.766	2248.82	574.56	1442.80	6.10	177.22	48.14	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
199	010501001001	基础垫层 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C15		3.97	407.78	94.24	260.33	11.98	32.42	8.81	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15}	10	0.397	3544.35	675.54	2595.51	8.01	208.62	56.67	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.401	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
200	010501001002	地面垫层 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C20		7.66	420.17	94.25	272.70	11.99	32.42	8.81	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	0.766	3668.07	675.54	2719.23	8.01	208.62	56.67	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.774	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
201	010501003001	独立基础		12.80	470.01	107.78	303.67	12.06	36.57	9.93	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第33页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30									
	A4-7换	独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10	1.280	4164.21	809.64	3028.90	8.25	249.62	67.80	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	1.299	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
202	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		0.35	444.78	89.67	303.35	12.21	31.10	8.45	
	A4-5换	带形基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10	0.035	3904.55	624.96	3025.59	8.25	193.26	52.49	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.036	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
203	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		1.31	482.36	116.85	302.71	12.57	39.50	10.73	
	A4-18换	混凝土柱 矩形{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10	0.131	4287.45	900.27	3019.35	13.28	278.82	75.73	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.133	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
204	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		2.90	493.03	136.05	286.76	12.55	45.35	12.32	
	A4-20换	混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.290	4394.99	1092.65	2859.85	13.28	337.53	91.68	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.294	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
205	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		2.83	429.00	76.72	305.06	12.57	27.25	7.40	
	A4-21换	混凝土 基础梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10	0.283	3754.43	499.28	3042.79	13.39	156.47	42.50	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.287	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
206	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		1.00	505.01	138.52	295.20	12.63	46.13	12.53	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第34页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A4-25换	混凝土 过梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.100	4511.45	1115.73	2944.12	13.39	344.61	93.60	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.102	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
207	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		13.43	458.65	96.32	307.52	12.55	33.23	9.03	
	A4-31换	混凝土 有梁板{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10	1.343	4050.52	695.07	3067.45	13.14	216.15	58.71	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	1.363	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
208	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 梯板厚度:120mm	m²	6.38	117.50	36.04	63.43	2.91	11.89	3.23	
	A4-49换	混凝土直形楼梯 板厚100mm[实际120]{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10m²	0.638	1058.15	301.97	632.58	4.61	93.57	25.42	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.141	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
209	010507001001	混凝土散水 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 面加5mm厚1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	23.04	54.46	19.49	26.19	0.88	6.21	1.69	
	A4-60换	散水 混凝土60mm厚 随捣随光面{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15}	100m²	0.2304	5081.04	1766.30	2613.75	11.16	542.48	147.35	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.159	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
210	010507005001	混凝土压顶 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C20		0.07	588.14	202.55	291.61	11.07	65.20	17.71	
	A4-53换	混凝土 压顶、扶手{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	0.007	5353.21	1761.26	2908.40		537.54	146.01	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.007	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
211	010507007001	混凝土小构件 1. 混凝土种类:自拌		0.22	654.07	233.84	314.11	11.07	74.75	20.30	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第35页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C25									
	A4-55换	混凝土 小型构件 {换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.022	6012.64	2074.19	3133.46		633.04	171.95	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.022	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
212	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.013	4989.11	818.24	3832.78	14.79	254.24	69.06	
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.013	4989.11	818.24	3832.78	14.79	254.24	69.06	
213	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	1.484	5324.77	1014.03	3891.64	18.41	315.10	85.59	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	1.484	5324.77	1014.03	3891.64	18.41	315.10	85.59	
214	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	2.026	4897.95	601.07	3901.85	116.53	219.01	59.49	
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	2.026	4897.95	601.07	3901.85	116.53	219.01	59.49	
		A.6 金属结构工程									
215	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 ϕ 50*3.5mm 2. 材料价格已包含运费	t	0.293	8600.69	796.86	5958.01	1106.95	581.04	157.83	
	A6-2换	钢屋架制作 3t以内	t	0.293	7625.48	436.05	5876.94	823.61	384.45	104.43	
	A6-56	钢屋架拼装 3t以内	t	0.293	975.21	360.81	81.07	283.34	196.59	53.40	
216	010602001002	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 ϕ 20*2.75mm 2. 材料价格已包含运费	t	0.088	8563.59	796.86	5920.91	1106.95	581.04	157.83	
	A6-2换	钢屋架制作 3t以内	t	0.088	7588.38	436.05	5839.84	823.61	384.45	104.43	
	A6-56	钢屋架拼装 3t以内	t	0.088	975.21	360.81	81.07	283.34	196.59	53.40	
217	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:热镀锌方通钢管 $\square$ 40*60*3.0mm 2. 材料价格已包含运费	t	1.052	7049.46	685.28	4984.09	805.23	452.02	122.84	
	A6-32换	型钢檩条制作	t	1.052	6121.43	428.36	4623.54	650.73	329.34	89.46	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第36页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A6-86	型钢檩条 安装	t	1.052	640.50	203.49	143.57	154.50	109.26	29.68	
	A13-200	镀锌 金属面 一遍	100m²	0.3998	756.55	140.58	570.93		35.31	9.73	
218	010606013001	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:镀锌角钢、钢板、地脚螺栓 2. 材料价格已包含运费	t	0.124	10118.79	2624.85	4280.82	1580.88	1283.58	348.66	
	A6-54	金属零星构件制作	t	0.124	8418.08	1701.45	4247.76	1302.89	916.92	249.06	
	A6-100	金属零星构件 安装	t	0.124	1700.71	923.40	33.06	277.99	366.66	99.60	
		A.7 屋面及防水工程									
219	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:50厚阻燃岩棉夹心压形彩钢瓦 2. 接缝、嵌缝材料种类:由彩色镀锌钢板做表层, 闭孔自 熄型聚苯乙烯泡沫塑料做芯材 3. 脊瓦:0.5mm厚彩钢板	m²	132.99	63.86	13.24	45.48		4.04	1.10	
	A7-31换	彩钢屋面板 单层底板	100m²	1.3299	6144.01	1282.50	4363.77		391.42	106.32	
	A7-32换	单层彩钢屋面板 屋脊 展开宽600mm	100m	0.1080	2981.40	513.00	2269.30		156.57	42.53	
		A.12 门窗工程									
220	010802001001	普通钢制门	m²	7.56	353.11	46.37	291.35	0.40	11.75	3.24	
	A12-44换	普通钢制门	100m²	0.0756	35311.24	4637.16	29134.89	40.48	1175.02	323.69	
221	010807001001	塑料平网窗 孔径1.8cm, 绿色, 具有抗紫外线, 抗老化, 拉力大等特点	m²	28.80	10.00		10.00				
	B-	塑料平网窗	m²	28.80	10.00		10.00				
222	010807005001	焊接钢筋网窗	m²	28.80	15.00		15.00				
	B-	焊接钢筋网窗	m²	28.80	15.00		15.00				
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第37页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
223	011405001001	金属面油漆 外露铁件涂银粉漆 位置: 钢筋网窗	m²	19.36	9.79	5.78	2.16		1.45	0.40	
	A13-202	银粉漆 金属面 二遍	100m²	0.1936	979.33	578.16	215.93		145.23	40.01	
		A.14 其他装饰工程									
224	011503001001	楼梯栏杆 参照图集5J403-1第B16页A5型	m	5.85	180.00		180.00				
	B-	楼梯栏杆	m	5.85	180.00		180.00				
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
225	桂011701001001	外脚手架	m²	274.34	10.53	6.37	1.43	0.19	2.00	0.54	
	A15-3	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	100m²	2.7434	1052.58	636.98	142.66	18.54	200.06	54.34	
226	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	87.30	5.92	3.11	1.08	0.38	1.06	0.29	
	A15-28换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m²	0.8730	592.23	310.79	107.94	38.10	106.48	28.92	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
227	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	7.30	26.75	10.37	11.88	0.34	3.27	0.89	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.0730	2674.36	1037.12	1187.85	33.77	326.84	88.78	
228	011702001002	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m²	1.17	44.32	24.57	9.62	0.43	7.63	2.07	
	A17-4	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0117	4432.16	2457.27	961.98	42.68	762.98	207.25	
229	011702001003	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	24.00	44.74	24.74	9.80	0.43	7.68	2.09	
	A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m²	0.2400	4474.30	2474.37	980.39	42.68	768.20	208.66	
230	011702002001	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m²	13.33	49.92	25.96	13.25	0.46	8.06	2.19	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第38页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A17-51	矩形柱 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1333	4993.03	2595.78	1325.39	46.42	806.40	219.04	
231	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	41.23	58.65	31.73	14.22	0.28	9.77	2.65	
	A17-58	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m²	0.4123	5864.16	3172.91	1421.66	27.51	976.77	265.31	
232	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	22.69	50.08	24.57	15.25	0.52	7.66	2.08	
	A17-63	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.2269	5006.96	2457.27	1524.53	51.50	765.68	207.98	
233	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m²	15.06	77.39	41.06	19.44	0.69	12.74	3.46	
	A17-76	过梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1506	7738.53	4105.71	1944.08	68.66	1274.02	346.06	
234	011702014001	有梁板 胶合板模板 木支撑	m²	113.47	59.14	28.49	18.40	0.86	8.96	2.43	
	A17-92	有梁板 胶合板模板 木支撑	100m²	1.1347	5914.52	2848.86	1840.00	86.46	895.86	243.34	
235	011702024001	楼梯 直形 木模板 木支撑	m²	6.38	173.76	90.89	44.53	2.21	28.41	7.72	
	A17-116	楼梯 直形 木模板 木支撑	10m²投影面积	0.638	1737.46	908.87	445.25	22.05	284.12	77.17	
236	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	23.04	8.60	4.21	2.76		1.28	0.35	
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m²	0.2304	860.20	420.66	276.28		128.39	34.87	
237	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	4.52	38.32	20.43	9.34	0.45	6.37	1.73	
	A17-118	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.0452	3831.53	2042.60	934.15	44.70	637.04	173.04	
238	011702025001	小型构件 木模板木支撑	m²	5.38	85.22	38.93	29.97	0.87	12.15	3.30	
	A17-120	小型构件 木模板木支撑	100m²	0.0538	8522.20	3892.82	2997.36	87.33	1214.74	329.95	
	011703	垂直运输									
239	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 混合结构 卷扬机	m²	167.28	16.53			14.87	1.30	0.36	
	A16-1换	建筑物垂直运输高度 20m以内 混合结构 卷扬机	100m²	1.6728	1652.57			1486.92	129.96	35.69	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第39页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
4#蚕房安装											
		分部分项工程									
		B4 电气设备安装工程									
240	030404017007	AP照明总配电箱(非标金属箱) 箱内元件详系统图	台	1	657.02	120.04	464.86	16.14	38.14	17.84	
	B4-0302换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1	台	1	657.02	120.04	464.86	16.14	38.14	17.84	
241	030412005010	T8单管荧光灯 1*36W*FL 安装形式:吸顶安装 带高品质电子镇流器	套	2	78.36	17.47	53.48	0.16	4.94	2.31	
	B4-1885换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管	10套	0.2	783.53	174.73	534.77	1.56	49.38	23.09	
242	030412005011	T8单管荧光灯 1*36W*FL 安装形式:吊链安装 带高品质电子镇流器	套	2	86.83	17.47	61.81	0.26	4.97	2.32	
	B4-1888换	荧光灯具安装 吊链式、吊管式 单管	10套	0.2	868.25	174.73	618.02	2.60	49.67	23.23	
243	030412005012	防水防尘吸顶灯 1*36W*FL 安装形式:吸顶安装	套	1	64.79	19.34	37.13	0.26	5.49	2.57	
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.1	647.82	193.40	371.24	2.60	54.90	25.68	
244	030404034005	单极单控开关 250V 10A 安装方式:距地1.3m明装	套	1	17.40	8.74	4.84	0.16	2.49	1.17	
	B4-0408	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 单联	10套	0.1	173.79	87.36	48.31	1.56	24.91	11.65	
245	030404034006	双极单控开关 250V 10A 安装方式:距地1.3m明装	套	2	20.55	9.26	7.26	0.16	2.64	1.23	
	B4-0409换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 双联	10套	0.2	205.45	92.55	72.65	1.56	26.36	12.33	
246	030411002004	塑料线槽安装 39×19	m	29.05	12.11	5.41	4.34	0.10	1.54	0.72	
	B4-1557换	塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 39×19	10米	2.905	121.20	54.09	43.41	1.04	15.44	7.22	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第40页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
247	030411004007	线槽内敷设铜芯全塑电线 BV-450/750V-2.5mm ²	m	87.18	3.48	0.83	2.31		0.23	0.11	
	B4-1625换	线槽配线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 2.5	100m单 线	0.8718	347.77	82.85	230.86		23.21	10.85	
		给水工程									
248	031001006010	PP-R塑料给水管 DN25 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	m	11.32	24.16	12.11	6.96	0.08	3.41	1.60	
	B9-0104换	塑料给水管(粘接连接)安装 公称外径(mm以内) 32	10m	1.132	241.52	121.08	69.59	0.76	34.13	15.96	
249	031003005008	塑料闸阀 DN25 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	2	30.41	7.41	19.95		2.08	0.97	
	B9-0397换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 25	个	2	30.41	7.41	19.95		2.08	0.97	
250	桂031004020004	铜芯水龙头 DN15 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	2	18.99	2.67	15.22		0.75	0.35	
	B9-0578换	水龙头安装 公称直径(mm以内) 15	10个	0.2	189.80	26.68	152.15		7.47	3.50	
		排水工程									
251	031001006011	PVC-U塑料排水管 De110 连接形式:承插式粘接连接	m	3.60	65.00	22.69	32.91	0.05	6.37	2.98	
	B9-0150换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.360	649.94	226.89	329.08	0.49	63.69	29.79	
252	桂031004021004	地漏 De110	个	3	84.50	40.61	27.20		11.37	5.32	
	B9-0591换	地漏安装 地漏 100{水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1: 2.5}	10个	0.3	845.05	406.07	272.04		113.74	53.20	
5#蚕房土建											
		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第41页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
253	010101003001	挖基坑、沟槽土方（留用回填） 1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2米以内		156.07	5.55	2.25		2.74	0.44	0.12	
	A1-6	人工挖沟槽(基坑) 一、二类土 深 2m以内	100	0.1561	2070.03	1858.32		4.22	162.79	44.70	
	A1-19	液压挖掘机挖土斗容量(1.25)	1000	0.14046	3856.20	432.00		3037.68	303.25	83.27	
254	010103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:开挖料回填		156.07	5.70	2.27		2.86	0.45	0.12	
	A1-82	人工回填土 夯填	100	0.1561	2368.71	1879.20		252.09	186.27	51.15	
	A1-105	挖掘机回填 土	100	1.4046	370.18	43.20		289.88	29.11	7.99	
255	010101003002	挖沟槽土方（装车外运） 1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2米以内		15.50	2.66	0.43		1.96	0.21	0.06	
	A1-128	装载机装运土方 斗容量1 运距20m以内	1000	0.01550	2660.90	432.00		1962.19	209.25	57.46	
256	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m ³ ·km 1. 土方运距暂按1km计算 2. 结算按实测距离结算运距	· km	15.50	1.74			1.56	0.14	0.04	
	A1-174	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000	0.01550	1733.32			1559.58	136.31	37.43	
	3.	A.3 砌筑工程									
257	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×190 2. 墙体类型:直行 3. 墙体厚度:190mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆		18.08	407.62	143.56	205.59	1.98	44.42	12.07	
	A3-52	小型空心砌块墙 墙体厚度 19cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10	1.808	4076.12	1435.55	2055.89	19.84	444.19	120.65	
258	010402001002	砌块墙		16.53	407.62	143.56	205.59	1.98	44.42	12.07	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第42页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		1. 砖品种、规格、强度等级: 砼空心砌块 390×190×160 2. 墙体类型: 直行 3. 墙体厚度: 160mm 4. 砂浆种类、强度等级: M5.0 水泥砂浆									
	A3-52	小型空心砌块墙 墙体厚度 19cm {水泥石灰砂浆中砂M5}	10	1.653	4076.12	1435.55	2055.89	19.84	444.19	120.65	
259	010404001001	10cm厚碎石垫层		7.66	224.88	57.46	144.28	0.61	17.72	4.81	
	A3-98换	砾(碎)石垫层 干铺	10	0.766	2248.82	574.56	1442.80	6.10	177.22	48.14	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
260	010501001001	基础垫层 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C15		3.97	407.78	94.24	260.33	11.98	32.42	8.81	
	A4-3换	混凝土垫层 {换: 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15}	10	0.397	3544.35	675.54	2595.51	8.01	208.62	56.67	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.401	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
261	010501001002	地面垫层 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C20		7.66	420.17	94.25	272.70	11.99	32.42	8.81	
	A4-3换	混凝土垫层 {换: 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	0.766	3668.07	675.54	2719.23	8.01	208.62	56.67	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.774	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
262	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C30		12.80	470.01	107.78	303.67	12.06	36.57	9.93	
	A4-7换	独立基础 混凝土 {换: 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10	1.280	4164.21	809.64	3028.90	8.25	249.62	67.80	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	1.299	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
263	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C30		0.35	444.78	89.67	303.35	12.21	31.10	8.45	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第43页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A4-5换	带形基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10	0.035	3904.55	624.96	3025.59	8.25	193.26	52.49	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.036	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
264	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		1.31	482.36	116.85	302.71	12.57	39.50	10.73	
	A4-18换	混凝土柱 矩形{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10	0.131	4287.45	900.27	3019.35	13.28	278.82	75.73	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.133	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
265	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		2.90	493.03	136.05	286.76	12.55	45.35	12.32	
	A4-20换	混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.290	4394.99	1092.65	2859.85	13.28	337.53	91.68	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.294	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
266	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		2.83	429.00	76.72	305.06	12.57	27.25	7.40	
	A4-21换	混凝土 基础梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10	0.283	3754.43	499.28	3042.79	13.39	156.47	42.50	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.287	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
267	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		1.00	505.01	138.52	295.20	12.63	46.13	12.53	
	A4-25换	混凝土 过梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.100	4511.45	1115.73	2944.12	13.39	344.61	93.60	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.102	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
268	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30		13.43	458.65	96.32	307.52	12.55	33.23	9.03	
	A4-31换	混凝土 有梁板{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10	1.343	4050.52	695.07	3067.45	13.14	216.15	58.71	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第44页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	1.363	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
269	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 梯板厚度:120mm	m²	6.38	117.50	36.04	63.43	2.91	11.89	3.23	
	A4-49换	混凝土直形楼梯 板厚100mm[实际120]{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10m²	0.638	1058.15	301.97	632.58	4.61	93.57	25.42	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.141	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
270	010507001001	混凝土散水 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 面加5mm厚1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	23.04	59.90	19.49	31.63	0.88	6.21	1.69	
	A4-60换	散水 混凝土60mm厚 随捣随光面{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15}	100m²	0.2304	5624.94	1766.30	3157.65	11.16	542.48	147.35	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.159	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
271	010507005001	混凝土压顶 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C20		0.07	588.14	202.55	291.61	11.07	65.20	17.71	
	A4-53换	混凝土 压顶、扶手{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	0.007	5353.21	1761.26	2908.40		537.54	146.01	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.007	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
272	010507007001	混凝土小构件 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25		0.22	654.07	233.84	314.11	11.07	74.75	20.30	
	A4-55换	混凝土 小型构件{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.022	6012.64	2074.19	3133.46		633.04	171.95	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.022	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
273	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.013	4989.11	818.24	3832.78	14.79	254.24	69.06	
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.013	4989.11	818.24	3832.78	14.79	254.24	69.06	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第45页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
274	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	1.484	5324.77	1014.03	3891.64	18.41	315.10	85.59	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	1.484	5324.77	1014.03	3891.64	18.41	315.10	85.59	
275	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	2.026	4897.95	601.07	3901.85	116.53	219.01	59.49	
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	2.026	4897.95	601.07	3901.85	116.53	219.01	59.49	
		A.6 金属结构工程									
276	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 ϕ 50*3.5mm 2. 材料价格已包含运费	t	0.293	8600.69	796.86	5958.01	1106.95	581.04	157.83	
	A6-2换	钢屋架制作 3t以内	t	0.293	7625.48	436.05	5876.94	823.61	384.45	104.43	
	A6-56	钢屋架拼装 3t以内	t	0.293	975.21	360.81	81.07	283.34	196.59	53.40	
277	010602001002	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 ϕ 20*2.75mm 2. 材料价格已包含运费	t	0.088	8563.59	796.86	5920.91	1106.95	581.04	157.83	
	A6-2换	钢屋架制作 3t以内	t	0.088	7588.38	436.05	5839.84	823.61	384.45	104.43	
	A6-56	钢屋架拼装 3t以内	t	0.088	975.21	360.81	81.07	283.34	196.59	53.40	
278	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:热镀锌方通钢管 $\square$ 40*60*3.0mm 2. 材料价格已包含运费	t	1.052	7049.46	685.28	4984.09	805.23	452.02	122.84	
	A6-32换	型钢檩条制作	t	1.052	6121.43	428.36	4623.54	650.73	329.34	89.46	
	A6-86	型钢檩条 安装	t	1.052	640.50	203.49	143.57	154.50	109.26	29.68	
	A13-200	镀锌 金属面 一遍	100m²	0.3998	756.55	140.58	570.93		35.31	9.73	
279	010606013001	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:镀锌角钢、钢板、地脚螺栓 2. 材料价格已包含运费	t	0.124	10118.79	2624.85	4280.82	1580.88	1283.58	348.66	
	A6-54	金属零星构件制作	t	0.124	8418.08	1701.45	4247.76	1302.89	916.92	249.06	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第46页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A6-100	金属零星构件 安装	t	0.124	1700.71	923.40	33.06	277.99	366.66	99.60	
		A.7 屋面及防水工程									
280	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:50厚阻燃岩棉夹心压形彩钢瓦 2. 接缝、嵌缝材料种类:由彩色镀锌钢板做表层, 闭孔自 熄型聚苯乙烯泡沫塑料做芯材 3. 脊瓦:0.5mm厚彩钢板	m²	132.99	63.86	13.24	45.48		4.04	1.10	
	A7-31换	彩钢屋面板 单层底板	100m²	1.3299	6144.01	1282.50	4363.77		391.42	106.32	
	A7-32换	单层彩钢屋面板 屋脊 展开宽600mm	100m	0.1080	2981.40	513.00	2269.30		156.57	42.53	
		A.12 门窗工程									
281	010802001001	普通钢制门	m²	7.56	353.11	46.37	291.35	0.40	11.75	3.24	
	A12-44换	普通钢制门	100m²	0.0756	35311.24	4637.16	29134.89	40.48	1175.02	323.69	
282	010807001001	塑料平网窗 孔径1.8cm, 绿色, 具有抗紫外线, 抗老化, 拉力大等特点	m²	28.80	10.00		10.00				
	B-	塑料平网窗	m²	28.80	10.00		10.00				
283	010807005001	焊接钢筋网窗	m²	28.80	15.00		15.00				
	B-	焊接钢筋网窗	m²	28.80	15.00		15.00				
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
284	011405001001	金属面油漆 外露铁件涂银粉漆 位置: 钢筋网窗	m²	19.36	9.79	5.78	2.16		1.45	0.40	
	A13-202	银粉漆 金属面 二遍	100m²	0.1936	979.33	578.16	215.93		145.23	40.01	
		A.14 其他装饰工程									
285	011503001001	楼梯栏杆	m	5.85	180.00		180.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第47页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		参照图集5J403-1第B16页A5型									
	B-	楼梯栏杆	m	5.85	180.00		180.00				
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
286	桂011701001001	外脚手架	m²	274.34	10.53	6.37	1.43	0.19	2.00	0.54	
	A15-3	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	100m²	2.7434	1052.58	636.98	142.66	18.54	200.06	54.34	
287	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	87.30	5.92	3.11	1.08	0.38	1.06	0.29	
	A15-28换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m²	0.8730	592.23	310.79	107.94	38.10	106.48	28.92	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
288	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	7.30	26.75	10.37	11.88	0.34	3.27	0.89	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.0730	2674.36	1037.12	1187.85	33.77	326.84	88.78	
289	011702001002	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m²	1.17	44.32	24.57	9.62	0.43	7.63	2.07	
	A17-4	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0117	4432.16	2457.27	961.98	42.68	762.98	207.25	
290	011702001003	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	24.00	44.74	24.74	9.80	0.43	7.68	2.09	
	A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m²	0.2400	4474.30	2474.37	980.39	42.68	768.20	208.66	
291	011702002001	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m²	13.33	49.92	25.96	13.25	0.46	8.06	2.19	
	A17-51	矩形柱 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1333	4993.03	2595.78	1325.39	46.42	806.40	219.04	
292	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	41.23	58.65	31.73	14.22	0.28	9.77	2.65	
	A17-58	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m²	0.4123	5864.16	3172.91	1421.66	27.51	976.77	265.31	
293	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	22.69	50.08	24.57	15.25	0.52	7.66	2.08	
	A17-63	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.2269	5006.96	2457.27	1524.53	51.50	765.68	207.98	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第48页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
294	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m²	15.06	77.39	41.06	19.44	0.69	12.74	3.46	
	A17-76	过梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1506	7738.53	4105.71	1944.08	68.66	1274.02	346.06	
295	011702014001	有梁板 胶合板模板 木支撑	m²	113.47	59.14	28.49	18.40	0.86	8.96	2.43	
	A17-92	有梁板 胶合板模板 木支撑	100m²	1.1347	5914.52	2848.86	1840.00	86.46	895.86	243.34	
296	011702024001	楼梯 直形 木模板 木支撑	m²	6.38	173.76	90.89	44.53	2.21	28.41	7.72	
	A17-116	楼梯 直形 木模板 木支撑	10m²投影面积	0.638	1737.46	908.87	445.25	22.05	284.12	77.17	
297	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	23.04	8.60	4.21	2.76		1.28	0.35	
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m²	0.2304	860.20	420.66	276.28		128.39	34.87	
298	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	4.52	38.32	20.43	9.34	0.45	6.37	1.73	
	A17-118	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.0452	3831.53	2042.60	934.15	44.70	637.04	173.04	
299	011702025001	小型构件 木模板木支撑	m²	5.38	85.22	38.93	29.97	0.87	12.15	3.30	
	A17-120	小型构件 木模板木支撑	100m²	0.0538	8522.20	3892.82	2997.36	87.33	1214.74	329.95	
	011703	垂直运输									
300	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 混合结构 卷扬机	m²	167.28	16.53			14.87	1.30	0.36	
	A16-1换	建筑物垂直运输高度 20m以内 混合结构 卷扬机	100m²	1.6728	1652.57			1486.92	129.96	35.69	
5#蚕房安装											
		分部分项工程									
		B4 电气设备安装工程									
301	030404017008	AP照明总配电箱(非标金属箱) 箱内元件详系统图	台	1	657.02	120.04	464.86	16.14	38.14	17.84	
	B4-0302换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1	台	1	657.02	120.04	464.86	16.14	38.14	17.84	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第49页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
302	030412005013	T8单管荧光灯 1*36W*FL 安装形式:吸顶安装 带高品质电子镇流器	套	2	78.36	17.47	53.48	0.16	4.94	2.31	
	B4-1885换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管	10套	0.2	783.53	174.73	534.77	1.56	49.38	23.09	
303	030412005014	T8单管荧光灯 1*36W*FL 安装形式:吊链安装 带高品质电子镇流器	套	2	86.83	17.47	61.81	0.26	4.97	2.32	
	B4-1888换	荧光灯具安装 吊链式、吊管式 单管	10套	0.2	868.25	174.73	618.02	2.60	49.67	23.23	
304	030412005015	防水防尘吸顶灯 1*36W*FL 安装形式:吸顶安装	套	1	64.79	19.34	37.13	0.26	5.49	2.57	
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.1	647.82	193.40	371.24	2.60	54.90	25.68	
305	030404034007	单极单控开关 250V 10A 安装方式:距地1.3m明装	套	1	17.40	8.74	4.84	0.16	2.49	1.17	
	B4-0408	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 单联	10套	0.1	173.79	87.36	48.31	1.56	24.91	11.65	
306	030404034008	双极单控开关 250V 10A 安装方式:距地1.3m明装	套	2	20.55	9.26	7.26	0.16	2.64	1.23	
	B4-0409换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 双联	10套	0.2	205.45	92.55	72.65	1.56	26.36	12.33	
307	030411002005	塑料线槽安装 39×19	m	29.05	12.11	5.41	4.34	0.10	1.54	0.72	
	B4-1557换	塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 39×19	10米	2.905	121.20	54.09	43.41	1.04	15.44	7.22	
308	030411004009	线槽内敷设铜芯全塑电线 BV-450/750V-2.5mm ²	m	87.18	3.48	0.83	2.31		0.23	0.11	
	B4-1625换	线槽配线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 2.5	100m单 线	0.8718	347.77	82.85	230.86		23.21	10.85	
		给水工程									
309	031001006012	PP-R塑料给水管 DN25 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	m	11.32	24.16	12.11	6.96	0.08	3.41	1.60	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第50页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B9-0104换	塑料给水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）32	10m	1.132	241.52	121.08	69.59	0.76	34.13	15.96	
310	031003005009	塑料闸阀 DN25 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	2	30.41	7.41	19.95		2.08	0.97	
	B9-0397换	塑料阀门安装 塑料阀门（粘接）公称直径（mm以内）25	个	2	30.41	7.41	19.95		2.08	0.97	
311	桂031004020005	铜芯水龙头 DN15 工作压力:1.25MPa 连接形式:粘接连接	个	2	18.99	2.67	15.22		0.75	0.35	
	B9-0578换	水龙头安装 公称直径（mm以内）15	10个	0.2	189.80	26.68	152.15		7.47	3.50	
		排水工程									
312	031001006013	PVC-U塑料排水管 De110 连接形式:承插式粘接连接	m	3.60	65.00	22.69	32.91	0.05	6.37	2.98	
	B9-0150换	承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（mm以内）110	10m	0.360	649.94	226.89	329.08	0.49	63.69	29.79	
313	桂031004021005	地漏 De110	个	3	84.50	40.61	27.20		11.37	5.32	
	B9-0591换	地漏安装 地漏 100{水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1: 2.5}	10个	0.3	845.05	406.07	272.04		113.74	53.20	
室外总平											
		分部分项工程									
	1.	土石方工程									
314	040101001001	挖一般土方（不装车） 土壤类别：二类土		710.70	2.32	0.57		1.56			
	C1-0009	挖掘机挖土方 不装车 一、二类土	1000	0.71070	2327.70	572.00		1563.50			
315	040103001001	土方回填 回填料：开挖土 压实度：满足设计要求		710.70	4.34	0.72	0.06	3.20			
	C1-0105	机械填土碾压	1000	0.71070	4332.60	720.72	57.60	3196.54			

工程量清单综合单价分析表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第51页 共51页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
1#蚕房土建					9384.28	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			9384.28	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (127699.33+33266.00)	5.14	8273.62	
2	桂011801002	检验试验配合费		0.11	177.06	
3	桂011801003	雨季施工增加费		0.53	853.12	
4	桂011801004	工程定位复测费		0.05	80.48	
1#蚕房安装					301.94	
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			301.94	
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (1757.90+47.93+0+0)	12.12	218.87	
2	桂031401002001	检验试验配合费		0.51	9.21	
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09	73.86	
2#蚕房土建					15892.01	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			15892.01	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (211499.50+61090.53)	5.14	14011.13	
2	桂011801002	检验试验配合费		0.11	299.85	
3	桂011801003	雨季施工增加费		0.53	1444.73	
4	桂011801004	工程定位复测费		0.05	136.30	
2#蚕房安装					569.94	
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			569.94	
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (3339.53+69.19+0+0)	12.12	413.14	
2	桂031401002002	检验试验配合费		0.51	17.38	
3	桂031401003002	雨季施工增加费		4.09	139.42	
3#蚕房土建					13522.67	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			13522.67	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (184609.45+47340.54)	5.14	11922.23	
2	桂011801002	检验试验配合费		0.11	255.14	
3	桂011801003	雨季施工增加费		0.53	1229.33	
4	桂011801004	工程定位复测费		0.05	115.97	
3#蚕房安装					435.61	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			435.61	
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (2550.57+54.73+0+0)	12.12	315.76	
2	桂031401002003	检验试验配合费		0.51	13.29	
3	桂031401003003	雨季施工增加费		4.09	106.56	
4#蚕房土建					5443.45	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			5443.45	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (76006.07+17363.57)	5.14	4799.20	
2	桂011801002	检验试验配合费		0.11	102.71	
3	桂011801003	雨季施工增加费		0.53	494.86	
4	桂011801004	工程定位复测费		0.05	46.68	
4#蚕房安装					141.87	
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			141.87	
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (826.80+21.72+0+0)	12.12	102.84	
2	桂031401002004	检验试验配合费		0.51	4.33	
3	桂031401003004	雨季施工增加费		4.09	34.70	
5#蚕房土建					5450.75	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			5450.75	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (76131.41+17363.57)	5.14	4805.64	
2	桂011801002	检验试验配合费		0.11	102.84	
3	桂011801003	雨季施工增加费		0.53	495.52	
4	桂011801004	工程定位复测费		0.05	46.75	
5#蚕房安装					141.87	
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			141.87	
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (826.80+21.72+0+0)	12.12	102.84	
2	桂031401002005	检验试验配合费		0.51	4.33	
3	桂031401003005	雨季施工增加费		4.09	34.70	
		合 计			51284.39	

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

规费、增值税计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第1页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1#蚕房土建				34552.07
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			34552.07
1	规费	1.1+1.2+1.3		15854.85
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (30038.36+18560.04)	29.35	14263.63
1.1.1	养老保险费		17.22	8368.64
1.1.2	失业保险费		0.34	165.23
1.1.3	医疗保险费		10.25	4981.34
1.1.4	生育保险费		0.64	311.03
1.1.5	工伤保险费		0.9	437.39
1.2	住房公积金		1.85	899.07
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (127699.33+33266.00)	0.43	692.15
2	增值税	Σ(分部分项工程费+单价措施项目费+ 总价措施项目费+其他项目费+税前项目 费+规费) (182124.72+9384.28+383.02+0+15854.8 5)	9.00	18697.22
1#蚕房安装				1167.05
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增) 一般计税法			1167.05
1	规费	1.1+1.2+1.3		555.49
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (1757.90+0)	29.35	515.94
1.1.1	养老保险费		17.22	302.71
1.1.2	失业保险费		0.34	5.98
1.1.3	医疗保险费		10.25	180.18
1.1.4	生育保险费		0.64	11.25
1.1.5	工伤保险费		0.9	15.82
1.2	住房公积金		1.85	32.52
1.3	工程排污费		0.40	7.03
2	增值税	Σ(分部分项工程费+单价措施项目费+ 总价措施项目费+其他项目费+税前项目 费+规费) (5925.23+301.94+12.45+0+555.49)	9.00	611.56
2#蚕房土建				59411.09
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			59411.09
1	规费	1.1+1.2+1.3		27632.23
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (50861.41+33946.55)	29.35	24891.14
1.1.1	养老保险费		17.22	14603.93
1.1.2	失业保险费		0.34	288.35
1.1.3	医疗保险费		10.25	8692.82

规费、增值税计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第2页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.4	生育保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (50861.41+33946.55)	0.64	542.77
1.1.5	工伤保险费		0.9	763.27
1.2	住房公积金		1.85	1568.95
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (211499.50+61090.53)	0.43	1172.14
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+ 总价措施项目费+其他项目费+税前项目 费+规费) (308924.52+15892.01+649.63+0+27632. 23)	9.00	31778.86
2#蚕房安装				2159.88
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增) 一般计税法			2159.88
1	规费	1.1+1.2+1.3		1055.29
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3339.53+0)	29.35	980.15
1.1.1	养老保险费		17.22	575.07
1.1.2	失业保险费		0.34	11.35
1.1.3	医疗保险费		10.25	342.30
1.1.4	生育保险费		0.64	21.37
1.1.5	工伤保险费		0.9	30.06
1.2	住房公积金		1.85	61.78
1.3	工程排污费		0.40	13.36
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+ 总价措施项目费+其他项目费+税前项目 费+规费) (10625.64+569.94+22.39+0+1055.29)	9.00	1104.59
3#蚕房土建				49494.17
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			49494.17
1	规费	1.1+1.2+1.3		22603.59
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (43154.10+26096.58)	29.35	20325.07
1.1.1	养老保险费		17.22	11924.97
1.1.2	失业保险费		0.34	235.45
1.1.3	医疗保险费		10.25	7098.19
1.1.4	生育保险费		0.64	443.20
1.1.5	工伤保险费		0.9	623.26
1.2	住房公积金		1.85	1281.14
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (184609.45+47340.54)	0.43	997.38

规费、增值税计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第3页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (262106.70+13522.67+551.26+0+22603.59)	9.00	26890.58
3#蚕房安装				1670.09
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			1670.09
1	规费	1.1+1.2+1.3		805.98
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (2550.57+0)	29.35	748.59
1.1.1	养老保险费		17.22	439.21
1.1.2	失业保险费		0.34	8.67
1.1.3	医疗保险费		10.25	261.43
1.1.4	生育保险费		0.64	16.32
1.1.5	工伤保险费		0.9	22.96
1.2	住房公积金		1.85	47.19
1.3	工程排污费		0.40	10.20
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (8342.05+435.61+17.56+0+805.98)	9.00	864.11
4#蚕房土建				19820.54
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			19820.54
1	规费	1.1+1.2+1.3		9023.50
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (17875.83+9758.81)	29.35	8110.77
1.1.1	养老保险费		17.22	4758.69
1.1.2	失业保险费		0.34	93.96
1.1.3	医疗保险费		10.25	2832.55
1.1.4	生育保险费		0.64	176.86
1.1.5	工伤保险费		0.9	248.71
1.2	住房公积金		1.85	511.24
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (76006.07+17363.57)	0.43	401.49
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (105278.68+5443.45+221.44+0+9023.50)	9.00	10797.04
4#蚕房安装				534.37
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			534.37
1	规费	1.1+1.2+1.3		261.28

规费、增值税计价表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第4页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (826.80+0)	29.35	242.67
1.1.1	养老保险费		17.22	142.37
1.1.2	失业保险费		0.34	2.81
1.1.3	医疗保险费		10.25	84.75
1.1.4	生育保险费		0.64	5.29
1.1.5	工伤保险费		0.9	7.44
1.2	住房公积金		1.85	15.30
1.3	工程排污费		0.40	3.31
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (2625.67+141.87+5.54+0+261.28)	9.00	273.09
5#蚕房土建				19833.09
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			19833.09
1	规费	1.1+1.2+1.3		9024.04
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (17875.83+9758.81)	29.35	8110.77
1.1.1	养老保险费		17.22	4758.69
1.1.2	失业保险费		0.34	93.96
1.1.3	医疗保险费		10.25	2832.55
1.1.4	生育保险费		0.64	176.86
1.1.5	工伤保险费		0.9	248.71
1.2	住房公积金		1.85	511.24
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (76131.41+17363.57)	0.43	402.03
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (105404.02+5450.75+221.71+0+9024.04)	9.00	10809.05
5#蚕房安装				534.37
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			534.37
1	规费	1.1+1.2+1.3		261.28
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (826.80+0)	29.35	242.67
1.1.1	养老保险费		17.22	142.37
1.1.2	失业保险费		0.34	2.81
1.1.3	医疗保险费		10.25	84.75
1.1.4	生育保险费		0.64	5.29
1.1.5	工伤保险费		0.9	7.44

主要材料及价格表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010103001	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t	15.687	3699.12
2	010103002	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t	13.772	3672.57
3	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.245	3716.81
4	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.047	3699.12
5	012102001	等边角钢(综合)	t	0.116	3805.31
6	012901001	钢板(综合)	t	0.843	3610.62
7	012904008.1	镀锌方通钢管□40*60*3.0mm	t	9.428	4113.00
8	012914007	钢垫板(综合)	t	0.045	3614.07
9	030183001	铁钉(综合)	kg	682.880	5.49
10	031311001	电焊条(综合)	kg	696.373	6.46
11	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	12.195	336.28
12	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	169.091	402.65
13	040301001	砂(综合)		0.599	116.50
14	040301004	中砂		320.933	116.50
15	040301005	粗砂		0.014	116.50
16	040301005	粗砂		0.078	104.85
17	040502001	碎石(综合)		100.999	102.91
18	040502003	碎石 5~20mm		14.250	102.91
19	040502004	碎石 5~40mm		412.973	102.91
20	040902004	石灰膏		4.673	520.39
21	041507002	砼空心砌块 90×120×190	块	73.175	1.33
22	041507003	砼空心砌块 90×190×190	块	3663.999	1.42
23	041507006	砼空心砌块 190×120×190	块	95.097	1.33
24	041507007	砼空心砌块 190×190×190	块	4756.596	1.06
25	041507010	砼空心砌块 390×120×190	块	341.911	1.68
26	041507011	砼空心砌块 390×190×190	块	17134.971	2.12
27	041507013	砼空心砌块配块		16.509	309.73
28	050102005	周转圆木		8.966	884.96
29	050102006	周转圆木(支撑)		0.009	884.96
30	050306001	周转板枋材		0.076	1150.45
31	050306002	周转枋材		17.445	1061.95
32	050306003	周转板材		2.418	1238.94
33	090508002.1	0.5mm厚彩钢板	m²	49.483	22.12
34	090508010.1	50厚阻燃岩棉夹心压形彩钢瓦	m²	1322.968	22.12
35	110904001	铝合金平开门不带亮(成品)	m²	4.765	300.00
36	110908001	铝合金推拉窗不带亮(成品)	m²	4.093	300.00
37	111102001.1	普通钢制门	m²	52.448	300.00

主要材料及价格表

工程名称:凌云县下甲河洲村九洞屯集体蚕房建设项目

第2页 共2页

[illegible]