



大胜利下元至古段水稻产业基地配套设施
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:  造价咨询人: 
(单位盖章) (单位公章)

法定代表人
或其授权人:  法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人:  复 核 人: 
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024.5.6 复核时间 2024.5.16

编制说明

一、工程概况

本工程项目名称为：大胜村下元至古段水稻产业基地配套设施项目。

二、编制依据

1. 国家、自治区颁发的有关法律法规、规程规范和规定；
2. 桂水基【2007】38号文发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电建筑工程概算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程概算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》；
3. 水利水电工程设计工程量计算规则；
4. 桂水基【2016】1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》；
5. 桂水基【2014】41号文关于发布《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》的通知；
6. 桂水基【2016】16号文《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》；
7. 水办基【2016】31号《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发“水利工程营业税改增值税计价依据调整办法”的通知》；
8. 桂水基【2018】11号文调整水利工程增值税税率的通知；
9. 广西壮族自治区水利厅文件“桂水建设[2019] 4号《广西壮族自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准》的通知；
10. 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅“桂水建设[2019] 9号《关于降低社会保险费率》的通知；
11. 广西自治区水利厅【2023】4号关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知。
12. 本工程采用营改增一般计税方法计税。
13. 材料价格按《贺州市建设工程造价信息》第2024年第3期，其他材料没有的参考别地市的信息价，缺项部分参考当地市场价。砂采用机制砂，水泥采用袋装水泥。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 大胜村下元至古段水稻产业基地配套设施项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 大胜村下元至古段水稻产业基地配套设施项目

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程						
1.1		佛子冲灌溉渠, 长370m, 衬砌长度370m						
1.1.1		渠道部分						
1.1.1.1	500101010001	人工砍荒	m ²	259				
1.1.1.2	500101003001	机械挖渠道土方, 自卸汽车运走。运距: 由投标人自行考虑	m ³	151.7				
1.1.1.3	500101003002	机械挖渠道土方(就近堆放)	m ³	174.45				
1.1.1.4	500102003001	机械挖渠道石方, 自卸汽车运走。运距: 由投标人自行考虑	m ³	0				图纸无此项, 计入土方工作量
1.1.1.5	500103001001	土方回填(利用开挖土)	m ³	246.05				
1.1.1.6	500109001001	C25砼底板(厚10cm)	m ³	40.7				
1.1.1.7	500109001002	C25砼渠壁(厚25cm)	m ³	111				
1.1.1.8	500110001001	普通标准钢模板制安	m ²	962				
1.1.1.9	500109009001	沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m ²	9.43				
1.1.2		渠道通行盖板 3个						
1.1.2.1	500112001001	C25砼预制盖板	m ³	0.5				
1.1.2.2	500111001001	钢筋机械制作安装	t	0.03				
1.1.2.3	500110001002	普通标准钢模板制安	m ²	1.56				
1.1.3		渠道下田坡道 6个						
1.1.3.1	500109001003	C25砼下田坡道(厚35cm)	m ³	2.65				
1.1.3.2	500110001003	普通标准钢模板制安	m ²	3.85				
1.1.4		二次运输200m						
1.1.4.1	500114002001	人力装, 斗车运水泥, 200m	t	55.49				
1.1.4.2	500114002002	人力搬运钢材, 装运卸 200m	t	1.18				
1.1.4.3	500114002003	人力装, 斗车运砂, 200m	m ³ 成品堆方	77.23				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 大胜村下元至古段水稻产业基地配套设施项目

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.4	500114002004	人力装,斗车运碎石,200m	m ³ 成品堆方	127.79				
1.2		大圳口至石桥1#灌溉渠,长473m,衬砌长度391m						
1.2.1		渠道部分						
1.2.1.1	500101010002	人工砍荒	m ²	81.2				
1.2.1.2	500101003003	机械挖渠道土方,自卸汽车运走。运距:由投标人自行考虑	m ³	143.53				
1.2.1.3	500101003004	机械挖渠道土方(就近堆放)	m ³	319.54				
1.2.1.4	500102003002	机械挖渠道石方,自卸汽车运走。运距:由投标人自行考虑	m ³	0				
1.2.1.5	500103001002	土方回填(利用开挖土)	m ³	245.89				
1.2.1.6	500109010001	机械破除原砼渠壁,自卸汽车运走。运距:由投标人自行考虑	m ³	77.6				
1.2.1.7	500109001004	C25砼底板(厚10cm)	m ³	31.71				
1.2.1.8	500109001005	C25砼渠壁(厚25cm)	m ³	85.2				
1.2.1.9	500110001004	普通标准钢模板制安	m ²	722.8				
1.2.1.10	500109009002	沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m ²	6.97				
1.2.2		渠道通行盖板						
1.2.2.1	500112001002	C25砼预制盖板	m ³	0.14				
1.2.2.2	500111001002	钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.2.2.3	500110001005	普通标准钢模板制安	m ²	10.2				
1.2.3		渠道下田坡道						
1.2.3.1	500109001006	C25砼下田坡道(厚35cm)	m ³	0.88				
1.2.3.2	500110001006	普通标准钢模板制安	m ²	1.28				
1.2.4		过路涵管						
1.2.4.1	500101004001	机械挖沟槽土方,自卸汽车运走。运距:由投标人自行考虑	m ³	33.63				
1.2.4.2	500109001007	C20砼基础	m ³	5.89				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 大胜村下元至古段水稻产业基地配套设施项目

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.4.3	500109001008	C20砼回填	m ³	7.15				
1.2.4.4	500109001009	C20砼镇墩	m ³	4				
1.2.4.5	500110001007	普通标准钢模板制安	m ²	58.6				
1.2.4.6	500112006001	DN400预制混凝土管	m	14				
1.2.4.7	500112006002	DN500预制混凝土管	m	24				
1.2.4.8	500109010002	机械破除砼路面, 自卸汽车运走。运距: 由投标人自行考虑	m ³	10.34				
1.2.4.9	500105009001	机械破除砖渠壁, 自卸汽车运走。运距: 由投标人自行考虑	m ³	2.25				
1.3		大圳口至石桥2#灌溉渠, 长72m, 衬砌长度72m						
1.3.1		渠道部分						
1.3.1.1	500101010003	人工砍荒	m ²	36				
1.3.1.2	500101003005	机械挖渠道土方, 自卸汽车运走。运距: 由投标人自行考虑	m ³	21.42				
1.3.1.3	500101003006	机械挖渠道土方(就近堆放)	m ³	60.3				
1.3.1.4	500103001003	土方回填(利用开挖土)	m ³	38.88				
1.3.1.5	500109001010	C25砼底板(厚10cm)	m ³	7.2				
1.3.1.6	500109001011	C25砼渠壁(厚25cm)	m ³	18				
1.3.1.7	500110001008	普通标准钢模板制安	m ²	151.2				
1.3.1.8	500109009003	沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m ²	1.05				
1.3.2		渠道通行盖板						
1.3.2.1	500112001003	C25砼预制盖板	m ³	0.15				
1.3.2.2	500111001003	钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.3.2.3	500110001009	普通标准钢模板制安	m ²	5				
1.3.3		渠道下田坡道						
1.3.3.1	500109001012	C25砼下田坡道(厚35cm)	m ³	0.88				
1.3.3.2	500110001010	普通标准钢模板制安	m ²	1.28				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 太胜村下元至古段水稻产业基地配套设施项目

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4		大圳口至石桥3#灌溉渠, 长20m, 衬砌长度20m						
1.4.1		渠道部分						
1.4.1.1	500101010004	人工砍荒	m ²	8				
1.4.1.2	500101003007	机械挖渠道土方, 自卸汽车运走。运距: 由投标人自行考虑	m ³	5.95				
1.4.1.3	500101003008	机械挖渠道土方(就近堆放)	m ³	16.75				
1.4.1.4	500103001004	土方回填(利用开挖土)	m ³	10.8				
1.4.1.5	500109001013	C25砼底板(厚10cm)	m ³	2				
1.4.1.6	500109001014	C25砼渠壁(厚25cm)	m ³	5				
1.4.1.7	500110001011	普通标准钢模板制安	m ²	44				
1.5		西余1#灌溉渠, 长246m, 衬砌长度230m						
1.5.1		渠道部分						
1.5.1.1	500101010005	人工砍荒	m ²	115				
1.5.1.2	500101003009	机械挖渠道土方, 自卸汽车运走。运距: 由投标人自行考虑	m ³	104.12				
1.5.1.3	500101003010	机械挖渠道土方(就近堆放)	m ³	316.83				
1.5.1.4	500103001005	土方回填(利用开挖土)	m ³	192.71				
1.5.1.5	500109001015	C25砼底板(厚10cm)	m ³	29.56				
1.5.1.6	500109001016	C25砼渠壁(厚30cm)	m ³	94.56				
1.5.1.7	500110001012	普通标准钢模板制安	m ²	711.6				
1.5.1.8	500109009004	沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m ²	6.6				
1.5.2		渠道通行盖板						
1.5.2.1	500112001004	C25砼预制盖板	m ³	0.42				
1.5.2.2	500111001004	钢筋机械制作安装	t	0.03				
1.5.2.3	500110001013	普通标准钢模板制安	m ²	11.6				
1.5.3		渠道下田坡道						
1.5.3.1	500109001017	C25砼下田坡道(厚35cm)	m ³	1.76				新增清单

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 大胜村下元至古段水稻产业基地配套设施项目

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.3.2	500110001014	普通标准钢模板制安	m ²	2.57				
1.6		西余2#灌溉渠, 长194m, 衬砌长度184m						
1.6.1		渠道部分						
1.6.1.1	500101010006	人工砍荒	m ²	92				
1.6.1.2	500101003011	机械挖渠道土方, 自卸汽车运走。运距: 由投标人自行考虑	m ³	27.44				
1.6.1.3	500101003012	机械挖渠道土方(就近堆放)	m ³	98.6				
1.6.1.4	500103001006	土方回填(利用开挖土)	m ³	71.17				
1.6.1.5	500109001018	C25砼底板(厚10cm)	m ³	12.21				
1.6.1.6	500109001019	C25砼渠壁(厚15cm)	m ³	20.07				
1.6.1.7	500110001015	普通标准钢模板制安	m ²	304.4				
1.6.1.8	500109009005	沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m ²	1.59				
1.6.2		渠道通行盖板						
1.6.2.1	500112001005	C25砼预制盖板	m ³	0.2				
1.6.2.2	500111001005	钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.6.2.3	500110001016	普通标准钢模板制安	m ²	8.6				
1.6.3		渠道下田坡道						
1.6.3.1	500109001020	C25砼下田坡道(厚35cm)	m ³	0.88				
1.6.3.2	500110001017	普通标准钢模板制安	m ²	2.57				
1.7		西余3#灌溉渠, 长60m, 衬砌长度60m						
1.7.1		渠道部分						
1.7.1.1	500101010007	人工砍荒	m ²	30				
1.7.1.2	500101003013	机械挖渠道土方, 自卸汽车运走。运距: 由投标人自行考虑	m ³	9.69				
1.7.1.3	500101003014	机械挖渠道土方(就近堆放)	m ³	35.19				
1.7.1.4	500103001007	土方回填(利用开挖土)	m ³	25.5				
1.7.1.5	500109001021	C25砼底板(厚10cm)	m ³	3.6				
1.7.1.6	500109001022	C25砼渠壁(厚15cm)	m ³	5.4				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 大胜村下元至古段水稻产业基地配套设施项目

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.7.1.7	500110001018	普通标准钢模板制安	m ²	84				
1.7.1.8	500109009006	沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m ²	0.57				
1.7.2		渠道通行盖板						
1.7.2.1	500112001006	C25砼预制盖板	m ³	0.11				
1.7.2.2	500111001006	钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.7.2.3	500110001019	普通标准钢模板制安	m ²	4.4				
1.7.3		渠道下田坡道						
1.7.3.1	500109001023	C25砼下田坡道(厚35cm)	m ³	0.88				
1.7.3.2	500110001020	普通标准钢模板制安	m ²	1.28				
1.8		西余4#灌溉渠, 长165m, 衬砌长度165m						
1.8.1		渠道部分						
1.8.1.1	500101010008	人工砍荒	m ²	82.5				
1.8.1.2	500101003015	机械挖渠道土方, 自卸汽车运走。运距: 由投标人自行考虑	m ³	22.74				
1.8.1.3	500101003016	机械挖渠道土方(就近堆放)	m ³	80.79				
1.8.1.4	500103001008	土方回填(利用开挖土)	m ³	58.05				
1.8.1.5	500109001024	C25砼底板(厚10cm)	m ³	10.4				
1.8.1.6	500109001025	C25砼渠壁(厚15cm)	m ³	16.35				
1.8.1.7	500110001021	普通标准钢模板制安	m ²	251				
1.8.1.8	500109009007	沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m ²	1.28				
1.8.2		渠道通行盖板						
1.8.2.1	500112001007	C25砼预制盖板	m ³	0.2				
1.8.2.2	500111001007	钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.8.2.3	500110001022	普通标准钢模板制安	m ²	8.6				
1.8.3		渠道下田坡道						
1.8.3.1	500109001026	C25砼下田坡道(厚35cm)	m ³	0.88				
1.8.3.2	500110001023	普通标准钢模板制安	m ²	2.57				
1.9		西余5#灌溉渠, 长62m, 衬砌长度62m						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 大胜村下元至古段水稻产业基地配套设施项目

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.9.1		渠道部分						
1.9.1.1	500101010009	人工砍荒	m ²	31				
1.9.1.2	500101003017	机械挖渠道土方, 自卸汽车运走。运距: 由投标人自行考虑	m ³	7.91				
1.9.1.3	500101003018	机械挖渠道土方(就近堆放)	m ³	27.75				
1.9.1.4	500103001009	土方回填(利用开挖土)	m ³	19.84				
1.9.1.5	500109001027	C25砼底板(厚10cm)	m ³	3.72				
1.9.1.6	500109001028	C25砼渠壁(厚15cm)	m ³	5.58				
1.9.1.7	500110001024	普通标准钢模板制安	m ²	86.8				
1.9.1.8	500109009008	沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m ²	0.45				
1.9.2		渠道通行盖板						
1.9.2.1	500112001008	C25砼预制盖板	m ³	0.09				
1.9.2.2	500111001008	钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.9.2.3	500110001025	普通标准钢模板制安	m ²	4.2				
1.9.3		渠道下田坡道						
1.9.3.1	500109001029	C25砼下田坡道(厚35cm)	m ³	0.88				
1.9.3.2	500110001026	普通标准钢模板制安	m ²	1.28				
1.10		西余6#灌溉渠, 长5m, 衬砌长度5m						
1.10.1		渠道部分						
1.10.1.1	500101010010	人工砍荒	m ²	2.5				
1.10.1.2	500101003019	机械挖渠道土方, 自卸汽车运走。运距: 由投标人自行考虑	m ³	0.64				
1.10.1.3	500101003020	机械挖渠道土方(就近堆放)	m ³	2.24				
1.10.1.4	500103001010	土方回填(利用开挖土)	m ³	1.6				
1.10.1.5	500109001030	C25砼底板(厚10cm)	m ³	0.3				
1.10.1.6	500109001031	C25砼渠壁(厚15cm)	m ³	0.45				
1.10.1.7	500110001027	普通标准钢模板制安	m ²	7				
1.11		西余7#灌溉渠, 长137m, 衬砌长度137m						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 大胜村下元至古段水稻产业基地配套设施项目

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.11.1		渠道部分						
1.11.1.1	500101010011	人工砍荒	m ²	68.5				
1.11.1.2	500101003021	机械挖渠道土方, 自卸汽车运走。运距: 由投标人自行考虑	m ³	22.13				
1.11.1.3	500101003022	机械挖渠道土方(就近堆放)	m ³	80.35				
1.11.1.4	500103001011	土方回填(利用开挖土)	m ³	58.23				
1.11.1.5	500109001032	C25砼底板(厚10cm)	m ³	9.59				
1.11.1.6	500109001033	C25砼渠壁(厚15cm)	m ³	16.44				
1.11.1.7	500110001028	普通标准钢模板制安	m ²	246.6				
1.11.2		渠道通行盖板						
1.11.2.1	500112001009	C25砼预制盖板	m ³	0.11				
1.11.2.2	500111001009	钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.11.2.3	500110001029	普通标准钢模板制安	m ²	4.4				
1.11.3		渠道下田坡道						
1.11.3.1	500109001034	C25砼下田坡道(厚35cm)	m ³	0.88				
1.11.3.2	500110001030	普通标准钢模板制安	m ²	1.28				
1.12		西余8#灌溉渠, 长130m, 衬砌长度130m						
1.12.1		渠道部分						
1.12.1.1	500101010012	人工砍荒	m ²	65				
1.12.1.2	500101003023	机械挖渠道土方, 自卸汽车运走。运距: 由投标人自行考虑	m ³	21				
1.12.1.3	500101003024	机械挖渠道土方(就近堆放)	m ³	76.25				
1.12.1.4	500103001012	土方回填(利用开挖土)	m ³	55.25				
1.12.1.5	500109001035	C25砼底板(厚10cm)	m ³	9.1				
1.12.1.6	500109001036	C25砼渠壁(厚15cm)	m ³	15.6				
1.12.1.7	500110001031	普通标准钢模板制安	m ²	234				
1.12.2		渠道通行盖板						
1.12.2.1	500112001010	C25砼预制盖板	m ³	0.11				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 大胜村下元至古段水稻产业基地配套设施项目

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.12.2.2	500111001010	钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.12.2.3	500110001032	普通标准钢模板制安	m ²	4.4				
1.12.3		渠道下田坡道						
1.12.3.1	500109001037	C25砼下田坡道(厚35cm)	m ³	0.88				
1.12.3.2	500110001033	普通标准钢模板制安	m ²	1.28				
1.13		石桥灌溉渠, 长130m, 衬砌长度130m						
1.13.1		渠道部分						
1.13.1.1	500101010013	人工砍荒	m ²	91				
1.13.1.2	500101003025	机械挖渠道土方, 自卸汽车运走。运距: 由投标人自行考虑	m ³	21				
1.13.1.3	500101003026	机械挖渠道土方(就近堆放)	m ³	76.25				
1.13.1.4	500103001013	土方回填(利用开挖土)	m ³	55.25				
1.13.1.5	500109001038	C25砼底板(厚10cm)	m ³	9.1				
1.13.1.6	500109001039	C25砼渠壁(厚15cm)	m ³	15.6				
1.13.1.7	500110001034	普通标准钢模板制安	m ²	234				
1.13.1.8	500109009009	沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m ²	1.33				
1.13.2		渠道通行盖板						
1.13.2.1	500112001011	C25砼预制盖板	m ³	0.21				
1.13.2.2	500111001011	钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.13.2.3	500110001035	普通标准钢模板制安	m ²	8.8				
1.13.3		渠道下田坡道						
1.13.3.1	500109001040	C25砼下田坡道(厚35cm)	m ³	1.77				
1.13.3.2	500110001036	普通标准钢模板制安	m ²	2.57				
1.14		石桥古段1#灌溉渠, 长425m, 衬砌长度420m						
1.14.1		渠道部分						
1.14.1.1	500101010014	人工砍荒	m ²	439				
1.14.1.2	500101003027	机械挖渠道土方, 自卸汽车运走。运距: 由投标人自行考虑	m ³	64.6				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 大胜村下元至古段水稻产业基地配套设施项目

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.14.1.3	500101003028	机械挖渠道土方(就近堆放)	m ³	197.85				
1.14.1.4	500103001014	土方回填(利用开挖土)	m ³	123.25				
1.14.1.5	500109001041	C25砼底板(厚10cm)	m ³	28.1				
1.14.1.6	500109001042	C25砼渠壁(厚15cm)	m ³	34.8				
1.14.1.7	500110001037	普通标准钢模板制安	m ²	522				
1.14.1.8	500109009010	沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m ²	3.42				
1.14.2		渠道通行盖板						
1.14.2.1	500112001012	C25砼预制盖板	m ³	0.3				
1.14.2.2	500111001012	钢筋机械制作安装	t	0.02				
1.14.2.3	500110001038	普通标准钢模板制安	m ²	13				
1.14.3		渠道下田坡道						
1.14.3.1	500109001043	C25砼下田坡道(厚35cm)	m ³	1.77				
1.14.3.2	500110001039	普通标准钢模板制安	m ²	2.57				
1.14.4		过路涵管						
1.14.4.1	500101004002	机械挖渠道土方, 自卸汽车运走。运距: 由投标人自行考虑	m ³	3.19				
1.14.4.2	500109001044	C20砼基础	m ³	0.57				
1.14.4.3	500109001045	C20砼回填	m ³	0.7				
1.14.4.4	500109001046	C20砼镇墩	m ³	1.09				
1.14.4.5	500110001040	普通标准钢模板制安	m ²	10.27				
1.14.4.6	500112006003	DN400预制混凝土管	m	5				
1.14.5		二次运输300m						
1.14.5.1	500114002005	人力装, 斗车运水泥, 300m	t	23.93				
1.14.5.2	500114002006	人力搬运钢材, 装运卸 300m	t	0.66				
1.14.5.3	500114002007	人力装, 斗车运砂, 300m	m ³ 成品堆方	33.29				
1.14.5.4	500114002008	人力装, 斗车运碎石, 300m	m ³ 成品堆方	55.09				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 大胜村下元至古段水稻产业基地配套设施项目

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.15		石桥古段2#灌溉渠, 长205m, 衬砌长度205m						
1.15.1		渠道部分						
1.15.1.1	500101010015	人工砍荒	m ²	143.5				
1.15.1.2	500101003029	机械挖渠道土方, 自卸汽车运走。运距: 由投标人自行考虑	m ³	26.14				
1.15.1.3	500101003030	机械挖渠道土方(就近堆放)	m ³	91.74				
1.15.1.4	500103001015	土方回填(利用开挖土)	m ³	65.6				
1.15.1.5	500109001047	C25砼底板(厚10cm)	m ³	12.3				
1.15.1.6	500109001048	C25砼渠壁(厚15cm)	m ³	18.45				
1.15.1.7	500110001041	普通标准钢模板制安	m ²	284.2				
1.15.1.8	500109009011	沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m ²	1.8				
1.15.2		渠道通行盖板						
1.15.2.1	500112001013	C25砼预制盖板	m ³	0.18				
1.15.2.2	500111001013	钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.15.2.3	500110001042	普通标准钢模板制安	m ²	8.4				
1.15.3		渠道下田坡道						
1.15.3.1	500109001049	C25砼下田坡道(厚35cm)	m ³	1.77				
1.15.3.2	500110001043	普通标准钢模板制安	m ²	2.57				
1.15.4		二次运输100m						
1.15.4.1	500114002009	人力装, 斗车运水泥, 100m	t	11.31				
1.15.4.2	500114002010	人力搬运钢材, 装运卸100m	t	0.35				
1.15.4.3	500114002011	人力装, 斗车运砂, 100m	m ³ 成品堆方	15.74				
1.15.4.4	500114002012	人力装, 斗车运碎石, 100m	m ³ 成品堆方	26.06				
1.16		大圳面底州灌溉渠, 长229m, 衬砌长度229m						
1.16.1		渠道部分						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 大胜村下元至古段水稻产业基地配套设施项目

第12页 共14页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 大胜村下元至古段水稻产业基地配套设施项目

第14页 共14页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 大胜村下元至古段水稻产业基地配套设施项目

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 大胜村下元至古段水稻产业基地配套设施项目

第1页 共1页

[illegible]

