

# 无离屯水稻产业基地配套设施项目

## 招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2024年4月25日

复 核 时 间： 2024年4月29日



# 编制说明

## 1、编制依据

- (1) 工程量计算依据为设计图纸。
- (2) 费用构成及计算标准按桂水基[2007]38号文颁发的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》和《广西水利水电建筑工程预算定额》、《水利水电设备安装工程预算定额》、《水利水电工程机械台时费定额》、桂水基[2014]41号文发布的《广西水利水电建筑工程概(预)算补充定额》。
- (3) 缺项子目套用相关行业预算定额,但其费用构成及计算标准仍套用桂水基(2016) 1号文执行。
- (4) 《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知桂水建设》((2019) 4号文)。
- (5) 《广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率》(桂人社规(2019) 9号文)。
- (6) 桂水建设[2023]4号《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》。

## 2、编制方法

- (1) 人工单价按生水基[2016]1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》计算,人工单价为7.46元/工时。
- (2) 材料单价水泥、钢材、木材、汽油、柴油、砂砾石、碎石、砂、等主要材料按规定的限价作为定额取定价进入工程单价直接费,材料价按《贺州市建设工程造价信息》2024年第3期取定,再加上购买地到工地的运费计算,达费按0.5元/t\*km计取,主要材料价差为市场信息价与限价之差,材料价差列入相应单价中。本工程材料价格均按工地价计取。风、水、电价格分别为0.15元/m<sup>3</sup>、0.5元/m<sup>3</sup>、0.96元/KW h进入直接费。
- (3) 其他直接费计算基础为直接费,建筑工程费率为4.5%(新规,不计冬季施工增加费),植物措施费率为4.5%(新规,不计冬季施工增加费),安装工程费率为5.2%(新规,不计冬季施工增加费)。
- (4) 现场经费按直接费的百分率计算:土方工程4%、石方工程6%、土石填筑工程6%、混凝土工程6%、模板工程6%、钻孔灌浆及锚固工程7%、植物措施4%、疏浚工程5%、其他工其他工程5%、机电金属结构设备安装工程按人工费的45%。
- (5) 管理费按直接工程费的百分率计算:土方工程3.7%、石方工程5.7%、土石填筑工程5.8%、混凝土浇筑工程3.7%、模板工程5.7%、钻孔灌浆及锚固工程6.6%、植物措施3.8%、疏浚工程4.6%、其他工程4.8%、机电金属结构设备安装工程按人工费的47%。
- (6) 社会保障及企业计提费费率按人工费的32.80%。
- (7) 企业利润=(直接工程费+间接工程费)×7%。
- (8) 税金=(直接工程费+间接费+企业利润)×9%。
- (9) 临时工程
  - ①其他临时工程按第1-IV部分建安量(不包含其他临时工程)之和的1%计算。
  - ②意外伤害保险费:按建安工程费的0.3%计算。





### 工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 无离屯水稻产业基地配套设施项目

第1页 共1页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 无离屯水稻产业基地配套设施项目

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程						
1.1		大砂水利灌溉渠, 长124m, 衬砌长度124m						
1.1.1		渠道部分						
1.1.1.1	500101010001	人工砍荒	m <sup>2</sup>	62				
1.1.1.2	500101003001	机械挖沟槽土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	52.68				
1.1.1.3	500103001001	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	34.72				
1.1.1.4	500109001001	C25砼底板(厚10cm)	m <sup>3</sup>	8.68				
1.1.1.5	500109001002	C25砼渠壁(厚15cm)	m <sup>3</sup>	14.88				
1.1.1.6	500110001001	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	223.96				
1.1.1.7	500109009001	1:3沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m <sup>2</sup>	1.2				
1.1.2		渠道通行盖板						
1.1.2.1	500112001001	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.21				
1.1.2.2	500110001002	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	2.98				
1.1.3		渠道下田坡道						
1.1.3.1	500109001003	C25砼下田坡道	m <sup>3</sup>	1.77				
1.1.3.2	500110001003	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	2.57				
1.1.4		二次运输100m						
1.1.4.1	500114002001	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	8.3				
1.1.4.2	500114002002	人力搬运钢材, 装运卸100m	t	0.28				
1.1.4.3	500114002003	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	14.08				
1.1.4.4	500114002004	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	22.42				
1.2		无离垌1#灌溉渠, 长115m, 衬砌长度88m						
1.2.1		渠道部分						
1.2.1.1	500101010002	人工砍荒	m <sup>2</sup>	44				
1.2.1.2	500101003002	机械挖沟槽土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	37.34				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 无离屯水稻产业基地配套设施项目

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.3	500103001002	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	24.64				
1.2.1.4	500109001004	C25砼底板(厚10cm)	m <sup>3</sup>	6.16				
1.2.1.5	500109001005	C25砼渠壁(厚15cm)	m <sup>3</sup>	10.56				
1.2.1.6	500110001004	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	159.16				
1.2.1.7	500109009002	1:3沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m <sup>2</sup>	0.75				
1.2.2		渠道通行盖板						
1.2.2.1	500112001002	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.21				
1.2.2.2	500110001005	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	2.98				
1.2.3		渠道下田坡道						
1.2.3.1	500109001006	C25砼下田坡道(厚35cm)	m <sup>3</sup>	1.77				
1.2.3.2	500110001006	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	2.57				
1.2.4		过路涵管						
1.2.4.1	500101004001	机械挖沟槽土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	41.82				
1.2.4.2	500109001007	C20砼基础	m <sup>3</sup>	3.09				
1.2.4.3	500109001008	C20砼回填	m <sup>3</sup>	14.15				
1.2.4.4	500109001009	C20砼镇墩	m <sup>3</sup>	1.09				
1.2.4.5	500110001007	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	12				
1.2.4.6	500112006001	DN400预制混凝土I级承插管	m	27				
1.2.4.7	500109010001	机械破除砼路面(弃运1km)	m <sup>3</sup>	3.11				
1.2.4.8	500109011001	恢复C25砼路面(厚18cm)	m <sup>2</sup>	17.28				
1.2.5		沉砂池						
1.2.5.1	500101003003	机械挖渠道土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	7.92				
1.2.5.2	500103001003	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	3.58				
1.2.5.3	500109001010	C25砼底板(厚30cm)	m <sup>3</sup>	0.86				
1.2.5.4	500109001011	C25砼渠壁(厚35cm)	m <sup>3</sup>	2.1				
1.2.5.5	500110001008	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	13.8				
1.3		无离垌2#灌溉渠,长219m,衬砌长度219m						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 无离屯水稻产业基地配套设施项目

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1		渠道部分						
1.3.1.1	500101010003	人工砍荒	m <sup>2</sup>	175.2				
1.3.1.2	500101003004	机械挖沟槽土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	92.86				
1.3.1.3	500103001004	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	61.32				
1.3.1.4	500109001012	C25砼底板(厚10cm)	m <sup>3</sup>	15.33				
1.3.1.5	500109001013	C25砼渠壁(厚15cm)	m <sup>3</sup>	26.28				
1.3.1.6	500110001009	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	394.96				
1.3.1.7	500109009003	1:3沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m <sup>2</sup>	2.1				
1.3.2		渠道通行盖板						
1.3.2.1	500112001003	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.32				
1.3.2.2	500110001010	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	4.47				
1.3.3		渠道下田坡道						
1.3.3.1	500109001014	C25砼下田坡道	m <sup>3</sup>	2.66				
1.3.3.2	500110001011	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	3.85				
1.3.4		二次运输100m						
1.3.4.1	500114002005	人力搬运水泥,装运卸100m	t	14.51				
1.3.4.2	500114002006	人力搬运钢材,装运卸100m	t	0.49				
1.3.4.3	500114002007	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	24.61				
1.3.4.4	500114002008	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	39.19				
1.4		无离坝至车巷尾1#灌溉渠,长247m,衬砌长度217m						
1.4.1		渠道部分						
1.4.1.1	500101010004	人工砍荒	m <sup>2</sup>	130.2				
1.4.1.2	500101003005	机械挖沟槽土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	104.62				
1.4.1.3	500103001005	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	69.16				
1.4.1.4	500109001015	C25砼底板(厚10cm)	m <sup>3</sup>	15.19				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 无离屯水稻产业基地配套设施项目

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.1.5	500109001016	C25砼渠壁(厚15cm)	m <sup>3</sup>	26.04				
1.4.1.6	500110001012	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	391.36				
1.4.1.7	500109009004	1:3沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m <sup>2</sup>	2.1				
1.4.1.8	500114001001	DN63PVC管	m	30				
1.4.2		渠道通行盖板						
1.4.2.1	500112001004	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.32				
1.4.2.2	500110001013	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	4.47				
1.4.3		渠道下田坡道						
1.4.3.1	500109001017	C25砼下田坡道	m <sup>3</sup>	2.66				
1.4.3.2	500110001014	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	3.85				
1.4.4		二次运输100m						
1.4.4.1	500114002009	人力搬运水泥,装运卸100m	t	14.39				
1.4.4.2	500114002010	人力搬运钢材,装运卸100m	t	0.49				
1.4.4.3	500114002011	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	24.4				
1.4.4.4	500114002012	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	38.85				
1.5		无离坝至车巷尾2#灌溉渠,长160m,衬砌长度160m						
1.5.1		渠道部分						
1.5.1.1	500101010005	人工砍荒	m <sup>2</sup>	80				
1.5.1.2	500101003006	机械挖沟槽土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	67.2				
1.5.1.3	500103001006	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	44.8				
1.5.1.4	500109001018	C25砼底板(厚10cm)	m <sup>3</sup>	11.2				
1.5.1.5	500109001019	C25砼渠壁(厚15cm)	m <sup>3</sup>	19.2				
1.5.1.6	500110001015	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	288.76				
1.5.1.7	500109009005	1:3沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m <sup>2</sup>	1.5				
1.5.2		渠道通行盖板						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 无离屯水稻产业基地配套设施项目

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.2.1	500112001005	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.21				
1.5.2.2	500110001016	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	2.98				
1.5.3		渠道下田坡道						
1.5.3.1	500109001020	C25砼下田坡道(厚35cm)	m <sup>3</sup>	1.77				
1.5.3.2	500110001017	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	2.57				
1.5.4		二次运输100m						
1.5.4.1	500114002013	人力搬运水泥,装运卸100m	t	10.54				
1.5.4.2	500114002014	人力搬运钢材,装运卸100m	t	0.36				
1.5.4.3	500114002015	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	17.88				
1.5.4.4	500114002016	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	28.47				
1.6		无离坝至车巷尾3#灌溉渠,长20m,衬砌长度20m						
1.6.1		渠道部分						
1.6.1.1	500101010006	人工砍荒	m <sup>2</sup>	10				
1.6.1.2	500101003007	机械挖沟槽土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	21.89				
1.6.1.3	500103001007	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	5.6				
1.6.1.4	500109001021	C25砼底板(厚10cm)	m <sup>3</sup>	1.4				
1.6.1.5	500109001022	C25砼渠壁(厚15cm)	m <sup>3</sup>	2.4				
1.6.1.6	500110001018	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	36.76				
1.7		无离坝至车巷尾4#灌溉渠,长47m,衬砌长度47m						
1.7.1		渠道部分						
1.7.1.1	500101010007	人工砍荒	m <sup>2</sup>	23.5				
1.7.1.2	500101003008	机械挖沟槽土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	19.74				
1.7.1.3	500103001008	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	13.16				
1.7.1.4	500109001023	C25砼底板(厚10cm)	m <sup>3</sup>	3.29				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 无离屯水稻产业基地配套设施项目

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.7.1.5	500109001024	C25砼渠壁(厚15cm)	m <sup>3</sup>	5.64				
1.7.1.6	500110001019	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	85.36				
1.7.1.7	500109009006	1:3沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m <sup>2</sup>	0.45				
1.7.2		渠道通行盖板						
1.7.2.1	500112001006	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.11				
1.7.2.2	500110001020	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	1.49				
1.7.3		渠道下田坡道						
1.7.3.1	500109001025	C25砼下田坡道	m <sup>3</sup>	0.89				
1.7.3.2	500110001021	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	1.28				
1.8		来林灌溉渠,长112m,衬砌长度112m						
1.8.1		渠道部分						
1.8.1.1	500101010008	人工砍荒	m <sup>2</sup>	89.6				
1.8.1.2	500101003009	机械挖沟槽土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	47.04				
1.8.1.3	500103001009	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	31.36				
1.8.1.4	500109001026	C25砼底板(厚10cm)	m <sup>3</sup>	7.84				
1.8.1.5	500109001027	C25砼渠壁(厚15cm)	m <sup>3</sup>	13.44				
1.8.1.6	500110001022	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	202.36				
1.8.1.7	500109009007	1:3沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m <sup>2</sup>	1.05				
1.8.2		渠道通行盖板						
1.8.2.1	500112001007	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.21				
1.8.2.2	500110001023	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	2.98				
1.8.3		渠道下田坡道						
1.8.3.1	500109001028	C25砼下田坡道	m <sup>3</sup>	1.77				
1.8.3.2	500110001024	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	2.57				
1.8.4		二次运输100m						
1.8.4.1	500114002017	人力搬运水泥,装运卸100m	t	7.56				
1.8.4.2	500114002018	人力搬运钢材,装运卸100m	t	0.26				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 无离屯水稻产业基地配套设施项目

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.8.4.3	500114002019	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	12.84				
1.8.4.4	500114002020	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	20.41				
1.9		龙富劣1#灌溉渠, 长157m, 衬砌长度157m						
1.9.1		渠道部分						
1.9.1.1	500101010009	人工砍荒	m <sup>2</sup>	94.2				
1.9.1.2	500101003010	机械挖沟槽土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	63.57				
1.9.1.3	500103001010	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	43.96				
1.9.1.4	500109001029	C25砼底板(厚10cm)	m <sup>3</sup>	10.99				
1.9.1.5	500109001030	C25砼渠壁(厚15cm)	m <sup>3</sup>	18.84				
1.9.1.6	500110001025	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	283.36				
1.9.1.7	500109009008	1:3沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m <sup>2</sup>	1.5				
1.9.2		渠道通行盖板						
1.9.2.1	500112001008	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.21				
1.9.2.2	500110001026	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	2.98				
1.9.3		渠道下田坡道						
1.9.3.1	500109001031	C25砼下田坡道	m <sup>3</sup>	1.77				
1.9.3.2	500110001027	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	2.57				
1.9.4		二次运输100m						
1.9.4.1	500114002021	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	10.36				
1.9.4.2	500114002022	人力搬运钢材, 装运卸100m	t	0.35				
1.9.4.3	500114002023	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	17.56				
1.9.4.4	500114002024	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	27.97				
1.10		龙富劣2#灌溉渠, 长261m, 衬砌长度261m						
1.10.1		渠道部分						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

第8页 共17页

工程名称: 无离屯水稻产业基地配套设施项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.10.1.1	500101010010	人工砍荒	m <sup>2</sup>	156.6				
1.10.1.2	500101003011	机械挖沟槽土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	111.34				
1.10.1.3	500103001011	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	73.08				
1.10.1.4	500109001032	C25砼底板(厚10cm)	m <sup>3</sup>	18.27				
1.10.1.5	500109001033	C25砼渠壁(厚15cm)	m <sup>3</sup>	31.32				
1.10.1.6	500110001028	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	470.56				
1.10.1.7	500109009009	1:3沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m <sup>2</sup>	2.55				
1.10.2		渠道通行盖板						
1.10.2.1	500112001009	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.32				
1.10.2.2	500110001029	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	4.47				
1.10.3		渠道下田坡道						
1.10.3.1	500109001034	C25砼下田坡道(厚35cm)	m <sup>3</sup>	2.66				
1.10.3.2	500110001030	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	3.85				
1.11		龙富劣3#灌溉渠,长78m,衬砌长度78m						
1.11.1		渠道部分						
1.11.1.1	500101010011	人工砍荒	m <sup>2</sup>	46.8				
1.11.1.2	500101003012	机械挖沟槽土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	32.76				
1.11.1.3	500103001012	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	21.84				
1.11.1.4	500109001035	C25砼底板(厚10cm)	m <sup>3</sup>	5.46				
1.11.1.5	500109001036	C25砼渠壁(厚15cm)	m <sup>3</sup>	9.36				
1.11.1.6	500110001031	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	141.16				
1.11.1.7	500109009010	1:3沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m <sup>2</sup>	0.75				
1.11.2		渠道通行盖板						
1.11.2.1	500112001010	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.11				
1.11.2.2	500110001032	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	1.49				
1.11.3		渠道下田坡道						
1.11.3.1	500109001037	C25砼下田坡道	m <sup>3</sup>	0.89				
1.11.3.2	500110001033	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	1.28				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

第9页 共17页

工程名称: 无离屯水稻产业基地配套设施项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.12		龙富劣4#灌溉渠, 长102m, 衬砌长度102m						
1.12.1		渠道部分						
1.12.1.1	500101010012	人工砍荒	m <sup>2</sup>	61.2				
1.12.1.2	500101003013	机械挖沟槽土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	41.34				
1.12.1.3	500103001013	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	28.56				
1.12.1.4	500109001038	C25砼底板(厚10cm)	m <sup>3</sup>	7.14				
1.12.1.5	500109001039	C25砼渠壁(厚15cm)	m <sup>3</sup>	12.24				
1.12.1.6	500110001034	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	184.36				
1.12.1.7	500109009011	1:3沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m <sup>2</sup>	0.9				
1.12.2		渠道通行盖板						
1.12.2.1	500112001011	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.11				
1.12.2.2	500110001035	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	1.49				
1.12.3		渠道下田坡道						
1.12.3.1	500109001040	C25砼下田坡道(厚35cm)	m <sup>3</sup>	0.88				
1.12.3.2	500110001036	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	1.28				
1.13		龙富劣5#灌溉渠, 长47m, 衬砌长度47m						
1.13.1		渠道部分						
1.13.1.1	500101010013	人工砍荒	m <sup>2</sup>	28.2				
1.13.1.2	500101003014	机械挖沟槽土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	19.27				
1.13.1.3	500103001014	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	13.16				
1.13.1.4	500109001041	C25砼底板(厚10cm)	m <sup>3</sup>	3.29				
1.13.1.5	500109001042	C25砼渠壁(厚15cm)	m <sup>3</sup>	5.64				
1.13.1.6	500110001037	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	35.36				
1.13.1.7	500109009012	1:3沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m <sup>2</sup>	0.45				
1.13.2		渠道通行盖板						
1.13.2.1	500112001012	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.11				
1.13.2.2	500111001001	钢筋机械制作安装	t	0.01				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 无离屯水稻产业基地配套设施项目

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.13.2.3	500110001038	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	1.49				
1.13.3		渠道下田坡道						
1.13.3.1	500109001043	C25砼下田坡道	m <sup>3</sup>	0.88				
1.13.3.2	500110001039	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	1.28				
1.14		龙富劣6#灌溉渠, 长56m, 衬砌长度56m						
1.14.1		渠道部分						
1.14.1.1	500101010014	人工砍荒	m <sup>2</sup>	33.6				
1.14.1.2	500101003015	机械挖沟槽土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	24.08				
1.14.1.3	500103001015	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	15.68				
1.14.1.4	500109001044	C25砼底板(厚10cm)	m <sup>3</sup>	3.92				
1.14.1.5	500109001045	C25砼渠壁(厚15cm)	m <sup>3</sup>	6.72				
1.14.1.6	500110001040	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	101.56				
1.14.1.7	500109009013	1:3沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m <sup>2</sup>	0.45				
1.14.2		渠道通行盖板						
1.14.2.1	500112001013	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.11				
1.14.2.2	500110001041	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	1.49				
1.14.3		渠道下田坡道						
1.14.3.1	500109001046	C25砼下田坡道(厚35cm)	m <sup>3</sup>	0.88				
1.14.3.2	500110001042	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	1.28				
1.15		龙富劣7#灌溉渠, 长107m, 衬砌长度107m						
1.15.1		渠道部分						
1.15.1.1	500101010015	人工砍荒	m <sup>2</sup>	64.2				
1.15.1.2	500101003016	机械挖沟槽土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	47.79				
1.15.1.3	500103001016	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	29.96				
1.15.1.4	500109001047	C25砼底板(厚10cm)	m <sup>3</sup>	7.49				
1.15.1.5	500109001048	C25砼渠壁(厚15cm)	m <sup>3</sup>	12.84				
1.15.1.6	500110001043	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	193.36				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 无离屯水稻产业基地配套设施项目

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.15.1.7	500109009014	1:3沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m <sup>2</sup>	8.18				
1.15.2		渠道通行盖板						
1.15.2.1	500112001014	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.21				
1.15.2.2	500110001044	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	2.98				
1.15.3		渠道下田坡道						
1.15.3.1	500109001049	C25砼下田坡道	m <sup>3</sup>	1.77				
1.15.3.2	500110001045	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	2.57				
1.15.4		二次运输50m						
1.15.4.1	500114002025	人力搬运水泥,装运卸50m	t	7.25				
1.15.4.2	500114002026	人力搬运钢材,装运卸50m	t	0.24				
1.15.4.3	500114002027	人工运砂,装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	12.29				
1.15.4.4	500114002028	人工运碎石,装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	19.57				
1.16		龙富劣8#灌溉渠,长100m,衬砌长度100m						
1.16.1		渠道部分						
1.16.1.1	500101010016	人工砍荒	m <sup>2</sup>	60				
1.16.1.2	500101003017	机械挖沟槽土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	44.5				
1.16.1.3	500103001017	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	28				
1.16.1.4	500109001050	C25砼底板(厚10cm)	m <sup>3</sup>	7				
1.16.1.5	500109001051	C25砼渠壁(厚15cm)	m <sup>3</sup>	12				
1.16.1.6	500110001046	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	180.76				
1.16.1.7	500109009014	1:3沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m <sup>2</sup>	0.9				
1.16.2		渠道通行盖板						
1.16.2.1	500112001015	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.21				
1.16.2.2	500110001047	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	2.98				
1.16.3		渠道下田坡道						
1.16.3.1	500109001052	C25砼下田坡道	m <sup>3</sup>	1.77				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 无离屯水稻产业基地配套设施项目

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.16.3.2	500110001048	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	2.57				
1.17		龙富劣9#灌溉渠, 长100m, 衬砌长度100m						
1.17.1		渠道部分						
1.17.1.1	500101010017	人工砍荒	m <sup>2</sup>	60				
1.17.1.2	500101003018	机械挖沟槽土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	44.5				
1.17.1.3	500103001018	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	28				
1.17.1.4	500109001053	C25砼底板(厚10cm)	m <sup>3</sup>	7				
1.17.1.5	500109001054	C25砼渠壁(厚15cm)	m <sup>3</sup>	12				
1.17.1.6	500110001049	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	180.76				
1.17.1.7	500109009016	1:3沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m <sup>2</sup>	0.9				
1.17.2		渠道通行盖板						
1.17.2.1	500112001016	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.21				
1.17.2.2	500110001050	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	0.89				
1.17.3		渠道下田坡道						
1.17.3.1	500109001055	C25砼下田坡道	m <sup>3</sup>	1.77				
1.17.3.2	500110001051	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	2.57				
1.18		龙富劣10#灌溉渠, 长462m, 衬砌长度462m						
1.18.1		渠道部分						
1.18.1.1	500101010018	人工砍荒	m <sup>2</sup>	199				
1.18.1.2	500101003019	机械挖沟槽土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	209.52				
1.18.1.3	500103001019	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	129.36				
1.18.1.4	500109001056	C25砼底板(厚10cm)	m <sup>3</sup>	32.34				
1.18.1.5	500109001057	C25砼渠壁(厚15cm)	m <sup>3</sup>	55.44				
1.18.1.6	500110001052	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	832.36				
1.18.1.7	500109009017	1:3沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m <sup>2</sup>	5.51				
1.18.2		渠道通行盖板						
1.18.2.1	500112001017	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.21				
1.18.2.2	500110001053	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	2.98				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 无离屯水稻产业基地配套设施项目

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1. 18. 3		渠道下田坡道						
1. 18. 3. 1	500109001058	C25砼下田坡道	m <sup>3</sup>	1. 77				
1. 18. 3. 2	500110001054	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	2. 57				
2		堰坝工程						
2. 1		大坝						
2. 1. 1	500101004002	机械挖沟槽土方(弃运2km)	m <sup>3</sup>	720. 67				
2. 1. 2	500101004003	机械挖沟槽土方(围堰利用)	m <sup>3</sup>	47. 36				
2. 1. 3	500101004004	机械挖沟槽土方(回填利用)	m <sup>3</sup>	13. 53				
2. 1. 4	500101010019	河床清淤(机械开挖, 汽车弃运2km)	m <sup>3</sup>	32. 67				
2. 1. 5	500103001020	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	11. 5				
2. 1. 6	500103007001	砂碎石垫层, 厚15cm	m <sup>3</sup>	1. 14				
2. 1. 7	500103008001	块石压脚	m <sup>3</sup>	97. 57				
2. 1. 8	500109001059	C25砼大坝基础	m <sup>3</sup>	248. 6				
2. 1. 9	500109001060	C25砼坝体	m <sup>3</sup>	226. 14				
2. 1. 10	500109001061	C25砼中墩A	m <sup>3</sup>	10. 52				
2. 1. 11	500109001062	C25砼中墩B	m <sup>3</sup>	2. 03				
2. 1. 12	500109001063	C25砼板桥	m <sup>3</sup>	17. 52				
2. 1. 13	500109001064	C25砼桥帽	m <sup>3</sup>	0. 52				
2. 1. 14	500109001065	C25砼底板(厚50cm)	m <sup>3</sup>	164. 5				
2. 1. 15	500109001066	C25砼挡墙B基础	m <sup>3</sup>	4. 32				
2. 1. 16	500109001067	C25砼挡墙B	m <sup>3</sup>	7. 03				
2. 1. 17	500114001002	叠梁式木闸门(厚10cm)	m <sup>2</sup>	52. 64				
2. 1. 18	500109009018	油毛毡, 二毡三油	m <sup>2</sup>	12. 86				
2. 1. 19	500114001003	橡胶弹性垫板	m <sup>2</sup>	3. 7				
2. 1. 20	500109009019	沥青砂浆填缝(缝宽20mm)	m <sup>2</sup>	33. 25				
2. 1. 21	500109008001	止水铜片	延长m	8. 58				
2. 1. 22	500114001004	Φ50PVC管	m	265. 76				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 无离屯水稻产业基地配套设施项目

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.23	500114001005	砂碎石反滤包(尺寸: 0.3*0.3*0.3m)	个	3				
2.1.24	500111001002	钢筋机械制作安装	t	3.3				
2.1.25	500110001055	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	616.65				
2.1.26	500110001056	普通曲面钢模板制安	m <sup>2</sup>	40.13				
2.2		路面修复						
2.2.1	500109011002	C25砼路面(厚18cm)	m <sup>2</sup>	7.61				
2.2.2	500103016001	碎石垫层, 厚8cm	m <sup>2</sup>	7.61				
2.3		C25砼挡墙C						
2.3.1	500101002001	机械挖土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	158.85				
2.3.2	500103001021	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	86.45				
2.3.3	500103008002	块石压脚	m <sup>3</sup>	12.5				
2.3.4	500109001068	C25砼基础	m <sup>3</sup>	28.56				
2.3.5	500109001069	C25砼挡墙	m <sup>3</sup>	51.77				
2.3.6	500114001006	Φ50PVC管	m	8.5				
2.3.7	500114001007	砂碎石反滤包(尺寸: 0.3*0.3*0.3m)	个	10				
2.3.8	500110001057	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	145.4				
2.4		引水渠A						
2.4.1	500103001022	机械挖土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	25				
2.4.2	500103001023	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	17.5				
2.4.3	500103008003	块石海曼(厚60cm)	m <sup>3</sup>	2.42				
2.4.4	500109001070	C15砼垫层(厚10cm)	m <sup>3</sup>	2.27				
2.4.5	500109001071	C25砼底板(厚120cm)	m <sup>3</sup>	27.28				
2.4.6	500109001072	C25砼渠壁(厚50cm)	m <sup>3</sup>	20.79				
2.4.7	500109001073	C25砼梁	m <sup>3</sup>	0.19				
2.4.8	500109009020	沥青木板分缝(缝宽20mm)	m <sup>2</sup>	10.66				
2.4.9	500111001003	钢筋机械制作安装	t	1.93				
2.4.10	500110001058	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	115.3				
2.5		引水渠B						



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 无离屯水稻产业基地配套设施项目

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.5.1	500103001024	机械挖土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	99.78				
2.5.2	500103001025	机械挖土方(弃运2km)	m <sup>3</sup>	69.85				
2.5.3	500103001026	土方回填(利用开挖土)	m <sup>2</sup>	84.81				
2.5.4	500109010002	机械破除现状挡墙(弃运2km)	m <sup>3</sup>	0.39				
2.5.5	500109011003	凿毛清理	m <sup>2</sup>	0.77				
2.5.6	500103008004	块石压脚	m <sup>3</sup>	8.09				
2.5.7	500103008005	块石海曼(厚60cm)	m <sup>3</sup>	4.15				
2.5.8	500103007002	砂碎石垫层,厚10cm	m <sup>3</sup>	6.11				
2.5.9	500109001074	C15砼垫层(厚10cm)	m <sup>3</sup>	5.93				
2.5.10	500109001075	C25砼基础(闸)	m <sup>3</sup>	33.8				
2.5.11	500109001076	C25砼闸墩	m <sup>3</sup>	6.52				
2.5.12	500109001077	C25砼基础(导水墙)	m <sup>3</sup>	21.74				
2.5.13	500109001078	C25砼导水墙	m <sup>3</sup>	28.2				
2.5.14	500109001079	C25砼底板(厚30cm)	m <sup>3</sup>	23.56				
2.5.15	500109001080	C25砼人行板桥	m <sup>3</sup>	0.83				
2.5.16	500109001081	C25砼人行桥桥帽	m <sup>3</sup>	0.25				
2.5.17	500109001082	C25砼基础(水轮泵)	m <sup>3</sup>	26.38				
2.5.18	500109001083	C25砼挡墙A	m <sup>3</sup>	47.04				
2.5.19	500109009021	油毛毡,二毡三油	m <sup>2</sup>	1.1				
2.5.20	500114001008	橡胶弹性垫板	m <sup>2</sup>	0.42				
2.5.21	500109009022	沥青木板分缝(缝宽20mm)	m <sup>2</sup>	13.68				
2.5.22	500111001004	钢筋机械制作安装	t	5.12				
2.5.23	500110001059	普通标准钢模板制安	m <sup>2</sup>	206.37				











### 其他项目清单

招标编号:

工程名称: 无离屯水稻产业基地配套设施项目

第1页 共1页

[illegible]



### 零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 无离屯水稻产业基地配套设施项目

第1页 共1页

[illegible]

### 招标人供应材料价格表

招标编号:

工程名称: 无离屯水稻产业基地配套设施项目

第1页 共1页

[illegible]





