

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处水稻产业配
套项目

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字)

复 核 人：



(造价工程师签字盖章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称:鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处水稻产业配套项目

第1页,共1页

一、编制依据:

- 1、委托方提供的本工程施工设计图纸。
- 2、《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007)。
- 3、2007年《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、2007年《广西水利水电建筑工程预算定额》、2007年《广西水利水电设备安装工程预算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》、桂水基[2014]41号文发布的《广西水利水电建筑工程概(预)算补充定额》。
- 4、广西水利厅桂水基[2004]46号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》、桂水基[2016]1号《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。
- 5、本工程采用(营改增)一般计税法:桂水基[2016]16号《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电建设工程计价依据调整的能知》、水办基[2016]31号文《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发〈水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法〉的通知》、桂水建设[2019]4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。
- 6、有关建筑工程造价管理规定。

二、其它需要说明的问题

- 1、信息价选用《贺州市建设工程造价信息》2024年第2期以及结合市场询价。
- 2、本项目采用一般计税。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处水稻产业配套项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处水稻产业配套项目

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		上坳陂坝						
1.1	500101010001	人工砍荒	m ²	9.6				
1.2	500101002001	机械挖土方(就近堆放)	m ³	216.98				
1.3	500101002002	机械挖土方(围堰利用)	m ³	60.38				
1.4	500103001001	土方回填(利用开挖土)	m ³	86.11				
1.5	500103010001	块石压脚	m ³	19.82				
1.6	500103007001	碎石垫层(厚10cm)	m ³	5				
1.7	500109001001	C20砼挡墙	m ³	67.39				
1.8	500109001002	C20砼挡墙基础	m ³	24.18				
1.9	500112001001	C20砼预制盖板	m ³	0.04				
1.10	500109001003	C20砼坝体	m ³	88.06				
1.11	500109001004	C20砼护坦(厚50cm)	m ³	27.72				
1.12	500109009001	沥青木板伸缩缝	m ²	2.58				
1.13	500110001001	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	267.68				
1.14	500109008001	止水铜片	延长m	9				
1.15	500111002001	钢筋拦污栅0.6*1m(格栅孔口尺寸100*100mm)	m ²	0.6				
1.16	500114001001	DN50PVC排水管	m	91.08				
1.17	500114001002	碎石反滤包	个	24				
1.18	500114001003	叠梁式松木板闸门	m ²	2.34				
1.19		二次运输50m						
1.19.1	500114002001	人力搬运水泥,装运卸50m	t	61.27				
1.19.2	500114002002	人力搬运木材,装运卸50m	m ³	5.15				
1.19.3	500114002003	人工抬运块片石,运距50m	m ³ 成品码方,清料方	20.42				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处水稻产业配套项目

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1. 19. 4	500114002004	人工装运卸砂50m	m ³ 成品堆方	120.32				
1. 19. 5	500114002005	人工装运卸碎石50m	m ³ 成品堆方	187.75				
2		仰天陂坝						
2. 1	500101010002	人工砍荒	m ²	16.8				
2. 2	500101002003	机械挖土方(就近堆放)	m ³	338.47				
2. 3	500101002004	机械挖土方(围堰利用)	m ³	125.8				
2. 4	500103001002	土方回填(利用开挖土)	m ³	92.74				
2. 5	500103010002	块石压脚	m ³	33.14				
2. 6	500103007002	碎石垫层(厚10cm)	m ³	8.88				
2. 7	500109001005	C20砼挡墙	m ³	72.58				
2. 8	500109001006	C20砼挡墙基础	m ³	26.04				
2. 9	500112001002	C20砼预制盖板	m ³	0.04				
2. 10	500109001007	C20砼坝体	m ³	137.74				
2. 11	500109001008	C20砼护坦(厚50cm)	m ³	49.28				
2. 12	500109009002	沥青木板伸缩缝	m ²	2.58				
2. 13	500110001002	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	339.89				
2. 14	500109008002	止水铜片	延长m	16				
2. 15	500111002002	钢筋拦污栅0.6*1m(格栅孔口尺寸100*100mm)	m ²	0.6				
2. 16	500114001004	DN50PVC排水管	m	139.92				
2. 17	500114001005	碎石反滤包	个	26				
2. 18	500114001006	叠梁式松木板闸门	m ²	3.54				
2. 19		二次运输50m						
2. 19. 1	500114002006	人力搬运水泥, 装运卸50m	t	84.39				
2. 19. 2	500114002007	人力搬运木材, 装运卸50m	m ³	6.66				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处水稻产业配套项目

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.19.3	500114002008	人工抬运块片石, 运距50m	m ³ 成品码方, 清料方	34.13				
2.19.4	500114002009	人工装运卸砂50m	m ³ 成品堆方	165.83				
2.19.5	500114002010	人工装运卸碎石50m	m ³ 成品堆方	260.52				
3		龙塘陂坝						
3.1		小型拦河坝						
3.1.1	500101010003	人工砍荒	m ²	36				
3.1.2	500101002005	机械挖土方(就近堆放)	m ³	495.65				
3.1.3	500101002006	机械挖土方(围堰利用)	m ³	251.6				
3.1.4	500103001003	土方回填(利用开挖土)	m ³	96.05				
3.1.5	500103010003	块石压脚	m ³	72.48				
3.1.6	500103007003	碎石垫层(厚10cm)	m ³	21.65				
3.1.7	500109001009	C20砼挡墙	m ³	75.17				
3.1.8	500109001010	C20砼挡墙基础	m ³	26.97				
3.1.9	500112001003	C20砼预制盖板	m ³	0.04				
3.1.10	500109001011	C20砼坝体	m ³	393.74				
3.1.11	500109001012	C20砼护坦(厚50cm)	m ³	120.12				
3.1.12	500109009003	沥青木板伸缩缝	m ²	2.58				
3.1.13	500110001003	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	578.06				
3.1.14	500109008003	止水铜片	延长m	39				
3.1.15	500111002003	钢筋拦污栅0.6*1m(格栅孔口尺寸100*100mm)	m ²	1.68				
3.1.16	500114001007	DN50PVC排水管	m	293.04				
3.1.17	500114001008	碎石反滤包	个	27				
3.1.18	500114001009	叠梁式松木板闸门	m ²	7.6				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处水稻产业配套项目

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2		渠道						
3.2.1	500101003001	机械挖渠道土方(弃运0.5km)	m ³	154.7				
3.2.2	500101003002	机械挖渠道土方(就近堆放)	m ³	50.15				
3.2.3	500103001004	土方回填(利用开挖土)	m ³	42.5				
3.2.4	500109001013	C15砼底板(厚40cm)	m ³	47.6				
3.2.5	500109001014	C15砼渠壁(厚40cm)	m ³	68				
3.2.6	500109001015	C20砼镇墩	m ³	1.62				
3.2.7	500109001016	C20砼泵池	m ³	27.8				
3.2.8	500111001001	钢筋制作安装	t	0.03				
3.2.9	500109009004	沥青木板分缝	m ²	6.8				
3.2.10	500110001004	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m ²	388.6				
3.3		二次运输50m						
3.3.1	500114002011	人力搬运水泥,装运卸50m	t	217.88				
3.3.2	500114002012	人力搬运钢材,装运卸50m	t	0.03				
3.3.3	500114002013	人力搬运木材,装运卸50m	m ³	16.89				
3.3.4	500114002014	人工抬运块片石,运距50m	m ³ 成品码方,清料方	74.65				
3.3.5	500114002015	人工装运卸砂50m	m ³ 成品堆方	443.24				
3.3.6	500114002016	人工装运卸碎石50m	m ³ 成品堆方	691.75				
4		上坑陂坝						
4.1		小型拦河坝						
4.1.1	500101010004	人工砍荒	m ²	18.4				
4.1.2	500101002007	机械挖土方(就近堆放)	m ³	361.65				
4.1.3	500101002008	机械挖土方(围堰利用)	m ³	145.93				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处水稻产业配套项目

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.4	500103001005	土方回填(利用开挖土)	m ³	111.36				
4.1.5	500103010004	块石压脚	m ³	38.96				
4.1.6	500103007004	碎石垫层(厚10cm)	m ³	13.63				
4.1.7	500109001017	C20砼挡墙	m ³	59.36				
4.1.8	500109001018	C20砼挡墙基础	m ³	19.2				
4.1.9	500112001004	C20砼预制盖板	m ³	0.06				
4.1.10	500109001019	C20砼坝体	m ³	205.49				
4.1.11	500109001020	C20砼护坦(厚50cm)	m ³	78.38				
4.1.12	500109009005	沥青木板伸缩缝	m ²	2.58				
4.1.13	500110001005	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	396.71				
4.1.14	500109008004	止水铜片	延长m	25				
4.1.15	500111002004	钢筋拦污栅0.6*1m(格栅孔口尺寸100*100mm)	m ²	1.6				
4.1.16	500114001010	DN50PVC排水管	m	188.4				
4.1.17	500114001011	碎石反滤包	个	20				
4.1.18	500114001012	叠梁式松木板闸门	m ²	5.6				
4.2		渠道						
4.2.1	500101003003	机械挖渠道土方(弃运0.5km)	m ³	96.83				
4.2.2	500101003004	机械挖渠道土方(就近堆放)	m ³	33.45				
4.2.3	500103001006	土方回填(利用开挖土)	m ³	28.35				
4.2.4	500109001021	C15砼底板(厚10cm)	m ³	11.06				
4.2.5	500105006001	M7.5浆砌标准砖墙(墙厚37cm)	m ³	40.4				
4.2.6	500105010001	1:2水泥砂浆抹面(平面,厚2cm)	m ²	54.6				
4.2.7	500105010002	1:2水泥砂浆抹面(立面,厚2cm)	m ²	109.2				
4.2.8	500109001022	C20砼镇墩	m ³	2.45				
4.2.9	500109001023	C20砼泵池	m ³	27.8				
4.2.10	500111001002	钢筋制作安装	t	0.03				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处水稻产业配套项目

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.11	500109009006	沥青木板分缝	m ²	2.94				
4.2.12	500110001006	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m ²	101.74				
4.3		渠道通行盖板						
4.3.1	500112001005	C25砼预制盖板	m ³	0.47				
4.3.2	500111001003	钢筋制作安装	t	0.04				
4.4		二次运输50m						
4.4.1	500114002017	人力搬运水泥, 装运卸50m	t	121.9				
4.4.2	500114002018	人力搬运钢材, 装运卸50m	t	0.08				
4.4.3	500114002019	人力搬运木材, 装运卸50m	m ³	9.54				
4.4.4	500114002020	人工抬运块片石, 运距50m	m ³ 成品码方, 清料方	40.13				
4.4.5	500114002021	人工装运卸砂50m	m ³ 成品堆方	247				
4.4.6	500114002022	人工装运卸碎石50m	m ³ 成品堆方	368.61				
4.4.7	500114002023	人力搬运砖, 装运卸50m	t	60.28				
5		龙塘渠道						
5.1		渡槽(K0+650~K0+670)						
5.1.1	500101002009	机械挖土方(弃运0.5km)	m ³	0.23				
5.1.2	500101002010	机械挖土方(就近堆放)	m ³	0.04				
5.1.3	500103001007	土方回填(利用开挖土)	m ³	0.04				
5.1.4	500109001024	C15砼垫层(厚10cm)	m ³	0.23				
5.1.5	500105006002	M7.5浆砌标准砖槽台(60cm厚)	m ³	2.16				
5.1.6	500109001025	C15砼渡槽	m ³	0.35				
5.1.7	500110001007	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m ²	36.8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处水稻产业配套项目

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.1.8	500109009007	沥青油毛毡, 二毡三油	m ²	2.27				
5.1.9	500111001004	钢筋制作安装	t	0.57				
5.2		渠道						
5.2.1	500101010005	人工砍荒	m ²	312				
5.2.2	500101003005	机械挖渠道土方(弃运0.5km)	m ³	157.89				
5.2.3	500101003006	机械挖渠道土方(就近堆放)	m ³	36.11				
5.2.4	500103001008	土方回填(利用开挖土)	m ³	30.6				
5.2.5	500109001026	C15砼底板(厚12cm)	m ³	50.54				
5.2.6	500109001027	C15砼渠壁(厚12cm)	m ³	74.88				
5.2.7	500109009008	沥青木板分缝	m ²	8.52				
5.2.8	500110001008	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m ²	1176				
5.3		渠道通行盖板						
5.3.1	500112001006	C25砼预制盖板	m ³	0.43				
5.3.2	500111001005	钢筋制作安装	t	0.03				
5.4		二次运输400m						
5.4.1	500114002024	人力搬运水泥, 装运卸400m	t	29.98				
5.4.2	500114002025	人力搬运钢材, 装运卸400m	t	0.64				
5.4.3	500114002026	人力搬运木材, 装运卸400m	m ³	0.19				
5.4.4	500114002027	人工装运卸砂400m	m ³ 成品堆方	75.07				
5.4.5	500114002028	人工装运卸碎石400m	m ³ 成品堆方	111.82				
5.4.6	500114002029	人力搬运砖, 装运卸400m	t	2.96				
6		盘龙支渠						
6.1		渡槽(K0+104~K0+160、K0+230~K0+290、K0+344~K0+372)						
6.1.1	500101002011	机械挖土方(弃运0.5km)	m ³	1.49				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处水稻产业配套项目

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.2	500101002012	机械挖土方(就近堆放)	m ³	0.27				
6.1.3	500103001009	土方回填(利用开挖土)	m ³	0.27				
6.1.4	500109001028	C15砼垫层(厚10cm)	m ³	1.76				
6.1.5	500105006003	M7.5浆砌标准砖槽台(60cm厚)	m ³	24.3				
6.1.6	500109001029	C15砼渡槽	m ³	23.16				
6.1.7	500110001009	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m ²	329.6				
6.1.8	500109009009	沥青木板分缝	m ²	1.29				
6.1.9	500109009010	沥青油毛毡,二毡三油	m ²	13.12				
6.1.10	500111001006	钢筋制作安装	t	3.923				
6.2		渠道						
6.2.1	500101010006	人工砍荒	m ²	128.4				
6.2.2	500101003007	机械挖渠道土方(弃运0.5km)	m ³	148.77				
6.2.3	500101003008	机械挖渠道土方(就近堆放)	m ³	18.05				
6.2.4	500103001010	土方回填(利用开挖土)	m ³	15.3				
6.2.5	500109001030	C15砼底板(厚12cm)	m ³	28.08				
6.2.6	500109001031	C15砼渠壁(厚12cm)	m ³	38.5				
6.2.7	500109009011	沥青木板分缝	m ²	4.02				
6.2.8	500110001010	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m ²	592.8				
6.3		挡墙						
6.3.1	500101004001	机械挖沟槽土方(就近堆放)	m ³	39.42				
6.3.2	500103001011	土方回填(利用开挖土)	m ³	27.74				
6.3.3	500103010005	块石压脚	m ³	8.03				
6.3.4	500109001032	C20砼挡墙,厚80cm	m ³	22.3				
6.3.5	500109001033	C20砼挡墙基础	m ³	12.24				
6.3.6	500110001011	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	69				
6.4		渠道通行盖板						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处水稻产业配套项目

第9页 共11页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处水稻产业配套项目

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12		上塝陂坝围堰工程						
12.1	500114002030	袋装土围堰(利用开挖土)	m ³	60.38				
12.2	500114002031	袋装土围堰拆除(弃运0.5km)	m ³	60.38				
12.3	500114002032	DN500双壁波纹管HDPE	m	20				
13		仰天陂坝围堰工程						
13.1	500114002033	袋装土围堰(利用开挖土)	m ³	125.8				
13.2	500114002034	袋装土围堰拆除(弃运0.5km)	m ³	125.8				
13.3	500114002035	DN500双壁波纹管HDPE	m	20				
14		龙塘陂坝围堰工程						
14.1	500114002036	袋装土围堰(利用开挖土)	m ³	251.6				
14.2	500114002037	袋装土围堰拆除(弃运0.5km)	m ³	251.6				
14.3	500114002038	DN500双壁波纹管HDPE	m	20				
15		上坑陂坝围堰工程						
15.1	500114002039	袋装土围堰(利用开挖土)	m ³	145.93				
15.2	500114002040	袋装土围堰拆除(弃运0.5km)	m ³	145.93				
15.3	500114002041	DN500双壁波纹管HDPE	m	18				
16		上坑渠道修复围堰工程						
16.1	500114002042	袋装土围堰(利用开挖土)	m ³	239.02				
16.2	500114002043	袋装土围堰拆除(弃运0.5km)	m ³	239.02				
17	500114002044	临时房屋建筑工程	%	1.5				
18	500114002045	其他施工临时工程	%	1.5				

