

平桂区羊头镇中学学生厕所项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：平桂区羊头镇中学学生厕所项目

第1页 共1页

- 1) 工程概况： 本工程位于贺州市平桂区羊头镇。
- 2) 本招标控制价范围：设计施工图范围内。
- 3) 工程量清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862—2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》、2024年《广西建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及相应配套费用定额。桂建标〔2016〕17号（营改增）、桂建标〔2018〕14号、桂建发〔2023〕6号、桂建标〔2023〕7号、贺市国税函〔2017〕3号等文件。
- 4) 工程质量应达到合格标准。
- 5) 其他说明：

(1) 本工程量清单材料价格按《贺州市建设工程造价信息》2025第7期信息价计取，信息价没有的按市场询价，均为到施工场地价。

(2) 本工程中采用预拌混凝土和预拌砂浆。

(3) 本工程采用一般计税法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区羊头镇中学学生厕所项目

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
学生厕所-土建工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101001001	机械平整场地	m ²	49.75			
2	010101004001	挖基坑、沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m ³	95.31			
3	010103001001	基础回填土方 (1)密实度要求:满足设计要求	m ³	63.41			
4	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:非利用土方 (2)运距:投标人自行考虑	m ³	31.90			
	0104	砌筑工程					
5	*010401004001	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧 结页岩多孔砖 (2)墙体类型:砖墙 (3)墙体厚度:180mm (4)砂浆种类、强度等级:M10专用配套 砂浆砌筑	m ³	88.80			
6	*010401004002	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧 结页岩多孔砖 (2)墙体类型:砖墙 (3)墙体厚度:120mm (4)砂浆种类、强度等级:M10专用配套 砂浆砌筑	m ³	40.94			
7	010401014001	暗沟 (1)构造大样参照11ZJ901/7页/3、8页 /B	m	25.67			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010404001001	80厚C15混凝土垫层 (1)混凝土种类:非泵送商品砼	m ³	3.63			
9	010501001001	基础垫层 (1)混凝土种类:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C15	m ³	5.70			
10	010501003001	独立基础 (1)混凝土种类:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30	m ³	15.00			
11	010501002001	带形基础 (1)混凝土种类:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30	m ³	5.77			
12	010502001001	矩形柱 (1)混凝土种类:商品砼 (2)混凝土强度等级:C30	m ³	10.53			
13	010502001002	矩形柱 (1)混凝土种类:商品砼 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	19.01			
14	010503001001	基础梁 (1)混凝土种类:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	9.84			
15	*010505001001	有梁板 (1)混凝土种类:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	69.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区羊头镇中学学生厕所项目

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
16	010503004001	圈梁 (1)混凝土种类:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	1.11			
17	010503005001	过梁 (1)混凝土种类:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	1.31			
18	010507001001	散水 (1)做法详见: 11ZJ901/7页/3、8页/B (2)面层厚度:20厚1:2.5水泥砂浆粉面 (3)混凝土种类:60厚C10混凝土 (4)素土夯实	m ²	12.45			
19	010507001002	坡道 (1)做法详见: 构造大样参照 13ZJ301/19页/6C (2)面层厚度:火烧面花岗岩面层缝宽5, 干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 (3)25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (4)混凝土种类:100厚C15混凝土 (5)300mm厚3:7灰土, 分两次夯实	m ²	2.00			
20	010507004001	台阶 (1)30厚米白色大理石面层-另计 (2)100厚C15混凝土 (3)100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 构造大样参照11ZJ901/9页/15	m ³	0.31			
21	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.107			
22	*010515001002	现浇构件螺纹钢制安 $\blacktriangleright$ 10以内	t	5.810			
23	*010515001003	现浇构件螺纹钢制安 $\blacktriangleright$ 10以上	t	9.682			
24	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.728			
25	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接 $\leq \phi$ 14	个	288			
26	桂010516004002	钢筋电渣压力焊接 $\leq \phi$ 18	个	60			
27	010516003001	套筒直形螺纹钢筋接头 $\leq \phi$ 32	个	56			
	0108	门窗工程					
28	*010802001001	201不锈钢门	m ²	101.27			
29	010807001001	金属推拉窗 (1)玻璃品种、厚度:90系列普通铝合金推拉窗框+钢化玻璃5mm (2)框、扇材质及规格:外窗1.8mm	m ²	23.76			
30	010807001002	金属窗 (1)玻璃品种、厚度:90系列普通铝合金推拉窗框+单层无色透明玻璃5mm (2)框、扇材质及规格:外窗1.8mm	m ²	6.48			
	0109	屋面及防水工程					
31	010902003001	屋面刚性层 (1)20厚1:2.5 (DSM20) 水泥砂浆保护层, 分隔面积为1m ² ; (2)满铺0.4厚塑料薄膜隔离层; (3)3.0+3.0+3.0厚SBS-II型改性沥青防水卷材;-另计 (4)20厚1:2.5 (DSM20) 水泥砂浆找平; (5)80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板;-另计 (6)30厚(最薄处)LC5.0页岩陶粒混	m ²	48.84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区羊头镇中学学生厕所项目

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		凝土找2%坡； (7)钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净。					
32	010902001001	屋面卷材防水 (1)3.0+3.0+3.0厚SBS- II 型改性沥青防水卷材	m ²	58.64			
33	010904001001	楼(地)面卷材防水 (1)1.5mm厚高分子自粘胶膜防水卷材，上翻地面以上500 (2)部位：卫生间、前室	m ²	410.02			
34	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) (1)1.5厚聚氨酯防水涂料 (2)部位：卫生间、前室	m ²	205.94			
35	010903002001	墙面涂膜防水 (1)1.5厚聚氨酯防水涂料 (2)部位：卫生间、前室、无障碍卫生间	m ²	728.93			
36	010903002002	墙面涂膜防水 (1)5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 (中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) +1.5厚聚氨酯防水涂料 (2)部位：外墙面(走廊取消防水涂料)	m ²	375.94			
37	010903002003	墙面涂膜防水 (1)5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 (中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) (2)部位：走廊外墙面	m ²	90.83			
38	010903002004	天棚涂膜防水 (1)现浇钢筋混凝土板底面清理干净 (2)基层配界面处理 (3)3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m ²	358.63			
39	010902008001	屋面变形缝 平屋面变形缝衔接做法详21ZJ111-1/A7 不锈钢盖板	m	7.80			
40	010903004001	墙面变形缝 墙面变形缝衔接做法详21ZJ111-1/A3 防火板	m	18.00			
41	010904004001	楼(地)面变形缝 楼面变形缝衔接做法详21ZJ111-2/A6 铝合金板	m	8.00			
	0110	保温、隔热、防腐工程					
42	011001001001	保温隔热屋面 (1)80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板	m ²	46.86			
	0111	楼地面装饰工程					
43	011102003001	块料楼地面 (1)8~14厚800X800防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝； (2)5厚1：1(DSM20)水泥砂浆结合层； (3)20厚1：3(DSM15)干硬性水泥砂浆； (4)素水泥浆一遍(内掺建筑胶)； (5)部位：走廊	m ²	58.66			
44	011102003002	块料楼地面	m ²	200.73			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区羊头镇中学学生厕所项目

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1)8~14厚300X450防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝； (2)5厚1：1（DSM20）水泥砂浆结合层； (3)20厚1：3（DSM15）水泥砂浆找平； (4)1.5厚聚氨酯防水涂料；-另计 (5)20厚1：3（DSM15）水泥砂浆找平； (6)420厚陶粒垫层（用于下沉部分）找坡坡向地漏； (7)1.5mm厚高分子自粘胶膜防水卷材，上翻地面以上500；-另计 (8)20厚1：3（DSM15）水泥砂浆； (9)部位：卫生间（除一楼卫生间前室）					
45	011102003003	块料楼地面 (1)8~14厚300X450防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝； (2)5厚1：1（DSM20）水泥砂浆结合层； (3)20厚1：3（DSM15）水泥砂浆找平； (4)1.5厚聚氨酯防水涂料；-另计 (5)20厚1：3（DSM15）水泥砂浆找平； (7)1.5mm厚高分子自粘胶膜防水卷材，上翻地面以上500；-另计 (8)20厚1：3（DSM15）水泥砂浆； (9)部位：一楼卫生间前室	m ²	9.23			
46	011107001001	石材台阶面 (1)30厚米白色大理石面层 部位：台阶面层	m ²	0.31			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
47	桂011204007001	内墙面贴釉面砖（高度1.8m） (1)刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） (2)15厚1：3（DPM15）水泥砂浆； (3)刷素水泥浆一遍； (4)4~5厚1：1（DPM20）水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴； (5)8~10厚面砖，水泥浆擦缝或1：1水泥砂浆勾缝 (6)部位：走廊及砖砌栏杆内侧墙面	m ²	99.72			
48	桂011204007002	内墙面贴釉面砖 (1)刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） (2)1.5厚聚氨酯防水涂料-另计 (3)15厚1：3（DPM15）水泥砂浆； (4)3~4厚1：1（DPM20）水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴； (5)4~5厚300X600釉面砖到顶，白水泥浆擦缝。 (6)部位：卫生间、前室、无障碍卫生间	m ²	1208.91			
49	011201001001	女儿墙内侧一般抹灰 (1)15厚1：3（DPM15）水泥砂浆	m ²	42.00			
50	011201001002	外墙面一般抹灰 (1)15厚1：3（DPM15）水泥砂浆	m ²	470.47			
51	011201001003	外墙面独立柱抹灰 (1)15厚1：3（DPM15）水泥砂浆	m ²	17.20			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区羊头镇中学学生厕所项目

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
52	桂011201005001	墙面钉(挂)网 (1)网的种类、规格:丝径0.8mm低碳热镀锌钢丝网(10*10)	m ²	104.15			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
53	011407001001	外墙漆 (1)涂饰面层涂料二遍; (2)喷涂主层涂料; (3)涂饰底层涂料;	m ²	487.67			
	0115	其他装饰工程					
54	011505001001	洗漱台 (1)材料品种、规格、颜色:20厚大理石	m ²	12.82			
55	011505010001	卫生间镜面玻璃	m ²	25.68			
56	011505005001	卫生间扶手 多功能用途安全抓杆 详图集13ZJ301-1/65、7/66、1/68/1/75	套	1			
57	011505005002	无障碍卫生间多功能台 详图集13ZJ301-1/63	套	1			
58	011505005003	无障碍专用卫生间平开拉手 详图集13ZJ301-6/27、B2/28、D3/28	套	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
59	桂011701001001	外脚手架 (1)搭设方式:双排 (2)搭设高度:24m以内 (3)脚手架材质:扣件式钢管架	m ²	555.28			
60	桂011701002001	里脚手架 (1)搭设高度:3.6m以内 (2)脚手架材质:扣件式钢管架	m ²	655.62			
61	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 (1)结构类型:框架结构 (2)泵送、非泵送:泵送	m ²	298.50			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
62	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	6.67			
63	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	22.64			
64	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	286.99			
65	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	74.88			
66	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	11.10			
67	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	26.94			
68	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	570.50			
69	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m ²	12.45			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区羊头镇中学学生厕所项目

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
70	011702027001	台阶 木模板木支撑	m ²	2.43			
	011703	垂直运输					
71	011703001001	卷扬机 檐口高度(40m以内)	台·月	1			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
72	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 1m ³ 以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
73	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	139.10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
学生厕所-安装工程							
		分部分项工程					
		强电工程					
74	030412001001	节能LED灯 (1)规格:LED-18W (2)安装方式:吸顶安装 (3)广照型 带全套附件 光通量:1800Lm , 色温:4000K(自然光)	套	12			
75	030412001002	防水防潮节能LED灯 (1)规格:LED-18W (2)安装方式:吸顶安装 (3)广照型 带全套附件 光通量:1800Lm , 色温:4000K(自然光)	套	24			
76	030404033001	排气扇 (1)规格:40W (2)安装方式:嵌窗安装	台	12			
77	030404033002	排气扇 (1)规格:40W (2)安装方式:吸顶安装	台	1			
78	030404034001	残疾人专用翘板开关 (1)规格:250V~10A (2)电压等级 (kV) :250V (3)安装方式:底边距地1.0米暗装	套	1			
79	030404034002	暗装双极开关 (1)规格:250V~10A (2)电压等级 (kV) :250V (3)安装方式:底边距地1.3米暗装	套	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区羊头镇中学学生厕所项目

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
80	030404034003	暗装三极开关 (1)规格:250V~10A (2)电压等级(kV):250V (3)安装方式:底边距地1.3米暗装	套	12			
81	030404034004	紧急呼叫开关 (1)安装方式:距地0.3米及0.9米各暗装一个	套	2			
82	030904005001	DC24V声光控报警器(带复位) (1)安装方式:距地2.5米壁装	个	1			
83	030411001001	配管 (1)名称:刚性阻燃管PC20 (2)配置形式:暗敷设	m	222.94			
84	030411004001	WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm ² (1)配线形式:管内穿线	m	748.80			
85	030413002001	凿(压)槽及恢复公称管径20mm以内	m	55.60			
	030409	防雷及接地装置					
86	030409002001	接地母线 (1)材质:利用基础地梁钢筋做接地极	m	25.60			
87	030409001001	接地端子板	块	2			
88	030409003001	避雷引下线 (1)安装形式:利用建筑物结构柱内二主筋(>Φ16,若其主筋<Φ16时,采用四条主筋,上下焊通)通长焊接作防雷引下线,间距沿周长计算不应大于18m	m	95.60			
89	030409005001	避雷网 (1)名称:避雷网沿女儿墙、屋脊敷设 (2)材质:热镀锌圆钢 (3)规格:Φ10	m	51.68			
90	030409006001	Φ20热镀锌圆钢作接闪针,针长500mm	根	4			
91	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
		给水工程					
92	031001002001	衬塑钢管DN65 (1)连接形式:丝扣连接 (2)规格、压力等级:PN=1.0MPa (3)含管件安装、水压试验、通球试验、冲水、消毒、清理	m	14.87			
93	031001002002	衬塑钢管DN50 (1)连接形式:丝扣连接 (2)规格、压力等级:PN=1.0MPa (3)含管件安装、水压试验、通球试验、冲水、消毒、清理	m	3.60			
94	031001002003	衬塑钢管DN40 (1)连接形式:丝扣连接 (2)规格、压力等级:PN=1.0MPa (3)含管件安装、水压试验、通球试验、冲水、消毒、清理	m	3.60			
95	031001002004	衬塑钢管DN20 (1)连接形式:丝扣连接 (2)规格、压力等级:PN=1.0MPa (3)含管件安装、水压试验、通球试验、冲水、消毒、清理	m	2.65			
96	031001006001	PPR塑料给水管 DN40 (1)连接方式:热熔连接	m	2.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区羊头镇中学学生厕所项目

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2)公称压力:P=1.0MPa (3)含管件安装、水压试验、通球试验、冲水、消毒、清理					
97	031001006002	PPR塑料给水管 DN32 (1)连接方式:热熔连接 (2)公称压力:P=1.0MPa (3)含管件安装、水压试验、通球试验、冲水、消毒、清理	m	15.60			
98	031001006003	PPR塑料给水管 DN25 (1)连接方式:热熔连接 (2)公称压力:P=1.0MPa (3)含管件安装、水压试验、通球试验、冲水、消毒、清理	m	80.31			
99	031001006004	PPR塑料给水管 DN20 (1)连接方式:热熔连接 (2)公称压力:P=1.0MPa (3)含管件安装、水压试验、通球试验、冲水、消毒、清理	m	25.73			
100	031001006005	PPR塑料给水管 DN15 (1)连接方式:热熔连接 (2)公称压力:P=1.0MPa (3)含管件安装、水压试验、通球试验、冲水、消毒、清理	m	65.79			
101	031003001001	DN20自动排气阀 (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装、水压试验	个	1			
102	031003001002	截止阀DN40 (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装、水压试验	个	6			
103	031003001003	止回阀DN65 (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装、水压试验	个	1			
104	031003001004	闸阀DN65 (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装、水压试验	个	1			
105	031003013001	水表DN65 (1)附件配置:带1个表前闸阀DN65 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装、水压试验	组	1			
106	031003006001	可调式减压阀DN40 (1)压力等级:阀后压力0.2MPa (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装、水压试验	组	3			
		排水工程					
107	031001006006	PVC-U排水管 DN150 (1)连接形式:粘接连接 (2)含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验	m	75.14			
108	031001006007	PVC-U排水管 DN100 (1)连接形式:粘接连接 (2)含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验	m	54.77			
109	031001006008	PVC-U排水管 DN75 (1)连接形式:粘接连接 (2)含管件及管卡安装、灌水试验、通	m	48.64			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区羊头镇中学学生厕所项目

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		球试验					
110	031001006009	PVC-U排水管 DN50 (1)连接形式:粘接连接 (2)含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验	m	28.45			
111	031004006001	成品平蹲式大便器 (1)配冲洗管,自带存水弯,具有防污隔断功能,高水箱 (2)含管件安装、灌水试验、通球试验	套	59			
112	031004006002	坐式大便器安装 坐式带水箱 (1)含管件安装、灌水试验、通球试验	套	1			
113	031004008001	成品立式304不锈钢小便槽 2950/2400X1200X450mm	m	17.15			
114	031004003001	陶瓷洗手盆 (1)含DN15不锈钢水龙头	套	13			
115	031004004001	成品陶瓷拖把池 (1)含不锈钢单冷水龙头	套	12			
116	桂031004021001	地漏 DN75 (1)防返溢功能	个	6			
117	桂031004021002	地漏 DN50 (1)防返溢功能	个	25			
118	桂031004022001	地面扫除口DN75	个	12			
119	040501004001	塑料管 (1)材质及规格:HDPE双壁波纹管(环刚度S2级,8KN/m ²)DN200 (2)连接形式:承插橡胶圈接口 (3)管道检验及试验要求:闭水试验	m	23.93			
120	040504003001	塑料检查井 (1)检查井材质、规格:成品塑料污水检查井 Φ700	座	4			
121	桂030413013001	土方开挖回填	m ³	15.47			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区羊头镇中学学生厕所项目

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
拆除工程							
		分部分项工程					
		旧公厕拆除工程					
122	桂011616003001	房屋整体机械拆除 (1)结构类型:砖混结构 (2)墙体厚度:200mm (3)弃渣运距:3km	m ²	345.72			
		围墙拆除工程					
123	011602001001	拆除混凝土	m ³	44.10			
124	011602001002	拆除现浇钢筋混凝土 钢筋混凝土	m ³	10.50			
125	011601001001	挡土墙拆除 (1)拆除方式:机械拆除 (2)砌体名称:挡土墙 (3)砌体材质:片石	m ³	98.02			
126	011601001002	砖砌体拆除 (1)拆除方式:机械拆除 (2)砌体名称:围墙 (3)砌体材质:砖砌	m ³	141.36			
127	011609002001	铁皮拆除 (1)拆除方式:人工拆除	m ²	109.00			
128	040103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:建筑废渣 (2)运距:3km	m ³	293.98			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
单价措施项目							
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
围墙工程							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区羊头镇中学学生厕所项目

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	0101	土石方工程					
129	010101003001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m ³	200.76			
130	010103001002	回填方 (1)填方来源、运距:原土回填	m ³	200.76			
		挡土墙工程					
131	040305003001	浆砌块料 (1)部位:挡土墙 (2)材料品种、规格:片石 (3)砂浆强度等级:M15水泥砂浆	m ³	107.51			
		围墙工程					
132	010501002002	带形基础 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 (3)含模板制作安装	m ³	44.10			
133	010503004002	圈梁 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)含模板制作安装	m ³	10.50			
134	010401001001	砖基础 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖柱 (2)砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆砌筑	m ³	17.64			
135	010401003001	实心砖墙 (1)墙体厚度:190mm (2)砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖墙, M7.5混合砂浆	m ³	129.27			
136	011201001001	墙面一般抹灰 (1)20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	1310.78			
137	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.210			
138	010515001005	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.746			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
139	桂011701001002	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	627.50			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平桂区羊头镇中学学生厕所项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
学生厕所-土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1951.07	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
学生厕所-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	216.68	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
拆除工程			
一	2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	155.02	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
围墙工程			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	658.77	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
	合计	2981.54	

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：平桂区羊头镇中学学生宿舍项目										编号：001	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)		
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		5.00	3331.86						
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		5.00	3221.24						
3	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00	3349.56						
4	陶粒	m³		5.00	221.24						
5	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	552.43						
6	多孔页岩砖 240×115×90	千块		5.00	809.71						
7	多孔页岩砖 240×180×90	千块		5.00	1208.74						
8	干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	t		5.00	373.79						
9	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		5.00	402.91						
10	干混地面砂浆 DS M15	t		5.00	373.79						
11	预拌普通混凝土 C15	m³		5.00	310.68						
12	预拌普通混凝土 C25	m³		5.00	334.95						
13	预拌普通混凝土 C30	m³		5.00	354.37						
14	周转枋材	m³		5.00	1017.70						
15	300X600釉面砖	m²		5.00	51.95						
16	90系列普通铝合金推拉窗框 1.8mm厚	m²		5.00	405.31						
17	201不锈钢门	m²		5.00	656.00						
18	聚氨酯甲乙料	kg		5.00	12.93						
19	高分子膜改性沥青自粘防水卷材1.5mm	m²		5.00	25.42						
20	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	503.54						
21	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		5.00	359.22						
	合计										

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。