

贺州市平桂区沙田镇第一初级中学足球场
(更换草皮)、运动场拆除重建 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

总 说 明

工程名称：贺州市平桂区沙田镇第一初级中学足球场（更换草皮）、运动场拆除重建工程

第1页 共1页

一、工程概况

该项目位于沙田镇。

二、编制依据：

- (1) 《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）。
- (2) 《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》。
- (3) 《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862—2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》。
- (4) 广西住房和城乡建设厅桂建标【2017】26号颁发的《广西壮族自治区建筑装饰装修工程概算定额》及配套的费用定额2016《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
- (5) 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。
- (6) 2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》。
- (7) 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及2015年《广西壮族自治区安装工程费用定额》。
- (8) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及2022年《广西壮族自治区市政工程费用定额》。
- (9) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2018〕14号）。
- (10) 桂建标[2023]7号广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
- (11) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2018]14号）。
- (12) 本工程计税方式为简易计税法，砂采用按机制砂，水泥采用散装水泥。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区沙田镇第一初级中学足球场（更换草皮）、运动场拆除重建工程

第1页 共2页

工程名称：贺州市平桂区沙田镇第一初级中学足球场（更换草皮）、运动场拆除重建工程							
序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
贺州市平桂区沙田镇第一初级中学足球场（更换草皮）、运动场拆除重建工程							
		分部分项工程					
	0410	拆除工程					
1	041001001001	拆除硬化面层 1、100mm厚C25混凝土	m2	48.18			
2	*040103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:拆除的混凝土、天然砂废渣 (2)废渣外运：投标人自行考虑	m3	4.82			
3	041001001002	拆除路面 1、面层类型：硅PU涂料 2、拆除方式：人工拆除	m2	1470.00			
4	041001001003	拆除旧人工草皮、塑胶面层	m2	5080.15			
5	040103002002	余方弃置 (1)废弃料品种:拆除废渣 (2)废渣外运：投标人自行考虑	m3	156.52			
	0402	足球场、跑道、篮球场					
6	040203009001	塑胶跑道 1、13mm混合型塑胶 2、8004胶水 3、含划线	m2	1946.83			
7	040203009002	塑胶跑道 1、20mm混合型塑胶 2、8004胶水	m2	43.20			
8	040202001001	混凝土地面打磨处理	m ²	1470.00			
9	040203009003	4mm厚丙烯酸涂料	m2	1470.00			
10	040202011001	150mm级配碎石层，碎石粒径≤40	m2	48.18			
11	040202015001	100mm水泥稳定碎石层，水泥含量5%	m2	48.18			
12	040203006001	60mm厚粗沥青砼（LH-15）	m2	48.18			
13	040203006002	40mm厚细沥青砼（I型，LH-10）	m2	48.18			
14	040204004001	花岗岩路缘石，600*300*120	m	28.00			
15	04B002001	50mm高人造草坪 （1）新高密仿真草坪绒长50mm，密度约26250簇每平方米	m2	3133.32			
	0402	其他场地					
16	040101001001	挖一般土方 (1)废弃料品种:三类土 (2)废渣外运：投标人自行考虑	m ³	179.85			
17	041001001004	拆除硬化面层 1、150mm厚C15混凝土	m2	1282.00			
18	040103002003	余方弃置 (1)废弃料品种:拆除的混凝土 (2)废渣外运：投标人自行考虑	m3	192.30			
19	040202011002	100厚级配碎石	m ²	937.65			
20	040202011003	200厚级配碎石	m ²	344.35			
21	040203007001	水泥混凝土 1、150厚C25混凝土	m ²	937.65			
22	040203007002	水泥混凝土 1、200厚C25混凝土	m ²	344.35			

