

八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金项目-
八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:




法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2025年10月31日

复 核 时 间: 2025年10月31日

总 说 明

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第1页 共1页

一、工程概况

1. 建设地点：贺州市八步区。
2. 工程内容:建筑与装饰装修工程、安装工程。

二、招标控制价编制依据

1. 工程图纸、建设项目图纸内容、图纸答疑和相关文件等。
2. 《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》。
3. 《〈建设工程工程量计算规范〉（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》。
4. 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。
5. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）。
6. 桂建标〔2016〕16号《广西壮族自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》。
7. 桂建标〔2016〕17号《广西壮族自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；桂造价〔2019〕10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。

三、其他相关说明

1. 主要材料按《贺州市建设工程造价信息》2025年第8期含税信息价,贺州信息价上没有的参考就近其他地市信息价，信息价未发布的价格参照市场询价计算。
2. 本工程采用简易计税法计税。
3. 本工程甲供材为“白布”，本项目用砂为机制砂。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼-建筑与装饰装修工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼-建筑与装饰装修工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101004004	挖基坑、沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 (3)人机配合挖土	m³	709.58			
2	010103001005	回填方 (1)密实度:符合设计规范的要求 (2)填方材料品种:原土回填/三类土	m³	545.43			
3	010103002004	余方弃置 (1)运输距离: 投标人自行考虑 (2)采用洒水车、加盖自卸汽车	m³	82.34			
4	桂010104002005	机械基础钎插 深度 5m以内	孔	40			
	0104	砌筑工程					
5	010401004016	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 (2)墙体厚度:300mm厚 (3)砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆(干混砂浆) (4)部位: 外墙	m³	1.29			
6	010401004017	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 (2)墙体厚度:180mm厚 (3)砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆(干混砂浆) (4)部位: 外墙	m³	74.39			
7	010401004018	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 (2)墙体厚度:300mm厚 (3)砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆(干混砂浆) (4)部位: 内墙	m³	12.71			
8	010401004019	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 (2)墙体厚度:180mm厚 (3)砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆(干混砂浆) (4)部位: 内墙	m³	141.81			
9	010401004020	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 (2)墙体厚度:115mm厚 (3)砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆(干混砂浆) (4)部位: 内墙	m³	18.52			
10	010401010001	多孔砖柱 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10烧	m³	3.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金

项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		结页岩多孔砖 (2)柱类型、周长:1.8m以内 (3)砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆(干混砂浆)					
11	010401010002	多孔砖柱 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 (2)柱类型、周长:1.8m以上 (3)砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆(干混砂浆)	m³	4.62			
12	010401014004	砖砌暗沟 (1)砖砌沟体,含盖板制作、安装(干混砂浆) (2)70mm厚C10混凝土垫层 (3)平均沟深:226.44mm (4)参图集11ZJ901 3/7、A/8	m	70.10			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010501001005	垫层 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 (3)部位:首层地面、基础垫层	m³	46.14			
14	010501003005	独立基础 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m³	112.23			
15	010501004003	满堂基础 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 P8	m³	2.11			
16	010502001005	矩形柱 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m³	59.30			
17	010502002005	构造柱 (1)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m³	12.25			
18	010503001005	基础梁 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m³	13.93			
19	010503004006	圈梁 (1)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m³	2.58			
20	010503004007	素砼反边 (1)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m³	7.66			
21	010503005005	过梁 (1)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m³	2.22			
22	010504001005	直形墙 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 P8	m³	3.84			
23	010504001006	直形墙 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m³	28.90			
24	010505006002	栏板 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m³	11.02			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
25	010505001005	有梁板 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m³	232.00			
26	010506001009	直形楼梯 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)梯板厚度:180mm	m²	10.92			
27	010506001010	直形楼梯 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)梯板厚度:150mm	m²	9.41			
28	010506001011	直形楼梯 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)梯板厚度:140mm	m²	36.29			
29	010506001012	直形楼梯 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)梯板厚度:100mm	m²	57.09			
30	010507001009	散水 (1)20mm厚1:2.5水泥砂浆粉面（干混砂浆） (2)60mm厚C10混凝土 (3)做法详见11ZJ901 3/7	m²	41.91			
31	010507001010	无障碍坡道 (1)20mmM15水泥砂浆面层 (2)100mm厚C20混凝土 (3)300mm厚石粉渣	m²	12.31			
32	010507005005	压顶 (1)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m³	1.97			
33	010515001019	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB300 Φ10以内	t	0.360			
34	010515001020	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	25.152			
35	010515001021	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以上	t	16.356			
36	010515001022	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以内	t	2.026			
37	010515001023	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以上	t	24.304			
38	桂010515011005	砖砌体加固钢筋 不绑扎 (1)钢筋种类、规格:HRB300 Φ10以内	t	1.095			
39	010516003003	机械连接 (1)螺纹套筒种类:套筒直螺纹 (2)规格:Φ32以内	个	101			
40	桂010516004005	钢筋电渣压力焊接	个	698			
41	010516002004	预埋铁件 (1)部位:楼梯栏杆	t	0.094			
	0108	门窗工程					
42	010802001009	成品60系列塑钢平开门	m²	100.32			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
43	010802001010	无障碍卫生间塑钢推拉门 (1)参考图集：13ZJ301，27页节点样式一 (2)350mm高护门板	m ²	4.40			
44	010802001011	成品60系列塑钢推拉门	m ²	2.20			
45	010802003004	钢质丙级防火门	m ²	9.00			
46	桂010811001011	闭门器 (1)种类、规格、用途:防火门闭门器明装	套	10			
47	桂010811001012	防火铰链 (1)种类、规格、用途:防火门防火铰链	副	20			
48	桂010811001013	防火锁 (1)种类、规格、用途:防火门防火锁	把	5			
49	010802001012	90系列铝合金玻璃平开门（带亮） (1)玻璃：6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 (2)1mm厚铝板，高1000 (3)壁厚2.0mm	m ²	33.44			
50	010807001019	90系列铝合金玻璃推拉窗（带亮） (1)玻璃：6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 (2)壁厚1.4mm	m ²	43.20			
51	010807001020	90系列铝合金玻璃上悬窗（不带亮） (1)玻璃：6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 (2)壁厚1.4mm	m ²	24.32			
52	010807001021	90系列铝合金玻璃固定窗 (1)玻璃：6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 (2)壁厚1.4mm	m ²	13.44			
53	010807001022	90系列铝合金玻璃推拉窗（不带亮） (1)玻璃：磨砂中空玻璃5+9A+5 (2)壁厚1.8mm	m ²	21.60			
54	010807001023	90系列铝合金玻璃推拉窗（不带亮） (1)玻璃：6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 (2)壁厚1.4mm	m ²	4.80			
55	010807001024	70系列铝合金玻璃推拉窗（带亮） (1)玻璃：6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 (2)壁厚1.8mm	m ²	28.50			
56	桂010811002005	门窗周边塞缝 (1)塞缝材料种类:水泥砂浆1:2.5	m	767.20			
	0109	屋面及防水工程					
57	010902003003	屋面刚性层 (1)50mm厚C20细石混凝土（6米X6米分缝） (2)20mm厚M15水泥砂浆找平层(干混砂浆)	m ²	235.47			
58	010902001006	屋面卷材防水 (1)3mm厚双层自粘高聚物改性沥青防水卷材（聚酯胎）	m ²	264.05			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
59	010902002003	屋面涂膜防水 (1) 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 (2) 基层处理剂（石油沥青冷底子油）	m²	235.47			
60	010903001002	电梯基坑侧墙外防水 (1) 满铺0.4mm厚聚乙烯薄膜一层 (2) 3mm厚自粘高聚物改性沥青防水卷材（聚酯胎） (3) 3mm厚自粘高聚物改性沥青防水卷材（聚酯胎） (4) 30mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保护层，用建筑胶粘贴（另列）	m²	20.48			
61	010904001002	电梯基坑底板外防水 (1) 50mm厚C20细石混凝土保护层（另列） (2) 满铺0.4mm厚聚乙烯薄膜一层 (3) 3mm厚自粘高聚物改性沥青防水卷材（聚酯胎） (4) 3mm厚自粘高聚物改性沥青防水卷材（聚酯胎） (5) 刷基层处理剂一遍 (6) 20mm厚M20水泥砂浆找平（另列） (7) 100mm厚C15混凝土垫层（另列）	m²	8.45			
62	010903003010	内墙面砂浆防水 (1) 6mm厚聚合物水泥防水砂浆 (2) 部位：卫生间、盥洗室	m²	982.12			
63	010903002006	内墙面涂膜防水 (1) 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 (2) 部位：卫生间、盥洗室	m²	489.09			
64	010904002007	楼(地)面涂膜防水 (1) 满铺0.3mm厚聚乙烯薄膜隔离层 (2) 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 (3) 部位：卫生间、盥洗室	m²	165.14			
65	010904003007	楼(地)面砂浆防水 (1) 6mm厚聚合物水泥防水砂浆 (2) 部位：外走廊、卫生间、盥洗室	m²	392.33			
66	010904003008	楼(地)面砂浆防水 (1) 20mm厚水泥防水砂浆(加防水粉5%)1：2，分层抹压 (2) 部位：电井、电梯井	m²	16.12			
67	010903003011	防潮顶棚砂浆防水 (1) 6mm厚聚合物水泥防水砂浆 (2) 部位：卫生间、盥洗室、雨篷底面	m²	182.92			
	0110	保温、隔热、防腐工程					
68	011001001005	屋面防水保护层 (1) 干铺聚酯无纺布一层 (2) 50mm（80X1.25）厚B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 (3) 刷界面粘结剂一遍 (4) 部位：不上人屋面	m²	235.47			
69	011001003004	墙面防水保护层 (1) 30mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保护层，用建筑胶粘贴 (2) 部位：电梯基坑侧墙外防水	m²	20.48			
	0111	楼地面装饰工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
70	011101003002	楼地面细石混凝土找平 (1) 50mm厚C20细石混凝土保护层 (2) 部位：基坑底板	m ²	8.45			
71	011101001007	楼地面水泥砂浆找平层（两道） (1) 20mm厚M15水泥砂浆找平 (2) 20mm厚M15水泥砂浆找平 (3) 素水泥浆结合层一遍 (4) 部位：卫生间、盥洗室	m ²	149.24			
72	011101001008	楼地面水泥砂浆找平层（一道） (1) 20mm厚M15水泥砂浆楼地面 (2) 素水泥浆结合层一遍 (3) 部位：架空层	m ²	173.19			
73	011102003020	沉箱回填 (1) C10轻骨料混凝土填充层找1%坡 (2) 部位：卫生间、盥洗室	m ³	36.51			
74	011102003021	陶瓷地砖地面 (1) 8-10mm厚600X600mm防滑耐磨地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 (2) 20mm厚M15水泥砂浆找平 (3) 素水泥浆结合层一遍 (4) 部位：首层楼梯间	m ²	39.76			
75	011102003022	陶瓷地砖楼面 (1) 8-10mm厚600X600mm防滑耐磨地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝。 (2) 最薄处25mm厚M15水泥砂浆找1%坡并抹平 (3) 素水泥浆结合层一遍 (4) 部位：外走廊	m ²	175.58			
76	011102003023	陶瓷地砖楼面 (1) 8-10mm厚300X300mm防滑耐磨地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝。 (2) 25mm厚M15水泥砂浆 (3) 素水泥浆结合层一遍 (4) 部位：卫生间、盥洗室	m ²	151.47			
77	011102003024	陶瓷地砖楼面 (1) 8-10mm厚600X600mm防滑耐磨地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 (2) 35mm厚M15干硬性水泥砂浆 (3) 素水泥浆结合层一遍 (4) 部位：宿舍	m ²	301.44			
78	011106002004	陶瓷地砖楼梯面层 (1) 8-10mm厚600X600mm防滑耐磨地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 (2) 35mm厚M15干硬性水泥砂浆 (3) 素水泥浆结合层一遍 (4) 部位：楼梯间	m ²	113.71			
79	011105003003	块料踢脚线 (1) 20mm厚M15水泥砂浆找平，分两次抹灰 (2) 4~5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (3) 8-10mm厚面砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝。 (4) 部位：宿舍	m ²	21.22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
80	010902001007	雨篷屋面 (1) 20mm厚M15水泥砂浆	m ²	34.27			
81	011201001013	外墙面水泥砂浆找平 (1) 20mm厚M20水泥砂浆找平 (2) 刷基层处理剂一遍 (3) 部位：电梯基坑外墙面	m ²	20.48			
82	011201001014	外墙面一般抹灰 (1) 15mm厚M15水泥砂浆，分两次抹灰 (2) 6mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 (3) 部位：所有外墙、包括女儿墙内侧及挑檐底部，空调板表面、底面及侧面	m ²	1044.37			
83	011201001015	内墙面抹灰找平 (1) 20mm厚M10水泥砂浆抹平压光（掺入聚丙烯抗裂纤维） (2) 部位：电井、电梯基坑	m ²	289.33			
84	011201001016	内墙面抹灰找平 (1) 20mm厚M10水泥砂浆分遍找平 (2) 部位：宿舍、外走廊（墙裙以上）、楼梯间（墙裙以上）	m ²	1569.98			
85	011202001003	柱、梁面抹灰找平 (1) 20mm厚M10水泥砂浆分遍找平 (2) 部位：架空层	m ²	75.94			
86	桂011204007010	面砖内墙面 (1) 15mm厚M15水泥砂浆 (2) 素水泥浆一道 (3) 专用胶粘剂粘贴 (4) 8-10mm厚300X600mm面砖，专用勾缝剂勾缝 (5) 部位：卫生间、盥洗室	m ²	923.57			
87	桂011204007011	面砖内墙裙 (1) 20mm厚M15水泥砂浆 (2) 4~5厚专用胶粘剂粘贴 (3) 8-10mm厚300X600mm面砖，专用勾缝剂勾缝 (4) 部位：楼梯间、外走廊	m ²	459.12			
88	桂011201005010	墙面钉(挂)网 (1) 网的种类、规格:镀锌钢丝网(20*20钢丝直径1mm)	m ²	1170.10			
89	桂011201005011	内墙面钉(挂)网处抹灰 增加人工费	m ²	423.31			
90	桂011201005012	外墙面钉(挂)网处抹灰 增加人工费	m ²	187.99			
	0113	天棚工程					
91	011301001008	天棚基层界面处理 (1) 界面剂一遍 (2) 刷水泥胶浆（掺水重10%的108胶） (3) 部位：宿舍、外走廊、楼梯间、架空层、卫生间、盥洗室、雨篷底面	m ²	1274.53			
92	011301001009	水泥砂浆顶棚 (1) 5mm厚M15水泥砂浆抹平 (2) 部位：电梯井、电井	m ²	17.14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
93	011406003017	外墙面满刮腻子 (1)满刮防水腻子三遍 (2)部位：所有外墙、包括女儿墙内侧及挑檐底部，空调板表面、底面及侧面	m ²	1293.07			
94	011406003018	内墙面满挂腻子 (1)压入一层耐碱玻璃纤维网格布 (2)满刮腻子三遍 (3)部位：宿舍、外走廊（墙裙以上）、楼梯间（墙裙以上）、架空层	m ²	1588.02			
95	011406003019	天棚满刮腻子 (1)满刮腻子三遍 (2)部位：雨篷底面、宿舍、外走廊、楼梯间、架空层	m ²	979.03			
96	011406003020	防潮顶棚 (1)满刮腻子三遍(防水腻子) (2)部位：卫生间、盥洗室	m ²	150.81			
	0115	其他装饰工程					
97	011503001004	楼梯栏杆 (1)扶手：Φ60*3不锈钢管，304材质 (2)栏杆：Φ60*3不锈钢管、Φ38*1.2不锈钢管、Φ25*1.0不锈钢管，304材质 (3)不锈钢弯头：Φ60，304材质 (4)详参：15J403-1 B5/B16	m	65.39			
98	011503005002	金属靠墙扶手 (1)扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管，304材质 (2)连接扶手：Φ25*1.0不锈钢管，304材质 (3)固定配件种类：C20混凝土填实 (4)详参：11ZJ401第36页节点1	m	62.40			
99	011505001005	洗漱台 (1)C25混凝土洗手池板，5mm厚1:3水泥砂浆找平，6mm厚300X300瓷砖专用胶粘贴 (2)120m厚页岩多孔砖砌筑支撑墙，20厚1:3水泥砂浆找平，6厚150X300瓷砖专业胶粘贴 (3)详参：15ZJ512 3/45	m ²	27.12			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
100	桂011701001005	外脚手架 (1)单排、双排脚手架：双排 (2)搭设高度：30m以内	m ²	1444.92			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(3) 脚手架材质:扣件式钢管脚手架					
101	桂011701002005	里脚手架 (1) 搭设高度:3.6m以内 (2) 脚手架材质:扣件式钢管脚手架	m ²	1206.11			
102	011701006003	满堂脚手架 (1) 搭设高度:5.2m以内 (2) 脚手架材质:钢管	m ²	188.53			
103	桂011701011005	楼板现浇混凝土运输道 (1) 运输道材质:钢管架 (2) 结构类型:框架结构 (3) 泵送、非泵送:泵送	m ²	1187.34			
104	桂011701012002	电梯井脚手架高度 30m以内	座	1			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
105	011702001010	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	46.06			
106	011702001011	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	107.64			
107	011702002009	矩形柱 胶合板模板 钢支撑 (1) 支模高度:4.4m	m ²	148.43			
108	011702002010	矩形柱 胶合板模板 钢支撑 (1) 支模高度:3.6m以内	m ²	369.80			
109	011702003007	构造柱 胶合板模板 木支撑 (1) 支模高度:3.9m	m ²	12.25			
110	011702003008	构造柱 胶合板模板 木支撑 (1) 支模高度:3.6m以内	m ²	117.61			
111	011702005005	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	124.22			
112	011702008006	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	28.46			
113	011702008007	素砼反边 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	86.81			
114	011702009005	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	1.00			
115	011702021002	栏板 木模板木支撑	m ²	29.40			
116	011702011005	防水直形墙 胶合板模板 钢支撑 (1) 支模高度:3.6m以内	m ²	19.66			
117	011702011006	直形墙 胶合板模板 钢支撑 (1) 支模高度:3.6m以内	m ²	402.69			
118	011702014007	有梁板 胶合板模板 钢支撑 (1) 支模高度:4.4m	m ²	428.00			
119	011702014008	有梁板 胶合板模板 钢支撑 (1) 支模高度:3.6m以内	m ²	1640.28			
120	011702024004	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	113.71			
121	011702025005	小型构件 木模板木支撑	m ²	44.72			
122	011702028006	扶手、压顶 木模板木支撑 (1) 断面尺寸:100*200mm	m	78.92			
123	011702029008	散水 木模板木支撑	m ²	41.91			
124	011702029009	无障碍坡道 木模板木支撑	m ²	12.31			
	011703	垂直运输					
125	011703001005	建筑物垂直运输 (1) 建筑物结构形式:框架结构 (2) 建筑物垂直高度:20m以内	m ²	1187.34			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
126	011705001008	履带式挖掘机 1m ³ 以外 场外运输费	台次	1			
127	011705001009	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	011708	混凝土运输及泵送					
128	桂011708002005	混凝土泵送 (1)檐高:60m以内 (2)泵送机械种类:天泵	m³	542.61			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
129	030404017026	AL. ZX照明配电总箱 1、含配电箱系统图内的全部元配件 2、安装方式：距地1.5米明装	台	1			
130	030404017027	AL. X1~4楼层照明配电箱 1、含配电箱系统图内的全部元配件 2、安装方式：距地1.5米明装	台	4			
131	030404017028	ALG公共照明配电箱 1、含配电箱系统图内的全部元配件 2、安装方式：距地1.5米明装	台	1			
132	030404017029	AT. E应急照明配电箱 1、含配电箱系统图内的全部元配件 2、安装方式：距地1.5米明装	台	1			
133	030404017030	ALE A型应急照明配电箱 1、含配电箱系统图内的全部元配件 2、安装方式：距地1.5米明装	台	1			
134	030404017031	AP. KZX空调配电总箱 1、含配电箱系统图内的全部元配件 2、安装方式：距地1.5米明装	台	1			
135	030404017032	AP. KX1~4楼层空调配电箱 1、含配电箱系统图内的全部元配件 2、安装方式：距地1.5米明装	台	4			
136	030404017033	AT. DT电梯配电箱 1、含配电箱系统图内的全部元配件 2、安装方式：距地1.8米暗装	台	1			
137	030412005010	单管荧光灯 1*28W, LED, AC220V 1、安装方式：吸顶安装 2、配高效启动电源	套	36			
138	030412005011	双管荧光灯 2*28W, LED, AC220V 1、安装方式：吸顶安装 2、配高效启动电源	套	12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
139	030412001027	吸顶灯 1*20W, LED, AC220V 1、安装方式：吸顶安装	套	34			
140	030412001028	防水型吸顶灯 1*24W, LED, AC220V 1、安装方式：吸顶安装	套	20			
141	030412001029	电梯井道安全照明灯 1、安装方式：电梯井道内壁装	套	3			
142	030412001030	A型应急型座灯 1x13W, 应急1.5h 1、安装方式：距地2.8m壁装	套	5			
143	030412001031	A型消防应急照明灯 1x6W, LED, DC36V 1、安装方式：底边距地2.4m壁装	套	41			
144	030412001032	A型疏散出口标志灯 1x1W, LED, DC36V 1、安装方式：门上+0.2m安装	套	10			
145	030412001033	A型方向指示灯（双面单向不可调） 1x1W, LED, DC36V 1、安装方式：梁下0.15m吊装	套	4			
146	030412001034	A型单向疏散指示灯 1x1W, LED, DC36V 1、安装方式：距地0.5m暗装	套	16			
147	030412001035	A型楼层标志灯 1x1W, LED, DC36V 1、安装方式：距地2.2m暗装	套	10			
148	030404033008	壁扇 1*55W 1、安装方式：距地3.0m安装 2、含调速开关	台	36			
149	030404034012	单联单控开关 10A, AC250V 1、型号：10A ~250V 2、安装方式：底边距地1.3m暗装	套	47			
150	030404034013	双联单控开关 10A, AC250V 1. 型号：10A ~250V 2. 安装方式：底边距地1.3m暗装	套	26			
151	030404034014	双联双控开关 10A, AC250V 1. 型号：10A ~250V 2. 安装方式：底边距地1.3m暗装	套	2			
152	030404035012	二三孔插座（带安全门） 10A ~220V 1、安装方式：底边距地2.0m暗装	套	2			
153	030404035013	电井二三孔插座（带安全门） 10A ~220V 1、安装方式：底边距地1.5m暗装	套	5			
154	030404035014	壁式空调插座（带安全门、开关） 16A ~220V 1、安装方式：底边距地2.0m暗装	套	20			
155	030404022005	残卫隔离变压器220/36V 1、安装方式：吸顶安装	台	1			
156	030904005005	声光报警器 1、安装方式：底边距地2.6m暗装	个	1			
157	030904003008	求助按钮 1、安装方式：距地0.5m暗装	个	2			
158	030411003007	防火电缆桥架CT200*100 厚1.2mm 1、含盖板、接头配件	m	17.40			
159	030413001007	桥架支撑架 1、等边角钢40*4	kg	10.90			
160	031002001010	支架刷油漆 1、表面除锈后樟丹防锈漆两道、调和漆两道	kg	10.90			
161	030408003005	进户埋地电缆保护管SC80	m	62.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
162	030408003006	进户埋地电缆保护管SC50	m	62.30			
163	030411001029	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC25	m	7.50			
164	030411001030	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC20	m	537.91			
165	030411001031	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC40	m	25.30			
166	030411001032	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m	1324.49			
167	030411001033	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC16	m	18.90			
168	030413002018	凿(压)槽及恢复 DN20以内	m	596.70			
169	030408001015	阻燃低烟无卤电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*50 1、穿管敷设	m	65.91			
170	030408001016	阻燃低烟无卤电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*25 1、穿管敷设	m	65.91			
171	030408001017	阻燃耐火低烟无卤电缆 WDZN-YJY-0.6/1kV-3*6 1、穿管敷设	m	9.74			
172	030408001018	阻燃低烟无卤电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3*16 1、桥架敷设	m	70.94			
173	030408001019	阻燃低烟无卤电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6 1、桥架敷设	m	8.92			
174	030408001020	阻燃低烟无卤电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10 1、桥架/穿管敷设	m	122.29			
175	030408006006	户内干包式电力电缆终端头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面16mm²以下)	个	8			
176	030408006007	户内干包式电力电缆终端头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面25mm²以下)	个	2			
177	030408006008	户内干包式电力电缆终端头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面70mm²以下)	个	2			
178	030411004023	阻燃低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZN-BYJ-2.5 1、穿管敷设	m	518.80			
179	030411004024	阻燃低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5 1、穿管敷设	m	3694.20			
180	030411004025	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-BV-2.5 1、穿管敷设	m	50.20			
181	030411004026	阻燃低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZ-BYJ-4.0 1、穿管敷设	m	1141.20			
182	030411004027	阻燃耐火低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZN-BYJ-4 1、穿管敷设	m	4.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金

项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		防雷接地					
183	030409005004	避雷网 1. 采用Φ12热镀锌圆钢制作安装 2. 沿隔热板敷设	m	59.51			
184	030409005005	避雷网 1. 采用Φ12热镀锌圆钢制作安装 2. 沿屋面敷设	m	87.18			
185	030409004004	均压环 1. 利用结构梁内钢筋做均压环	m	340.00			
186	030409003005	避雷引下线 1. 利用建筑物混凝土构造柱内二主筋≥Φ16(若其主筋<Φ16时采用四条主筋)通长可靠焊接作为防雷引下线	m	127.80			
187	030409006003	避雷针 L=300mm 1. Φ20热镀锌圆钢	根	8			
188	030409002009	钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接母线	m	113.70			
189	030409002010	接地母线 1. 利用热镀锌扁钢-40*4	m	13.00			
190	030409008013	总等电位端子联接箱	个	1			
191	030409008014	局部等电位连接端子板	个	20			
192	030409008015	接地端子测试板	块	7			
193	030414011005	接地装置调试 接地网	系统	1			
	0305	广播系统					
194	030904007004	消防广播(扬声器) 1、安装方式:距地2.8m安装	个	10			
195	030411001034	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC20	m	50.10			
196	030411004028	广播线WDZN-RVVP-3*1.5 1、穿管敷设	m	51.10			
197	030413002019	凿(压)槽及恢复 DN32以内	m	33.60			
	0309	消防联动系统					
198	030904003009	消火栓按钮 1、安装方式:消防箱内安装	个	14			
199	030411001035	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC25	m	70.70			
200	030408002004	控制电缆NH-KYJY-5*1.5mm ² 1、穿管敷设	m	71.70			
201	030413002020	凿(压)槽及恢复 DN32以内	m	41.40			
	0310	给水工程					
202	031001006052	聚乙烯PE给水塑料管DN65 1、连接方式:热熔连接 2、含管道压力试验,冲洗,消毒 3、敷设方式:埋地敷设	m	19.70			
203	031001006053	聚乙烯PE给水塑料管DN50 1、连接方式:热熔连接 2、含管道压力试验,冲洗,消毒 3、敷设方式:埋地敷设	m	17.50			
204	031001007009	钢塑复合管DN50 1、连接方式:螺纹连接	m	43.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金

项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		2、含管道压力试验，冲洗，消毒					
205	031001007010	钢塑复合管DN40 1、连接方式：螺纹连接 2、含管道压力试验，冲洗，消毒	m	36.00			
206	031001007011	钢塑复合管DN32 1、连接方式：螺纹连接 2、含管道压力试验，冲洗，消毒	m	18.00			
207	031001006054	塑料PP-R给水管DN32 1、连接方式：热熔连接 2、含管道压力试验，冲洗，消毒	m	10.00			
208	031001006055	塑料PP-R给水管DN25 1、连接方式：热熔连接 2、含管道压力试验，冲洗，消毒	m	106.30			
209	031001006056	塑料PP-R给水管DN20 1、连接方式：热熔连接 2、含管道压力试验，冲洗，消毒	m	14.50			
210	031001006057	塑料PP-R给水管DN15 1、连接方式：热熔连接 2、含管道压力试验，冲洗，消毒	m	73.70			
211	031003001027	闸阀 DN65 1、连接方式：螺纹连接 2、公称压力：PN=1.6MPa	个	2			
212	031003001028	止回阀 DN65 1、连接方式：螺纹连接 2、公称压力：PN=1.6MPa	个	1			
213	031003013006	旋翼湿式水表 DN65 1、连接方式：螺纹连接 2、公称压力：PN=1.25MPa 3、水表为通过相关部门检测的合格产品	组	1			
214	031003013007	旋翼湿式水表 DN32 1、连接方式：螺纹连接 2、公称压力：PN=1.25MPa 3、水表为通过相关部门检测的合格产品	组	20			
215	031003001029	闸阀 DN50 1、连接方式：螺纹连接 2、公称压力：PN=1.25MPa	个	5			
216	031003001030	截止阀 DN32 1、连接方式：螺纹连接 2、公称压力：PN=1.25MPa	个	20			
217	031003001031	截止阀 DN25 1、连接方式：螺纹连接 2、公称压力：PN=1.25MPa	个	5			
218	031003001032	减压阀 DN32 1、连接方式：螺纹连接 2、公称压力：PN=1.25MPa	个	15			
219	031003001033	闸阀 DN25	个	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、连接方式：螺纹连接 2、公称压力：PN=1.25MPa					
220	031003001034	排气阀 DN25 1、连接方式：螺纹连接 2、公称压力：PN=1.25MPa	个	5			
221	031002003013	过楼板塑料套管DN65制作、安装	个	5			
222	031002003014	过楼板塑料套管DN50制作、安装	个	15			
	0310	排水工程					
223	031001006058	PVC-U塑料排水管DN300 1、连接方式：粘接连接 2、含管道闭水试验 3、敷设方式：埋地敷设	m	52.90			
224	031001006059	PVC-U塑料排水管DN100 1、连接方式：粘接连接 2、含管道闭水试验	m	209.50			
225	031001006060	PVC-U塑料排水管DN75 1、连接方式：粘接连接 2、含管道闭水试验	m	4.80			
226	031001006061	PVC-U塑料直通雨水管DN100 1、连接方式：粘接连接 2、含管道闭水试验	m	39.40			
227	031001006062	PVC-U塑料过阳台雨水管DN100 1、连接方式：粘接连接 2、含管道闭水试验	m	32.80			
228	031001006063	PVC-U塑料过阳台雨水管DN50 1、连接方式：粘接连接 2、含管道闭水试验	m	10.60			
229	031001006064	PVC-U塑料空调水管DN50 1、连接方式：粘接连接 2、含管道闭水试验	m	65.00			
230	031002003015	过楼板塑料套管DN100制作、安装	个	31			
231	桂031004023007	雨水斗 DN110	个	4			
232	桂031004023008	雨水斗 DN50	个	2			
233	桂031004021009	地漏 DN100	个	19			
234	桂031004021010	地漏 DN75	个	10			
235	031004003008	台式洗脸盆 1、含自动感应水龙头及上下水配件	套	1			
236	031004006009	坐式大便器 1、含上下水配件	套	1			
237	031004006010	蹲式大便器 1、上下水配件，自带水封便器 2、含大便器冲洗阀	套	38			
238	桂031004020005	水龙头DN15	个	59			
239	031004010002	淋浴器 1、含各种配件	套	39			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
240	040504001005	污水塑料检查井Φ700 1、图集：08SS523 2、详见施工图	座	6			
241	桂030413013008	人工挖沟槽 1、挖土类型：三类土 2、挖深满足设计要求	m³	50.54			
242	桂030413014008	人工回填沟槽土方 1、回填满足设计要求	m³	50.54			
	0309	消防工程					
243	桂030413013009	人工挖沟槽 1、挖土类型：三类土 2、挖深满足设计要求	m³	23.00			
244	桂030413014009	人工回填沟槽土方 1、回填满足设计要求	m³	23.00			
245	030901002007	内外热镀锌钢管 DN65 PN1.6MPa 1、连接方式：沟槽连接 2、含管件安装，管道水冲洗、水压试验	m	14.00			
246	030901002008	内外热镀锌钢管 DN100 PN1.6MPa 1、连接方式：沟槽连接 2、含管件安装，管道水冲洗、水压试验	m	127.50			
247	031201001004	管道刷油 1、红色防锈漆两遍，调和漆两遍	m²	53.56			
248	031002001011	管道支架制作安装 1、等边角钢40*4	kg	18.17			
249	031201003004	管道支架刷油 1、手工除锈，红色防锈漆两遍，调和漆两遍	kg	18.17			
250	031002003016	过楼板钢套管制作、安装 DN150	个	15			
251	030901010004	消火栓 1、规格：700*1600*1800 1、箱内设SN65消火栓和Φ19水枪1支，DN65衬胶水龙带1条(长度为25m)，消防软管卷盘1套	套	14			
252	031003003004	闸阀 DN100 PN=1.6MPa	个	9			
253	031003001035	排气阀 DN25 1、连接方式：螺纹连接 2、公称压力：PN=1.25MPa	个	1			
254	030901013005	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC, 5Kg 灭火器箱内放置2具	具	28			
255	030905002004	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	14.000			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金

项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第17页 共17页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第1页 共1页

[illegible]

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助
资金项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼-建筑与装饰装修工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费		Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)	
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			
八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			
	合计			

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t		5.00	3765.00				
2	螺纹钢HRB400E Φ10以内(综合)	t		5.00	3850.00				
3	螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t		5.00	3640.00				
4	螺纹钢HRB400E Φ10以上(综合)	t		5.00	3740.00				
5	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00	3785.00				
6	铁钉(综合)	kg		5.00	6.30				
7	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	420.00				
8	砂(综合)	m³		5.00	110.00				
9	细砂	m³		5.00	110.00				
10	中砂	m³		5.00	110.00				
11	粗砂	m³		5.00	110.00				
12	陶粒	m³		5.00	250.00				
13	炉(矿)渣	m³		5.00	35.11				
14	生石灰	kg		5.00	0.58				
15	石灰膏	m³		5.00	397.00				
16	干粉类聚合物水泥防水砂浆	kg		5.00	0.75				
17	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	569.00				
18	多孔页岩砖 240×115×90	千块		5.00	834.00				
19	多孔页岩砖 240×180×90	千块		5.00	1245.00				
20	干混砌筑砂浆 GQ5	t		5.00	355.00				
21	干混砌筑砂浆 GQ7.5	t		5.00	370.00				
22	干混砌筑砂浆 GQ15	t		5.00	400.00				
23	干混内墙抹灰砂浆 GMn10	t		5.00	400.00				
24	干混内墙抹灰砂浆 GMn15	t		5.00	415.00				
25	干混内墙抹灰砂浆 GMn20	t		5.00	430.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼 编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
26	干混外墙抹灰砂浆 GMw15	t		5.00	415.00				
27	干混外墙抹灰砂浆 GMw20	t		5.00	430.00				
28	干混地面砂浆 GD15	t		5.00	385.00				
29	干混地面砂浆 GD20	t		5.00	400.00				
30	碎石 GD20 商品普通砼 C25(非泵砼)	m³		5.00	345.00				
31	碎石 GD40 商品普通砼 C10(非泵砼)	m³		5.00	310.00				
32	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³		5.00	320.00				
33	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³		5.00	330.00				
34	碎石 GD40 商品普通砼 C20 细石	m³		5.00	360.00				
35	碎石 GD40 商品普通砼 C20(非泵砼)	m³		5.00	330.00				
36	碎石 GD40 商品普通砼 C25(非泵砼)	m³		5.00	345.00				
37	碎石 GD40 商品普通砼 C25(非泵砼)	m³		5.00	345.00				
38	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³		5.00	365.00				
39	碎石 GD40 商品普通砼 C30 P8	m³		5.00	410.00				
40	周转枋材	m³		5.00	1150.00				
41	周转板材	m³		5.00	1150.00				
42	8-10mm厚300X600mm墙面砖	m²		5.00	70.10				
43	8-10mm厚600X600mm防滑耐磨地砖	m²		5.00	63.80				
44	8-10mm厚300X300mm防滑耐磨地砖	m²		5.00	53.50				
45	陶瓷踢脚砖	m²		5.00	100.10				
46	耐碱玻璃纤维网格布	m²		5.00	2.74				
47	丙级钢质防火门(成品)	m²		5.00	382.00				
48	90系列铝合金玻璃平开门-带亮2.0mm	m²		5.00	478.00				
49	90系列铝合金玻璃推拉窗-带亮1.4mm	m²		5.00	386.00				
50	90系列铝合金玻璃推拉窗-不带亮1.8mm	m²		5.00	458.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼 编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
51	90系列铝合金玻璃推拉窗-不带亮1.4mm	m ²		5.00	386.00				
52	70系列铝合金玻璃推拉窗-带亮1.8mm	m ²		5.00	394.00				
53	90系列铝合金玻璃上悬窗-不带亮	m ²		5.00	404.00				
54	90系列铝合金玻璃固定窗-1.4mm	m ²		5.00	343.00				
55	成品60系列塑钢推拉门	m ²		5.00	356.00				
56	成品60系列塑钢平开门	m ²		5.00	379.00				
57	聚氨酯甲料	kg		5.00	14.39				
58	成品腻子粉(防水型)	kg		5.00	1.40				
59	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎 3.0mm厚	m ²		5.00	32.18				
60	防水腻子	kg		5.00	2.56				
61	国V汽油 92#	kg		5.00	8.84				
62	聚氨酯乙料	kg		5.00	14.84				
63	聚合物乳液	kg		5.00	4.50				
64	干粉型粘结剂	kg		5.00	3.50				
65	水	m ³		5.00	3.11				
66	水	m ³		5.00	3.11				
67	电	kW·h		5.00	1.08				
68	胶合板模板 1830×915×18	m ²		5.00	34.50				
69	零星卡具	kg		5.00	5.40				
70	回转扣件	个		5.00	5.30				
71	对接扣件	个		5.00	5.10				
72	直角扣件	个		5.00	5.30				
73	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		5.00	4558.00				
74	玻璃补差=6mm中透光Low-E+12mm+6透明-5mm钢化玻璃	m ²		5.00	91.00				
75	真石漆外墙	m ²		5.00	66.96				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金项目-八步区铺门镇第二初级中学学生宿舍楼 编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
76	国V汽油 92#	kg		5.00	8.84				
77	轻柴油 0#	kg		5.00	7.23				
78	电	kW. h		5.00	1.08				
79	内外热镀锌钢管 DN100 PN1.6MPa	m		5.00	58.95				
80	PVC-U塑料排水管DN300	m		5.00	136.21				
81	PVC-U塑料排水管DN100	m		5.00	17.86				
82	减压阀 DN32	个		5.00	152.00				
83	淋浴器	套		5.00	150.00				
84	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC, 5Kg	具		5.00	125.00				
85	消火栓	套		5.00	860.00				
86	旋翼湿式水表 DN32	个		5.00	178.00				
87	壁扇 1*55W	台		5.00	145.00				
88	AP. KX1~4楼层空调配电箱	台		5.00	1500.00				
89	A型消防应急照明灯 1x6W, LED, DC36V	套		5.00	108.00				
90	阻燃低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZ-BYJ-4.0	m		5.00	6.43				
91	阻燃低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5	m		5.00	4.14				
92	阻燃低烟无卤电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*25	m		5.00	105.51				
93	阻燃低烟无卤电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10	m		5.00	59.79				
94	阻燃低烟无卤电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*50	m		5.00	188.28				
95	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m		5.00	2.23				
96	污水塑料检查井Φ700 主材费	座		5.00	1150.00				
97	电	kW • h		5.00	1.08				
	合计								

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。