

八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金项目-
八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:



造价咨询人:




法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



(造价工程师签字盖章专用章)

编 制 时 间: 2025年10月31日

复 核 时 间: 2025年10月31日

总 说 明

一、工程概况

- 1. 建设地点：贺州市八步区。
- 2. 工程内容:建筑与装饰装修工程、安装工程。

二、编制范围

- 1. 基础层至四层建筑与装饰装修及安装工程。

三、招标控制价编制依据

- 1. 工程图纸、建设项目图纸内容、图纸答疑和相关文件等。
- 2. 《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》。
- 3. 《〈建设工程工程量计算规范〉（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》。
- 4. 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 5. 《自治区住房城乡关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）。
- 6. 桂建标〔2016〕16号《广西壮族自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》。
- 7. 桂建标〔2016〕17号《广西壮族自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；桂造价〔2019〕10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。

四、其他相关说明

- 1. 主要材料按《贺州市建设工程造价信息》2025年第8期含税信息价,贺州信息价上没有的参考就近其他地市信息价，信息价未发布的价格参照市场询价计算。
- 2. 本工程采用简易计税法计税。
- 3. 本工程甲供材为“白布”，本项目用砂为机制砂。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金项目-八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼-建筑与装饰装修工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼-建筑与装饰装修工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101004002	挖基坑、沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 (3)人机配合挖土	m³	1044.09			
2	010103001002	回填方 (1)密实度:符合设计规范的要求 (2)填方材料品种:原土回填/三类土	m³	927.17			
3	桂010104002002	机械基础钎插 深度 5m以内	孔	110			
	0104	砌筑工程					
4	010401004005	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 (2)墙体厚度:300mm厚 (3)砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆(干混砂浆) (4)部位:外墙	m³	6.72			
5	010401004006	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 (2)墙体厚度:180mm厚 (3)砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆(干混砂浆) (4)部位:外墙	m³	104.42			
6	010401004007	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 (2)墙体厚度:300mm厚 (3)砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆(干混砂浆) (4)部位:内墙	m³	5.77			
7	010401004008	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 (2)墙体厚度:180mm厚 (3)砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆(干混砂浆) (4)部位:内墙	m³	80.37			
8	010401004009	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 (2)墙体厚度:115mm厚 (3)砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆(干混砂浆) (4)部位:内墙	m³	15.03			
9	010401014002	砖砌暗沟 (1)砖砌沟体,含盖板制作、安装(干混砂浆) (2)70mm厚C10混凝土垫层 (3)平均沟深:216.88mm	m	112.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(4) 参图集11ZJ901 3/7、A/8					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001002	垫层 (1) 混凝土种类: 泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C15 (3) 部位: 独立基础垫层、架空层、首层楼梯间	m³	58.22			
11	010501003002	独立基础 (1) 混凝土种类: 泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C30	m³	59.12			
12	010502001002	矩形柱 (1) 混凝土种类: 泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C30	m³	94.77			
13	010502002002	构造柱 (1) 混凝土种类: 非泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C25	m³	10.04			
14	010503001002	基础梁 (1) 混凝土种类: 泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C30	m³	27.17			
15	010503004002	圈梁 (1) 混凝土种类: 非泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C25	m³	3.16			
16	010503004003	素砼反边 (1) 混凝土种类: 非泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C20	m³	10.05			
17	010503005002	过梁 (1) 混凝土种类: 非泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C25	m³	1.05			
18	010504001001	直形墙 (1) 混凝土种类: 泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C30	m³	0.82			
19	010505001002	有梁板 (1) 混凝土种类: 泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C30	m³	354.41			
20	010506001004	直形楼梯 (1) 混凝土种类: 泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C30 (3) 梯板厚度: 170mm	m²	37.63			
21	010506001005	直形楼梯 (1) 混凝土种类: 泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C30 (3) 梯板厚度: 140mm	m²	55.55			
22	010506001006	直形楼梯 (1) 混凝土种类: 泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C30 (3) 梯板厚度: 100mm	m²	43.57			
23	010507001003	散水 (1) 20mm厚1:2.5水泥砂浆粉面(干混砂浆) (2) 60mm厚C10混凝土 (3) 做法详见11ZJ901 3/7	m²	46.50			
24	010507001004	无障碍坡道 (1) 20mmM15水泥砂浆面层 (2) 100mm厚C20混凝土	m²	42.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(3) 300mm厚石粉渣					
25	010507005002	压顶 (1) 混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级:C25	m³	5.93			
26	010507007002	小型构件 (1) 混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级:C25	m³	3.23			
27	桂010507009002	小便池造型槽 (1) C20细石混凝土找3%坡 (2) 参15ZJ512 2/47	m³	2.50			
28	010515001006	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格:HRB300 Φ10以内	t	0.737			
29	010515001007	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	34.824			
30	010515001008	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以上	t	9.608			
31	010515001009	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以内	t	2.320			
32	010515001010	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以上	t	33.651			
33	桂010515011002	砖砌体加固钢筋 不绑扎 (1) 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	1.232			
34	010516003002	机械连接 (1) 螺纹套筒种类:套筒直螺纹 (2) 规格:Φ32以内	个	63			
35	桂010516004002	钢筋电渣压力焊接	个	965			
36	010516002002	预埋铁件 (1) 部位: 楼梯栏杆	t	0.105			
	0108	门窗工程					
37	010802001003	卫生间普通钢质平开门	m²	13.20			
38	010802004002	无障碍卫生间钢质水平滑动门 (1) 含350mm高1.5mm厚铝合金护板、横扶把手	m²	6.30			
39	010802001004	教室成品钢质门 (1) 含6mm透明玻璃上亮窗, 带观察窗	m²	40.32			
40	010802003002	钢质丙级防火门	m²	6.48			
41	桂010811001004	闭门器 (1) 种类、规格、用途:防火门闭门器明装	套	8			
42	桂010811001005	防火铰链 (1) 种类、规格、用途:防火门防火铰链	副	16			
43	桂010811001006	防火锁 (1) 种类、规格、用途:防火门防火锁	把	4			
44	010807001008	90系列铝合金玻璃推拉窗(带亮) (1) 玻璃: 6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 (2) 壁厚1.4mm (3) 部位: 内窗	m²	64.89			
45	010807001009	90系列铝合金玻璃推拉窗(不带亮) (1) 玻璃: 6mm高透光Low-E+12mm空气	m²	13.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		+6mm透明玻璃（采用磨砂玻璃） (2)壁厚:1.8mm (3)部位：外窗卫生间					
46	010807001010	90系列铝合金玻璃推拉窗（带亮） (1)玻璃：6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 (2)壁厚1.8mm (3)部位：外窗	m ²	104.58			
47	010807001011	90系列铝合金玻璃推拉窗（不带亮） (1)玻璃：6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 (2)壁厚1.8mm (3)部位：外窗	m ²	14.82			
48	010807001012	90系列铝合金玻璃固定窗 (1)玻璃：6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 (2)壁厚1.4mm (3)部位：内窗	m ²	32.45			
49	010807001013	90系列铝合金玻璃固定窗 (1)玻璃：6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 (2)壁厚1.8mm (3)部位：外窗	m ²	52.29			
50	桂010811002002	门窗周边塞缝 (1)塞缝材料种类:水泥砂浆1:2.5	m	678.76			
	0109	屋面及防水工程					
51	010902001002	雨篷屋面 (1)20mm厚M15水泥砂浆 (2)部位：雨篷板面、空调板面	m ²	59.91			
52	010903003004	内墙面砂浆防水 (1)6mm厚聚合物水泥防水砂浆 (2)部位：卫生间、前室	m ²	430.86			
53	010903002003	内墙面涂膜防水 (1)1.5mm厚聚氨酯防水涂料 (2)部位：卫生间、前室	m ²	173.58			
54	010904002003	楼(地)面涂膜防水 (1)满铺0.3mm厚聚乙烯薄膜隔离层 (2)1.5mm厚聚氨酯防水涂料 (3)部位：卫生间、前室	m ²	122.97			
55	010904003003	楼(地)面砂浆防水 (1)6mm厚聚合物水泥防水砂浆 (2)部位：卫生间、前室	m ²	122.97			
56	010904003004	楼(地)面砂浆防水 (1)20mm厚水泥防水砂浆(加防水粉5%)1：2，分层抹压 (2)部位：电井	m ²	18.00			
57	010903003005	防潮顶棚砂浆防水 (1)6mm厚聚合物水泥防水砂浆 (2)部位：卫生间、前室	m ²	122.93			
	0111	楼地面装饰工程					
58	011101001002	水泥砂浆楼地面 (1)素水泥浆结合层一遍 (2)部位：电井	m ²	18.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
59	011102003008	陶瓷地砖地面（防潮） (1)8-10mm厚600X600mm防滑耐磨地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝。 (2)20mm厚M15水泥砂浆找平 (3)素水泥浆结合层一遍 (4)部位：首层楼梯间	m ²	51.80			
60	011101001003	楼地面水泥砂浆找平层（一道） (1)20mm厚M15水泥砂浆找平 (2)素水泥浆结合层一遍 (3)部位：架空层	m ²	367.20			
61	011102003009	楼地面水泥砂浆找平层（两道） (1)20mm厚M15水泥砂浆找平 (2)20mm厚M15水泥砂浆找平 (3)素水泥浆结合层一遍 (4)部位：卫生间、前室	m ²	120.27			
62	011102003010	沉箱回填 (1)C10轻骨料混凝土填充层找1%坡，厚度根据结构降板确定 (2)部位：卫生间、前室	m ³	32.64			
63	011102003011	陶瓷地砖楼面(下沉式) (1)8-10mm厚300X300mm防滑耐磨地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝。 (2)25mm厚M15水泥砂浆 (3)部位：卫生间、前室	m ²	120.90			
64	011102003012	陶瓷地砖楼面(隔声) (1)8-10mm厚600X600mm防滑耐磨地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝。 (2)35mm厚M15干硬性水泥砂浆 (3)5mm厚橡胶隔音垫（走道没有此项）（另列） (4)素水泥浆结合层一遍 (5)部位：教室、教具室、走道	m ²	947.89			
65	011104001002	5mm厚橡胶隔音垫 (1)部位：教室、教具室	m ²	713.43			
66	011106002002	陶瓷地砖楼梯面层 (1)8-10mm厚600X600mm防滑耐磨地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝。 (2)20mm厚M15干硬性水泥砂浆 (3)素水泥浆结合层一遍 (4)部位：楼梯间	m ²	136.93			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
67	011201001004	外墙面一般抹灰 (1)15mm厚M15水泥砂浆，分两次抹灰 (2)6mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 (3)部位：所有外墙、包括女儿墙内侧及挑檐底部，空调板底面及侧面、设备平台侧墙	m ²	1431.17			
68	011201001005	内墙面一般抹灰 (1)20mm厚M10水泥砂浆抹平压光（掺入聚丙烯抗裂纤维） (2)部位：电井	m ²	135.19			
69	011201001006	内墙面一般抹灰	m ²	1111.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1) 20mm厚M15水泥砂浆分遍找平 (2) 部位：教室、教具室、走道、楼梯间、架空层					
70	011202001002	柱、梁面一般抹灰 (1) 20mm厚M15水泥砂浆分遍找平 (2) 部位：架空层	m ²	127.13			
71	桂011204007005	面砖内墙面 (1) 15mm厚M15水泥砂浆 (2) 素水泥浆一道 (3) 专用胶粘剂粘贴 (4) 8-10mm厚300X600mm面砖，专用勾缝剂勾缝 (5) 部位：卫生间 、前室	m ²	525.92			
72	桂011204007006	面砖内墙裙 (1) 15mm厚M15水泥砂浆 (2) 4~5厚专用胶粘剂粘贴 (3) 8-10mm厚300X600mm面砖，专用勾缝剂勾缝 (4) 部位：各类教室、教具室楼梯间、走道、架空层	m ²	912.79			
73	桂011201005004	墙面钉(挂)网 (1) 网的种类、规格:镀锌钢丝网(20*20钢丝直径1mm)	m ²	789.36			
74	桂011201005005	内墙面钉(挂)网处抹灰 增加人工费	m ²	525.01			
75	桂011201005006	外墙面钉(挂)网处抹灰 增加人工费	m ²	264.36			
	0113	天棚工程					
76	011301001003	天棚基层界面处理 (1) 界面剂一遍 (2) 刷水泥胶浆(掺水重10%的108胶) (3) 部位：卫生间 、前室、各类教室、教具室楼梯间、走道、架空层	m ²	2279.48			
77	011301001004	水泥砂浆顶棚 (1) 5mm厚M15水泥砂浆抹平 (2) 部位：电井	m ²	17.91			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
78	011406003006	外墙面满刮腻子 (1) 满刮防水腻子三遍 (2) 部位：所有外墙、包括女儿墙内侧及挑檐底部，空调板底面及侧面、设备平台侧墙	m ²	1453.78			
79	011406003007	涂料内墙面 (1) 满刮腻子二遍 (2) 刷涂料底漆一遍，面漆二遍 (3) 部位：各类教室、教具室、走道、架空层	m ²	790.04			
80	011406003008	无机涂料内墙面 (1) 满刮腻子二遍 (2) 刷涂料底漆一遍，面漆二遍 (3) 部位：楼梯间	m ²	361.17			
81	011406003009	涂料天棚 (1) 满刮腻子二遍 (2) 刷无机涂料底漆一遍面漆二遍 (3) 部位：各类教室、教具室、走道、	m ²	2279.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		楼梯间、架空层、卫生间 、前室					
	0115	其他装饰工程					
82	011503001002	楼梯栏杆 (1)扶手：Φ60*3不锈钢管, 304材质 (2)栏杆：Φ60*3不锈钢管、Φ38*1.2 不锈钢管、Φ25*1.0 不锈钢管, 304材质 (3) 不锈钢弯头：Φ60, 304材质 (4) 详参：15J403-1 B5/B16	m	67.07			
83	011505001002	洗脸台 (1)20mm厚大理石台面，1:1:6水泥砂浆, 钢板网DW=1*10 (2)20mm厚大理石侧面，云石胶干挂 (3)20mm厚大理石挡水 (4)骨架：L50*32*3mm角钢 (5)按成人高度距地完成面800mm (6)规格：1㎡以上 (7)做法参：15ZJ512-41-1	㎡	6.48			
84	011210005002	成品厕所隔断 (1)采用抗倍特板，板厚15mm (2) 做法详图集：15ZJ512 1/29	㎡	80.79			
85	011104002002	讲台 (1)龙骨材料种类、规格、铺设间距：钢龙骨L50*50*5mm, 间距不大于1500mm (2)基层材料种类、规格:钢板网 DW=1*1.0, 20mm厚木板 (3)面层材料品种、规格、颜色:同地面做法（另列） (4)详参：16J934-3 D7	㎡	49.50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
86	桂011701001002	外脚手架 (1)单排、双排脚手架:双排 (2)搭设高度:30m以内 (3)脚手架材质:扣件式钢管脚手架	㎡	1821.47			
87	桂011701002002	里脚手架 (1)搭设高度:3.6m以内 (2)脚手架材质:扣件式钢管脚手架	㎡	846.44			
88	011701006002	满堂脚手架 (1)搭设高度:5.2m以内 (2)脚手架材质:钢管	㎡	1571.51			
89	桂011701011002	楼板现浇混凝土运输道 (1)运输道材质:钢管架 (2)结构类型:框架结构 (3)泵送、非泵送:泵送	㎡	1803.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
90	011702001003	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	64.55			
91	011702001004	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	110.57			
92	011702002004	矩形柱 胶合板模板 钢支撑 (1)支模高度:4.4m	m ²	199.11			
93	011702002005	矩形柱 胶合板模板 钢支撑 (1)支模高度:3.8m	m ²	450.17			
94	011702002006	矩形柱 胶合板模板 钢支撑 (1)支模高度:3.6m	m ²	163.37			
95	011702003003	构造柱 (1)支模高度:3.6m以内	m ²	6.91			
96	011702003004	构造柱 胶合板模板 木支撑 (1)支模高度:3.8m以内	m ²	97.68			
97	011702005002	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	258.74			
98	011702008002	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	160.65			
99	011702009002	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	16.21			
100	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑 (1)支模高度:3.6m以内	m ²	13.41			
101	011702014003	有梁板 胶合板模板 钢支撑 (1)支模高度:4.4m	m ²	879.20			
102	011702014004	有梁板 胶合板模板 钢支撑 (1)支模高度:3.8m	m ²	2154.99			
103	011702024002	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	136.75			
104	011702025002	小型构件 木模板木支撑	m ²	63.79			
105	011702028003	扶手、压顶 木模板木支撑	m	244.02			
106	011702029003	散水 木模板木支撑	m ²	46.50			
107	011702029004	无障碍坡道 木模板木支撑	m ²	42.66			
	011703	垂直运输					
108	011703001002	建筑物垂直运输 (1)建筑物结构形式:框架结构 (2)建筑物垂直高度:20m以内	m ²	1803.12			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
109	011705001003	履带式挖掘机 1m ³ 以外 场外运输费	台次	1			
110	011705001004	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
111	桂011708002002	混凝土泵送 (1)檐高:60m以内 (2)泵送机械种类:天泵	m ³	635.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
112	030404017009	AL. ZX照明配电总箱 1、含配电箱系统图内的全部元配件 2、安装方式：距地1.5米明装	台	1			
113	030404017010	AL. X2~4楼层照明配电箱 1、含配电箱系统图内的全部元配件 2、安装方式：距地1.6米暗装	台	3			
114	030404017011	AL1照明配电箱 1、含配电箱系统图内的全部元配件 2、安装方式：距地1.8米暗装	台	3			
115	030404017012	AL2照明配电箱 1、含配电箱系统图内的全部元配件 2、安装方式：距地1.8米暗装	台	3			
116	030404017013	AL. G公共照明配电箱 1、含配电箱系统图内的全部元配件 2、安装方式：距地1.5米明装	台	1			
117	030404017014	AT. E应急照明配电箱 1、含配电箱系统图内的全部元配件 2、安装方式：距地1.5米明装	台	1			
118	030404017015	ALE A型应急照明配电箱 1、含配电箱系统图内的全部元配件 2、安装方式：距地1.5米明装	台	1			
119	030404017016	AP. KZX空调配电总箱 1、含配电箱系统图内的全部元配件 2、安装方式：距地1.5米明装	台	1			
120	030404017017	AP. KX2~4楼层空调配电箱 1、含配电箱系统图内的全部元配件 2、安装方式：距地1.5米明装	台	3			
121	030412005005	单管应急荧光灯 1*28W, LED, AC220V, 应急时间90min 1、安装方式：吸顶安装 2、配高效启动电源	套	4			
122	030412005006	双管荧光灯 2*28W, LED, AC220V 1、安装方式：吸顶安装 2、配高效启动电源	套	24			
123	030412005007	黑板灯（带反射罩，非对称配光） 2*15W, LED, AC220V 1、安装方式：距地2.8m管吊安装	套	12			
124	030412005008	LED平板灯 1*48W, LED, AC220V 1、安装方式：距地2.9m管吊安装	套	90			
125	030412001009	吸顶灯 1*20W, LED, AC220V 1、安装方式：吸顶安装	套	56			
126	030412001010	防水型吸顶灯 1*20W, LED, AC220V 1、安装方式：吸顶安装	套	3			
127	030412001011	A型消防应急照明灯 1x6W, LED, DC36V 1、安装方式：底边距地2.4m壁装	套	42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
128	030412001012	A型疏散出口标志灯 1x1W, LED, DC36V 1、安装方式：门上+0.2m安装	套	6			
129	030412001013	A型安全出口标志灯 1x1W, LED, DC36V 1、安装方式：门上+0.2m安装	套	2			
130	030412001014	A型单向疏散指示灯 1x1W, LED, DC36V 1、安装方式：距地0.5m暗装	套	15			
131	030412001015	A型楼层标志灯 1x1W, LED, DC36V 1、安装方式：距地2.2m暗装	套	8			
132	030412001016	A型方向标志灯 1x1W, LED, DC36V 1、安装方式：梁下0.15m吊装	套	6			
133	030404033003	摇头风扇 1*55W 1、安装方式：吸顶安装 2、含调速开关	台	54			
134	030404033004	排气扇 1、安装方式：距地2.5m安装	台	9			
135	030404034004	单联单控开关 10A, AC250V 1、型号：10A ~250V 2、安装方式：底边距地1.3m暗装	套	24			
136	030404034005	双联单控开关 10A, AC250V 1、型号：10A ~250V 2、安装方式：底边距地1.3m暗装	套	24			
137	030404034006	三联单控开关 10A, AC250V 1、型号：10A ~250V 2、安装方式：底边距地1.3m暗装	套	16			
138	030404035006	二三孔插座（带安全门） 10A ~220V 1、安装方式：底边距地0.3m暗装	套	40			
139	030404035007	电视供电插座（带安全门） 10A ~220V 1、安装方式：底边距地1.8m暗装	套	6			
140	030404035008	投影仪供电插座（带安全门） 10A ~220V 1、安装方式：顶板嵌装	套	12			
141	030404035009	电井二三孔插座（带安全门） 10A ~220V 1、安装方式：底边距地1.5m明装	套	4			
142	030404031001	空调开关盒 1、安装方式：底边距地0.3m暗装	套	15			
143	030404022002	残卫隔离变压器220/36V 1、安装方式：吸顶安装	台	3			
144	030904005002	声光报警器 1、安装方式：底边距地2.6m暗装	个	3			
145	030904003003	求助按钮 1、安装方式：高位按钮底边距地1.0m暗装，低位按钮底边距地0.5m暗装	个	6			
146	030411003003	防火电缆桥架CT200*100 厚1.2mm 1、含盖板、接头配件	m	14.70			
147	030413001003	桥架支撑架 1、等边角钢40*4	kg	9.69			
148	031002001004	支架刷油漆 1、表面除锈后樟丹防锈漆两道、调和漆两道	kg	9.69			
149	030408003002	进户埋地电缆保护管SC80	m	164.60			
150	030411001010	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC25	m	8.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
151	030411001011	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC20	m	566.40			
152	030411001012	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC32	m	87.33			
153	030411001013	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC25	m	629.88			
154	030411001014	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m	1793.69			
155	030411001015	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC16	m	36.00			
156	030413002007	凿(压)槽及恢复 DN32以内	m	98.60			
157	030413002008	凿(压)槽及恢复 DN20以内	m	738.70			
158	030408001005	阻燃低烟无卤电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*70	m	170.77			
159	030408001006	阻燃耐火低烟无卤电缆 WDZN-YJY-0.6/1kV-3*6 1、穿管敷设	m	10.46			
160	030408001007	阻燃低烟无卤电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10 1、桥架敷设	m	125.78			
161	030408006003	户内干包式电力电缆终端头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面70mm²以下)	个	4			
162	030411004008	阻燃低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZN-BYJ-2.5 1、穿管敷设	m	571.90			
163	030411004009	阻燃低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5 1、穿管敷设	m	4388.10			
164	030411004010	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-BV-2.5 1、穿管敷设	m	84.00			
165	030411004011	阻燃低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZ-BYJ-4.0 1、穿管敷设	m	4057.80			
166	030411004012	阻燃低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZ-BYJ-6 1、穿管敷设	m	232.20			
167	030411004013	阻燃低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZ-BYJ-10 1、穿管敷设	m	394.20			
168	030411004014	阻燃耐火低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZN-BYJ-4 1、穿管敷设	m	4.50			
		防雷接地					
169	030409004002	均压环 1、利用结构梁内钢筋做均压环	m	424.00			
170	030409003002	避雷引下线 1、利用建筑物混凝土构造柱内二主筋≥φ16(若其主筋<φ16时采用四条主筋)通长可靠焊接作为防雷引下线	m	133.00			
171	030409002003	钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接地线	m	186.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
172	030409002004	接地母线 1、利用热镀锌扁钢-40*4	m	17.20			
173	030409008004	总等电位端子联接箱	个	1			
174	030409008005	局部等电位连接端子板	个	6			
175	030409008006	接地端子测试板	块	4			
176	030414011002	接地装置调试 接地网	系统	1			
	0305	建筑智能化工程					
177	030502003002	弱电箱 1、安装方式:距地1.5m安装	套	4			
178	030501012003	12口千兆接入交换机（带POE电源） 1、安装方式:机柜内安装	台	4			
179	030502010005	12口光纤配线架 1、安装方式:机柜内安装	架	4			
180	030502010006	24口网络配线架 1、安装方式:机柜内安装	架	4			
181	030502012002	数据面板 1、安装方式:距地0.3m安装	个	18			
182	030502004002	电视插座 1、安装方式:距地1.8m安装	个	6			
183	030411003004	弱电电缆桥架CT200*100 厚1.2mm 1、含盖板、接头配件	m	14.70			
184	030413001004	桥架支撑架 1、等边角钢40*4	kg	9.69			
185	031002001005	支架刷油漆 1、表面除锈后樟丹防锈漆两道、调和漆两道	kg	9.69			
186	030411001016	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m	584.70			
187	030413002009	凿(压)槽及恢复 DN20以内	m	46.80			
188	030502005003	CAT6网络线 1、穿管敷设	m	584.70			
189	030502007002	6芯多模光纤 1、桥架敷设	m	29.90			
	0305	广播系统					
190	030904007002	消防广播(扬声器) 1、安装方式:距地2.8m安装	个	23			
191	030411001017	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC20	m	171.00			
192	030411004015	广播线WDZN-RVVP-3*1.5 1、穿管敷设	m	171.00			
193	030413002010	凿(压)槽及恢复 DN32以内	m	74.10			
	0309	消防联动系统					
194	030904003004	消火栓按钮 1、安装方式:消防箱内安装	个	16			
195	030411001018	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC25	m	97.90			
196	030408002002	控制电缆NH-KYJY-5*1.5mm ² 1、穿管敷设	m	97.90			
197	030413002011	凿(压)槽及恢复 DN32以内	m	49.20			
	0305	监控系统					
198	030501012004	24口千兆交换机 1、安装方式:机柜内安装	台	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
199	030502010007	8口光纤配线架 1、安装方式:机柜内安装	架	4			
200	030502010008	24口网络配线架 1、安装方式:机柜内安装	架	4			
201	040205020003	室内彩色枪机摄像机 1、400万变焦,1080P摄像机 2、安装方式:距地3.0m安装	台	23			
202	040205020004	室外带防护罩彩色摄像机 1、400万变焦,1080P摄像机 2、安装方式:距地3.5m安装	台	7			
203	030411001019	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m	843.70			
204	030413002012	凿(压)槽及恢复 DN20以内	m	117.10			
205	030502005004	Cat6e. UTP. 4P六类非屏蔽双绞线 1、穿管敷设	m	843.70			
	0310	给水工程					
206	031001006015	聚乙烯PE给水塑料管DN65 1、连接方式:热熔连接 2、含管道压力试验,冲洗,消毒 3、敷设方式:埋地敷设	m	8.90			
207	031001007002	钢塑复合管DN65 1、连接方式:螺纹连接 2、含管道压力试验,冲洗,消毒	m	9.20			
208	031001007003	钢塑复合管DN50 1、连接方式:螺纹连接 2、含管道压力试验,冲洗,消毒	m	3.90			
209	031001006016	塑料PP-R给水管DN50 1、连接方式:热熔连接 2、含管道压力试验,冲洗,消毒	m	8.40			
210	031001006017	塑料PP-R给水管DN40 1、连接方式:热熔连接 2、含管道压力试验,冲洗,消毒	m	3.00			
211	031001006018	塑料PP-R给水管DN32 1、连接方式:热熔连接 2、含管道压力试验,冲洗,消毒	m	13.20			
212	031001006019	塑料PP-R给水管DN25 1、连接方式:热熔连接 2、含管道压力试验,冲洗,消毒	m	15.75			
213	031001006020	塑料PP-R给水管DN20 1、连接方式:热熔连接 2、含管道压力试验,冲洗,消毒	m	16.95			
214	031001006021	塑料PP-R给水管DN15 1、连接方式:热熔连接 2、含管道压力试验,冲洗,消毒	m	4.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
215	031003001006	闸阀 DN65 1、连接方式：螺纹连接 2、公称压力：PN=1.6MPa	个	3			
216	031003001007	止回阀 DN65 1、连接方式：螺纹连接 2、公称压力：PN=1.6MPa	个	1			
217	031003013002	旋翼湿式水表 DN65 1、连接方式：螺纹连接 2、公称压力：PN=1.25MPa 3、水表为通过相关部门检测的合格产品	组	1			
218	031003001008	截止阀 DN50 1、连接方式：螺纹连接 2、公称压力：PN=1.25MPa	个	3			
219	031003001009	截止阀 DN25 1、连接方式：螺纹连接 2、公称压力：PN=1.25MPa	个	3			
220	031003001010	减压阀 DN50 1、连接方式：螺纹连接 2、公称压力：PN=1.25MPa	个	3			
221	031002003004	过楼板塑料套管DN65制作、安装	个	3			
	0310	排水工程					
222	031001006022	PVC-U塑料排水管DN300 1、连接方式：粘接连接 2、含管道闭水试验 3、敷设方式：埋地敷设	m	7.90			
223	031001006023	PVC-U塑料排水管DN100 1、连接方式：粘接连接 2、含管道闭水试验	m	86.00			
224	031001006024	PVC-U塑料排水管DN75 1、连接方式：粘接连接 2、含管道闭水试验	m	6.60			
225	031001006025	PVC-U塑料直通雨水管DN100 1、连接方式：粘接连接 2、含管道闭水试验	m	85.00			
226	031001006026	PVC-U塑料过阳台雨水管DN100 1、连接方式：粘接连接 2、含管道闭水试验	m	34.40			
227	031001006027	PVC-U塑料直通雨水管DN50 1、连接方式：粘接连接 2、含管道闭水试验	m	10.60			
228	031001006028	PVC-U塑料空调水管DN50 1、连接方式：粘接连接 2、含管道闭水试验	m	66.80			
229	031002003005	过楼板塑料套管DN100制作、安装	个	17			
230	桂031004023003	雨水斗 DN110	个	4			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金
项目-八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
231	桂031004023004	雨水斗 DN50	个	2			
232	桂031004022002	地面扫除口 DN100	个	6			
233	桂031004021003	地漏 DN100	个	9			
234	桂031004021004	地漏 DN75	个	6			
235	031004003003	拖把池 1、含水龙头及上下水配件	套	3			
236	031004003004	台式洗脸盆 1、含自动感应水龙头及上下水配件	套	15			
237	031004006003	坐式大便器 1、含上下水配件	套	3			
238	031004006004	蹲式大便器 1、上下水配件，自带水封便器 2、含大便器冲洗阀	套	18			
239	桂031004020002	水龙头DN15	个	3			
240	040504001002	污水塑料检查井Φ700 1、图集：08SS523 2、详见施工图	座	2			
241	桂030413013003	人工挖沟槽 1、挖土类型：三类土 2、挖深满足设计要求	m³	10.74			
242	桂030413014003	人工回填沟槽土方 1、回填满足设计要求	m³	10.74			
	0309	消防工程					
243	桂030413013004	人工挖沟槽 1、挖土类型：三类土 2、挖深满足设计要求	m³	30.80			
244	桂030413014004	人工回填沟槽土方 1、回填满足设计要求	m³	30.80			
245	030901002003	内外热镀锌钢管 DN65 PN1.6MPa 1、连接方式：沟槽连接 2、含管件安装，管道水冲洗、水压试验	m	16.00			
246	030901002004	内外热镀锌钢管 DN100 PN1.6MPa 1、连接方式：沟槽连接 2、含管件安装，管道水冲洗、水压试验	m	165.00			
247	031201001002	管道刷油 1、红色防锈漆两遍，调和漆两遍	m²	68.78			
248	031002001006	管道支架制作安装 1、等边角钢40*4	kg	19.38			
249	031201003002	管道支架刷油 1、手工除锈，红色防锈漆两遍，调和漆两遍	kg	19.38			
250	031002003006	过楼板钢套管制作、安装 DN150	个	12			
251	030901010002	消火栓 1、规格：700*1600*1800 2、箱内设SN65消火栓和Φ19水枪1支，DN65衬胶水龙头1条(长度为25m)，消防软管卷盘1套	套	16			
252	031003003002	闸阀 DN100 PN=1.6MPa	个	7			
253	030901013002	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC, 5Kg 1、灭火器箱内放置2具	具	38			

规费、增值税计价表

工程名称：八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助
资金项目-八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼-建筑与装饰装修工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			
八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			
	合计			

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金项目-八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t		5.00	3765.00				
2	螺纹钢HRB400E Φ10以内(综合)	t		5.00	3850.00				
3	螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t		5.00	3640.00				
4	螺纹钢HRB400E Φ10以上(综合)	t		5.00	3740.00				
5	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00	3785.00				
6	等边角钢(综合)	t		5.00	3800.00				
7	铁钉(综合)	kg		5.00	6.30				
8	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	420.00				
9	砂(综合)	m³		5.00	110.00				
10	细砂	m³		5.00	110.00				
11	中砂	m³		5.00	110.00				
12	粗砂	m³		5.00	110.00				
13	炉(矿)渣	m³		5.00	35.11				
14	生石灰	kg		5.00	0.58				
15	干粉类聚合物水泥防水砂浆	kg		5.00	0.75				
16	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	569.00				
17	多孔页岩砖 240×115×90	千块		5.00	834.00				
18	多孔页岩砖 240×180×90	千块		5.00	1245.00				
19	干混砌筑砂浆 GQ5	t		5.00	355.00				
20	干混砌筑砂浆 GQ7.5	t		5.00	370.00				
21	干混砌筑砂浆 GQ15	t		5.00	400.00				
22	干混内墙抹灰砂浆 GMn5	t		5.00	370.00				
23	干混内墙抹灰砂浆 GMn10	t		5.00	400.00				
24	干混内墙抹灰砂浆 GMn15	t		5.00	415.00				
25	干混内墙抹灰砂浆 GMn20	t		5.00	430.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金项目-八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼 编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
26	干混外墙抹灰砂浆 GMw15	t		5.00	415.00				
27	干混外墙抹灰砂浆 GMw20	t		5.00	430.00				
28	干混地面砂浆 GD15	t		5.00	385.00				
29	干混地面砂浆 GD20	t		5.00	400.00				
30	碎石 GD20 商品普通砼 C20(非泵砼)	m³		5.00	330.00				
31	碎石 GD40 商品普通砼 C10(非泵砼)	m³		5.00	310.00				
32	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³		5.00	320.00				
33	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³		5.00	330.00				
34	碎石 GD40 商品普通砼 C20 细石(非泵砼)	m³		5.00	360.00				
35	碎石 GD40 商品普通砼 C20(非泵砼)	m³		5.00	330.00				
36	碎石 GD40 商品普通砼 C25(非泵砼)	m³		5.00	345.00				
37	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³		5.00	365.00				
38	周转枋材	m³		5.00	1150.00				
39	周转板材	m³		5.00	1150.00				
40	8-10mm厚300X600mm墙面砖	m²		5.00	70.10				
41	8-10mm厚600X600mm防滑耐磨地砖	m²		5.00	63.80				
42	8-10mm厚300X300mm防滑耐磨地砖	m²		5.00	53.50				
43	耐碱玻璃纤维网格布	m²		5.00	2.74				
44	教室成品钢质门	m²		5.00	510.00				
45	丙级钢质防火门(成品)	m²		5.00	382.00				
46	90系列铝合金玻璃推拉窗-带亮1.8mm	m²		5.00	458.00				
47	90系列铝合金玻璃推拉窗-不带亮1.8mm	m²		5.00	458.00				
48	90系列铝合金玻璃固定窗1.8mm	m²		5.00	408.00				
49	90系列铝合金玻璃固定窗1.4mm	m²		5.00	343.00				
50	乳胶漆	kg		5.00	15.53				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金项目-八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
51	聚氨酯甲料	kg		5.00	14.39				
52	成品腻子粉(防水型)	kg		5.00	1.40				
53	防水腻子	kg		5.00	2.56				
54	聚氨酯乙料	kg		5.00	14.84				
55	聚合物乳液	kg		5.00	4.50				
56	干粉型粘结剂	kg		5.00	3.50				
57	水	m³		5.00	3.11				
58	水	m³		5.00	3.11				
59	电	kW·h		5.00	1.08				
60	胶合板模板 1830×915×18	m²		5.00	34.50				
61	零星卡具	kg		5.00	5.40				
62	回转扣件	个		5.00	5.30				
63	对接扣件	个		5.00	5.10				
64	直角扣件	个		5.00	5.30				
65	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		5.00	4558.00				
66	玻璃补差=6mm中透光Low-E+12mm+6透明-5mm钢化玻璃	m²		5.00	91.00				
67	真石漆外墙	m²		5.00	66.96				
68	国V汽油 92#	kg		5.00	8.84				
69	轻柴油 0#	kg		5.00	7.23				
70	电	kW·h		5.00	1.08				
71	国V汽油 92#	kg		5.00	8.84				
72	内外热镀锌钢管 DN100 PN1.6MPa	m		5.00	58.95				
73	自动感应水龙头	个		5.00	180.00				
74	消火栓	套		5.00	860.00				
75	摇头风扇 1*55W	台		5.00	113.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区补助资金项目-八步区桂岭镇桂东小学教学综合楼

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
76	AP. KX2~4楼层空调配电箱	台		5.00	1750.00				
77	LED平板灯 1*48W, LED, AC220V	套		5.00	99.00				
78	A型消防应急照明灯 1x6W, LED, DC36V	套		5.00	108.00				
79	阻燃低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZ-BYJ-4.0	m		5.00	6.43				
80	阻燃低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5	m		5.00	4.14				
81	阻燃低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZ-BYJ-10	m		5.00	18.20				
82	Cat6e. UTP. 4P六类非屏蔽双绞线	m		5.00	6.01				
83	阻燃低烟无卤电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10	m		5.00	59.79				
84	阻燃低烟无卤电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*70	m		5.00	285.13				
85	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m		5.00	2.23				
86	12口千兆接入交换机（带POE电源）	台		5.00	1130.00				
87	24口千兆交换机	台		5.00	2486.00				
88	室外带防护罩彩色摄像机	台		5.00	630.00				
89	室内彩色枪机摄像机	台		5.00	650.00				
90	电	kW·h		5.00	1.08				
	合计								

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。