

八步区（2021-2023年）农村义务教育学校
教师周转宿舍项目—贺街镇西南小学教师

周转房

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：八步区（2021-2023年）农村义务教育学校教师周转宿舍项目--贺街镇西南小学
教师周转房

第1页 共1页

一、工程概况 1、八步区2024年农村义务教育教师周转房项目，具体按有关资料。 二、编制依据： 1、委托方提供的施工图。 2、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》，《〈建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013〉广西壮族自治区实施细则》； 3、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862-2013）、《建设工程工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）-广西壮族自治区实施细则》； 4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；2015年《广西安装工程消耗量定额》 5、桂建标[2023]7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。 三、其它需要说明的问题 1、主要材料参考《贺州建设工程造价信息》2025年2月信息价，贺州市信息价没有的按市场价格； 2、按营改增简易计税法计价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区（2021-2023年）农村义务教育学校教师周转宿舍项目--贺街镇西南小学教师周转房

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
建筑及装饰装修工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101001001	平整场地±30cm以内 推土机 75kW	m ²	142.00			
2	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:6m以内 3. 机械开挖, 人工辅助	m ³	304.45			
3	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 机械开挖, 人工辅助	m ³	174.85			
4	010103001001	回填方 (1) 密实度:按设计要求 (2) 填方来源:原土回填	m ³	418.42			
5	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:3km 3. 施工中使用洒水车、加盖	m ³	60.87			
6	桂010104002001	基础钎插 1. 钎探深度1.5倍基础宽度且不小于5m	孔	47			
	0104	砌筑工程					
7	*010402001001	砌块墙 (1) 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块 (2) 墙体厚度:200mm (3) 砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆 YQ15 (4) 墙体类型:外墙	m ³	43.05			
8	*010401004001	多孔砖墙 (1) 砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆 YQ5 (2) 墙体厚度:190mm (3) 墙体类型:内墙 (4) 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×180×90	m ³	30.40			
9	010401004002	多孔砖墙 (1) 砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆 YQ5 (2) 墙体厚度:100mm (3) 墙体类型:内墙 (4) 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×180×90	m ³	15.50			
10	010401014001	砖地沟、暗沟 参图集11ZJ901 3/7页 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10非黏土烧结砖 2. 沟截面尺寸:起始截面260*120 3. 垫层材料种类、厚度:70厚C10商品混凝土 4. 砂浆种类、强度等级:M5水泥砌筑砂浆 5. C25细石混凝土盖板制作运输安装	m	58.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区（2021-2023年）农村义务教育学校教师周转宿舍项目--贺街镇西南小学教师周转房

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		参图集11ZJ901 A/8页					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	21.99			
12	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m³	24.84			
13	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	21.93			
14	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	8.81			
15	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m³	9.67			
16	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:卫生间、阳台、女儿墙反边、烟道反边、检修口反边	m³	8.63			
17	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	1.21			
18	*010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	66.81			
19	010505003001	平板 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.20			
20	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	2.74			
21	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 梯板厚度:130mm	m²	4.99			
22	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 梯板厚度:110mm	m²	4.80			
23	010506001003	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 梯板厚度:100mm	m²	5.75			
24	010507001001	散水 参图集11ZJ901 3/7页 1. 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2. 60厚C10非泵送商品混凝土 3. 素土夯实	m²	33.08			
25	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	2.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 八步区（2021-2023年）农村义务教育学校教师周转宿舍项目--贺街镇西南小学教师周转房

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
26	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.363			
27	*010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	6.626			
28	*010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	10.163			
29	桂010515011001	砌体加固筋 不绑扎	t	0.701			
30	010516003001	套筒直形螺栓钢筋接头 Φ32以内	个	30			
31	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	404			
	0108	门窗工程					
32	010802001001	乙级防火门 1. 规格：FM 乙1022	m ²	26.40			
33	010801001001	成品实木门 1. 规格：M0921	m ²	22.68			
34	010802001002	成品塑钢门（成部设置有效截面积不少于0.02m2的固定百叶） 1. 规格：M0721 2. 塑钢平开门 80 系列	m ²	17.64			
35	*010802001003	90系列 普通铝合金推拉门（三轨） 1. 玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃 6+12A+6 2. 铝合金型材壁厚:不小于2.0mm	m ²	60.48			
36	010807001001	90系列普通铝合金平开窗 1. 玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃 6+12A+6 2. 铝合金型材壁厚:不小于1.8mm	m ²	31.26			
37	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 塞缝材料种类:聚合物水泥砂浆	m	385.20			
	0109	屋面及防水工程					
38	*010902001001	屋面卷材防水（非上人屋面） 1. 40厚C20细石混凝土表面抹平 2. 干铺聚酯无纺布一层 3. 100厚绝热挤塑苯乙烯板 4. 1.5厚自粘无胎高聚合物改性沥青防水卷材第二道 5. 1.5厚自粘无胎高聚合物改性沥青防水卷材第一道 6. 1.5厚聚氨酯防水涂料一道 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	143.17			
39	010902002001	屋面防水 1. 15厚1：2.5水泥砂浆（内掺5%防水粉） 2. 面刷涂料（此项另列） 3. 适用部位：空调板、雨棚板、结构挑板（顶面侧面）	m ²	20.56			
40	010902002002	屋面防水 1. 刷界面处理剂一遍 2. 面刷涂料（此项另列） 3. 适用部位：空调板、雨棚板、结构挑板（底面）	m ²	20.56			
41	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 适用部位：除楼梯、卧室、通道外楼地面	m ²	236.93			
42	010904002002	楼(地)面涂膜防水	m ²	31.92			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区（2021-2023年）农村义务教育学校教师周转宿舍项目--贺街镇西南小学教师周转房

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 2. 适用部位：卫生间					
43	010903002001	墙面涂膜防水 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 卫生间四周防水高度为2m，厨房盥洗池盆等用水处墙面防水高度为1.2m，其余墙体防水高度为0.25m 3. 适用部位：卫生间、厨房、起居室、卧室、户内过道内墙面	m ²	260.18			
44	010903002002	墙面涂膜防水 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 适用部位：阳台外墙面到顶	m ²	86.35			
45	*010903002003	墙面涂膜防水 1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 适用部位：外墙面、女儿墙内侧到顶	m ²	374.04			
46	010903003001	墙面砂浆防水 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 2. 适用部位：外墙面、女儿墙内侧、阳台外墙面到顶	m ²	460.39			
	0111	楼地面装饰工程					
47	011102003001	防滑地砖地（楼）面 1. 10厚600*600防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆（采用干混砂浆） 3. 素水泥浆一遍 4. 80厚C15混凝土（另列清单） 5. 适用部位：1层楼梯间	m ²	11.28			
48	011102003002	防滑地砖地（楼）面 1. 10厚600*600防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆（采用干混砂浆） 3. 素水泥浆一遍 4. 适用部位：二层及以上楼梯间	m ²	15.54			
49	011102003003	下沉式卫生间防潮地（楼）面 1. 10厚300*300防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 25厚1:2干硬水泥砂浆（采用干混砂浆） 3. 20厚1:3水泥砂浆找平（采用干混砂浆） 4. 201.5mm厚陶粒混凝土（水泥：陶粒=1:8）填充层找坡，坡向详图纸 5. 20厚1:3水泥砂浆找平（采用干混砂浆） 6. 80厚C15混凝土（另列清单） 7. 适用部位：1层卫生间	m ²	10.70			
50	011102003004	下沉式卫生间防潮地（楼）面 1. 10厚300*300防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 25厚1:2干硬水泥砂浆（采用干混砂	m ²	21.39			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区（2021-2023年）农村义务教育学校教师周转宿舍项目--贺街镇西南小学教师周转房

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		浆) 3. 20厚1：3水泥砂浆找平（采用干混砂浆） 4. 201.5mm厚陶粒混凝土（水泥：陶粒=1:8）填充层找坡，坡向详图纸 5. 20厚1:3水泥砂浆找平（采用干混砂浆） 6. 适用部位：2层及以上卫生间					
51	011102003005	防滑地砖地（楼）面（防潮） 1. 10厚600*600防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆（采用干混砂浆） 3. 20厚掺防水剂的水泥砂浆（找平） 分层抹压（采用干混砂浆） 4. 素水泥浆一遍 5. 80厚C15混凝土（另列清单） 6. 部位：1层厨房、起居室	m ²	54.89			
52	011102003006	防滑地砖地（楼）面（防潮） 1. 10厚600*600防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆（采用干混砂浆） 3. 20厚掺防水剂的水泥砂浆（找平） 分层抹压（采用干混砂浆） 4. 素水泥浆一遍 5. 部位：2层及以上厨房、起居室	m ²	109.78			
53	011102003007	防滑地砖地（楼）面（防潮） 1. 10厚600*600防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆（采用干混砂浆） 3. 素水泥浆一遍 4. 80厚C15混凝土（另列清单） 5. 部位：1层卧室、通道	m ²	36.00			
54	011102003008	防滑地砖地（楼）面（防潮） 1. 10厚600*600防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆（采用干混砂浆） 3. 素水泥浆一遍 4. 部位：2层及以上卧室、通道	m ²	72.00			
55	011102003009	防滑地砖地（楼）面（防潮） 1. 10厚600*600防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆（采用干混砂浆） 3. 80厚C15混凝土（另列清单） 4. 部位：1层阳台	m ²	9.06			
56	011102003010	防滑地砖地（楼）面（防潮） 1. 10厚600*600防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆（采用干混砂浆） 3. 部位：2层及以上阳台	m ²	18.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区（2021-2023年）农村义务教育学校教师周转宿舍项目--贺街镇西南小学教师周转房

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
57	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 最薄处20厚1：3水泥砂浆找平 2. 部位：阳台	m ²	27.18			
58	011105003001	块料踢脚线 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 3厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 10厚650*150面砖，水泥浆擦缝 4. 适用部位：楼梯间	m ²	4.68			
59	011105003002	块料踢脚线 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料（此项重复计算） 3. 3厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 10厚650*150面砖，水泥浆擦缝 5. 适用部位：起居室、卧室、通道、阳台	m ²	37.43			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
60	*011406003001	内墙水泥砂浆抹灰 1. 刷专用界面剂一道 2. 15厚1：3水泥砂浆 3. 5厚1：2水泥砂浆 4. 适用部位：楼梯间、厨房、起居室、卧室、户内过道	m ²	871.28			
61	*桂011204007001	块料墙面 1. 刷专用界面剂一道 2. 15厚1：3水泥砂浆 3. 5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 5厚300*600釉面砖，水泥浆擦缝 5. 适用部位：卫生间内墙	m ²	185.73			
62	011406001001	外墙面粉灰 1. 15厚1：3水泥砂浆找平 2. 适用部位：外墙面	m ²	353.90			
63	011406001002	外墙面粉灰 1. 13厚1：3水泥砂浆找平 2. 适用部位：阳台外侧墙面、女儿墙内侧	m ²	100.04			
64	桂011204007002	块料墙面 1. 刷专用界面剂一道 2. 15厚1：3水泥砂浆 3. 5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 5厚300*600釉面砖，水泥浆擦缝 5. 适用部位：厨房通长到顶	m ²	198.51			
65	桂011201005001	墙面钉(挂)网 铁丝网 1. 部位：不同材质部位宽200mm挂网	m ²	176.61			
	0113	天棚工程					
66	011406003002	刮腻子顶棚 1. 刷专用界面剂一遍 3. 适用部位：楼梯间、卧室、户内过道	m ²	156.88			
67	011406003003	防潮顶棚	m ²	226.58			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区（2021-2023年）农村义务教育学校教师周转宿舍项目--贺街镇西南小学教师周转房

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1. 刷专用界面剂一遍 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 2厚耐水腻子分遍刮平 4. 适用部位：卫生间、厨房、起居室、阳台					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
68	011407001001	内墙面刮腻子 1. 2厚耐水腻子分遍抹平 2. 部位：楼梯间、厨房、起居室、卧室、户内过道、阳台内墙面	m ²	871.28			
69	011407002001	刮腻子顶棚 1. 2厚耐水腻子分遍刮平 2. 部位：楼梯间、卧室、户内过道、卫生间、厨房、起居室、阳台	m ²	383.46			
	0115	其他装饰工程					
70	011503001001	楼梯栏杆 1. 详细做法参20ZJ401-30-C4 2. 栏杆、扶手采用304不锈钢材质, 不锈钢管管径≤Φ20时, 壁厚≥1mm 3. >Φ20时, 壁厚≥1.5mm, 法兰盘采用市售不锈钢成品时, 壁厚≥1mm	m	13.05			
71	011503001002	阳台栏杆 1. 扶手材料种类、规格、颜色:3.0厚80*60方钢管 2. 栏杆材料种类、规格、颜色:3.0厚60*60方钢管竖杆, 2.0厚25*25方钢管竖杆, 3.0厚40*40方钢管横杆 3. 金属面涂环氧富锌漆两道	m	45.78			
72	桂010514005001	防火组合变压型排气道 1. 参照图集15ZTJ514 17页 2. 包括防火止回阀、不锈钢无动力风帽	m	36.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
73	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	495.94			
74	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	441.56			
75	桂011701010001	钢管现浇混凝土运输道 框架高 6m内 (采用泵送混凝土)	m ²	423.90			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
76	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	34.30			
77	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	49.08			
78	011702002001	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m ²	215.60			
79	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	75.31			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 八步区（2021-2023年）农村义务教育学校教师周转宿舍项目--贺街镇西南小学教师周转房

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
80	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	97.76			
81	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	37.29			
82	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	26.90			
83	011702014001	有梁板 胶合板模板 木支撑	m ²	644.64			
84	011702016001	平板 胶合板模板 木支撑	m ²	1.99			
85	011702023001	悬挑板 直形 木模板木支撑	m ²	25.57			
86	011702024001	楼梯 直形 木模板 木支撑	m ²	17.37			
87	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	80.80			
88	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m ²	33.08			
	011703	垂直运输					
89	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m ²	423.90			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
90	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 以外 场外运输费	台次	1			
91	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
92	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	164.63			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
安装工程							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
93	030404017001	配电箱 1. 名称:照明配电箱ZZF 2. 规格:16.5KW 3. 安装方式:底边距地1.6米暗装 4. 含箱内元器件安装	台	12			
94	030404017002	配电箱 1. 名称:照明配电总箱ZAL 2. 安装方式:楼梯底安装 3. 规格: 265KW 4. 含箱内元器件安装	台	1			
95	030404034001	照明开关 1. 名称:感应开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装, 距地1.1米	套	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区（2021-2023年）农村义务教育学校教师周转宿舍项目--贺街镇西南小学教师周转房

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
96	030404034002	照明开关 1. 名称:1位宽板翘板开关（带指示灯） 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装，距地1.1米	套	12			
97	030404034003	照明开关 1. 名称:2位宽板翘板开关（带指示灯） 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装，距地1.1米	套	36			
98	030404035001	五孔插座 1. 规格:~250V 10A 2. 安装方式:墙上暗装，距地0.8米	套	96			
99	030404035002	插座 1. 名称:防水插座 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装，距地0.8米	套	12			
100	030404035003	插座 1. 名称:防水插座 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装，距地2.4米	套	12			
101	030404035004	插座 1. 名称:空调插座 2. 规格:~250V 20A 3. 安装方式:墙上暗装，距地2.4米	套	24			
102	030404035005	插座 1. 名称:抽油烟机插座 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装，距地2.4米	套	12			
103	030412001001	普通灯具 1. 名称:吸顶灯（走廊灯） 2. 规格: 24w 1m1300 3. 安装方式:吸顶安装	套	5			
104	030412001002	普通灯具 1. 名称:吸顶灯 2. 规格:8w 1m310 3. 安装形式:吸顶安装	套	24			
105	030412001003	普通灯具 1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:8w 1m310 3. 安装形式:吸顶安装	套	12			
106	030412001004	普通灯具 1. 名称:简约吸顶灯 2. 规格:24w 1m2400 3. 安装形式:吸顶安装	套	12			
107	030412001005	普通灯具 1. 名称:简约吸顶灯 2. 规格:21w 1m2100 3. 安装形式:吸顶安装	套	24			
108	030411001001	配管 1 材质:刚性阻燃塑料管 2 规格:PC20	m	359.32			
109	030411001002	配管 1 材质:刚性阻燃塑料管	m	408.59			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 八步区（2021-2023年）农村义务教育学校教师周转宿舍项目--贺街镇西南小学教师周转房

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		2 规格:PC25					
110	030411001003	配管 1 材质:刚性阻燃塑料管 2 规格:PC32	m	386.91			
111	030411003001	桥架 1. 名称:槽式电缆桥架 2. 材质: 镀锌 3. 规格:300*100*1.5	m	6.00			
112	030413001001	铁构件 1. 名称:桥架支架 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:∠40*4	kg	3.49			
113	030411004001	配线 1. 名称:无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-1.5mm²	m	1294.36			
114	030411004002	配线 1. 名称:无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm²	m	905.22			
115	030411004003	配线 1. 名称:无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4mm²	m	1531.19			
116	030411004004	配线 1. 名称:阻燃铜芯塑料绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-10mm²	m	528.16			
117	030413002001	凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内)	m	103.20			
118	030413002002	凿(压)槽及恢复 (公称管径32mm以内)	m	205.30			
119	桂030414020001	照明通电试运行	m²	423.90			
	030409	防雷及接地装置					
120	030409001001	接地极 1 材质:热镀锌扁钢 2 规格:-40*4 3 土质:普通土	根	4			
121	030409002001	利用基础钢筋做接地母线	m	76.05			
122	030409003001	避雷引下线 1 规格:利用外墙结构柱内主钢筋(2根Φ≥16)暗敷引下 2 安装形式:利用柱内主筋做避雷引下线	m	55.20			
123	030409005001	避雷网 1 材质:热镀锌圆钢 2 规格:Φ12 3 安装形式:沿女儿墙敷设	m	50.29			
124	030409008001	总等电位联结端子箱 1. 规格:450*150*60	台	1			
125	030409008002	局部等电位端子联接箱	台	12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区（2021-2023年）农村义务教育学校教师周转宿舍项目--贺街镇西南小学教师周转房

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
126	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
	0305	建筑智能化工程					
127	030502003001	网络弱电箱	个	1			
128	030502003002	室内弱电接线盒 1. 底边距地1.6米暗装	个	12			
129	030411001004	配管 1 材质:刚性阻燃塑料管 2 规格:PC25	m	217.62			
130	030502012001	信息插座 1. 名称:信息插座 2. 安装方式:底边距地0.3暗装 3. 底盒材质、规格:86底盒型	个	24			
131	030502005001	双绞线缆 1. 名称:超五类非屏蔽双绞线 2. 规格:UTP-5e	m	319.00			
132	030413002003	凿(压)槽及恢复（公称管径32mm以内）	m	56.40			
	0309	消防工程					
133	030901013001	灭火器 1. 形式:手提式磷酸铵盐灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 安装方式:放置式	具	6			
	0310	给水工程					
134	031001006001	塑料管 1. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN15, S4系列 2. 连接形式:热熔连接 3. 公称压力: 1.6MPa	m	92.94			
135	031001006002	塑料管 1. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20, S4系列 2. 连接形式:热熔连接 3. 公称压力: 1.6MPa	m	53.22			
136	031001006003	塑料管 1. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25, S4系列 2. 连接形式:热熔连接 3. 公称压力: 1.6MPa	m	28.68			
137	031001006004	塑料管 1. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN32, S4系列 2. 连接形式:热熔连接 3. 公称压力: 1.6MPa	m	26.88			
138	031001006005	塑料管 1. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN40, S4系列 2. 连接形式:热熔连接 3. 公称压力: 1.6MPa	m	40.70			
139	031001006006	塑料管 1. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN50, S4系列 2. 连接形式:热熔连接 3. 公称压力: 1.6MPa	m	24.33			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区（2021-2023年）农村义务教育学校教师周转宿舍项目--贺街镇西南小学教师周转房

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
140	031001006007	塑料管 1. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN65, S4系列 2. 连接形式:热熔连接 3. 公称压力: 1.6MPa	m	5.76			
141	031002003001	套管 1 名称、类型:一般过楼板钢套管制作及安装 2 材质:钢制 3 规格:公称直径50mm以内	个	8			
142	031003001001	螺纹阀门 1. 类型:闸阀 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
143	031003001002	螺纹阀门 1. 类型:止回阀 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
144	031003001003	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
145	031003001004	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	12			
146	031003001005	螺纹阀门 1. 类型:自动排气阀 2. 型号、规格:DN20	个	4			
147	031003006001	可调式减压阀 1 型号、规格:DN32 2 压力等级:0.20MPa 3 连接形式:螺纹连接	个	12			
148	031003008001	Y型过滤器 1. 型号、规格:DN65	个	1			
149	031003013001	旋翼湿式水表 1. 型号、规格:DN32 2. 连接形式:螺纹连接	组	12			
150	031003013002	旋翼湿式水表 1. 型号、规格:DN65 2. 连接形式:螺纹连接	组	1			
151	031004008001	50L电热水器	套	12			
	0310	排水工程					
152	031001006008	塑料管 1. 介质:室外排水管 2. 材质、规格:PVC-U双壁波纹管dn200 3. 连接形式:承插式胶圈连接	m	42.70			
153	031001006009	塑料管 1. 介质:污水 2. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯污水管dn110 3. 连接形式:粘接连接	m	113.13			
154	031001006010	塑料管 1. 介质:污水	m	1.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 八步区（2021-2023年）农村义务教育学校教师周转宿舍项目--贺街镇西南小学教师周转房

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		2. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯污水管dn75 3. 连接形式:粘接连接					
155	031001006011	塑料管 1. 介质:污水 2. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯污水管dn50 3. 连接形式:粘接连接	m	18.84			
156	031001006012	塑料管 1. 介质:雨水 2. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯雨水管dn200 3. 连接形式:粘接连接	m	1.83			
157	031001006013	塑料管 1. 介质:雨水 2. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯雨水管dn110 3. 连接形式:粘接连接	m	20.80			
158	031001006014	塑料管 1. 介质:空调水 2. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯空调排水管dn32 3. 连接形式:粘接连接	m	36.72			
159	031001006015	塑料管 1. 介质:空调水 2. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯空调排水管dn50 3. 连接形式:粘接连接	m	18.43			
160	031001006016	塑料管 1. 介质:废水 2. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯废水管dn160 3. 连接形式:粘接连接	m	7.25			
161	031001006017	塑料管 1. 介质:废水 2. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯废水管dn75 3. 连接形式:粘接连接	m	68.48			
162	031001006018	塑料管 1. 介质:废水 2. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯废水管dn50 3. 连接形式:粘接连接	m	12.00			
163	031002003002	套管 1. 名称、类型:一般过楼板塑料套管制作及安装 2. 材质:塑料 3. 规格:公称外径(50mm以内)	个	8			
164	031002003003	套管 1. 名称、类型:一般过楼板塑料套管制作及安装 2. 材质:塑料 3. 规格:公称外径(90mm以内)	个	8			
165	031002003004	套管	个	16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区（2021-2023年）农村义务教育学校教师周转宿舍项目--贺街镇西南小学教师周转房

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1. 名称、类型:一般过楼板塑料套管制作及安装 2. 材质:塑料 3. 规格:公称外径(160mm以内)					
166	031002003005	套管 1. 称、类型:刚性防水套管制作及安装 2. 材质:钢制 3. 规格:公称直径100mm以内	个	4			
167	031002003006	套管 1. 名称、类型:刚性防水套管制作及安装 2. 材质:钢制 3. 规格:公称直径150mm以内	个	8			
168	031004003001	台式洗脸盆	套	12			
169	031004006001	蹲式大便器 1. 组装形式:自带陶瓷存水弯，配低位冲洗水箱	套	12			
170	桂031003022001	阻火圈 1 规格:Dn110 2 材质:铁壳式	个	16			
171	桂031004021001	洗衣机专用地漏dn75	个	12			
172	桂031004023001	雨水斗 1. 型号、规格:dn110	个	2			
173	040504001001	沉沙井 1. 700*700 沉砂深度300mm 2. 详图集20S515 327页	座	2			
174	040504001002	砖砌污水水井Φ1000 1. 详图集20S515-27~28页	座	8			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					

